



**Oprava přejezdu P 3206 v km 1,989 TÚ Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem**

| Kód pol.   | Popis                                                                          | MJ   | Počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem Kč |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------|
| 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm                                  | m    | 20,00    |                 |                |
| 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm            | m2   | 70,00    |                 |                |
| 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | t    | 33,60    |                 |                |
| 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku                        | t    | 33,60    |                 |                |
| 5913215020 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice                        | m    | 20,00    |                 |                |
| 5906140080 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozd      | km   | 0,03     |                 |                |
| 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T                  | kus  | 4,00     |                 |                |
| 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji                      | m3   | 24,37    |                 |                |
| 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v kole      | m2   | 90,00    |                 |                |
| 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | t    | 45,08    |                 |                |
| 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu                           | m2   | 50,00    |                 |                |
| 5906130390 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rd     | km   | 0,03     |                 |                |
| 5958125010 | Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24,       | kus  | 72,00    |                 |                |
| 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)              | kus  | 92,00    |                 |                |
| 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6                              | kus  | 82,00    |                 |                |
| 9901000600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | kus  | 1,00     |                 |                |
| 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji                                | m3   | 24,34    |                 |                |
| 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI                                 | t    | 38,94    |                 |                |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | t    | 38,94    |                 |                |
| 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                 | km   | 0,08     |                 |                |
| 5909045010 | Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého                     | km   | 0,03     |                 |                |
| 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový t      | svar | 4,00     |                 |                |
| 5910040320 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzn        | m    | 125,00   |                 |                |
| 5910040420 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzn       | m    | 125,00   |                 |                |
| 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v       | svar | 2,00     |                 |                |
| 33131001   | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí | m    | 125,00   |                 |                |
| R13        | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 110x110x8mm                | t    | 0,31     |                 |                |
| 5963134005 | Náběhový klín ocelový pozink.                                                  | kus  | 2,00     |                 |                |

|                |                                                                            |     |          |  |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|-------------------|
| 9902200800     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 0,36     |  |                   |
| 5913220020     | Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice                      | m   | 23,00    |  |                   |
| 5913220040     | Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín                           | kus | 2,00     |  |                   |
| 5915005030     | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitel  | m3  | 16,00    |  |                   |
| 9902100100     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 29,60    |  |                   |
| 5915015010     | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu                       | m2  | 40,00    |  |                   |
| 5914035520     | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový      | m   | 20,00    |  |                   |
| 5964127005     | Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masivní                              | kus | 6,00     |  |                   |
| 9902200600     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 21,60    |  |                   |
| 5964161015     | Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862          | m3  | 4,80     |  |                   |
| 9902100100     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 11,52    |  |                   |
| 5914020020     | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný        | m3  | 11,50    |  |                   |
| 9902100100     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 21,28    |  |                   |
| 5915015020     | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu                      | m2  | 40,00    |  |                   |
| 5913255040     | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou v | m2  | 70,00    |  |                   |
| 5963146025     | Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva                  | t   | 8,40     |  |                   |
| 5963146010     | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva                      | t   | 8,40     |  |                   |
| 5963146000     | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva                  | t   | 8,40     |  |                   |
| 9902100300     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 25,20    |  |                   |
| 5913245010     | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou                       | m   | 20,00    |  |                   |
| 5963152000     | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry                                      | kg  | 6,00     |  |                   |
| 07000-1011     | Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky                           | %   | 9 500,00 |  |                   |
| 9903200100     | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t př   | kus | 1,00     |  |                   |
| <b>Celkem:</b> |                                                                            |     |          |  | <b>834 801,14</b> |

**Oprava přejezdu P 3225 v km 27,646 TÚ Okna - Doksy**

| Kód pol.   | Popis                                                                          | MJ   | Počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem Kč |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------|
| 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm                                  | m    | 16,00    |                 |                |
| 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm            | m2   | 32,00    |                 |                |
| 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | t    | 15,36    |                 |                |
| 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku                        | t    | 15,36    |                 |                |
| 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrn       | m    | 8,00     |                 |                |
| 5906140080 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozd      | km   | 0,03     |                 |                |
| 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T                  | kus  | 4,00     |                 |                |
| 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji                      | m3   | 24,37    |                 |                |
| 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v kole      | m2   | 90,00    |                 |                |
| 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | t    | 45,08    |                 |                |
| 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu                           | m2   | 50,00    |                 |                |
| 5906130390 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rd     | km   | 0,03     |                 |                |
| 5958125010 | Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24,       | kus  | 72,00    |                 |                |
| 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)              | kus  | 92,00    |                 |                |
| 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6                              | kus  | 82,00    |                 |                |
| 9901000600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | kus  | 1,00     |                 |                |
| 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji                                | m3   | 51,36    |                 |                |
| 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI                                 | t    | 95,02    |                 |                |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj       | t    | 95,02    |                 |                |
| 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                 | km   | 0,58     |                 |                |
| 5909045010 | Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého                     | km   | 0,03     |                 |                |
| 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový t      | svar | 4,00     |                 |                |
| 5910040320 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzn        | m    | 125,00   |                 |                |
| 5910040420 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzn       | m    | 125,00   |                 |                |
| 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v       | svar | 2,00     |                 |                |
| 33131001   | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí | m    | 125,00   |                 |                |
| R13        | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 110x110x8mm                | t    | 0,25     |                 |                |
| 5963134005 | Náběhový klín ocelový pozink.                                                  | kus  | 2,00     |                 |                |

|                |                                                                            |     |          |  |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|-------------------|
| 9902200800     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 0,30     |  |                   |
| 5913220020     | Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice                      | m   | 19,00    |  |                   |
| 5913220040     | Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín                           | kus | 2,00     |  |                   |
| 5914020020     | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný        | m3  | 11,50    |  |                   |
| 9902100100     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 21,28    |  |                   |
| 5915015020     | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu                      | m2  | 40,00    |  |                   |
| 5913255040     | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou v | m2  | 50,00    |  |                   |
| 5963146025     | Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva                  | t   | 6,00     |  |                   |
| 5963146010     | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva                      | t   | 6,00     |  |                   |
| 5963146000     | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva                  | t   | 6,00     |  |                   |
| 9902100300     | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj   | t   | 18,00    |  |                   |
| 5913245010     | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou                       | m   | 16,00    |  |                   |
| 5963152000     | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry                                      | kg  | 4,80     |  |                   |
| 07000-1011     | Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky                           | %   | 8 500,00 |  |                   |
| 9903200100     | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t př   | kus | 1,00     |  |                   |
| <b>Celkem:</b> |                                                                            |     |          |  | <b>733 991,77</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2562899

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 55bb0011-d52b-4437-b7bb-fd9b2cb69455

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.03.2022 12:05:00



bbbee715-2e6a-446d-8fbd-84691ce564e5