



Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2020
uzavřená podle § 2586 a násl. NOZ

Smluvní strany:

OBEC ZADNÍ STRÍTEŽ

Zadní Strítež 1

391 43 Mladá Vožice

IČ: 00667277, neplátce DPH

zastoupení ve věcech smluvních i technických: p. Janou Ivasčenkovou
starostkou obce

(dále jen „objednatel“),

KAVAS a.s.

sídlem Slapy 137, Slapy u Tábora, PSČ 391 76

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1550

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Včelákem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: 1022024753/5500

IČ: 26111454

DIČ: CZ 26111454

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

Mění se rozsah prací dle přiložené přílohy.

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 17.9.2020 ZŮSTÁVAJÍ
V PŮVODNÍM ZNĚNÍ.**

Ve Slapech u Tábora dne 31.8.2021

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 454
DIČ: CZ26111454

zhotovitel

V Zadní Stríteži dne 31.8.2021


OBEC ZADNÍ STRÍTEŽ
391 43 MLADÁ VOŽICE
ok. TÁBOR
objednatel
Tel.: 729 129 129
IČO: 006 67 277

PŘÍLOHA K DODATKU Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2020

REKAPITULACE:

STAVEBNÍ ČÁST - SKUTEČNOST	40 112,40 Kč
ELEKTROINSTALACE - SKUTEČNOST	67 313,00 Kč
ZDRAVOTNÍ INSTALACE - SKUTEČNOST	10 990,00 Kč
SKUTEČNOST CELKEM BEZ DPH	118 415,40 Kč

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 454
DIČ: CZ26111454



DODATEK Č.1 SKUTEČNOST-STAVEBNÍ ČÁST

1	115	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	8,060	324,00	2 611,44	CS ÚRS 2020 01
				rozpočet 8,94 m2, skutečnost 17,0m2 rozdíl 8,06 m2					
2	116	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	37,400	106,00	3 964,40	CS ÚRS 2020 01
				rozpočet 29,80m+2,80m=32,6m, skutečnost 70,0m, rozdíl 37,4m					
3	119	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	21,900	236,00	5 168,40	CS ÚRS 2020 01
				betonové dlaždice 400/400mm-104ks=41,6m, rozdíl = 21,9m					
4	120	M	BTL.000633 5.URS	krajník silniční betonový ABK 50-25/8 50x25x8cm	kus	39,800	75,00	2 985,00	CS ÚRS 2020 01_firemní varianta
				náhrada bet.dl. 400/400mm, 106 ks, cena za měrnou jednotku stejná rozdíl: 43,43*0,5=21,7m a 106*0,4=41,6m == 19,9m=39,8 při 2ks/m					
				oprava asfaltových komunikací					
5				beton asfaltový acó 11	t	5,30	3 979,54	21 091,56	
6				řezání asfaltového krytu	m	30,00	70,00	2 100,00	
7				asfaltová zálivka spar	m	30,00	73,05	2 191,60	

celkem stavební část dle skutečnosti - připočet

40 112,40

DODATEK Č.1 SKUTEČNOST-ELEKTROINSTALACE

SOUPIS PRACI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektroinstalace				7 139,00	
10	K	2101011.R	M+D zásuvka 400V/16A, 3N+PE	kus	1,000	506,00	506,00	R-položka vlastní
	PP		M+D zásuvka 400V/16A, 3N+PE					
12	K	2101013.R	M+D spínač dvoupólový f.5, bílý, vč. příslušenství	kus	3,000	168,00	504,00	R-položka vlastní
	PP		M+D spínač dvoupólový f.5, bílý, vč. příslušenství					
16	K	2101018.R	M+D zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství	kus	7,000	136,00	952,00	R-položka vlastní
	PP		M+D zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství					
19	K	2101021.R	M+D svorkovnice pětipólová s krytem	kus	1,000	147,00	147,00	R-položka vlastní
	PP		M+D svorkovnice pětipólová s krytem					
20	K	2101022.R	M+D nástěnný elektrický přímotop, 3000W	kus	1,000	5 030,00	5 030,00	R-položka vlastní
	PP		M+D nástěnný elektrický přímotop, 3000W					
	D	21-M.2	Elektromontáže - Svitidla				8 227,00	
29	K	2102002.R	M+D zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, s elektronickým předřadníkem, IP66	kus	2,000	1 475,00	2 950,00	R-položka vlastní
	PP		M+D zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, s elektronickým předřadníkem, IP66. Montáž pomocí spon nebo zavěšením pomocí háčků z nerezové oceli. Možná montáž přímo na hoflavé povrchy. Včetně světelného zdroje.					
30	K	2102003.R	M+D LED svítidlo přisazené, 230V	kus	3,000	1 266,00	3 798,00	R-položka vlastní
	PP		M+D LED svítidlo přisazené, 230V					
31	K	2102004.R	M+D LED svítidlo nástěnné, 230V, IP44	kus	1,000	1 479,00	1 479,00	R-položka vlastní
	PP		M+D LED svítidlo nástěnné, 230V, IP44					
	PP		materiál podružný					
	D	21-M.3	Elektromontáže - Rozváděče				9 863,00	
44	M	3451008.M	proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 10A, char. B, 30mA, Ik 6kA	kus	6,000	1 436,00	8 616,00	M-položka vlastní
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 10A, char. B, 30mA, Ik 6kA					
45	M	3451009.M	proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik 6kA	kus	1,000	1 247,00	1 247,00	M-položka vlastní
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik 6kA					
Položky nad rámec rozpočtu								
1		CYKY-J 5x4	d+m Propojovací kabel silový	m	55,00	106,00	5 830,00	R-položka vlastní
2		Koax	d+m Kabel koaxiální	m	70,00	42,00	2 940,00	R-položka vlastní
3		UTP cat.5	d+m Datový kabel	m	180,00	34,00	6 120,00	R-položka vlastní
4			d+m Krabice do zateplení	ks	1,00	552,00	552,00	R-položka vlastní
5			d+m Pomocné rele, 230V, 1x přepínací kontakt 8A	ks	1,00	354,00	354,00	R-položka vlastní
6			d+m Spinací hodiny	ks	1,00	1 602,00	1 602,00	R-položka vlastní
7			d+m Kolébkový přepínač 16A, 3 polohy	ks	1,00	487,00	487,00	R-položka vlastní
8			d+m Podružný elektroměr, dvousazbový	ks	1,00	4 529,00	4 529,00	R-položka vlastní
9			d+m Vývrtý ekan pro vodovod, kanalizace d=110	m	3,50	4 500,00	15 750,00	R-položka vlastní
10			práce automobilová plošina	HZS	4,00	980,00	3 920,00	R-položka vlastní
							42 084,00	
celkem elektroinstalace dle skutečnosti - připočet							67 313,00	

DODATEK Č.1 SKUTEČNOST-ZDRAVOTNÍ INSTALACE

1	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiwa	soubor	1,000	1 136,00	1 567,00
2	M	6427101.M	Umyvadlo závěsné bílé 55cm včetně konzol a doplňků	kus	1,000	3 547,00	3 547,00
3	K	725821312	Baterie umyvadlová stojánková páková	soubor	1,000	1 877,00	1 526,00
4	K	725532124	Elektrický ohřívač vody průtokový - d+m	soubor	1,000	4 350,00	4 350,00

celkem zdravotní instalace dle skutečnosti - přípočet

10 990,00

Rekapitulace akce

objekt	soupis č.1	soupis č.2	soupis č.3	soupis č.4	odpočet	kontrola
0.01	225 529,80	0,00	3 291,30	0,00	0,00	228 821,10 dle Sod
0.02	1 498 786,89	1 007 732,91	124 871,97	104 152,87	32 620,40	2 768 165,04 dle Sod
0.03	0,00	0,00	0,00	320 785,00	5 495,00	326 280,00 dle Sod
0.04	35 942,01	0,00	0,00	68 756,00	0,00	104 698,01 dle Sod
VRN	45 615,00	0,00	29 914,00	114 729,00	0,00	190 258,00 dle Sod
celkem bez dph	1 805 873,70	1 007 732,91	158 077,27	608 422,87	38 115,40	3 618 222,15 dle Sod
DPH 21%	379 233,48	211 623,91	33 196,23	127 768,80	8 004,23	759 826,65 dle Sod
celkem s dph 21%	2 185 107,18	1 219 356,82	191 273,50	736 191,67	46 119,63	4 378 048,80 dle Sod
odpočty z rozpočtu					38 115,40 bez DPH	
rezerva investora					80 300,00 bez DPH	
přípočty rozpočtu					118 415,40 bez DPH	
celkový rozdíl					0,00 bez DPH	
Rekapitulace přípočtů a čerpání rezervy investora:						
přípočet stavební část					40 112,40 bez DPH	
přípočet elektroinstalace					67 313,00 bez DPH	
přípočet zdravotní instalace					10 990,00 bez DPH	
					118 415,40	