

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/33/1130/0004/2022
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha – Koloděje“

mezi:

Objednatel a stavebník:	Městská část Praha – Koloděje
Se sídlem	K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Angela Morávková, starostka
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2000711389/0800
IČ:	00240338
DIČ:	není plátce DPH
Tel./fax:	+420 603 516 522
e-mail:	angela.moravkova@kolodeje.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)	Ing. Jan Hanzal

a

Zhotovitel:	WALCO CZ spol. s r. o.
Se sídlem	Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
Společnost je zapsána:	Obch. rejstřík vedený Měst. obch. soudem v Praze oddíl C, vložka 57207
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	193938190267/0100
IČ:	25640623
DIČ:	CZ25640623
Tel./fax:	602 286 266
e-mail:	info@walco.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: (dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)	Ing. Jiří Weis

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 11. 2021 na plnění veřejné zakázky s názvem „III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha – Koloděje“ (dále jen „nabídka do veřejné zakázky“). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na výše uvedenou zakázku. V rámci tohoto zadávacího řízení zhotovitel zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato veřejná zakázka byla objednatelem zadána jako veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých skutečnostech o hrozícím úpadku.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha – Koloděje“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. II této smlouvy, v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením (včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí), projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami, jakož i v souladu se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace této zakázky a se svojí podanou nabídkou do veřejné zakázky, a to

svým jménem, na svůj náklad a vlastní odpovědnost, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- 1.3 Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná společností D plus, projektová a inženýrská a.s., označenou číslem zakázky: 3850/2016, ve fázi dokumentace pro provedení stavby, s datem 12/2017. Vypracoval: Ing. Zdeněk Fořt (dále jen „projektová dokumentace“).

Článek II.

Předmět díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek, specifikovaných v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jež jsou nezbytné pro realizaci díla. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 2.2 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, geodetického zaměření stavby, předáním dalších listin dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.3 Součástí stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření.
- 2.4 Součástí díla je rovněž:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - přijetí nezbytných opatření pro zachování neporušenosti všech sítí infrastruktury během stavebních prací
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty;
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby;
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby;
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby;
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel);
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena);
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - zajištění a zabezpečení staveniště
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí, oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - provedení předávky stavby;
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
- kompletní doprava včetně pojištění technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení na místo stavby, nebo z místa stavby, včetně manipulace a dopravy uvnitř staveniště (včetně veškerých poplatků s dovozem, nebo vývozem spojených, cel, daní atd.),
- koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů v souladu s Přílohou č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů,

- 2.5 Místem plnění je k. ú. Koloděje (668508), parcelní čísla pozemků č. 102/1, 161, 184/1, 184/2, 185/2, 189/1, 191, 197, 666/1, 670/2, 670/5, 670/6, 124, 151/1.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadáných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.
- 2.7 Jakékoliv reklamní či identifikační tabule lze na staveništi umístit pouze s předchozím souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
- 2.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a uvedeny ve stavebním deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn samostatně odsouhlasovat pouze takové změny díla, které nemají vliv na kvalitu nebo cenu provedení díla. K ostatním změnám je povinen vyžádat si souhlas objednatele.
- 2.9 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Méněpracemi se dále rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, které objednatel vyhodnotil jako nadbytečné. Zhotovitel je povinen takovéto méněpráce akceptovat. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.
- 2.10 Potřebu víceprací musí zhotovitel předem písemně oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Cena provedených víceprací nepřekročí cenu v místě a čase obvyklou. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.
- 2.11 Při realizaci předmětu díla nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 2.12 Projektová dokumentace, v listině podobě a ve formátu *dwg, bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 pracovních dní od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.13 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.14 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Článek III.

Doba plnění

- 3.1 Termín dokončení díla je **maximálně 10 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy**. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení jakéhokoliv termínu. Dokončením díla se rozumí protokolární předání staveniště po provedení díla bez vad a nedodělků.
- 3.2 Práce budou probíhat výhradně dle závazného časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat časové milníky uvedené v časovém a finančním harmonogramu a dílo musí být dokončeno v souladu s touto smlouvou nejpozději do termínu dokončení díla.
- 3.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne kdy měl práce na díle zahájit v souladu s čl. VI odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.4 Prodloužení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší jak 30 kalendářních dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.5 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

Článek IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|---------------|------------------------------|
| Cena bez DPH: | 8.495.006,59 Kč ¹ |
| DPH: | 1.783.951,38 Kč |
| Cena s DPH: | 10.278.957,97 Kč. |

¹ Pozn. Zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.

- 4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele zajišťující řádné plnění díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvlášť (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3 Cena díla je závazná a ke změně ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH.
- 4.4 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.
- 4.5 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností dle předchozího odstavce vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 kalendářních dní od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.6 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednávána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.
- 4.7 Technický dozor investora je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývajících k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 15 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k její úhradě.
- 4.8 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění (etap), dle Časového a finančního harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny,

nebude-li dohodnuto jinak. Vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčího plnění dle příslušné etapy.

- 5.3 Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena objednateli do patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle příloh této smlouvy a skutečně provedených prací v příslušné etapě / etapách.
- 5.5 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora, případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 5.6 Soupis provedených prací je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení fakturovaných prací; soupis je nutno předložit v tištěné formě i elektronicky. Objednatel nejpozději do desátého kalendářního dne provede kontrolu a případnou úpravu zhotovitelem předloženého soupisu a předá ho zhotoviteli k fakturaci (případně upravený soupis zašle zhotoviteli elektronicky a ten vytiskne a předá upravené znění, nebude-li dohodnuto jinak).
- 5.7 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).
- 5.8 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
- 5.9 Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, den vystavení faktury, označení banky a č. účtu, na který se má platit, přesný, nezkrácený název díla, fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), razítko a podpis oprávněné osoby. Každá faktura musí být dále označena názvem a číslem projektu: Název projektu: „III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha – Koloděje“.
- 5.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatel a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou. Doba splatnosti faktury se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nepředložil veškeré dohodnuté a řádně schválené originály příloh.
- 5.12 Zaučtováním nebo úhradou jakékoli faktury zhotovitele neuznává objednatel bezvadnost či úplnost provedených prací ani jakékoli další skutečnosti nebo své závazky vůči zhotoviteli. Úhrada i eventuální částečná úhrada nemá vliv na odpovědnost zhotovitele.
- 5.13 Objednatel je oprávněn v případě vzniku ručení dle § 109 zákona o DPH postupovat dle § 109a zákona o DPH bez souhlasu zhotovitele, s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje za splněný, pokud objednatel písemně informuje zhotovitele o výše uvedeném postupu.
- 5.14 Objednatel není plátcem DPH a nepřebírá daňovou povinnost podle § 92e zákona č., 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.15 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je spolehlivý jako plátc DPH. V případě, že bude zhotovitel označen jako nespolehlivý plátc ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli.
- 5.16 V případě, že je zhotovitel v prodlení s placením svých poddodavatelů ve smyslu čl. 12.1 této smlouvy, má objednatel právo proplácet faktury za provedené plnění přímo těmto poddodavatelům, v ceně ne vyšší, než která by byla zaplacená zhotoviteli. Zhotovitel nemá právo za takto zaplacené plnění vystavovat faktury a požadovat jejich zaplacení.

Článek VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na díle. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje ve stanovené lhůtě staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Zápisem o převzetí staveniště je zhotovitel oprávněn staveniště užívat po

- dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště pracoviště pouze v souvislosti s realizací díla.
- 6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Při vymezení a přípravě staveniště je zhotovitel povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 6.3 Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu předaného staveniště, udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, zhotovitel je dále povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skládování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.
- 6.4 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště.
- 6.6 Technický dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo případného archeologického dozoru, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.7 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

Článek VII.

Provádění díla

- 7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník musí být přístupný pro objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Originál obdrží objednatel, první kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, autorský dozor, technický dozor investora a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen při předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.3 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí neprodleně informovat objednatele o nálezu a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele.
- 7.4 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je technický dozor investora. Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem investora. Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru investora zjišťovací protokoly a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací.

- 7.5 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.6 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány zpravidla 1x za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dní po obdržení zápisu.
- 7.7 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dní od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.10 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.
- 7.11 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 7.12 Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu realizaci díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.13 Jakákoli smluvní ujednání mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemají žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele dle této smlouvy o dílo, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 7.14 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.15 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatel v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.
- 7.16 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování díla bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 7.17 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění případné požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm, včetně

- protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 7.18 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost.
- 7.19 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 7.20 Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických zařízeních, přístrojích a nářadích, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném stanovišti.
- 7.21 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

Článek VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dní předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dní ode dne zahájení přejímacího řízení. Přejímacího řízení se zúčastní technický dozor investora, případně také autorský dozor projektanta.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník;
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy;
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně;
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů;
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o likvidaci odpadů;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby apod.);
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - geometrické zaměřené stavby a geometrické plány.
- 8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.5 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování nebo vydání kolaudačního souhlasu.
- 8.6 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá dohodnutému množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je dodáno bez potřebné dokumentace nezbytné k uvedení díla do provozu a jeho řádnou funkčnost.
- 8.7 Uhrazením faktury za dílčí plnění objednatel dílo ani jeho část nepřebírá.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14 kalendářních dní od jejich zjištění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Za písemné oznámení vady je považováno rovněž odeslání oznámení elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@walco.cz. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu e-mailové adresy pro informování o reklamaci výše.
- 9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatel započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatel, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 9.6
- 9.7 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady díla zástupcem objednatel do doby provedení její opravy.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

Článek X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. Na objednatel přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
- 10.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XI.

Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 40.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud zhotovitel některé z pojištění dle čl. XIII této smlouvy neudrží na sjednaná rizika nebo ve sjednaném rozsahu, resp. výši pojistného plnění. Povinnost uhradit smluvní pokutu má zhotovitel opakovaně, při opakovaném zjištění porušení povinností.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Pokud zhotovitel:

- nebude vést řádně dokumentaci podle ustanovení § 157 stavebního zákona, nebude řádně provádět zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení této dokumentace;
- nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
- nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole technickému dozoru investora;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000, - Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

- 11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které brání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které nebrání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 4.000, - Kč.
- 11.7 Pokud zhotovitel použije při realizaci díla jiného poddodavatele než uvedeného v podané nabídce do zadávacího řízení a nebude mít písemný souhlas objednatele se změnou poddodavatele, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč.
- 11.8 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 kalendářních dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 11.9 Smluvní pokuta má výhradně sankční charakter a zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 11.10 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele s převzetím staveniště přesahujícím 30 kalendářních dnů;
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 30 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší než 30 kalendářních dnů;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 kalendářních dnů oproti stanovenému termínu;
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodrжуje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy.
- 12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

12.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty,

Článek XIII.

Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit **minimálně 10.000.000 Kč za každou jednu pojistnou událost**. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.2 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:
- Pojištění osob proti úrazu;
 - Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 13.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý v ceně díla dle č. 4.1 této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá komunikace dle této smlouvy bude probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.8 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno.
- 14.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že platí výhradně ustanovení výslovně zakotvené v této smlouvě nebo v jejích písemných dodatcích. Jakékoliv jiné ústní ujednání se nepřipouští. Smlouva včetně příloh a představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními stranami, s výjimkou nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení, které vedlo k uzavření této smlouvy.
- 14.11 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.13 Pokud zhotovitel založil společnost, společný podnik, konsorcium případně jiné seskupení dvou nebo více osob, jsou tyto osoby odpovědné za plnění předmětu smlouvy společně a nerozdílně a musí předem oznámit objednateli, kdo bude za společnost jednat a vstupovat do závazků. Zhotovitel nebude měnit své složení ani

právní status bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to zejména s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 14.14 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění. V případě, že tato smlouva nenabude účinnosti, přičemž zhotovitel je srozuměn s tím a je si vědom toho, že výše uvedená odkládací podmínka nabytí účinnosti této smlouvy nemusí být splněna, a pro takový případ zároveň prohlašuje, že se vzdává veškerých svých případných nároků na náhradu škody vůči objednateli a dále prohlašuje, že případné nároky na náhradu škody nebude vůči objednateli uplatňovat.
- 14.15 V případě, že zhotovitelem je některý ze subjektů uvedených v § 2 zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tedy tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu výše uvedeného zákona, zavazuje se zhotovitel smlouvu uveřejnit řádně a včas s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou nesplněním této povinnosti.
- 14.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 14.18 Tato smlouva byla schválena Usnesením ZMČ Praha – Koloděje č. 11/17/2021 ze dne 7. 12. 2021.

Přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 Položkový rozpočet předmětu díla

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 2 Časový a finanční harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 3 Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 4 Kopie pojistné smlouvy

V Praze dne

V Praze dne

**Ing.
Angela
Morávková**

Digitálně podepsal Ing.
Angela Morávková
Datum: 2022.02.03
10:40:10 +01'00'

objednatel

**Ing. Jiří
Weis**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Weis
Datum: 2022.02.07
13:38:39 +01'00'

zhotovitel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

„III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha - Koloděje“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	WALCO CZ spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Dobronická 1256, 148 00 Praha 4	
IČ / DIČ	25640623	CZ25640623
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené zakázky se budou podílet následující
poddodavatelé: **Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní
poddodavatelé**

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky
Objem poddodávky v %
Název poddodavatele: (obchodní firma nebo název)
Sídlo/místo podnikání:
IČ / DIČ
Telefon:
E-mail:
Osoba oprávněná jednat jménem/za poddodavatele:

* V případě více poddodavatelů dodavatel tabulku zkopíruje dle potřeby

V Praze dne 29.11.2021

Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.



**Harmonogram prací „ III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha –
Koloděje “**

Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Převzetí, příprava staveniště	↑									
Zemní práce	↑									
Skluz			↑		↑					
Lávka				↑	↑					
Komunikace a zpevněné pochy				↑	↑					
Přisvětlení chodníku					↑					
Dokončovací práce a úpravy								↑		
Předání stavby									↑	
Finanční harmonogram	450 000,00	845 000,00	845 500,00	940 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	940 000,00	891 042,00	950 000,00	121 835,00
Cena celkem										8 495 007,00 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POVINNOSTI UZAVŘÍT A PŘEDLOŽIT POJISTNOU SMLOUVU

„III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha - Koloděje“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	WALCO CZ spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Dobronická 1256, 148 00 Praha 4	
IČ / DIČ	25640623	CZ25640623
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti	

Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se zavazuje mít po dobu účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám činností zhotovitele stavby včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele s limitem plnění **minimálně 10.000.000 Kč** za každou jednu pojistnou událost. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

Účastník se zavazuje předat objednateli úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění, a to nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.

V Praze dne 29.11.2021



Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Aon Central and Eastern Europe a.s., jako pojišťovací makléř, tímto potvrzuje, že uvedený pojistitel vystavil pojistné krytí v níže uvedeném rozsahu platném k dnešnímu dni:

Pojištěný:	WALCO CZ spol. s r.o. Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4 IČO: 25640623
Číslo pojistné smlouvy:	
Druh pojištění:	Škodové stavební a montážní pojištění
Pojistná doba:	15. 2. 2021 – 14. 2. 2022, obě data včetně
Pojistitel:	Generali Česká pojišťovna, a.s. Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
Územní rozsah pojištění:	Česká Republika
Limit pojistného plnění:	20 000 000 Kč pro záplavu a povodeň 500 000 Kč pro odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055
Spoluúčast	50 000 Kč pro záplavu a povodeň 20 000 Kč pro odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055

Tento dokument je vystaven pro informaci o existenci pojistné ochrany a jejím základním rozsahu. Pojistné podmínky a smluvní ujednání zůstávají předmětem pojistné smlouvy. Vystavení tohoto dokumentu nezakládá právo osoby či organizace, pro kterou je vystaven být považován za pojištěnou osobu, ani nemění v žádném smyslu pojistnou smlouvu mezi pojistníkem a pojistitelem. Dodatky, rozšíření, nebo změny pojistné smlouvy jsou platné pouze vystaveným dodatkem k pojistné smlouvě.

Pokud by výše zmíněná pojistná smlouva byla ukončena, převedena nebo změněna v průběhu výše uvedeného pojistného období způsobem, který by měl vliv na údaje uvedené v tomto dokumentu, není povinností vystavitele informovat o tom stranu, pro kterou byl dokument vystaven.

V Praze dne 23. 3. 2021



Eva Tomanová
Aon Central and Eastern Europe a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1019_21
Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část

KSO: Praha - Koloděje
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2021

Zadavatel:
MČ Praha Koloděje

Uchazeč:
WALCO CZ spol. s r.o.

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant:
D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.urs-systems.com

Cena bez DPH

8 495 006,59

Sazba daně 21,00%
Základ daně 8 495 006,59
15,00% 0,00

Výše daně
1 783 951,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 278 957,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1019_21

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část

Místo: Praha - Koloděje

Datum: 29.11.2021

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Projektant: D-plus

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 495 006,59	10 278 957,97	
01	SO 101 - Komunikace	2 040 637,01	2 469 170,78	STA
02	SO 201.1 - Lávka	2 583 825,71	3 126 429,11	STA
03	SO 201.2 - Skluz	3 392 783,87	4 105 268,48	STA
04	SO 401 - Přisvětlení přechodu	257 760,00	311 889,60	STA
05	VON	220 000,00	266 200,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 01 - SO 101 - Komunikace

KSO: MČ Praha Koloděje
Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Poznámka:

CC-CZ: 29.11.2021
Datum:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Cena bez DPH	2 040 637,01	
DPH základní snižená	Základ daně 2 040 637,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 428 533,77 0,00	
	2 469 170,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 01 - SO 101 - Komunikace
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	496 915,66
4 - Vodorovné konstrukce	1 120,00
5 - Komunikace	788 485,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	591 225,10
997 - Přesun sutě	82 953,19
998 - Přesun hmot	73 519,16

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 150,00
-------------------------------------	----------

M - Práce a dodávky M

3 268,00

2 040 637,01

2 034 219,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 01 - SO 101 - Komunikace
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 040 637,01	
D	1		Zemní práce				496 915,66	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251101	m2	36,000	55,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsířením průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101	kus	6,000	690,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134 7 "oprava chodníku po pokládce kabelu" 5+37 "předlážďení chodníku" Součet	m2	49,000	75,00	3 675,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
		W			7,000			
		W			42,000			
		W			49,000			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322	m2	49,000	95,00	4 655,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151103	m2	183,000	59,00	10 797,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
7	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně započtené i nezapočtené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122311101 od*0,5	m3	98,730	1 410,00	139 209,30	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
		W			98,730			
8	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122452203 chod*0,25 dl_80*0,38 chod_př*0,38 vt*0,18 Součet	m3	98,730	580,00	57 263,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
		W			145,500			
		W			15,200			
		W			34,960			
		W			1,800			
		W			197,460			
		W od			98,730			
9	K	162201401	od*0,5 "50% strojní výkop" Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201401	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162201411	kus	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162201421	kus	6,000	690,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162301501	m2	36,000	160,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162301931	kus	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162301951	kus	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162301971	kus	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162301981	m2	180,000	15,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	162751137	36*5 "Přepočtené koeficientem množství Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137	m3	197,460	320,00	63 187,20	CS ÚRS 2021 01
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201231	t	315,936	280,00	88 462,08	CS ÚRS 2021 01
19	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181151321	m2	183,000	55,00	10 065,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003	m2	183,000	80,00	14 640,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	181411131	183 "tl. 150mm - sadové úpravy" Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181411131	m2	183,000	20,00	3 660,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	00572410	osivo směs travní parková https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/00572410	kg	3,660	98,00	358,68	CS ÚRS 2021 01
23	K	181951112	183*0,02 "Přepočtené koeficientem množství Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181951112	m2	773,000	24,00	18 552,00	CS ÚRS 2021 01
			chod		582,000			
			dl hl "hladlá dlažba"		4,000			
			dl_80		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dl_žul		102,000			
	VV		LA "lity asfalt"		45,000			
	VV		Součet		773,000			
24	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m³	kus	6,000	1 340,00	8 040,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101221					
25	M	10371500	substrát pro travníky VL	m³	3,000	1 450,00	4 350,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10371500					
	VV		6"0,5 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
26	M	103213101	půdní kondicioner	kg	3,000	290,00	870,00	
	VV		6"0,5 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
27	K	184102115	Výsadba dřeviny s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102115					
28	M	026504311	platan javorolistý /Platanus acerifolia/	kus	1,000	1 899,00	1 899,00	
29	M	026504711	dub letní /Quercus robur/	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	
30	M	026509711	jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/	kus	4,000	5 900,00	23 600,00	
31	K	184215133	Ukvetení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000	278,00	1 668,00	
32	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	128,00	2 304,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60591255					
	VV		6"3 "Přepočtené koeficientem množství		18,000			
33	K	18481311R	Ochrana proti korní spále ovázáním rákosovou rohoží	kus	6,000	590,00	3 540,00	
34	K	184802311	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m² na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko	m²	183,000	10,00	1 830,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802311					
35	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	183,000	10,00	1 830,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 120,00	
36	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těžšího	m²	40,000	28,00	1 120,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451579777					
	VV		dl_80		40,000		788 485,90	
	D	5	Komunikace					
37	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovачího materiálu, s rozproštění, vlhčením, promísením a ztuhnutím 150 mm	m²	10,000	45,00	450,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561121111					
	VV		vt		10,000			
38	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovачího materiálu, s rozproštění, vlhčením, promísením a ztuhnutím 250 mm	m²	132,000	55,00	7 260,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561121113					
	VV		chod_př		92,000			
	VV		dl_80		40,000			
	VV		Součet		132,000			
39	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-32 mm s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m²	586,000	195,00	114 270,00 CS ÚRS 2021 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564750111					
	VV		chod "chodníky"		582,000			
	VV		dl hl "hladlá dlažba"		4,000			
	VV		Součet		586,000			
40	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m²	8,500	125,00	1 062,50 CS ÚRS 2021 01	

38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564951413					
	VV		8,5		8,500			
41	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	45,000	390,00	17 550,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567114111					
	VV		LA "lité asfalt"		45,000			
42	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2	m2	45,000	12,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/571901111					
	VV		LA "lité asfalt"		45,000			
43	K	578143113	Lité asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	90,000	790,00	71 100,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/578143113					
	VV		45 "oprava vozovky - lité asfalt"		45,000			
	VV	LA	Součet		45,000			
	VV		LA "2 vrstvy"		90,000			
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	102,000	580,00	59 160,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591211111					
	VV		10 "nátok do vtokové jímky"		10,000			
	VV	vt	Mezisoučet		10,000			
	VV		92 "chodníkový přejezd"		92,000			
	VV	chod_př	Mezisoučet		92,000			
	VV	dl_žul	Součet		102,000			
45	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	104,040	1 200,00	124 848,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381007					
	VV		102*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		104,040			
46	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	582,000	280,00	162 960,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211113					
	VV		555 "stezka pro cyklisty a chodce - dlažba šedá"		555,000			
	VV		27 "reliefní dlažba pro nevidomé"		27,000			
	VV		Součet		582,000			
47	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	555,500	320,00	177 760,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245015					
	VV		550*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		555,500			
48	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	27,810	540,00	15 017,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245222					
	VV		27*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		27,810			
49	K	59621210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000	380,00	15 200,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59621210					
	VV		34 "přilezlová komunikace"		34,000			
	VV		6 "reliefní dlažba pro nevidomé"		6,000			
	VV	dl_80	Součet		40,000			
50	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	35,020	420,00	14 708,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245010					
	VV		34*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		35,020			
51	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	6,180	640,00	3 955,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245224					
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811220	m2	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				4,000			
	VV	dl_hl	Součet		4,000			
53	M	59245321	dlažba plošná betonová 400x400x45mm barevná https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245321	m2	4,120	370,00	1 524,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				4,120			
	VV		4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				591 225,10	
54	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/911121111	m	55,200	720,00	39 744,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				55,200			
	VV		18,2+28+9					
55	M	553910021	dvoutrubkové zábradlí výšky 1,1m	m	55,200	840,00	46 368,00	
56	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000	250,00	2 500,00	
57	M	404456031	výstražné dopravní značky A1a - Zatačka vello	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
58	M	404456032	výstražné dopravní značky A19 - Cyklisté	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
59	M	404441124	značka svíslá příkazová C 9a - Stezka pro chodce a cyklisty	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
60	M	404441134	značka svíslá příkazová C 9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
61	M	404443144	značka svíslá informativní IP 6 - Přechod pro chodce	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
62	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000	272,00	2 720,00	
63	M	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000	653,00	6 530,00	
64	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	10,000	74,00	740,00	
65	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	10,000	950,00	9 500,00	
66	M	404452540	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	10,000	19,00	190,00	
67	K	91451111R	Montáž a dodávka regulačního sloupku (u lávky)	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	
68	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915223121	m	18,000	590,00	10 620,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
69	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	67,500	330,00	22 275,00	
	VV		26+28 "VDZ V7a - přechod pro chodce"		54,000			
	VV		9,5 "VDZ V13a -dopravní stín"		9,500			
	VV		4 "V11a - Zastávka autobusu"		4,000			
	VV		Součet		67,500			
70	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	67,500	29,00	1 957,50	
71	K	916111113	Osazení silničního obrubní z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916111113	m	17,000	190,00	3 230,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				17,000			
	VV		17		17,000			
	VV	obr_ž	Součet		2,890			
72	M	58381008	koska dlažební žula velká 15/17 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381008	m2	2,890	1 450,00	4 190,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				2,890			
73	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131113	m	97,000	325,00	31 525,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				97,000			
	VV		97 "obrubníky betonové 150/250mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	59217031	Součet obrubník betonový silniční 1000x150x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217031	m	97,000 97,000	174,00	16 878,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231113	m	328,000 328,000 328,000	271,00	88 888,00	CS ÚRS 2021 01
76	M	59217016	Součet obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217016	m	40,500 40,500 41,310	129,00	42 312,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916241113	m	40,500 40,500 41,310	284,00	11 502,00	CS ÚRS 2021 01
78	M	58380005	Součet obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58380005	m	41,310 41,310	1 410,00	58 247,10	CS ÚRS 2021 01
79	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121	m3	41,310 37,220	3 050,00	113 521,00	CS ÚRS 2021 01
80	K	919123111	Součet Utišnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919123111	m	9,700 4,050 22,960 0,510 37,220	65,00	2 925,00	CS ÚRS 2021 01
81	K	919726122	45 "svislá spára na styku vozovek" Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726122	m2	45,000 45,000	54,00	2 430,00	CS ÚRS 2021 01
82	K	919731122	LA "lity asfalt" Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919731122	m	45,000 45,000	49,00	2 205,00	CS ÚRS 2021 01
83	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962022391	m3	25,900 25,900	1 250,00	32 375,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	966006132	0,5*1,4*37 "kamenná zídka" Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966006132	kus	2,000 2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	96600613R	Přesun dopravních nebo orientačních značek do nového betonového základu (800/500/1000mm)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
86	K	966007113	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značení plošného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966007113	m2	86,000 86,000	184,00	15 824,00	CS ÚRS 2021 01
87	D	997	Přesun sítě Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561	t	91,864	48,00	82 953,19	CS ÚRS 2021 01
88	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221569	t	826,776 826,776	15,00	12 401,64	CS ÚRS 2021 01
			91,864*9 "Přepočtené koeficientem množství"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615	t	91,864	720,00	66 142,08	CS ÚRS 2021 01
Online PSC								
D	998		Přesun hmot				73 519,16	
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011	t	369,443	199,00	73 519,16	CS ÚRS 2021 01
Online PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 150,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				3 150,00	
91	K	74221001R	Stranový posun kabelu sdělovacího vedení 17,5+5	m	22,500 22,500	140,00	3 150,00	
W								
D	M		Práce a dodávky M				3 268,00	
92	K	21018200R	Dělená plastová chránička DN 100	m	17,200	190,00	3 268,00	
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 02 - SO 201.1 - Lávka

KSO: Misto: Praha - Koloděje

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 29.11.2021
IČ: DIČ:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

2 583 825,71

Základ daně
2 583 825,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
542 603,40
0,00

v CZK

3 126 429,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 02 - SO 201.1 - Lávka
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	739 156,00
2 - Zakládání	664 298,79
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	407 942,31
4 - Vodorovné konstrukce	153 938,46
5 - Komunikace	54 754,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 423,25
998 - Přesun hmot	18 891,82

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 487,89
767 - Konstrukce zámečnické	155 258,80
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	309 960,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 712,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 02 - SO 201.1 - Lávka
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 583 825,71

Práce a dodávky HSV

2 074 405,25

D	HSV								
D	1	Zemní práce							
1	K 131313101	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných			m3	75,700	1 490,00	112 793,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131313101							
	VV	v0,5						739 156,00	
2	K 131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3			m3	75,700	360,00	27 252,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351104							
	VV	59,9 "západní opěra"				59,900			
	VV	91,5 "východní opěra"				91,500			
	VV	Součet				151,400			
	VV	v0,5 "strojní výkop"				75,700			
3	K 151712111	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převážky zdvojená			m	20,000	6 900,00	138 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151712111							
4	K 151712121	Odsunutí ocelové převážky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převážky zdvojené			m	20,000	2 900,00	58 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151712121							
5	K 153112121	Zřízení beraněných stěn z ocelových štetovnic z terénu zabíraných štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m			m2	60,000	2 500,00	150 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153112121							
	VV	20,0*3,0			t	60,000			
6	M 15920310	pažnice ocelová UN/ON dl 4 m				2,316	40 850,00	94 608,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/15920310							
	VV	"potřebení štetovnic 50%							
	VV	60*77,2*0,001*0,5				2,316			
7	K 153113111	Vytažení stěn z ocelových štetovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 4 m			m2	60,000	1 650,00	99 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153113111							
8	K 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			m3	47,800	320,00	15 296,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137							
	VV	v-z "odvoz na skládku"				47,800			
9	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			t	76,480	280,00	21 414,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231							
	VV	přepočít na tuny							
	VV	(v-z)*1,6				76,480			

45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101	m3	103,600	220,00	22 792,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		52,9 "západní opěra"		52,900			
	VV		50,7 "východní opěra"		50,700			
	VV	z	Součet		103,600			
	D	2	Zakládání				664 298,79	
11	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211561111	m3	9,072	1 900,00	17 236,80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		0,6*1,1*3,6*2		4,752			
	VV		0,8*0,9*6		4,320			
	VV		Součet		9,072			
12	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971122	m2	28,800	48,00	1 382,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		4,0*3,6*2		28,800			
13	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311083	m2	34,114	54,00	1 842,16	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		28,8*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		34,114			
14	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755214	m	13,200	110,00	1 452,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		3,6*2+6		13,200			
15	K	212792311	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212792311	m	12,200	135,00	1 647,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		3,1+9,1		12,200			
16	K	224411114	Maloprofilové vrtý průběžným sacím vrtním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/224411114	m	48,000	2 690,00	129 120,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		6,0*8 "mikroploty - DN 180mm"		48,000			
17	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313611	m3	4,765	3 250,00	15 486,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		pod palisády		4,765			
	VV		0,5*1,0*(5,8+3,73)		19,584			
18	K	274321118	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321118	m3	19,584	4 850,00	94 982,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		1,0*3,6*2,72*2		19,584			
19	K	274321191	Základové konstrukce z betonu železového Přípatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321191	m3	19,584	620,00	12 142,08	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121	m2	21,060	520,00	10 951,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		(0,5+5,8)*2*1,0		12,600			
	VV		(0,5+3,73)*2*1,0		8,460			
	VV		Součet		21,060			
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122	m2	21,060	115,00	2 421,90	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
22	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274354111	m2	45,800	980,00	44 884,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		1,0*2*2,72*2		10,880			
	VV		3,6*(2,13+2,72)*2		34,920			
	VV		Součet		45,800			
23	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274354211	m2	45,800	225,00	10 305,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	2,938	41 200,00	121 045,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274361116					
	VV		19,584*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,938			
25	K	28260211R	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa (kořen mikropilot dl. 3,5m)	kus	8,000	4 900,00	39 200,00	
	VV		4*2		8,000			
26	K	28260511R	Cementová závlivka, pevnost 30,0 MPa (prostor mezi stěnou vrtu a výztužnou trubkou)	kus	8,000	3 900,00	31 200,00	
27	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	48,000	600,00	28 800,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283111112					
	VV		6,0*8		48,000			
28	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	52,800	1 375,00	72 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/14011066					
	VV		48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,800			
29	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	8,000	2 200,00	17 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283131112					
	VV		4*2		8,000			
30	M	136112581	hlava mikropiloty 200/25 - 200mm	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
31	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	4,813	4 890,00	407 942,31	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327324128					
	VV		11,29*0,2 "dno"		2,258			
	VV		(0,92+2,889+2,409+0,402)*1,63*0,2 "stěny"		2,158			
	VV		(0,92+2,889+2,409+0,402)*0,2*0,3 "římسا"		0,397			
	VV		Součet		4,813			
32	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	37,469	780,00	29 225,82	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327351211					
	VV		(0,92+2,889+2,409+0,402)*2,83*2		37,469			
33	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	37,469	360,00	13 488,84	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327351221					
34	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,722	42 500,00	30 685,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327361016					
	VV		4,813*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,722			
35	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160	m	6,000	1 650,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334791113					
	VV		1,0*6 "chránička DN 160"		6,000			
36	K	388995214	Chránička kabelů v římsě z trub PVC přes DN 140 do DN 160	m	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/388995214					
37	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	50,000	220,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/339921112					
38	M	59228412	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	34,000	190,00	6 460,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59228412					
39	M	59228414	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	16,000	290,00	4 640,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59228414					
40	K	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	9,000	290,00	2 610,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/339921113					
41	M	59228415	palisáda betonová tyčová pūkulatá 175x200x1200mm	kus	9,000	390,00	3 510,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59228415					
42	K	348262401	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem štípanou přírodní (šedou)	m	20,400	580,00	11 832,00	CS ÚRS 2021 01

47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/3483262401		20,400			
43	K	348321118	10,2*2 "betonové zábradlí"	m3	16,218	4 890,00	79 306,02	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/3483321118		9,180			
	VV		3,6*10,2*0,25		7,038			
	VV		1,38*10,2*0,25*2		16,218			
	VV		Součet		57,684	980,00	56 530,32	CS ÚRS 2021 01
44	K	348351111	Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení římsového zábradlí a svodidla	m2				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348351111		1,380			
	VV		0,25*2*1,38*2		56,304			
	VV		1,38*2*10,2*2		57,684			
	VV		Součet		57,684	360,00	20 766,24	CS ÚRS 2021 01
45	K	348351311	Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku odstranění římsového zábradlí a svodidla	m2				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348351311		2,433			
46	K	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,433	42 500,00	103 402,50	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348361416		2,433			
	VV		16,218*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				153 938,46	
47	K	421321118	Mosťní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové klenbové, z betonu C 30/37	m3	5,904	4 890,00	28 870,56	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421321118		5,904			
	VV		3,6*8,2*(0,45-0,25)		0,886	47 600,00	42 173,60	CS ÚRS 2021 01
48	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	0,886			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421361226		0,886			
	VV		5,904*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		29,520	780,00	23 025,60	CS ÚRS 2021 01
49	K	421351131	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého	m2	29,520			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421351131		29,520	890,00	26 272,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,6*8,2					
50	K	421351191	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého Příplatek k ceně za bednění oblouku, poloměru do 200 m	m2	29,520			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421351191		29,520	360,00	10 627,20	CS ÚRS 2021 01
51	K	421351231	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění	m2	29,520			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421351231		29,520	260,00	7 675,20	CS ÚRS 2021 01
52	K	411354317	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	29,520			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354317		29,520	140,00	4 132,80	CS ÚRS 2021 01
53	K	411354318	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	29,520			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354318		0,912	350,00	319,20	CS ÚRS 2021 01
54	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	0,912			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315114		25,645	10,00	256,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,2*3,8*0,1*2					
55	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze šterkopisku	m2	25,645			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451579877		3,475	690,00	2 397,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		f2					
56	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za operou z žilu	m3				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/458591111		1,764			
	VV		(2,5*2,4)*3,6*0,1		1,711			
	VV		2,95*5,8*0,1		3,475			
	VV		Součet		7,443	1 100,00	8 187,30	CS ÚRS 2021 01
57	M	581251110	žil surový kusový	t				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/581251110					
	VV		3,475*2,142 "Přepočtené koeficientem množství"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace					
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111	m2	25,645	162,00	54 754,62	
			f2 "dlažba na opěrné stěně"		25,645		4 154,49	CS ÚRS 2021 01
59	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577124111	m2	31,620	320,00	10 118,40	CS ÚRS 2021 01
			3,1*10,2 "mostovka - F1"		31,620			
			Součet		31,620			
60	K	578132214	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozproštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/578132214	m2	31,620	790,00	24 979,80	CS ÚRS 2021 01
			f1		31,620			
61	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120	m2	25,645	320,00	8 206,40	CS ÚRS 2021 01
			5,25*3,3		17,325			
			3,1*2,2+1,5		8,320			
			Součet		25,645			
62	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245021	m2	25,157	290,00	7 295,53	CS ÚRS 2021 01
			24,424*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		25,157			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
63	K	91699112R	Ložě pod odvodňovací žlaby z betonu C 20/25 (0,1*0,1+0,2*0,18)*6,2	m3	0,285	3 050,00	35 423,25	
					0,285		869,25	
64	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytí vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112223	m	7,400	120,00	888,00	CS ÚRS 2021 01
			3,7*2		7,400			
65	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/931992121	m2	9,000	124,00	1 116,00	CS ÚRS 2021 01
			1,25*3,6*2		9,000			
66	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935113211	m	6,200	650,00	4 030,00	CS ÚRS 2021 01
			3,0+3,2		6,200			
67	M	562410011	žlab betonový, zátěž B 125 kN, světlá š 100mm, včetně litinového roštu C250	m	6,200	4 600,00	28 520,00	
			Přesun hmot				18 891,82	
68	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998212111	t	51,617	366,00	18 891,82	CS ÚRS 2021 01
			Práce a dodávky PSV				509 420,46	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 487,89	
69	K	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711311001	m2	110,682	24,00	2 656,37	CS ÚRS 2021 01
			f1 "mostovka"		31,620			
			w1 "kamený obklad"		67,542			
			w2 "rub opěry"		11,520			
			Součet		110,682			
70	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,035	48 300,00	1 690,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71163150					
71	K	711341564	110,682*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	0,035 43,140	125,00	5 392,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711341564					
	WV	w2	f1 "mostovka"		31,620 11,520 43,140			
	WV		1,6*3,6*2 "rub opěry"					
	WV		Součet		50,280	320,00	16 089,60	CS ÚRS 2021 01
72	M	62855015	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm pro dopravní stavby s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrným brdiclým posypem na horním povrchu	m2	50,280 6,120	150,00	918,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855015					
73	K	711491272	43,14*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	6,120 6,426	54,00	347,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491272					
	WV		0,3*10,2*2		6,426			
74	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	20,400 6,426	320,00	2 056,32	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311083					
	WV		6,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství provedení detailů termoplasty koutů nebo hran zesílením folii rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou	m	20,400	290,00	5 916,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	711771231	10,2*2 "svislé stěny"	m2	20,400 6,426	992,00	421,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711771231					
	WV		0,3*10,2*2*1,05		0,425			
76	M	62855015	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	781,200	59,00	155 258,80	
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101					
77	K	998711101	Konstrukce zámečnické	kg	283,100 498,100 781,200			
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995114					
	WV		"5,8+9,6 " celková délka		781,200	79,00	61 714,80	
	WV		283,1 "12 - západní opěrka"		44,000	980,00	43 120,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		498 1 "22 - východní opěrka"		44,000	75,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		Součet		0,820	1 260,00	1 033,20	CS ÚRS 2021 01
79	M	553915321	zábradlí z ocelových válcovaných profilů, výplň svislá z pásoviny, žárově zinkovaném výška 1100mm	kg				
80	K	977141114	Vrty pro koly do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 14 mm, hloubky 110 mm	kus				
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977141114					
	WV		(4+7)*4 "kotvení sloupků zábradlí"					
81	M	54879034	kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou M12 dl 115mm	kus				
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/54879034					
82	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101					
83	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene	m2	67,542	75,00	309 960,85	
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011					
	WV		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu		67,542		5 065,65	CS ÚRS 2021 01
84	K	782132113	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepida z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujičích tl. přes 30 do 50 mm	m2	67,542	1 390,00	93 883,38	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/782132113					
	WV		1,38*10,2*2		28,152			
	WV		1,85*10,2*2		37,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,65*0,25*4		1,650			
	W	W1	Součet		67,542			
85	M	583821701	deska obkládavá kamenná, imitující řádkové zdivo, tl. 35mm	m2	70,919	2 900,00	205 665,10	
	W		67,542*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		70,919			
86	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8,460	632,00	5 346,72	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998782101					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 712,92	
87	K	783826655	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva	m2	67,542	129,00	8 712,92	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783826655					
	W		W1		67,542			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 03 - SO 201.2 - Skluz

KSO: MČ Praha Koloděje
Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Poznámka:

CC-CZ: 29.11.2021
Datum:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

3 392 783,87

Základ daně
3 392 783,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
712 484,61
0,00

v CZK

4 105 268,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubčì, 2. část
Objekt: 03 - SO 201.2 - Skluz
Mìsto: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.
Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová
Cena celkem [CZK]
3 392 783,87
3 181 842,86
767 917,56
269 322,23
1 756 786,71
7 250,00
56 170,25
186 013,03
138 383,08
210 941,01
210 941,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 03 - SO 201.2 - Skluz
Misto: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				767 917,56	
1	K	111251101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251101	m2	50,000	55,00	2 750,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
2	K	11510120R	Čerpání průsakové vody	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151103	m2	140,000	59,00	8 260,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
4	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu se zalitými spárami cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/114203102	m3	162,720	1 290,00	209 908,80	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
		VV	11,3*36*0,4		162,720			
5	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124353101	m3	415,722	360,00	149 659,92	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
		VV	9,65*35,9*1,2		415,722			
		VV	Součet					
6	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301501	m2	50,000	160,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
7	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301981	m2	250,000	15,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
		VV	50*5 *Přepočtené koeficientem množství		250,000			
8	K	112101101	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
9	K	112251101	Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101	kus	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201401	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
11	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201411	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421	kus	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301931	kus	36,000	15,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	4*9 "Přepočtené koeficientem množství"		36,000			
14	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301951	kus	36,000	15,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	4*9 "Přepočtené koeficientem množství"		36,000			
15	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971	kus	36,000	15,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	4*9 "Přepočtené koeficientem množství"		36,000			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137	m3	415,722	320,00	133 031,04	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	v "odvoz na skládku"		415,722			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231	t	665,155	280,00	186 243,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV VV	přepoččet na tuny v*1,6		665,155			
18	K	181151321	Pláštní úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181151321	m2	140,000	55,00	7 700,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	140,000	80,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	140 "tl. 150mm - sadové úpravy"		140,000			
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše uvedeně včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131	m2	140,000	20,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	00572410	osivo směs travní parková https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572410	kg	2,800	98,00	274,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	140*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,800			
22	K	184802311	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802311	m2	140,000	10,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	140,000	10,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111				269 322,23	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
24	K	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šacht a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zařazením spár, na cementovou maltu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321213235	m3	3,582	8 950,00	32 058,90	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV	odběrný objekt 1,3*0,3*0,25 stabilizační prah 0,8*(0,81*2+0,7*2+4,0)*0,25 0,8*(3,2*2+4,0)*0,25 Součet		0,098 1,404 2,080 3,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321311116	m3	14,363	6 250,00	89 768,75	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		stabilizační prahy		6,763			
	VV		(6,62*1,7-4,0*0,7)*0,8		7 600			
	VV		0,8*1,0*(4,0+2,25*2+0,5*2)		14,363			
	VV		Součet					
26	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116	m3	2,340	6 150,00	14 391,00	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		odběrný objekt		1,082			
	VV		2,08*1,3*0,4		0,484			
	VV		1,3*1,24*0,3		0,774			
	VV		2,08*1,24*0,3*0,5*2		2,340			
	VV		Součet					
27	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010	m2	65,122	1 400,00	91 170,80	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		odběrný objekt		2,704			
	VV		(2,08+1,3)*2*0,4		3,968			
	VV		(1,3+0,3)*2*1,24		5,902			
	VV		(2,08+0,3)*2*1,24					
	VV		stabilizační prahy		25,228			
	VV		(6,62+0,8)*2*1,7		6,720			
	VV		(4,0+0,8)*2*0,7		20,600			
	VV		(0,8+9,5)*2*1,0		65,122			
	VV		Součet					
28	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010	m2	65,122	490,00	31 909,78	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
29	K	321366112	Výzluž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112	t	0,257	39 000,00	10 023,00	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		2,34*0,11 "Přepočtené koeficientem množství"		0,257			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 756 786,71	
30	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430321616	m3	1,734	4 750,00	8 236,50	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		1,8*3,2*0,15		0,864			
	VV		0,6*0,3*1,8		0,324			
	VV		0,3*0,3*1,8		0,162			
	VV		3,2*0,3*0,2*2		0,384			
	VV		Součet		1,734			
31	K	430362021	Výzluž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430362021	t	0,091	29 700,00	2 702,70	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		1,8*3,2*7,9*0,001*2 "kari síť 100/100/8mm"		0,091			
32	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351121	m2	8,200	720,00	5 904,00	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC						
	VV		3,2*0,15*2		0,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,3+1,8)*2*0,6		2,520			
	VV		0,3*4*1,8		2,160			
	VV		3,2*0,2*2*2		2,560			
	VV		Součet		8,200			
33	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění	m2	8,200	180,00	1 476,00	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351122					
34	K	43423111R	Schodišťové stupně přímé zděné z lomového kamene	m	12,000	2 890,00	34 680,00	
	VV		stupně 167x259mm		12,000			
	VV		1,2*10					
35	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	357,205	47,00	16 788,64	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457971122					
	VV		(2,975*2+4,0)*35,9		357,205			
	VV	geo	Součet		357,205			
36	M	69311180	geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2	m2	464,367	69,00	32 041,32	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311180					
	VV		357,205*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		464,367			
37	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	142,882	9 800,00	1 400 243,60	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212121					
	VV		geo*0,4		142,882			
38	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lince	m2	357,205	690,00	246 471,45	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212191					
	VV		geo		357,205			
39	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	1,050	7 850,00	8 242,50	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513227					
	VV		1,5*0,7		1,050			
	D	8	Trubní vedení				7 250,00	
40	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhostí třídy SN 12 DN 300	m	5,000	1 450,00	7 250,00	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871375241					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 170,25	
41	K	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlužé požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	0,285	2 900,00	826,50	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/934956123					
	VV		odběrný objekt		0,285			
	VV		0,475*0,15*4		0,285			
42	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlužé požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	2,436	3 200,00	7 795,20	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/934956124					
	VV		přelivná hrana		2,436			
	VV		2,03*0,15*4*2		1,337			
43	K	93495622R	Šikmá česlová stěna (pásovina 40x5mm, průlínky 30mm)	m2	4 150,00		5 548,55	
	VV		0,7*1,91		4 150,00			
44	K	93650111R	Dražky pro dlužé U65, osazený na kotvy	kus	2,000	890,00	1 780,00	
45	K	93650112R	Dražky pro dlužé U80, osazený na kotvy	kus	2,000	990,00	1 980,00	
46	K	93650113R	Dražky pro dlužé I80, dl. 1200mm	kus	1,000	990,00	990,00	
47	K	960321271	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	m3	2,500	14 900,00	37 250,00	CS ÚRS 2021 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/960321271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun suťe				186 013,03	
48	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997321511	t	300,021	115,00	34 502,42	CS ÚRS 2021 01
49	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Přilepek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997321519	t	2 700,189	25,00	67 504,73	CS ÚRS 2021 01
50	K	997221873	300,021*9 "Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873	t	300,021	280,00	84 005,88	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				138 383,08	
51	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998321011	t	364,166	380,00	138 383,08	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				210 941,01	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				210 941,01	
52	K	711531110	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na suchu položením tkaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711531110	m2	360,000	65,00	23 400,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	28323010	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28323010	m2	439,560	180,00	79 120,80	CS ÚRS 2021 01
54	K	711541164	360*1,221 "Přepočtené koeficientem množství Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711541164	m2	357,205	150,00	53 580,75	CS ÚRS 2021 01
55	M	62832001	geo pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62832001	m2	436,147	120,00	52 337,64	CS ÚRS 2021 01
56	K	998711101	357,205*1,221 "Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101	t	2,522	992,00	2 501,82	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 04 - SO 401 - Přisvětlení přechodu
KSO: Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová
Poznámka:

CC-CZ: 29.11.2021
Datum:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Cena bez DPH

257 760,00

DPH základní
snižená

Základ daně
257 760,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 129,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

311 889,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 2. část

Objekt:

04 - SO 401 - Přisvětlení přechodu

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 29.11.2021

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

257 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 2. část

Objekt:

04 - SO 401 - Přisvětlení přechodu

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 29.11.2021

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	0001VP	Svitidlo VO – přisvětlení přechodu	ks	2,000	6 400,00	12 800,00	
2	K	0002VP	Vývod s pojistkou pro připojení nového okruhu VO, ve stávajícím ZM	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
3	K	0003VP	Stožár ocelový pro přechody, výška 6 m	ks	2,000	23 890,00	47 780,00	
4	K	0004VP	Elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	ks	2,000	3 900,00	7 800,00	
5	K	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	100,000	210,00	21 000,00	
6	K	210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	18,000	175,00	3 150,00	
7	K	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,090	1 900,00	171,00	
8	K	130 90-1121.RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk. bagrem s kladivem	m3	3,750	6 500,00	24 375,00	
9	K	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině t? . 3	m3	13,600	1 250,00	17 000,00	
10	K	650 12-5721.R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	83,000	55,00	4 565,00	
11	K	0005VP	Protlak pod komunikací do průměru 160 mm	m	18,000	4 250,00	76 500,00	
12	K	898 01-1911.RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm	m	18,000	125,00	2 250,00	
13	K	460 42-0018.R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	65,000	190,00	12 350,00	
14	K	650 14-1215.R00	Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 16 mm2	ks	16,000	340,00	5 440,00	
15	K	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,600	390,00	5 304,00	
16	K	979 08-3116.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	m3	3,750	260,00	975,00	
17	K	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	m3	3,750	280,00	1 050,00	
18	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
19	K	005231010R	Revize	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: 05 - VON

KSO: Praha - Koloděje
Místo:

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mnová

Poznámka:

CC-CZ: 29.11.2021
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

220 000,00

Základ daně
220 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 200,00
0,00

v CZK

266 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 2. část

Objekt:

05 - VON

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

29.11.2021

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

220 000,00

220 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 2. část
Objekt: **05 - VON**
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 29.11.2021
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				220 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012203000	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	013244000	Realizační dokumentace stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013244000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	030001000	Zařízení stavenišť https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	045002002	Inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	049002001	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO, DIR, dopravní značení)	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	060001000	Územní vlivy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/060001000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	070001000	Provozní vlivy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/070001000	č...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	091003001	Převedení vody potrubím 3x DN 800 v celé délce (110m), položené na betonové panely, přikotvené k betonovým panelům 150/1500/3000 ocelovými dráty, 2x hráz jílová, opevněná pytlí s pískem a panely (převedení vody ve dvou etapách)	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	