



1087/22

Smlouva o dílo

ID: 151132

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy – administrativní domek“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 362, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem:	U Kulturního Domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený:	Miloslavem Hrbkem
zástupce pro věci smluvní:	Miloslav Hrbek
zástupce pro věci technické:	Petr Šimánek
osoba pověřená vedením stavby:	Petr Šimánek
tel./e-mail:	+420 565 432 243
IČO:	608 38 531
DIČ:	CZ60838531
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	193875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy – administrativní domek“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 280 94 026, pod názvem „Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy – administrativní domek – oddělení 7“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem

objednatel pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Černovice st.p. 198/3, parc.č. 140/1, katastrální území Černovice u Tábora

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: květen 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 15. 10. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezávislými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	2 480 466,92 Kč
DPH 15 %:	372 070,04 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 852 536,96 Kč

Slovy: dva miliony osm set padesát dva tisíc pět set třicet šest korun českých a devadesát šest haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis

prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Domov Kopretina Černovice –Oprava střechy – administrativní domek“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svoji povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení proti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíci se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy

nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Kamenici nad Lipou

V Jihlavě

Za zhotovitele

Za objednatele

**Miloslav
v Hrbek**
Digitálně
podepsal Miloslav
Hrbek
Datum: 2022.03.15
05:32:44 +01'00'

.....
Miloslav Hrbek
jednatel firmy

**Mgr. Karel
Janoušek**
Digitálně podepsal
Mgr. Karel
Janoušek
Datum: 2022.03.16
08:54:10 +01'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-040
 Stavba: **Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7**

KSO: 8019319
 Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

CC-CZ:
 Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
 DIČ: CZ60838531

Projektant:
 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
 DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			2 480 466,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	2 480 466,92	372 070,04
Cena s DPH			2 852 536,96
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-040

Stavba: Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 480 466,92	2 852 536,96
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	54 000,00	62 100,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	54 000,00	62 100,00
SO-01	Oddělení č.7	2 426 466,92	2 790 436,96
01-00	Bourání	346 485,32	398 458,12
01-01	Architektonicko-stavební řešení	2 005 718,04	2 306 575,75
014d	Bleskosvod	74 263,56	85 403,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby.

Cena bez DPH				54 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	54 000,00	15,00%	8 100,00	
Cena s DPH	v	CZK		62 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Černovice, areál Domova Kopretina

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 000,00

OST - Ostatní

54 000,00

O02 - Vedlejší a ostatní náklady

54 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7
 Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 15. 10. 2021
 Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 000,00

D	OST		Ostatní				54 000,00	
D	002		Vedlejší a ostatní náklady				54 000,00	
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.					
2	K	002-006	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Poskytnutí krytého, čístejšího prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)					
3	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD					
4	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o opravě oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
5	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Náklady na vytvoření a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy.					
6	K	0603	Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení výtvu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, klimatickým podmínkám), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující výtvu.					
7	K	002-008	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.					
8	K	002-101	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetická činnost během výstavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji: 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plectu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky. Grafika dle manuálu Kraje Vysočina. Umístění bude upřesněno při realizaci objednavatelem.					
10	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zkoušky ekulní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 284/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č.7

Soupis:

01-00 - Bourání

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veskerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.0 TECHNICKÁ ZPRÁVA (SPOLEČNÁ PRO ČÁSTI 1.1 A 1.4) 1.1.01 STŘECHA –

Cena bez DPH

346 485,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	346 485,32	15,00%	51 972,80

Cena s DPH

v CZK

398 458,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č.7

Soupis:

01-00 - Bourání

Místo:

Černovice, areál Domova Kopretina

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

346 485,32

HSV - Práce a dodávky HSV	135 375,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 723,76
997 - Přesun sutě	85 604,13
998 - Přesun hmot	47,52
PSV - Práce a dodávky PSV	211 109,91
712 - Povlakové krytiny	26 996,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 310,00
762 - Konstrukce tesařské	31 909,14
763 - Konstrukce suché výstavby	1 189,65
764 - Konstrukce klempířské	16 759,00
765 - Krytina skládaná	108 572,35
766 - Konstrukce truhlářské	10 972,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 400,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č. 7

Scopus:

01-00 - Bourání

Místo:

Černovice, areál Domova Kopretina

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 485,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 375,41	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 723,76	
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	259,780	45,00	11 690,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 1f. 3 do 200 kg/m ² šířky 1f. SW08 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		(0,9+19,72+0,9)*3*2		129,120			
	VV		1,52*3*2		9,120			
	VV		11,8*3*2		70,800			
	VV		11,8*(4,3/2)*2		50,740			
	VV		Součet		259,780			
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	3 896,700	1,92	7 481,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 1f. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		259,78*15		3 896,700			
	VV		Součet		3 896,700			
3	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m ²	kus	76,000	402,00	30 552,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámů při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m ²					
	VV		krokve					
	VV		19*4		76,000			
	VV		Součet		76,000			
D	997		Přesun sutě				85 604,13	
4	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze sřešních šablon s obsahem azbestu	t	4,965	2 625,00	13 033,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon					
	VV		od.765					
	VV		4,965		4,965			
	VV		Součet		4,965			
5	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	16,261	990,00	16 098,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	16,261	286,00	4 650,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	308,959	12,50	3 861,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km					
	VV		16,261*19		308,959			
	VV		Součet		308,959			
8	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,964	1 390,00	4 119,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
9	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,495	1 810,00	895,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,677	1 500,00	10 015,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		od.762					
	VV		6,677		6,677			
	VV		Součet		6,677			
11	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,407	2 470,00	1 005,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		od.763					
	VV		0,407		0,407			
	VV		Součet		0,407			
12	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,207	3 110,00	643,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		od.712					
	VV		0,207		0,207			
	VV		Součet		0,207			
13	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	4,965	6 300,00	31 279,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	D	998	Přesun hmot				47,52	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,027	1 760,00	47,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				211 109,91	
	D	712	Povlakové krytiny				26 996,48	
15	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	313,548	86,10	26 996,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	VV		B1					
	VV		274,108		274,108			
	VV		B2					
	VV		39,44		39,440			
	VV		Součet		313,548			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 310,00	
16	K	721001	Vyčištění lapačů splavenin	kus	4,000	577,50	2 310,00	
	PP		Vyčištění lapačů splavenin					
	D	762	Konstrukce tesařské				31 909,14	
17	K	76230001	Revize krovu	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00	
	PP		Revize krovu					
18	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	141,000	84,00	11 844,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		krokev 12x16					
	VV		5,5*22		121,000			
	VV		pozednice 14x14					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		141,000			
19	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	313,548	47,25	14 815,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž bednění a řatování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadsřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		B1					
	VV		274,108		274,108			
	VV		B2					
	VV		39,44		39,440			
	VV		Součet		313,548			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 189,65	
20	K	763231814A	Odstranění ostění a pruhu š.0,50m kolem střešního okna vel. přes 0,5 do 1 m2 v podhledu/podkroví ze sádrováknitých desek s vyztužením profily	kus	11,000	108,15	1 189,65	
	VV		půdorys střechy - pozn.1+8					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				16 759,00	
21	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	39,440	89,25	3 520,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	VV		B2					
	VV		19,72*2		39,440			
	VV		Součet		39,440			
22	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	31,800	32,03	1 018,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	VV		půdorys střechy - pozn.5					
	VV		(7,45+6,45+2)*2		31,800			
	VV		Součet		31,800			
23	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	39,600	36,75	1 455,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	VV		půdorys střechy - pozn.6					
	VV		19,8*2		39,600			
	VV		Součet		39,600			
24	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	6,500	47,25	307,13	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti					
25	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	28,000	132,30	3 704,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	VV		půdorys střechy					
	VV		pozn.3 - lopátkový zachytávač		19,000			
	VV		19					
	VV		VZT + ZT1 ventilace					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		26,000			
26	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití, uložení pro další použití	m	39,600	126,00	4 989,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		půdorys střechy - pozn.4					
	VV		19,8*2		39,600			
	VV		Součet		39,600			
27	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití, uložení pro další použití	m	14,000	126,00	1 764,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		půdorys střechy - pozn.4					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D 765			Krytina skládaná			108 572,35		
28	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti včetně zpevňujícího nátěru	m2	274,108	220,50	60 440,81	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
	VV		B1					
	VV		19,72*(7,45+6,45)		274,108			
	VV		Součet		274,108			
29	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti včetně zpevňujícího nátěru	m	19,720	111,30	2 194,84	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti					
30	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	274,108	16,28	4 462,48	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny					
31	K	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	19,720	16,28	321,04	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					
32	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	313,548	131,25	41 153,18	CS ÚRS 2021 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	VV		B1					
	VV		274,108		274,108			
	VV		B2					
	VV		39,44		39,440			
	VV		Součet		313,548			
D 766			Konstrukce truhlářské			10 972,50		
33	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45°	kus	11,000	997,50	10 972,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°					
	VV		půdorys střechy pozn.1					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry			12 400,79		
34	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením s obroušením	m2	45,138	157,50	7 109,24	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením s obroušením					
	VV		půdorys střechy - pozn.7					
	VV		19,8*(0,6+0,1)		13,860			
	VV		19,8*(0,3+0,3)		11,880			
	VV		(7,45+6,45+2)*2*(0,46+0,15)		19,398			
	VV		Součet		45,138			
35	K	783406805	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením	m2	31,896	165,90	5 291,55	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením					
	VV		žlabový hák					
	VV		0,05*22		1,100			
	VV		žlaby					
	VV		20*0,33*2*2		26,400			
	VV		svody					
	VV		3,14*0,1*14		4,396			
	VV		Součet		31,896			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č.7

Soupis:

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých položek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dooavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.0 TECHNICKÁ ZPRÁVA (SPOLEČNÁ PRO ČÁSTI 1.1 A 1.4) 1.1.02 STŘECHA – NÁVRH 1 1 03 KROV 1 1 04 SCHÉMATICKÉ DETAIL Y

Cena bez DPH				2 005 718,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	2 005 718,04	15,00%	300 857,71	
Cena s DPH	v	CZK		2 306 575,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razitko Datum a podpis: _____ Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt: SO-01 - Oddělení č.7

Soupis: **01-01 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 005 718,04

HSV - Práce a dodávky HSV	57 110,94
4 - Vodorovné konstrukce	22 192,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 334,87
998 - Přesun hmot	5 584,07
PSV - Práce a dodávky PSV	1 948 607,10
713 - Izolace tepelné	140 288,27
762 - Konstrukce tesařské	409 537,66
763 - Konstrukce suché výstavby	12 379,60
764 - Konstrukce klempířské	879 344,49
765 - Krytina skládaná	110 331,92
766 - Konstrukce truhlářské	329 230,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 027,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	44 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č.7

Soupis:

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Černovice, areál Domova Kopretina

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 005 718,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 110,94	
D	4		Vodorovné konstrukce				22 192,00	
1	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	76,000	292,00	22 192,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2					
	VV		krokve					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet			76,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 334,87	
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	7 793,400	1,92	14 963,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž řešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		259,78*30		7 793,400			
	VV		Součet			7 793,400		
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	259,780	33,90	8 806,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
4	K	953961216A	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	278,25	5 565,00	
	VV		kotvení pozednice					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet			20,000		
D	998		Přesun hmot				5 584,07	
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,123	1 090,00	5 584,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 948 607,10	
D	713		Izolace tepelné				140 288,27	
6	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	64,000	88,20	5 644,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
	VV		půdorys střechy pozn.7					
	VV		20*(0,4+1,2)*2		64,000			
	VV		Součet			64,000		
7	M	63152133	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	65,280	309,75	20 220,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		64*1,02		65,280			
	VV		Součet			65,280		
8	K	713151111	Montáž izolace tepelné stěch šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	306,000	68,25	20 884,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěch šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	VV		půdorys střechy pozn.7					
	VV		20*(0,2+0,3+0,2)		14,000			
	VV		20*0,6		12,000			
	VV		20*(3,2+4,3+3,2)		214,000			
	VV		20*0,6		12,000			
	VV		20*(0,2+0,3+0,2)		14,000			
	VV		20*1,5		30,000			
	VV		20*(0,2+0,3)		10,000			
	VV		Součet		306,000			
9	M	63152133	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	312,120	295,00	92 075,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		306*1,02		312,120			
	VV		Součet			312,120		
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,076	1 359,75	1 463,09	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				409 537,66	
11	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	19,917	1 312,50	26 141,06	CS ÚRS 2021 02
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
VV			2,987		2,987			
VV			16,93		16,930			
VV			Součet:		19,917			
12	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo láhel	kus	20,000	162,75	3 255,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, láhel					
13	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 vč. podložek a matek	m	10,000	57,75	577,50	CS ÚRS 2021 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M16					
14	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	66,000	162,75	10 741,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm					
VV			kroky					
VV			22*3		66,000			
VV			Součet:		66,000			
15	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 vč. podložek a matek	m	33,000	57,75	1 905,75	CS ÚRS 2021 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M16					
VV			66*0,50		33,000			
VV			Součet:		33,000			
16	K	762192902	Montáž doplnění části kce stěny z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	141,000	170,10	23 984,10	CS ÚRS 2021 02
PP			Doplnění částí konstrukce stěny z hranolového řeziva - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
VV			kroky 12x16					
VV			5,5*22		121,000			
VV			pozednice 14x14					
VV			20		20,000			
VV			Součet:		141,000			
17	M	60512131	hranol stavební řezivo	m3	2,987	9 975,00	29 795,33	CS ÚRS 2021 02
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 8-9m					
VV			kroky 12x16					
VV			0,12*0,16*5,5*22		2,323			
VV			pozednice 14x14					
VV			0,14*0,14*20		0,392			
VV			Mezisoučet		2,715			
VV			2,715*0,10		0,272			
VV			Součet:		2,987			
18	K	762309001	M+D dřevěného příčniku, SOP, impregnace - viz detail hřebene	kus	21,000	367,50	7 717,50	
PP			M+D dřevěného příčniku, SOP, impregnace - viz detail hřebene					
19	K	762341210	Montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	641,294	99,75	63 969,08	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění a latování montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
VV			B1					
VV			274,108*2		548,216			
VV			B2					
VV			39,44*2		78,880			
VV			hřeben					
VV			19,72*(0,35+0,36)		14,188			
VV			Součet:		641,294			
20	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omlitané	m3	16,930	9 660,00	163 543,80	CS ÚRS 2021 02
PP			řezivo jehličnaté středové omlitané					
VV			641,294*0,024		15,391			
VV			15,391*0,1		1,539			
VV			Součet:		16,930			
21	K	762342511	Montáž kontralát na podklad bez tepelné izolace	m	368,000	47,25	17 388,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění a latování montáž kontralát na podklad bez tepelné izolace					
VV			(2+6,5+7,5)*23		368,000			
VV			Součet:		368,000			
22	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,971	9 975,00	9 685,73	CS ÚRS 2021 02
PP			řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m					
VV			368*0,04*0,06		0,883			
VV			0,883*0,10		0,088			
VV			Součet:		0,971			
23	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,989	1 606,50	30 505,93	CS ÚRS 2021 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
VV			2,715		2,715			
VV			15,391		15,391			
VV			0,883		0,883			
VV			Součet:		18,989			
24	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,490	1 627,50	20 327,48	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				12 379,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
25	K	763132986A	Doplnění SDK podhledu, podkrovní deska 1xDF 12,5 (ostění a pruhu š.0,50m kolem střešního okna) - viz půdorys střešy pozn.10	kus	11,000	1 100,00	12 100,00		
26	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,233	1 200,00	279,60	CS ÚRS 2021 02	
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
D 764			Konstrukce klempířské						879 344,49
27	K	764021403	Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm	m	39,440	266,70	10 518,65	CS ÚRS 2021 02	
PP Podkladní plech z hliníkového plechu rš 250 mm									
VV detail hřebene - zatahovací plášť									
VV 19,72*2									
VV Součet									
VV 39,440									
28	K	764021404	Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm	m	40,000	336,00	13 440,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm									
VV detail okapová hrana - vyztužovací plech									
VV 20*2									
VV Součet									
VV 40,000									
29	K	764021405	Podkladní plech z Al plechu rš 400 mm	m	40,000	288,75	11 550,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm									
VV detail okapová hrana - zatahovací pás									
VV 20*2									
VV Součet									
VV 40,000									
30	K	764121413	Krytina střešy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 650 mm tl.0,7mm sklonu přes 30 do 60°	m2	313,548	1 568,70	491 862,75	CS ÚRS 2021 02	
PP Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svitků rš 650 mm, sklon střešy přes 30 do 60°									
VV S1									
VV 19,72*(7,45+6,45)									
VV S2									
VV 19,72*2									
VV Součet									
VV 313,548									
31	K	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek	m2	313,548	47,25	14 815,14	CS ÚRS 2021 02	
PP Příplatek k cenám z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků									
PP Příplatek k cenám za těsnění drážek									
32	K	764221407A	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 1000 mm vč.větrací mřížky	m	19,720	1 312,50	25 882,50		
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm									
33	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou listou z Al plechu rš 250 mm	m	32,000	624,75	19 992,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou listou rš 250 mm									
VV detail štítové lemování									
VV 32									
VV Součet									
VV 32,000									
34	K	764223455	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový	m	60,000	1 497,30	89 838,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový									
VV půdorys střešy pozn.6									
VV 20*3									
VV Součet									
VV 60,000									
35	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	40,000	2 628,15	105 126,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový									
VV půdorys střešy pozn.5									
VV 20*2									
VV Součet									
VV 40,000									
36	K	764326423	Lemování ventilačních nástavců se stříškou z Al plechu na skládané krytině D přes 100 do 150 mm	kus	9,000	5 460,00	49 140,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm									
37	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého (žlabu použity stávající)	m	39,600	593,25	23 492,70	CS ÚRS 2021 02	
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu									
38	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab (háky použity stávající)	kus	42,000	40,90	1 717,80	CS ÚRS 2021 02	
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku									
39	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	20,000	80,85	1 617,00	CS ÚRS 2021 02	
PP hák žlabový Pz 333mm dl 550mm									
40	K	764508131	Montáž kruhového svodu (svody použity stávající)	m	14,000	1 207,50	16 905,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu									
41	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu (svody použity stávající)	kus	12,000	57,40	688,80	CS ÚRS 2021 02	
PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek									
42	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,326	2 080,05	2 758,15	CS ÚRS 2021 02	
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
D 765			Krytina skládaná						110 331,92
43	K	765111203	Montáž větrací mřížka	m	40,000	47,25	1 890,00	CS ÚRS 2021 02	
PP Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		detail okapová hrana					
	VV		20*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
44	M	59660041A	mřížka větrací AL	m	40,000	131,25	5 250,00	
45	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	627,096	36,75	23 045,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	VV		313,548		313,548			
	VV		274,108		274,108			
	VV		39,44		39,440			
	VV		Součet		627,096			
46	M	28320001	5-ti vrstvá pojistná hydroizolace, difúzně otevřený, ve spojích samolepicí asfaltový podkladní pás	m2	344,903	89,25	30 782,59	
	VV		S1					
	VV		19,72*(7,45+6,45)		274,108			
	VV		S2					
	VV		19,72*2		39,440			
	VV		Mezisoučet		313,548			
	VV		313,548*0,10		31,355			
	VV		Součet		344,903			
47	M	28320002	systémový difúzně otevřený asfaltový pás s umělahmotnou rohoží	m2	301,519	78,75	23 744,62	
	VV		S1					
	VV		19,72*(7,45+6,45)		274,108			
	VV		274,108*0,10		27,411			
	VV		Součet		301,519			
48	M	28320003	systémový difúzně otevřený asfaltový pás s umělahmotnou rohoží	m2	43,384	78,75	3 416,49	
	VV		S2					
	VV		19,72*2		39,440			
	VV		39,44*0,10		3,944			
	VV		Součet		43,384			
49	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	368,000	26,25	9 660,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	VV		(2+6,5+7,5)*23		368,000			
	VV		Součet		368,000			
50	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	404,800	28,35	11 476,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		368*1,1		404,800			
	VV		Součet		404,800			
51	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,894	1 192,80	1 066,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				329 230,12	
52	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	11,000	5 775,00	63 525,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s přislovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm					
53	M	611-W01	okno střešní dřevěné izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování - specifikace viz okno W01	kus	11,000	16 768,50	184 453,50	
54	M	61124163	lemování střešních oken 78x118cm	kus	11,000	6 372,45	70 096,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		lemování střešních oken 78x118cm					
55	M	61124233	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm	kus	11,000	966,00	10 626,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm					
56	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,444	1 190,70	528,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				23 027,54	
57	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - základní nátěr	m2	45,138	95,00	4 288,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický viz odstranění nátěrů					
	VV		45,138		45,138			
	VV		Součet		45,138			
58	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,138	175,00	7 899,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
59	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,000	92,00	92,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		nové háky					
	VV		0,05*20		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	31,894	115,00	3 667,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní viz odstranění					
	VV		31,894		31,894			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			31,894		
61	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	63,788	111,00	7 080,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		31,884*2		63,788			
	VV		Součet			63,788		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				44 467,50	
62	K	786611200	Montáž zastíňujících rolet do střešních oken	kus	11,000	682,50	7 507,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zastíňujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních					
63	M	61124042	roleta vnitřní střešních oken rozměru do 78x118cm kombinace zcela zatemňující a plisované rolety	kus	11,000	3 360,00	36 960,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č.7

Soupis:

014d - Bleskosvod

KSO: 801 93 19

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.0 TECHNICKÁ ZPRÁVA (SPOLEČNÁ PRO ČÁSTI 1 1 A 1 4) 1 4 01 STŘECHA –

Cena bez DPH

74 263,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	74 263,56	15,00%	11 139,53

Cena s DPH

v CZK

85 403,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt: SO-01 - Oddělení č.7

Soupis: 014d - Bleskosvod

Místo: Černovice, areál Domova Kopretina

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	74 263,56
PSV - Práce a dodávky PSV	66 620,31
741 - Elektroinstalace - silnoproud	66 620,31
M - Práce a dodávky M	7 643,25
21-M - Elektromontáže	5 132,61
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 510,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Kopretina Černovice – oprava střechy – oddělení 7

Objekt:

SO-01 - Oddělení č.7

Soupis:

014d - Bleskosvod

Místo:

Černovice, areál Domova Kopretina

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 263,56

0	PSV		Práce a dodávky PSV				66 620,31	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				66 620,31	
1	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	24,000	78,66	1 887,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm 2*12		24,000			
2	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	20,000	73,04	1 460,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm 20		20,000			
3	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	6,000	43,26	259,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti sverek šroubových se 2 šrouby 6		6,000			
4	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	20,000	56,62	1 132,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben 20		20,000			
5	K	74142187.1	Demontáž jímacích tyčí	kus	2,000	132,97	265,94	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m 2		2,000			
6	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	2,000	75,54	151,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m 2		2,000			
7	K	741420001	Montáž drátů nebo lan hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	82,000	130,47	10 698,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm 70*12		82,000			
8	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	9,450	71,17	672,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		drát D 8mm AlMgSi (20*50)*0,135		9,450			
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	19,320	34,08	658,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		drát D 10mm FeZn 12*1,61		19,320			
10	M	35441560	podpěra vedení na plechové střechy, nerez, stojatý falc	kus	36,000	9,05	325,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 250-270/100mm, nerez 200,6		36,000			
11	M	35441704	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 250-270/100mm, nerez	kus	25,000	52,50	1 312,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 250-270/100mm, nerez 200,6		25,000			
12	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku (délka 55mm, hmožděnka 8/80mm, nerez	kus	5,000	28,47	142,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez 4/0,6		5,000			
13	K	741420031	Montáž svorky hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	15,000	117,36	1 760,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení sverek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením					
14	M	35442218V2	Svorka na okapové roury 100 - 200mm FeZn, nerezová pásková 800mm	kus	15,000	65,55	983,25	
	PP		vzpěra izolační tyče GFK pro jímací tyč 12/0,6		15,000			
15	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	228,48	913,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
16	M	35441831.1	zaváděcí tyč nerez 1,5m	kus	4,000	1 225,00	4 900,00	
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn					
17	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	47,19	188,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
18	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	3,88	15,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		štítek plastový - čísla svodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741420083V1	Montáž bezpečnostní tabulky	kus	4,000	37,22	148,88	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplnků štítů k označení svodů					
20	M	35442239	bezpečnostní tabulka plast (A4)	kus	4,000	31,77	127,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		bezpečnostní tabulka plast (A4)					
21	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	465,07	1 395,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
22	M	35441121	tyč jímací s rovným koncem 1000mm AlMgSi	kus	3,000	302,76	908,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		tyč jímací s rovným koncem 1000mm nerez					
23	K	741430004V1	Montáž držáku jímací tyče - střešní hřeben	kus	3,000	505,65	1 516,95	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
24	M	35441055V1	držák jímací tyče nerez V2A (nastavitelný)	kus	3,000	190,49	571,47	
	PP		tyč jímací s rovným hrotem 1500mm AlMgSi					
25	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	4,000	566,83	2 267,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m					
26	M	35442095	tyč zemnicí nerez V4A délky 1,0m průměr 20mm druh spojení čep	kus	16,000	924,48	14 791,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		4*4		16,000			
27	M	35442095.1	nárazová kolýk por uzemňovací tyč	kus	4,000	74,91	299,64	
28	M	35442095.2	paska proti korozi	kus	1,000	312,13	312,13	
29	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	7 865,66	7 865,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
30	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000	2 134,96	8 539,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
31	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,049	2 990,19	146,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D M Práce a dodávky M							7 643,25	
D 21-M Elektromontáže							5 132,61	
32	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	28,000	70,54	1 975,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	VV		8*16*4		28,000			
33	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	8,000	25,72	205,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		svorka uzemnění nerez univerzální					
34	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	16,000	19,66	314,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		svorka uzemnění nerez spojovací					
	VV		16		16,000			
35	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	4,000	23,41	93,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		svorka uzemnění nerez na okapové žlaby					
36	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	19,000	98,63	1 873,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	VV		4*12*3		19,000			
37	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	4,000	36,02	144,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
38	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	12,000	35,58	426,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát					
	VV		8*4		12,000			
39	M	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	3,000	32,84	98,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		svorka uzemnění nerez k jímací tyči					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 510,64	
40	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000	705,41	1 410,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třicy těžkosti I skupiny 3					
	VV		4*1*0,5		2,000			
41	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	m3	2,000	169,80	339,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžkosti I skupiny 2					
42	K	460871131	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	2,000	38,33	76,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad vozovky a chodníku včetně rozprostření a úpravy ze šterkopisku, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm					
43	K	460871142	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	2,000	73,66	147,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad vozovky a chodníku včetně rozprostření a úpravy ze šterkopisku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm					
44	K	460911112	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	2,000	21,54	43,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovky a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložení na vzdálenost 3 m kostek malých					
45	K	460921222	Kladení dlažby po překopecch při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	2,000	209,75	419,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnění a zhuštění podkladu a provedení lože z kamenná těženého z dlaždic betonových lvarovaných nebo zámkových					
46	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do pisku spáry nezaláté	m2	2,000	36,83	73,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vytřídění dlažby včetně ručního rozebrání, vyřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezaláté					