

DODAVATEL: MILAN FIALA

910/22/X03-901-146

REK. LABORATORŮ

VÝKAZ VÝMĚR - SILNOPROUD

Stavba: D.M. 2.23-2.30, UH3

Laboratoře LF UK

Číslo pol:	Název položky:	m.j.	počet	Jednotková cena	Montáž jednotky	Materiál celkem	Montáž celkem	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
SILNOPROUD:								
Kabeláž:								
1	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	1470,0	35,0	65,0	51450,0	95550,0	147000,00
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	325,0	22,0	64,0	7150,0	20800,0	27950,00
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm ²	m	150,0	22,0	64,0	3300,0	9600,0	12900,00
4	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	50,0	24,0	64,0	1200,0	3200,0	4400,00
5	Vodič CYA 6mm ²	m	55,0	45,0	61,0	2475,0	3355,0	5830,00
6	Ostatní drobný elektroinstalační materiál (přichytky apod..)	kpl	1,0	15000,0	0,0	15000,0	0,0	15000,00
Rozváděč R2.1a obsahuje :								
1	Rozvodnice 8x33 modulů 806/1193/100 (šš/v/hh)	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Hlavní vypínač 80/3, 80A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Přepětová ochrana třídy B+C (třída I. + II) – 3x např.FLP-B+C	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6	Časové relé	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7	3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8	Demontáž stávajícího rozváděče							
9	Funkční celek drobného materiálu v rozváděči (svorky řadové pro kabeláž, propojovací lišta (hřeben) v rozváděči) včetně vodičového propojení veškerých el. přístrojů v rozváděči	kpl	1,0	0,0	27500,0	0,0	27500,0	27500,00
Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :								
1	Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1, komplet	ks	18,0	165,0	85,0	2970,0	1530,0	4500,00
2	Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6, komplet	ks	11,0	188,0	89,0	2068,0	979,0	3047,00
3	Vypínač dvojité schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6+6, komplet	ks	8,0	259,0	105,0	2072,0	840,0	2912,00
4	Vypínač křížový pod omítku, IP20, řaz.7, komplet	ks	4,0	191,0	105,0	764,0	420,0	1184,00
5	Tlačítko pod omítku, IP20, řaz.1/0, komplet	ks	3,0	201,0	105,0	603,0	315,0	918,00
6	Žaluziový spínač pod omítku, IP20, komplet	ks	5,0	289,0	144,0	1445,0	720,0	2165,00
7	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	ks	137,0	159,0	115,0	21783,0	15755,0	37538,00
8	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V s přepětovou ochranou, 16A, IP20, komplet	ks	51,0	1253,0	145,0	63903,0	7395,0	71298,00
9	Instalační krabice přístrojová KP	ks	240,0	19,0	55,0	4560,0	13200,0	17760,00
10	Instalační krabice odbočná KU	ks	50,0	25,0	55,0	1250,0	2750,0	4000,00
11	Instalační krabice rozvodná KR	ks	25,0	44,0	65,0	1100,0	1625,0	2725,00
12	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,0	10000,0	0,0	10000,0	0,0	10000,00
Svítlidla, stropní vývody, apod... :								
1	Svítlidlo "A" Interiérové, LED, 1 x LED, 66W, 7020lm, Ra80, 4000K	ks	12,0	3989,0	550,0	47868,0	6600,0	54468,00
2	Svítlidlo "B" Interiérové LED, 1 x LED, 88W, 11992lm, Ra80, 4000K	ks	5,0	4999,0	550,0	24995,0	2750,0	27745,00
3	Svítlidlo "C" Interiérové LED, 1 x LED, 68W, 8230lm, Ra80, 4000K	ks	3,0	4879,0	550,0	14637,0	1650,0	16287,00
4	Svítlidlo "D" Interiérové LED, 1 x LED, 33W, 3343lm, Ra80, 3000K	ks	7,0	2640,0	550,0	18480,0	3850,0	22330,00
5	Nástěnné svítlidlo (kabel ukončený objímkou)	ks	6,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,00

6	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,0	38000,0	0,0	38000,0	0,0	38000,00
Ostatní náklady :								
1	Stavební přípomocce - bourání + odklizení suti	kpl	1,0		1,0		167000,0	167000,00
2	Protipožární ucpávky	kpl	1,0		1,0		25000,0	25000,00
3	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,0		0,0		20000,0	20000,00
4	Doprava	kpl	1,0		0,0		20000,0	20000,00
5	Revizní zpráva dle ČSN	kpl	1,0		0,0		25000,0	25000,00
6	Spolupráce s revizním technikem	kpl	1,0		0,0		8000,0	8000,00
7	Provozní zkoušky	kpl	1,0		0,0		10000,0	10000,00
	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,0		0,0		84000,0	84000,00
8	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0		0,0		19000,0	19000,00
		kpl	1,0		0,0		0,0	0,00
						Materiál celkem	Montáž celkem	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
	CELKEM ZA SILNOPROUD (bez DPH) :					337 073,00 Kč	598 984,00 Kč	936 057,00 Kč