

Město Šternberk

Stavební úpravy VO Šternberk - Na Stráni, Na Vyhliídce

č.p.	Popis položky	mj	Počet mj	Cena materiálu	Cena montáže	Cena materiálu celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
ul.Na Stráni								231 178,00 Kč
1	stožár LBH 5 - B5 m	kus	10	3 300,00 Kč	1 500,00 Kč	33 000,00 Kč	15 000,00 Kč	48 000,00 Kč
2	svítidlo Marut S G2 M17 2k5 17,8W 2700K - astrodin	kus	10	4 800,00 Kč	400,00 Kč	48 000,00 Kč	4 000,00 Kč	52 000,00 Kč
3	stožárová výzbroj	kus	10	425,00 Kč	450,00 Kč	4 250,00 Kč	4 500,00 Kč	8 750,00 Kč
4	kabel CYKY 3X1,5	m	100	18,00 Kč	20,00 Kč	1 800,00 Kč	2 000,00 Kč	3 800,00 Kč
5	Fezn 10	kg	10	65,00 Kč	50,00 Kč	650,00 Kč	500,00 Kč	1 150,00 Kč
6	napojení zemnění na sloup	kus	10	50,00 Kč	100,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 500,00 Kč
7	svorka pas/kul.vč ošetření gumoasfalt	kus	10	50,00 Kč	100,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 500,00 Kč
8	svorka přípojovací	kus	10	42,00 Kč	70,00 Kč	420,00 Kč	700,00 Kč	1 120,00 Kč
9	stož pouzdro	kus	10	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč
10	výkop jámy pro stož.pouzdro a skříň	kus	11	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
11	výkop kabelové rýhy+zához	m	10		250,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
12	kopoflex50	m	10	20,00 Kč	20,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
13	kabel CYKY 4x10 vč.příplatku za protažení	m	292	120,00 Kč	45,00 Kč	35 040,00 Kč	13 140,00 Kč	48 180,00 Kč
14	revize a zkoušky	kus	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
15	doprava	soub	1		3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
16	gedetické zaměření	soub	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
17	podružný mat.	soub	1	500,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
18	montážní plošina	dny	1		2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
19	SS100/NKE1P vč.pojistek a zapojení kabelů	kus	1	8 278,00 Kč	2 000,00 Kč	8 278,00 Kč	2 000,00 Kč	10 278,00 Kč
20	Likvidace zeminy vč.naložení a odvozu na skládku , poplatku za skládku	m3	10	250,00 Kč	300,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč	5 500,00 Kč
ul.Na Vyhliídce								184 802,00 Kč
1	stožár LBH 5 - B5 m	kus	7	3 300,00 Kč	1 500,00 Kč	23 100,00 Kč	10 500,00 Kč	33 600,00 Kč
2	svítidlo Marut S G2 M17 2k5 17,8W 2700K - astrodin	kus	7	4 800,00 Kč	400,00 Kč	33 600,00 Kč	2 800,00 Kč	36 400,00 Kč

3	stožárová výzbroj	kus	7	425,00 Kč	450,00 Kč	2 975,00 Kč	3 150,00 Kč	6 125,00 Kč
4	kabel CYKY 3X1,5	m	70	18,00 Kč	20,00 Kč	1 260,00 Kč	1 400,00 Kč	2 660,00 Kč
5	Fezn 10	kg	7	65,00 Kč	50,00 Kč	455,00 Kč	350,00 Kč	805,00 Kč
6	nápojení zemnění na sloup	kus	7	50,00 Kč	100,00 Kč	350,00 Kč	700,00 Kč	1 050,00 Kč
7	svorka pas/kul.vč ošetření gumoasfalt	kus	7	50,00 Kč	100,00 Kč	350,00 Kč	700,00 Kč	1 050,00 Kč
8	svorka připojovací	kus	7	42,00 Kč	70,00 Kč	294,00 Kč	490,00 Kč	784,00 Kč
9	stož pouzdro	kus	7	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	10 500,00 Kč	7 000,00 Kč	17 500,00 Kč
10	výkop jámy pro stož.pouzdro	kus	7	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
11	výkop kabelové rýhy+zához	m	7		250,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
12	kopoflex50	m	7	20,00 Kč	20,00 Kč	140,00 Kč	140,00 Kč	280,00 Kč
13	kabel CYKY 4x10 vč.příplatku za protažení	m	298	120,00 Kč	45,00 Kč	35 760,00 Kč	13 410,00 Kč	49 170,00 Kč
14	revize a zkoušky	kus	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
15	doprava	soub	1		3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
16	gedetické zaměření	soub	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
17	podružný mat.	soub	1	500,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
18	montážní plošina	dny	1		2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
19	SS100/NKE1P vč.pojistek a zapojení kabelů	kus	1	8 278,00 Kč	2 000,00 Kč	8 278,00 Kč	2 000,00 Kč	10 278,00 Kč
20	Likvidace zeminy vč.naložení a odvozu na skládku , poplatku za skládku	m3	7	250,00 Kč	300,00 Kč	1 750,00 Kč	2 100,00 Kč	3 850,00 Kč
	Cena bez DPH							415 980,00 Kč
	Cena DPH							87 355,80 Kč
	Cena s DPH							503 335,80 Kč

