

ROZPOČET Krytina Plechová

Stavba: Výměna střešní krytiny - Osadní výbor Podhoří

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Střechy s.r.o., Hranice

Místo: Podhoří

Zpracoval: Marek Podzemný

Datum: 24.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV									37 504,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce									1 362,00	
1	011	316381115	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,908	1 500,00	0,00	0,00	1 362,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									15 120,00	
2	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	108,000	70,00	0,00	0,00	7 560,00	0,000
3	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	108,000	20,00	0,00	0,00	2 160,00	0,000
4	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	108,000	50,00	0,00	0,00	5 400,00	0,000
997 Přesun sutě									11 422,00	
5	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,711	400,00	0,00	0,00	2 284,40	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,711	400,00	0,00	0,00	2 284,40	0,000
7	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	5,711	1 200,00	0,00	0,00	6 853,20	0,000
998 Přesun hmot									0,00	0,00
8	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,192	50 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	0,00	284 364,11	0,000

712		Povlakové krytiny				0,00	0,00	5 631,84	0,000	
9	712	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	312,880	18,00	0,00	0,00	5 631,84	0,000

762		Konstrukce tesařské				0,00	0,00	57 290,38	0,000	
10	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	9,460	25,00	0,00	0,00	236,50	0,000
11	762	762332141	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	38,500	120,00	0,00	0,00	4 620,00	0,000
12	605	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	0,296	6 000,00	0,00	0,00	1 776,00	0,000
13	553	553900100	šroubo spojovací M12 s matkami a podložkami	kus	66,000	10,00	0,00	0,00	660,00	0,000
14	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	312,880	25,00	0,00	0,00	7 822,00	0,000
15	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	312,880	38,00	0,00	0,00	11 889,44	0,000
16	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	356,400	20,00	0,00	0,00	7 128,00	0,000
17	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	3,213	5 800,00	0,00	0,00	18 635,40	0,000
18	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,922	720,00	0,00	0,00	2 103,84	0,000
19	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,016	1 200,00	0,00	0,00	2 419,20	0,000

764		Konstrukce klempířské				0,00	0,00	21 769,50	0,000	
20	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	17,500	20,00	0,00	0,00	350,00	0,000
21	764	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	34,800	15,00	0,00	0,00	522,00	0,000
22	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000	50,00	0,00	0,00	150,00	0,000
23	764	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,890	50,00	0,00	0,00	94,50	0,000
24	764	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	47,500	40,00	0,00	0,00	1 900,00	0,000
25	764	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	3,000	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,000
26	764	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,890	800,00	0,00	0,00	1 512,00	0,000
27	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	47,500	150,00	0,00	0,00	7 125,00	0,000
28	764	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	1,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,000
29	553	553489120	žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK "leskle válcovaný" 256 x 25 x 6 mm, velikost 250 mm	kus	48,000	50,00	0,00	0,00	2 400,00	0,000
30	314	314128580	hřebík stavební se zápusnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 4 mm L 100 mm	kg	0,950	80,00	0,00	0,00	76,00	0,000
31	764	764548323	Švody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	2,500	400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,000
32	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,063	10 000,00	0,00	0,00	630,00	0,000

765 Krytina plechová						0,00	0,00	199 672,39	0,000	
33	765	765113011	Krytina plechová Polyester 25 sklonu do 30° na sucho	m2	306,970	375,00	0,00	0,00	115 113,75	0,000
34	765	765113111	Krytina plechová okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	47,500	20,00	0,00	0,00	950,00	0,000
35	765	765113321	Krytina plechová hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem s kartáčem	m	33,000	340,00	0,00	0,00	11 220,00	0,000
36	765	765113412	Krytina plechová úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	17,500	350,00	0,00	0,00	6 125,00	0,000
37	765	765113551	Krytina plechová štítová hrana	m	34,800	280,00	0,00	0,00	9 744,00	0,000
38	765	765113911	Příplatek ke krytině za sklon přes 30° do 40°	m2	306,970	10,00	0,00	0,00	3 069,70	0,000
39	765	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové velkoformátové na sucho	kus	68,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
40	596	596604320	taška ražená režná Hranice 11 větrací 27,7 x 46,5 cm	kus	68,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Spotřeba: 20 kus/100m2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
41	765	765115401	Montáž protisněhového háku pro plechovou krytinu	kus	164,000	15,00	0,00	0,00	2 460,00	0,000
42	596	596602490	sněhový zachytavač dvě řady na okapu	kus	164,000	54,00	0,00	0,00	8 856,00	0,000
43	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	312,617	45,00	0,00	0,00	14 067,77	0,000
44	765	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	33,000	50,00	0,00	0,00	1 650,00	0,000
45	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	312,880	35,00	0,00	0,00	10 950,80	0,000
46	283	283292680	folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2	m2	344,168	24,00	0,00	0,00	8 260,03	0,000
47	765	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	312,880	3,00	0,00	0,00	938,64	0,000
48	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	13,926	450,00	0,00	0,00	6 266,70	0,000
M Práce a dodávky M						0,00	0,00	25 500,00	0,000	
21-M Elektromontáže						0,00	0,00	25 500,00	0,000	
49	R	KALK.CENA	Demontáž stávajícího a montáž nového vedení hromosvodu, vč. revize	kpl.	1,000	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,000
Celkem						0,00	0,00	347 368,11	0,000	