

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.19

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Butoves nádražní budova - oprava propadlé venkovní kanalizace
2022/3/1/1793

KSO:

Místo: Butoves

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 074,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 405,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 480,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Butoves nádražní budova - oprava propadlé venkovní kanalizace
2022/3/1/1793

Místo: Butoves

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 074,55

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Butoves nádražní budova - oprava propadlé venkovní kanalizace
2022/3/1/1793

Místo: Butoves

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	1	Zemní práce			
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva		
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m3	1,000
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb od hlíny nebo písku		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	5,000
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm		
4	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení		
5	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění		
6	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,000
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení		
7	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,000
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění		
8	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení		
9	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění		
10	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	5,000
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min		
11	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,000
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných		
12	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	16,000
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m		
13	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	16,000
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
14	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,000		
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600		
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
17	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,200		
PP			kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
VV			0,6*2 'Přepočtené koeficientem množství				
D			4	Vodorovné konstrukce			
18	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	5,000		
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého				
D			5	Komunikace pozemní			
19	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000		
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
D			8	Trubní vedení			
20	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	5,000		
PP			Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250				
21	K	831352921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 200	m	1,000		
PP			Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200				
22	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160	m	6,000		
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160				
23	M	28617275	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16	m	6,090		
PP			trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16				
VV			6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				
24	K	R01	Úprava šachty Š1	kpl	1,000		
PP			Úprava šachty Š1				
VV			- Dobetonování rámu poklopu				
VV			- dodání a montáž bet. poklopu				
VV			1				
25	K	R02	Úprava šachty Š 2	kpl	1,000		
PP			Úprava šachty Š 2				
VV			- odbourání zděnné šachty				
VV			- bednění šachty				
VV			- betonáž šachty				
VV			- odbednění šachty				
VV			- osazení betonového poklopu				
VV			1				
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
26	K	938907141	Odstranění nánosu z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	0,470		
PP			Čištění usazenin odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m				
27	K	938907149	Příplatek za odstranění nánosu z drenážních šachtic hl přes 2 m	m3	0,470		
PP			Čištění usazenin odstranění nánosu z drenážních šachtic Příplatek k ceně za hl. přes 2 m				
D			997	Přesun sutě			
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,293		
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,293		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
30	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,293		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
31	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	5,000		
PP			Pročištění ležatých svodů do DN 300				
D 724			Zdravotecnika - strojní vybavení				
32	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		
PP			Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l				
33	M	43634213	čerpadlo s nízkonapětovým napájením 12V Hmax 3,0m, průtok vody 1560 l/h	kus	1,000		
PP			čerpadlo s nízkonapětovým napájením 12V Hmax 3,0m, průtok vody 1560 l/h				
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
34	K	VRN_HK_3_1_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	500,632		
PP			Index ceny NO do 50 000Kč				
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
35	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	500,632		
PP			Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně				