

SMLOUVA O DÍLO
S4/2022/005

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

I.**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření

ze dne 8. 7. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice
číslo účtu: 18403641/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

KREBSTAV s.r.o.

se sídlem Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

IČO: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70108

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, Zlín
číslo účtu: 270 040 5964/2010

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Bešůvka**, evidenční číslo zakázky **S4/2022/005**, a to dle projektové dokumentace LC Bešůvka vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., se sídlem U Svitavy

1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078, zodpovědný projektant [REDAKCE] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Předmětem závazku je rekonstrukce lesní cesty spočívá v odstranění nánosů zeminy, profilace a hutnění zemní pláň, lokální doplnění geotextilie, zpevnění lesní cesty HDK fr. 63/125 mm, ŠD fr. 0/63 mm a dosypání ŠD fr. 4/8 mm včetně zhutnění. Součástí prací bude také provedení podélného a příčného odvodnění, vybudování sjezdů a skládek.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
 - fotodokumentaci stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.**Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 6. 2022**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 4. 2022**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

IV.**Cena za dílo**

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 782 332,40 Kč** (slovy jedenmilionsedmsetosmdesátdvatisíctřistatřicetdvakorunčeských čtyřicethaléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.



2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet, a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

3. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude placen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny;

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení stavenišť, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).



5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímcce těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle č. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvu před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určením pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského

pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojitě vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

IX.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

X.**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve

spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případech:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


XIII.


Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
2. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu plnění a rovněž prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – položkový rozpočet.

V Židlochovicích, dne:1.5.2022

V PONDĚLÍCH, dne: 1.3.2022

Z 

Za zhotov 



Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jiří Křenovský
jednatel
KREBSTAV s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21046-14XC-SO1

Stavba: LC Bešůvka

KSO:

Místo: k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

24798401

DIČ:

CZ24798401

IČ:

00220078

DIČ:


CZ00220078

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 782 332,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 782 332,40	374 289,80
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 156 622,20
	v	CZK	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21046-14XC-SO1

Stavba: LC Bešůvka


Místo: k.ú. Žebětín

Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Krbstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 782 332,40	2 156 622,20	
01 21046-14XC-SO-	Cesta	1 531 341,42	1 852 923,12	STA
02 21046-14XC-SO-	Sjezdy	60 132,36	72 760,16	STA
03 21046-14XC-SO-	Skládky	13 500,00	16 335,00	STA
04 21046-14XC-SO-	Příčné drény	15 430,19	18 670,53	STA
05 21046-14XC-SO-	Svodnice	98 878,43	119 642,90	STA
06 21046-14XC-SO-	VRN	63 050,00	76 290,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-01 - Cesta

KSO:

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Projektant:

Regioprosjekt Bmo, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 12. 2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

24798401

DIČ:

CZ24798401

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 531 341,42

DPH základní
snížená

Základ daně
1 531 341,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
321 581,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 852 923,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-01 - Cesta

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Datum:

5. 12. 2021

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 531 341,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 531 341,42

1 - Zemní práce

165 272,46

5 - Komunikace pozemní

914 814,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 082,50

998 - Přesun hmot

243 171,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka

Objekt: 21046-14XC-SO-01 - Cesta

Místo: k.ú. Žebětín

Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 531 341,42

D HSV Práce a dodávky HSV

1 531 341,42

D 1 Zemní práce

165 272,46

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	144,000	65,00	9 360,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101					
			VV " KR1 km 0,176 - 0,320 - vpravo" 1*144		144,000			
			VV Křoví		144,000			
			Součet					
2	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	31,000	450,00	13 950,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201112					
			VV Pa_30		31,000			
			31					
3	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	21,000	650,00	13 650,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201114					
			VV Pa_50		21,000			
			21					
4	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201116					
			VV Pa_70		6,000			
			6					
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	29,000	106,00	3 074,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251103					
			VV " OD1 km 0,230 - 0,305 " 4*75*0,2*0,2		12,000			
			VV " OD2 km 0,305 - 0,390 " 4*85*0,1*0,5		17,000			
			VV Odkop		29,000			
			Součet					
6	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	881,600	58,00	51 132,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106					
			VV Odkop		29,000			
			VV Pr_30*0,3		209,100			
			VV Pr_50*0,5		643,500			
			VV Součet		881,600			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	858,205	12,00	10 298,46	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101					
			VV Odkop		29,000			
			VV Mezisoučet		29,000			
			VV P_30*0,3		209,100			
			VV Pr_50*0,5		643,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		852,600			
	VV	Zemina	Součet		881,600			
	VV		"Zásyp jam po pařezech"					
	VV		Pa_30*0,115		3,565			
	VV		Pa_50*0,53		11,130			
	VV		Pa_70*1,45		8,700			
	VV	Pařezy	Součet		23,395			
	VV		Zemina-Pařezy		858,205			
	VV		Součet		858,205			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4 473,100	12,00	53 677,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		" C1 km 0,000 - 1,091 " 4,1*1091		4 473,100			
	VV		Součet		4 473,100			
9	K	R51	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Poznámka k položce:					
			Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R52	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.	kus	58,000	35,00	2 030,00	
			Poznámka k položce:					
			Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.					
	VV		Pa_30		31,000			
	VV		Pa_50		21,000			
	VV		Pa_70		6,000			
	VV		Součet		58,000			
	D	5	Komunikace pozemní				914 814,80	
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 291,600	98,00	812 576,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	VV		"Cesta - ŠD 0/63"					
	VV		" C1 km 0,000 - 1,091 " 3,95*1091		4 309,450			
	VV		Mezisoučet		4 309,450			
	VV		"Cesta - ŠD 0/32"					
	VV		" C1 km 0,000 - 1,091 " 3,65*1091		3 982,150			
	VV		Mezisoučet		3 982,150			
	VV		Součet		8 291,600			
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	352,600	160,00	56 416,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111					
	VV		34*4,1		139,400			
	VV		52*4,1		213,200			
	VV		Součet		352,600			
13	K	RP03	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým fr. 0-8 mm, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	3 818,500	12,00	45 822,00	
			Poznámka k položce:					
			Položka vychází z položky 571904111					
	VV		" C1 km 0,000 - 1,091 " 3,5*1091		3 818,500			
	VV		Součet		3 818,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				208 082,50	
14	K	919726203	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	481,600	52,00	25 043,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726203					
	VV		34*5,6		190,400			
	VV		52*5,6		291,200			
	VV		Součet		481,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	697,000	55,00	38 335,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902112					
		VV	" P4 km 0,460 - 0,662 - vlevo" 202		202,000			
		VV	" P6 km 0,790 - 1,091 - vpravo" 301		301,000			
		VV	" P7 km 0,808 - 1,002 - vlevo" 194		194,000			
		VV Pr_30	Součet		697,000			
16	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	1 287,000	55,00	70 785,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902113					
		VV	" P1 km 0,000 - 0,230 - vpravo" 230		230,000			
		VV	" P2 km 0,000 - 0,030 - vlevo" 30		30,000			
		VV	" P3 km 0,176 - 0,341 - vlevo" 165		165,000			
		VV	" P4 km 0,460 - 0,662 - vlevo" 202		202,000			
		VV	" P5 km 0,662 - 0,800 - vlevo" 138		138,000			
		VV	" P6 km 0,790 - 1,091 - vpravo" 301		301,000			
		VV	" P7 km 0,808 - 1,002 - vlevo" 194		194,000			
		VV	" P8 km 1,002 - 1,029 - vlevo" 27		27,000			
		VV Pr_50	Součet		1 287,000			
17	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902421					
		VV	" HP1 km 0,814 - vpravo" 8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
18	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	35,000	1 500,00	52 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902422					
		VV	" TP1 km 0,099 " 11		11,000			
		VV	" TP2 km 0,539 " 8		8,000			
		VV	" TP3 km 0,804 " 9		9,000			
		VV	" TP4 km 1,028 " 7		7,000			
		VV	Součet		35,000			
19	K	938909321	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m ²	894,620	15,00	13 419,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909321					
		VV	"Cesta"					
		VV	" C1 km 0,000 - 1,091 - 20 % plochy" 4,1*1091*0,2		894,620			
		VV	Mezisoučet		894,620			
		VV	Součet		894,620			
	D	998	Přesun hmot				243 171,66	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 860,843	40,00	114 433,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
21	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 860,843	45,00	128 737,94	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-02 - Sjezdy

KSO:

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 12. 2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

24798401

DIČ:

CZ24798401

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 132,36

DPH základní
snížená

Základ daně
60 132,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 627,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

72 760,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-02 - Sjezdy

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohofelice

Datum:

5. 12. 2021

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 132,36

HSV - Práce a dodávky HSV

60 132,36

1 - Zemní práce

5 070,00

5 - Komunikace pozemní

42 672,50

998 - Přesun hmot

12 389,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-02 - Sjezdy

Místo:

k.ú. Žebětín

Datum:

5. 12. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 132,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 132,36	
D	1		Zemní práce				5 070,00	
1	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	422,500	12,00	5 070,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
			VV "Nájezdy"					
			VV " N1 km 0,239 - vlevo" (10+3)/2*5		32,500			
			VV " N2 km 0,341 - vlevo" (10+3)/2*5		32,500			
			VV " N3 km 0,387 - vpravo" (10+3)/2*5		32,500			
			VV " N4 km 0,662 - vpravo" (10+3)/2*15		97,500			
			VV " N5 km 0,662 - vlevo" (10+3)/2*20		130,000			
			VV " N6 km 0,801 - vlevo" (10+3)/2*10		65,000			
			VV " N7 km 0,814 - vpravo" (10+3)/2*5		32,500			
			VV Sjezdy		422,500			
			Součet					
D	5		Komunikace pozemní				42 672,50	
2	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	422,500	98,00	41 405,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
			VV Sjezdy		422,500			
3	K	938909321	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek povrchu podkladu nebo krytu štěrkuvého	m2	84,500	15,00	1 267,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909321					
			VV Sjezdy*0,2		84,500			
			VV Součet		84,500			
D	998		Přesun hmot				12 389,86	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	145,763	40,00	5 830,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
5	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	145,763	45,00	6 559,34	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Beštůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-03 - Sklárky

KSO:

k.ú. Žebětín

Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Projektant:

Regioprojekt Bmo, s.r.o

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

5. 12. 2021

Datum:

42196451

CZ42196451

IČ:

24798401

CZ24798401

DÍČ:

00220078

CZ00220078

IČ:

00220078

CZ00220078

DÍČ:

00220078

CZ00220078

Cena bez DPH

13 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
13 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 835,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

16 335,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka
Objekt: 21046-14XC-SO-03 - Sklárky
Místo: k.ú. Žebětín
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice
Uchazeč: Krbstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Datum: 5. 12. 2021
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 500,00

1 - Zemní práce

10 800,00

5 - Komunikace pozemní

2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-03 - Skládky

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohodějice

Datum: 5. 12. 2021

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 500,00

D 1

Zemní práce

10 800,00

1	K	181951112	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	900,000	12,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

"Skládky"

" S1 km 0,230 - 0,305 - vpravo" 6*75

" S2 km 0,319 - 0,379 - vpravo" 5*60

" S3 km 1,048 - 1,078 - vlevo" 5*30

Součet

450,000

300,000

150,000

900,000

D 5

Komunikace pozemní

2 700,00

2	K	938909321	Čištění vozovek meterím bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	180,000	15,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909321

Skládky*0,2

180,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-04 - Příčné drény

KSO:

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohodětice

Projektant:

Regioprojekt Bmo, s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ: 5. 12. 2021
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 24798401
DIČ: CZ24798401
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

15 430,19

DPH základní
snižovaná

Základ daně
15 430,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 240,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 670,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka
Objekt: 21046-14XC-SO-04 - Příčné drény
Místo: k.ú. Žebětín
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice
Uchazeč: Krbstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohodějice
Kód dle - Popis

Datum: 5. 12. 2021
Projektant: Regioprojekt Brno,
Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 430,19

HSV - Práce a dodávky HSV

15 430,19

1 - Zemní práce

3 132,00

2 - Zakládání

2 720,40

4 - Vodorovné konstrukce

5 056,00

5 - Komunikace pozemní

344,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 340,00

998 - Přesun hmot

1 837,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka
 Objekt: 21046-14XC-SO-04 - Příčné drény
 Místo: k.ú. Žebětín
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice
 Uchazeč: Křebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohorelice

Datum: 5. 12. 2021
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 430,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 430,19

D	1		Zemní práce			3 132,00		
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	7,250	150,00	1 087,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			"Drén"		5,000			
			"DP1 km 0,448 " 1*5*1		6,000			
			"Drén Jmka"		3,500			
			"DP1 km 0,448 " 6		14,500			
			"Drén - výtok"		7,250			
			"DP1 km 0,448 " 5*0,7		7,250			
			Součet					
			Rýhy_2000*0,5					
			Součet					
2	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 do 20 m ³	m ³	7,250	150,00	1 087,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			Rýhy_2000*0,5		7,250			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	7,250	45,00	326,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			Rýhy_2000*0,5		7,250			
			Součet					
4	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	7,250	45,00	326,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			Rýhy_2000*0,5		7,250			
			Součet					
5	K	171251101	Uložení sypání do násypů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	14,500	21,00	304,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			Rýhy_2000		14,500			
			Mezisoučet					
			Součet					
D	2		Zakládání				2 720,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrskem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/214500111	m	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 5+3 Součet		8,000 8,000			
7	M	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343959	t	6,480	205,00	1 328,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " (9+3)*1,0,3*1,8 Součet		6,480 6,480			
8	K	RP12	Traťovody z drenážních trubek se zřízením lože pod trubky, obalení potrubí geotextilií 150g/m a s jejich obsypaním HDK fr. 32-63 v průměrném celkovém množství do 0,3 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 100 mm Poznaménka k položce: Položka vychází z pol. č. 212762212 V rámci položky je i zaslepení volných konců geotextilií.	m	8,000	89,00	712,00	
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 5+3 Součet		8,000 8,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 056,00	
9	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody třídného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511161	m3	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 5*0,5+1,5 Součet		4,000 4,000			
10	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody třídného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnění líce záhozu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511169	m2	8,000	32,00	256,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 5*1+3*1 Součet		8,000 8,000			
D	5		Komunikace pozemní				344,00	
11	K	56476111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drošného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56476111	m2	8,000	43,00	344,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 5*1+3*1 Součet		8,000 8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 340,00	
12	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726123	m2	36,000	65,00	2 340,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 4*6+12 Součet		36,000 36,000			
D	998		Přesun hmot				1 837,79	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111	t	21,621	40,00	864,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 4*6+12 Součet		21,621 21,621			
14	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191	t	21,621	45,00	972,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		"Drén + jímka" " DP1 km 0,448 " 4*6+12 Součet		21,621 21,621			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Beštůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-05 - Svodnice

KSO:

Místo: k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Projektant:

Regioprojekt Bmo, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2021

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 24798401

DIČ: CZ24798401

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

IČ: ██████████

DIČ: ██████████

Cena bez DPH

98 878,43

DPH základní
snížená

Základ daně
98 878,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 764,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 642,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka
Objekt: 21046-14XC-SO-05 - Svodnice
Místo: k.ú. Žebětín
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice
Uchazeč: Křebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohodělice

Datum: 5. 12. 2021
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	98 878,43
1 - Zemní práce	4 042,25
5 - Komunikace pozemní	94 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	336,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-05 - Svodnice

Místo:

k.ú. Žebětín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvaříkovská 227, 763 61 Pohorelice

Datum: 5. 12. 2021

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV					98 878,43	
D	1					4 042,25	
1	K	132251101	m3	21,850	125,00	2 731,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC							
"Svodnice"							
" SVÚ1 km 0,118 - 0,269 " 5*3*0,15							
" SV2 km 0,124 " 5*0,15							
" SV3 km 0,161 " 5*0,15							
" SVÚ2 km 0,582 - 1,039 " 6*9*0,15							
" Odvod od svodnic "							
" ks * dl * š * hl " 16*5*0,5*0,25							
Součet							
		Rýhy_800		10,000			
		Součet		21,850			
2	K	162451106	m3	21,850	45,00	983,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC							
"Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m"							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106							
		Rýhy_800		21,850			
		Součet		21,850			
3	K	171251101	m3	21,850	15,00	327,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC							
"Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti"							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101							
		Rýhy_800		21,850			
		Součet		21,850			
D	5					94 500,00	
4	K	597311121	m	70,000	1 350,00	94 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC							
"Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny"							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/597311121							
" SVÚ1 km 0,118 - 0,269 " 3*5							
" SV2 km 0,124 " 1*5							
" SV3 km 0,161 " 1*5							
" SVÚ2 km 0,582 - 1,039 " 9*5							
Součet							
		Rýhy_800		70,000			
		Součet		70,000			
D	9					0,00	
D	998					336,18	
5	K	998225111	t	3,955	40,00	158,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC							
"Přesun hmot pro komunikace s krytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu"							
		Přesun hmot		3,955			
		Součet		3,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998225191	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191	t	3,955	45,00	177,98	CS ÚRS 2021 02

Online PSC

Online PSC

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Bešůvka

Objekt:

21046-14XC-SO-06 - VRN

KSO:

k.ú. Žebětín

Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Projektant:

Regioprojekt Bmo, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 24798401
DIČ: CZ24798401
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

63 050,00

DPH základní
snížená

Základ daně
63 050,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 240,50
0,00

Cena s DPH

V CZK

76 290,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka
Objekt: 21046-14XC-SO-06 - VRN
Místo: k.ú. Žebětín
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice
Uchazeč: Krebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Datum: 5. 12. 2021
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 050,00
63 050,00

998 - Vedlejší náklady

5 500,00

9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

16 350,00

999 - Ostatní náklady

41 200,00

9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

22 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Bešůvka

Objekt: 21046-14XC-SO-06 - VRN

Místo: k.ú. Žebětín

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Uchazeč: Křebstav s.r.o. Kvátkovská 227, 763 61 Pohořelice

Datum: 5. 12. 2021

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

63 050,00

D 998		Vedlejší náklady				5 500,00	
1	K	R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Poznámka k položce:

Odstrana kmenů a náběžů stromů na ploše staveniště dočasným příkrytým obehněním.

V ceně kompletní dodávky a montáže.

Stromy budou nejpove obeleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obehnění exponovaných částí kmenů a kořenových náběžů příkry mří. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmínky). Učtysození bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozujícím kmen.

4	K	R64	008 - Vytyčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

P							
---	--	--	--	--	--	--	--

D 9996 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

16 350,00

5	K	R42	005 - Odchylka od příčného sklonu po 100 m	kus	11,000	350,00	3 850,00
	W		" C1 km 0,000 - 1,091" 1091/100		10,910		
	W		Součet		10,910		
	W		11		11,000		
	W		Součet		11,000		

6	K	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:

Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

" C1 km 0,000 - 1,091" 1091*4,1/1000

Součet

5

Součet

5,000

D 999 Ostatní náklady

41 200,00

7	K	R71	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohepisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotných objektů (situace, osádkový profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projekčovou dokumentaci

8	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolařní předání	kpl	1,000	500,00	500,00
---	---	-----	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Projednáni a zřízení příjezdů a sjezdů, Jízdná dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					
9	K	R98	005 - Zajistění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D		9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1				22 700,00	
10	K	R01	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	11,000	350,00	3 850,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Poz. Tloušťka vrstev bude deklarována geometricky "SD 0/32" " C1 km 0,000 - 1,091" 1091/100 Součet 11 Součet					
11	K	R02	Odchyška od příčného sklonu po 100 m	kus	11,000	350,00	3 850,00	
W			"SD 0/32"					
W			" C1 km 0,000 - 1,091" 1091/100					
W			Součet					
W			11					
W			Součet					
12	K	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geometrickým zaměřením.					
W			" C1 km 0,000 - 1,091" 1					
W			Součet					
W			1					
W			Součet					
13	K	R04	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006					
W			"SD 0/63"					
W			" C1 km 0,000 - 1,091" 1091*3,95/1000					
W			Součet					
W			5					
W			Součet					
W			"SD 0/32"					
W			" C1 km 0,000 - 1,091" 1091*3,65/1000					
W			Součet					
W			4					
W			Součet					
W			4,309					
W			4,309					
W			5,000					
W			5,000					
W			3,982					
W			3,982					
W			4,000					
W			4,000					