



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDAKCE]	<b>DODAVATEL:</b> DOMAINVEST s.r.o. IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344 Komárovská 666/3 61700 Brno
--	---

**Vyřizuje:** [REDAKCE]

**Telefon:** [REDAKCE]

**E-mail:** [REDAKCE]

**Datum vystavení:** 11.03.2022

## OBJEDNÁVKA č. 1145/22

**Objekt:** BRECHTOVA 28/8

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 19 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

**Záruční doba:** Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

**Záruční doba začíná** běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Provozní technik:** [REDAKCE]

**Kontakt:** [REDAKCE]

**Nájemce:** [REDAKCE]

**Kontakt:** [REDAKCE]

**Cena:** 298 642,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 15.04.2022

ve

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDAKCE]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akce** [REDAKCE]

**Dne:** 17 -03- 2022

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Brechtova 8, byt č. 19 - oprava bytu

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever  
 Bratislavská 70  
 60147 Brno-město  
 IČ: 44992785  
 DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** DOMAINVEST s.r.o.  
 Komárovská 666/3  
 61700 Brno-Komárov  
 IČ: 07149344  
 DIČ: CZ07149344

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 342,65
PSV	162 581,30
MON	56 718,05
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>298 642,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	298 642,00 CZK
Snížená DPH	15 %	44 796,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **343 438,00 CZK**

v



dne

10.3.2022

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 882,08
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 300,06
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 420,29
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 557,80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 833,48
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 821,09
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 678,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 502,73
711	Izolace proti vodě	PSV			11 497,26
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 511,53
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 075,28
723	Vnitřní plynovod	PSV			52,86
725	Zařizovací předměty	PSV			12 404,26
728	Vzduchotechnika	PSV			4 891,83
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 700,52
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 830,48
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 247,99
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			25 071,11
776	Podlahy povlakové	PSV			5 465,99
781	Obklady keramické	PSV			27 574,17
783	Nátěry	PSV			4 530,18
784	Malby	PSV			19 507,94
M21	Elektromontáže	MON			53 696,60
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 021,45
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			13 346,82
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			4 219,90
Cena celkem					298 642,00

## Položkový rozpočet

S:	Brechtova 8, byt č. 19 - oprava bytu
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 882,08</b>
1	342266111R00	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových, a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12 5 mm ,	m2	2,43000	1 040,50	2 528,42
2	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do, sádrokartonového podhledu do 0,50 m2, ,	kus	1,00000	977,80	977,80
3	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	231,49	231,49
4	59591094R	dvířka do sádrokartonu, pozink; 600 x 800 mm	kus	1,00000	1 144,37	1 144,37
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>7 300,06</b>
5	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami, sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z	m2	4,87000	1 193,62	5 812,93
6	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k, podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,89000	362,91	685,90
7	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k, podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,98000	268,87	801,23
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>28 420,29</b>
8	602016141R00	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	54,88000	174,22	9 561,19
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,60000	61,36	282,26
10	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů, železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v	m2	21,10000	153,12	3 230,83
11	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství, opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	72,96400	127,80	9 324,80
12	612473186R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za, zabudované rohovníky	m	18,50000	76,92	1 423,02
13	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	14,58400	315,29	4 598,19
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 557,80</b>
14	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační, vyrovnávací tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	7,99000	358,68	2 865,85
15	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí, podlahová hmota vyztužená vláknem tloušťky 50 mm,	m2	0,41200	1 679,50	691,95
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 833,48</b>
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	38,82000	176,03	6 833,48
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 821,09</b>
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové, nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah	m2	154,82000	31,14	4 821,09
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 678,30</b>
18	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	2,16000	319,51	690,14
19	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	2,43000	140,46	341,32
20	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,92000	3 707,44	3 410,84
21	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových, vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva	m2	21,10000	13,14	277,25
22	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových, vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva	m2	72,96400	13,14	958,75
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 502,73</b>
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy, a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších	t	4,56000	987,44	4 502,73



Díl:	711	Izolace proti vodě				11 497,26
24	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod, hydroizolační stěrky	m2	10,47000	86,44	905,03
25	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti, vlhkosti	m2	10,47000	700,50	7 334,24
26	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do, spoje podlaha-stěna	m	6,38000	212,19	1 353,77
27	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100, mm do svislých koutů	m	8,00000	230,88	1 847,04
28	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04197	1 362,40	57,18
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				8 511,53
29	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení, dosavadního potrubí PVC D 75 mm	kus	1,00000	424,40	424,40
30	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení, dosavadního potrubí PVC D 110 mm	kus	1,00000	523,26	523,26
31	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,50000	15,31	53,59
32	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm, do D 114 mm	m	0,50000	40,87	20,43
33	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí, PP připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	326,74	980,22
34	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí, PP připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	6,00000	361,70	2 170,20
35	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí, PP připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	472,62	472,62
36	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí, PP připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	1 147,80	1 147,80
37	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	98,26	393,04
38	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	108,87	217,74
39	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	162,16	162,16
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	11,00000	30,87	339,57
41	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot, svislý v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00834	2 543,97	21,22
42	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech, výšky do 12 m	t	0,01956	915,11	17,90
43	998721102R00.1	Stavební připomoce	soubor	1,00000	1 567,38	1 567,38
Díl:	722	Vnitřní vodovod				13 075,28
44	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32, mm	m	10,00000	25,68	256,80
45	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek, propojení plastového potrubí polyfuzí D 25 mm	kus	2,00000	120,21	240,42
46	722172711R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí, PP-R D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně	m	7,00000	268,26	1 877,82
47	722172712R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí, PP-R D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně	m	9,00000	329,75	2 967,75
48	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu, na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	445,50	445,50
49	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z, pěnového polyetylenu tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	7,00000	100,91	706,37
50	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z, pěnového polyetylenu tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	9,00000	102,96	926,64
51	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením DN 15	kus	11,00000	283,93	3 123,23
52	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	16,00000	18,45	295,20
53	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,00000	40,87	653,92
54	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot, svislé v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00280	2 543,97	7,12
55	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky, do 12 m	t	0,00855	834,32	7,13
56	998722102R00.1	Stavební připomoce	soubor	1,00000	1 567,38	1 567,38
Díl:	723	Vnitřní plynovod				52,86
57	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	1,00000	52,86	52,86
Díl:	725	Zařizovací předměty				12 404,26

58	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	229,37	229,37
59	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	188,09	188,09
60	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000	50,64	50,64
61	725249102R00	Sprchové kabiny - montáž, sprchových vpustí	soubor	1,00000	2 411,34	2 411,34
62	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot, svislé v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,08968	2 359,50	211,60
63	725814101R00	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	6,00000	317,09	1 902,54
64	725814122R00	Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	1,00000	314,68	314,68
65	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	106,94	213,88
66	725849200R00	Montáž baterií sprchových nastavitelná výška	kus	1,00000	511,20	511,20
67	725849302R00	Montáž baterií sprchových držáku sprchy	kus	1,00000	136,24	136,24
68	725859102R00	Montáž ventilů odpadních přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	194,72	389,44
69	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech, výšky do 12 m	t	0,10958	945,25	103,58
70	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm;; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	1 861,75	1 861,75
71	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68, mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	992,94	992,94
72	552319110R	APV1324 Podlahová vpust 105x105/50 mm, boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART	kus	1,00000	1 956,09	1 956,09
73	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	1,00000	930,88	930,88
Díl:	728	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>4 891,83</b>
74	1.11	Demontáž a likvidace stávající izolace	soubor	1,00000	238,73	238,73
75	1.14	Montáž	ks	1,00000	964,54	964,54
76	1.5	Zaslepení stávajících odboček ze stoupacího, potrubí plechem těsněno celoobvodově PU tmelem	ks	1,00000	429,22	429,22
77	1.1	Axiální ventilátor 250/100 Qv=100m3/hod, 80 Pa, , 44/54 dB, k zabudování do podhledu	ks	1,00000	1 799,71	1 799,71
78	1.13	Montážní a spojovací materiál materiál	soubor	1,00000	186,18	186,18
79	1.4	Spiro tvarovky s gumovým těsněním, do DN 125	ks	1,00000	197,35	197,35
80	1.6	Vložení nové odbočky na stávající potrubí	ks	1,00000	561,01	561,01
81	1.7	Ohebná Al laminátová hadice DN 80 s tepelnou a, hlukovou izolací	m	1,00000	515,09	515,09
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>3 700,52</b>
82	762526210RT3	Montáž podlahových lišt, včetně dodávky, lišty 7 x 43 mm	m	19,50000	189,77	3 700,52
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 830,48</b>
83	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikostí přes 1, ,5 m2	m2	3,00000	156,13	468,39
84	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných, otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně,	kus	3,00000	829,50	2 488,50
85	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří, jednokřídlových	kus	3,00000	62,94	188,82
86	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	484,68	1 454,04
87	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	3,00000	165,78	497,34
88	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní, jednokřídlových	kus	2,00000	223,05	446,10
89	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech, výšky do 12 m	t	0,96000	1 464,90	1 406,30
90	766812840R00.1	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2800, mmm	kus	1,00000	1 024,82	1 024,82
91	54914588R	Kování stavební - prvek: kliky se štíty, mezipokojevími s ukazatelem; provedení Cr; pro	kus	3,00000	682,65	2 047,95
92	61160156R.1	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 L + P	kus	3,00000	2 469,94	7 409,82
93	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	132,80	398,40
Díl:	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>4 247,99</b>

94	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu, pod dlažby	m2	2,20000	63,43	139,55
95	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do	m2	2,20000	743,90	1 636,58
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,90000	70,06	553,47
97	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2	m2	2,20000	18,81	41,38
98	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech, výšky do 12 m	t	0,09067	749,93	68,00
99	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0, mm; protiskuzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,75000	657,82	1 809,01
Díl:	775	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				25 071,11
100	775540020RAJ	Podlaha laminátová, podložka Mirelon, kategorie 32, tl. 8 mm	m2	22,80000	1 099,61	25 071,11
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				5 465,99
101	776200810RT3	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť, z ploch do 5 m2	m	5,10000	47,39	241,69
102	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC, odstranění a uložení na hromady	m	8,20000	17,25	141,45
103	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu, lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně	m	9,10000	126,59	1 151,97
104	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž,	m2	4,60000	285,14	1 311,64
105	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech, výšky do 12 m	t	0,07526	664,33	50,00
106	28412251R	podlahovina PVC v rolích heterogenní; povrch., úprava včetně soklu PUR; protiskuzná; oblast	m2	4,60000	558,53	2 569,24
Díl:	781	<b>Obklady keramické</b>				27 574,17
107	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu, pod obklady	m2	16,70400	63,43	1 059,53
108	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových, příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z	m2	16,70400	62,58	1 045,34
109	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,00000	313,48	940,44
110	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,10000	313,48	971,79
111	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech, výšky do 12 m	t	0,46403	749,93	347,99
112	781475118RU3.1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 400, x 200 mm , kladených do flexibilního tmele	m2	16,70400	749,93	12 526,83
113	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0, mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	20,17440	472,89	9 540,27
114	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,30000	70,06	1 141,98
Díl:	783	<b>Nátěry</b>				4 530,18
115	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	soubor	1,00000	57,14	57,14
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické, 2x email,	m2	3,80000	224,26	852,19
117	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické, základní,	m2	3,80000	88,50	336,30
118	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových, radiátorů článkových dvojnásobné s 1 x	soubor	2,00000	1 326,24	2 652,48
119	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur, potrubí do DN 50 mm	m	8,78000	4,95	43,46
120	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	8,78000	67,04	588,61
Díl:	784	<b>Malby</b>				19 507,94
121	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	94,06400	46,78	4 400,31
122	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, disperzní jednonásobná	m2	153,56400	27,97	4 295,19
123	784195212R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	153,56400	70,41	10 812,44
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				53 696,60



124	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová, plocha do 0,2 m2 ,	kus	1,00000	380,18	380,18
125	220890202R00	Revize	kus	1,00000	1 992,00	1 992,00
126	348002	Stavební přípomocce pro elektroinstalace, lišty	soubor	1,00000	1 032,85	1 032,85
127	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	75,00000	75,53	5 664,75
128	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	191,00000	83,00	15 853,00
129	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	18,00000	110,70	1 992,60
130	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	16,00000	263,68	4 218,88
131	34535443R	Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5	kus	6,00000	209,00	1 254,00
132	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	15,00000	48,24	723,60
133	358890406R	Chránič proudový F200, 4P-40A/30mA/typ AC,10kA	kus	1,00000	1 222,41	1 222,41
134	34535446R	Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7	kus	2,00000	238,16	476,32
135	34536715R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50	kus	8,00000	159,18	1 273,44
136	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	4,00000	429,54	1 718,16
137	345512030000R	Zásuvka 10/16a 5515N-C05751	kus	5,00000	895,54	4 477,70
138	34561409R	Svorka WAGO 273-100 3x1,5	kus	12,00000	3,28	39,36
139	34561401R	Svorka WAGO 273-101 5x1,5	kus	10,00000	4,25	42,50
140	210100010R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	14,00000	241,20	3 376,80
141	210100011R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2	kus	8,00000	267,33	2 138,64
142	35822001038R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1	kus	2,00000	273,40	546,80
143	35822001040R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1	kus	7,00000	273,40	1 913,80
144	210290722R00	Smontování svítidel nástěn.(sklo,křišťál) 3-4 ram.	kus	4,00000	142,17	568,68
145	357RB	Bytová rozvodnice 36 modulů plastová, na omítku	kus	1,00000	2 790,13	2 790,13
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 021,45
146	220711116R00.1	Montáž telefonního komunikátoru	kus	1,00000	2 592,51	2 592,51
147	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	1,00000	428,94	428,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				13 346,82
148	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé, podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,48200	451,52	3 378,27
149	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,48200	294,19	2 201,13
150	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek, za každý další 1 km	t	52,37400	20,62	1 079,95
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	7,48200	411,73	3 080,56
152	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,07556	421,99	2 985,82
153	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,03420	3 345,74	114,42
154	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,35020	1 446,81	506,67
Díl:	700	HZS - hodinové zúčtovací sazby				4 219,90
155	HZS-001	Demontáže	h	8,00000	421,99	3 375,92
156	HZS-002	Nápojení na stávající zařízení	h	2,00000	421,99	843,98