


Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Investor:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen „Investor“)

a


Zhotovitel:

Název: **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:**

vedoucí člen sdružení:

Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený 

člen sdružení:

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupený 

člen sdružení:

BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14336

zastoupený

člen sdružení:

NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní
Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 25201

zastoupený

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021 a Dodatku č.2 ze dne 14.12. 2021 upravených níže v tomto dodatku.

III.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách. Jedná se o změnu Díla v celkové hodnotě 33 380 874,16 Kč bez DPH, tj. 40 390 857,73 vč. DPH.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 15 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 18 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Oznámení změny č. 19 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 4: Oznámení změny č. 20 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 5: Oznámení změny č. 21 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Oznámení změny č. 22 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Oznámení změny č. 23 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Za Investora



MNÚL_KARDIO - Seznam změnových listů

PČ	Název (předmět změny)	Částka	Oznámení změny		Návrh ocenění změny		Příkaz ke změně				
			Vydáno (správce stavby)	Obdrženo (zhotovitel)	Vydán (zhotovitel)	Obdrženo (správce stavby)	Vydán (správce stavby)	Odsouhlasil (investor)	Odsouhlasil (zhotovitel)		
15	Střechy - úprava spádování - V návaznosti na ČSN 73 1901 - část. 1 dle základního ustanovení, která vstoupila v platnost v 10/2020, byla provedena aktualizace PD, na základě které bylo veškeré spádování střešů upraveno a doplněno o nové spádové klíny, tak aby byla zajištěna správná funkčnost všech střešních konstrukcí. Na žádost objednatele byl proveden odečet kačírku, který se nebude na střeše KARDIO provádět.	2 329 037,26 Kč	22.09.2021	22.09.2021	21.12.2021	21.12.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021	33 380 874,16 Kč	<i>Dodatek č.3 ke smlouvě</i>
17	Chlazení KAPIM - servrovy - Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KAPIM dle specifikací IT úseku - viz. uvedený VV.		22.09.2021	22.09.2021	21.12.2021	21.12.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		
18	Doplnění OK v rámci dočasného podepření konzoly KARDIO - V návaznosti na splnění závazků dle SoD GD předložil v rámci výrobní dokumentace návrh provizorního zajištění budoucí konzoly KARDIO. Tento návrh byl objednatelem zamítnut z důvodu slčitelnosti stavby se stávajícím provozem. Následně byl na žádost SS GP vypracován a předložen projekt, který řeší úpravu stávající střešní kce a doplnění o ocelovou konstrukci, která zajistí, že ve stávajícím interiéru, nebude muset být podepření řešeno a tím bude zachován stávající chod nemocnice.	1 093 330,06 Kč	30.09.2021	30.09.2021	21.12.2021	21.12.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		
19	Studie proveditelnosti - chlazení VS - Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající výměňkové stanice, byl GD požádán o vypracování studie proveditelnosti, která bude řešit úpravu a vylepšení parametrů chlazení stávajících rozvodů výměňkové stanice.	149 417,50 Kč	13.10.2021	13.10.2021	21.12.2021	21.12.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		
20	Sanace komunikace ATRIUM - Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající podloží v místě budoucí komunikace vedoucí k ATRIUM je nevyhovující a bude nutná jeho sanace.	497 407,55 Kč	20.10.2021	20.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		
21	Úprava zokruhování VO - Na základě skutečností, které byly v průběhu výstavby zaznamenány (vyhoření stávajícího rozvaděče VO, kolaps okruhu VO apod.), bude v návaznosti na probíhající výstavbu upraveno zokruhování a zrealizována stavební připravenost pro budoucí rekonstrukci VO v rámci areálu KZ v MNÚL, které není součástí kontraktu s GD.	319 829,45 Kč	02.11.2021	02.11.2021	21.12.2021	21.12.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		
22	Vodovodní okruhování - V rámci zemních prací na přípojce SO_110, byl GD požádán o doplnění armatur dle VV, které mají zajistit správné fungování v rámci zokruhování areálového vodovodu KZ.	301 843,61 Kč	03.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		
23	Hlavní napájení KAPIM, KARDIO, COS - V návaznosti na vypracovaný projekt energocentra - TS4 ze strany objednatele/KZ. Byl GD dodavatel požádán o předložení cenové indikace na přepracování rozvodů napájení objektů KAPIM, KARDIO a COS. Včetně odečtu původního rozsahu napájení.	28 690 008,73 Kč	18.11.2021	18.11.2021	21.12.2021	21.12.2021	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

15

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Změna spádování střeš

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na ČSN 73 1901 - část. 1 dle základního ustanovení, která vstoupila v platnost v 10/2020, byla provedena aktualizace PD, na základě které bylo veškeré spádování střeš upraveno a doplněno o nové spadové klíny, tak aby byla zajištěná správná funkčnost všech střešních konstrukcí. Na žádost objednatele byl proveden odečet kačírku, který se nebude na střeše KARDIO provádět.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

15

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Změna spádování střech

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na ČSN 73 1901 - část. 1 dle základního ustanovení, která vstoupila v platnost v 10/2020, byla provedena aktualizace PD, na základě které bylo veškeré spádování střech upraveno a doplněno o nové spadové klíny, tak aby byla zajištěna správná funkčnost všech střešních konstrukcí. Na žádost objednatele byl proveden odečet kačírku, který se nebude na střeše KARDIO provádět.

Vliv na cenu díla bez DPH: **2 329 037,26 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL15 - TI střech

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 329 037,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 329 037,26	21,00%	489 097,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 818 135,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL15 - TI střech

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 329 037,26

OST - Ostatní

2 329 037,26

000 - S: Nemocnice Ústí nad Labem	2 329 037,26
001 - SO_01: KAPIM	460 068,07
713 - 713: Izolace tepelné	460 068,07
002 - SO_02: KARDIO+COS	1 868 969,19
713 - 713: Izolace tepelné	1 868 969,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL15 - TI střech

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 329 037,26
D	OST		Ostatní				2 329 037,26
D	000		S: Nemocnice Ústí nad Labem				2 329 037,26
D	001		SO_01: KAPIM				460 068,07
D	713		713: Izolace tepelné				460 068,07
1	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	755,665	64,40	48 664,83
2	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	125,465	169,00	21 203,59
3	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	733,845	60,60	44 471,01
4	M	28376102	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 150 spádový	m3	98,300	3 500,00	344 050,00
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,481	676,60	1 678,64
D	002		SO_02: KARDIO+COS				1 868 969,19
D	713		713: Izolace tepelné				1 868 969,19
6	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3 675,124	64,40	236 677,99
7	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	469,645	169,00	79 370,01
8	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	3 585,668	60,60	217 291,48
9	M	28376102	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 150 spádový	m3	595,370	3 500,00	2 083 795,00
10	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	14,973	807,77	12 094,74
11	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	-2 322,595	121,80	-282 892,07
12	M	58333674	kamenivo říční hrubé frakce 16/32	t	-191,614	2 214,49	-424 327,29
13	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	-191,614	276,81	-53 040,67

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

15

Jméno

Podpis

Datum

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Změna spádování střeš

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na ČSN 73 1901 - část. 1 dle základního ustanovení, která vstoupila v platnost v 10/2020, byla provedena aktualizace PD, na základě které bylo veškeré spádování střeš upraveno a doplněno o nové spádové klíny, tak aby byla zajištěna správná funkčnost všech střešních konstrukcí. Na žádost objednatele byl proveden odečet kačírku, který se nebude na střeše KARDIO provádět.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

2 329 037,26 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

18

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění OK v rámci dočasněného podepření konzoly KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na splnění závazků dle SoD GD předložil v rámci výrobní dokumentace návrh provizorního zajištění budoucí konzoly KARDIO. Tento návrh byl objednatelem zamítnut z důvodu slučitelnosti stavby se stávajícím provozem. Následně byl nařádkem SS GP vypracován a předložen projekt, který řeší úpravu stávající střešní kce a doplnění o ocelovou konstrukci, která zajistí, že ve stávajícím interiéru, nebude muset být podepření řešeno a tím bude zachován stávající chod nemocnice.

Toto Oznamení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

18

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění OK v rámci dočasného podepření konzoly KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na splnění závazků dle SoD GD předložil v rámci výrobní dokumentace návrh provizorního zajištění budoucí konzoly KARDIO. Tento návrh byl objednatelem zamítnut z důvodu slučitelnosti stavby se stávajícím provozem. Následně byl nažádost SS GP vypracován a předložen projekt, který řeší úpravu stávající střešní kce a doplnění o ocelovou konstrukci, která zajistí, že ve stávajícím interiéru, nebude muset být podepření řešeno a tím bude zachován stávající chod nemocnice.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 093 330,06 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL18 - Podstojkování Konzola KARDIO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 093 330,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 093 330,06	21,00%	229 599,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 322 929,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL18 - Podstojkování Konzola KARDIO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 093 330,06

HSV - Práce a dodávky HSV	91 049,45
2 - Zakládání	48 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 024,00
997 - Přesun sutě	22 025,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 002 280,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 224,00
712 - Povlakové krytiny	17 199,44
713 - Izolace tepelné	39 732,44
767 - Konstrukce zámečnické	944 124,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL18 - Podstojkování Konzola KARDIO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 093 330,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				91 049,45
D	2		Zakládání				48 000,00
1	K	278381135	Základy pod technologická zařízení půdorysné ploch do 0,25 m2 z betonu tř. C 20/25	m3	2,400	20 000,00	48 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 024,00
2	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	2,400	8 760,00	21 024,00
D	997		Přesun sutě				22 025,45
3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 12 m s použitím mechanizace	t	11,699	793,00	9 277,31
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,699	251,00	2 936,45
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,990	11,00	1 286,89
	vv		11,699*10 *Přepočtené koeficientem množství		116,990		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,760	1 480,00	8 524,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 002 280,61
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 224,00
7	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	60,000	20,40	1 224,00
	vv		30,000*2		60,000		
	vv		Součet		60,000		
D	712		Povlakové krytiny				17 199,44
8	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	25,000	34,00	850,00
	vv		1*1*25		25,000		
9	K	712400931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus fóliemi	kus	75,000	80,90	6 067,50
	vv		3*25		75,000		
10	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2	30,000	48,80	1 464,00
11	M	58333625	kamenivo těžné hrubé frakce 4/8	t	10,260	506,00	5 191,56
	vv		1,2*1,2*0,15*25*1,9		10,260		
	vv		Součet		10,260		
12	K	712775911	Ochrana ploch geotextilií zakrytí vegetační střechy sklon do 5°	m2	30,000	43,90	1 317,00
13	K	712775921	Ochrana ploch geotextilií odkrytí vegetační střechy sklon do 5°	m2	30,000	13,10	393,00
14	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	30,000	42,20	1 266,00
	vv		25,000*1,2		30,000		
15	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	165,491	3,15	521,30
16	K	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	165,491	0,78	129,08
D	713		Izolace tepelné				39 732,44
17	K	713100941	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střech za správkový kus	kus	25,000	257,00	6 425,00
18	K	713140824	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm	m2	30,000	21,10	633,00
19	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	30,000	28,40	852,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,000	114,00	3 420,00
21	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	34,500	792,00	27 324,00
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500		
22	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	386,540	1,95	753,75
23	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	386,540	0,84	324,69
	D	767	Konstrukce zámečnické				944 124,73
24	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí hmotnosti přes 100 kg	kg	5 510,388	97,40	536 711,79
	VV		2966,388+2544		5 510,388		
25	M	13010756	ocel profilová IPE 240 jakost 11 375	t	2,966	37 400,00	110 928,40
	VV		2966,388/1000		2,966		
26	M	13483000	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 550	t	2,544	45 200,00	114 988,80
	VV		2544/1000		2,544		
27	M	54879087.HLT	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2	kus	120,000	1 071,79	128 614,80
28	M	54879091.HLT	Síťové pouzdro HIT-S 12x1M	kus	120,000	161,38	19 365,60
29	M	54879217	šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M12x110/128	kus	120,000	154,00	18 480,00
30	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,253	1 539,01	9 623,43
31	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	6,253	865,49	5 411,91

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

18

Jméno

Podpis

Datum

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění OK v rámci dočasněného podepření konzoly KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na splnění závazků dle SoD GD předložil v rámci výrobní dokumentace návrh provizorního zajištění budoucí konzoly KARDIO. Tento návrh byl objednatelem zamítnut z důvodu slučitelnosti stavby se stávajícím provozem. Následně byl na žádost SS GP vypracován a předložen projekt, který řeší úpravu stávající střešní kce a doplnění o ocelovou konstrukci, která zajistí, že ve stávajícím interiéru, nebude muset být podepření řešeno a tím bude zachován stávající chod nemocnice.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 093 330,06 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

19

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Studie proveditelnosti chlazení výměňkové stanice

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající výměňkové stanice, byl GD požádán o vypracování studie proveditelnosti, která bude řešit úpravu a vylepšení parametrů chlazení stávajících rozvodů výměňkové stanice.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

19

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Studie proveditelnosti chlazení výměňkové stanice

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající výměňkové stanice, byl GD požádán o vypracování studie proveditelnosti, která bude řešit úpravu a vylepšení parametrů chlazení stávajících rozvodů výměňkové stanice.

Vliv na cenu díla bez DPH:

149 417,50 Kč

Vliv na dobu trvání díla: bude upřesněn po vypracování DPS ze strany objednatele/KZ.

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL19 - Studie proveditelnosti chlazení výměňkové stanice

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 417,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 417,50	21,00%	31 377,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 795,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL19 - Studie proveditelnosti chlazení výměňkové stanice

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 417,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

149 417,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

149 417,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL19 - Studie proveditelnosti chlazení výměňkové stanice

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 417,50

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

149 417,50

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

149 417,50

1	K	013002000	Projektové práce - Projekt dopojení výměňkové stanice	kpl	1,000	99 475,00	99 475,00
2	K	013002001	Projektové práce - Studie větrání a chlazení výměňkové stanice	kpl	1,000	49 942,50	49 942,50

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

19

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Studie proveditelnosti chlazení výměňkové stanice

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající výměňkové stanice, byl GD požádán o vypracování studie proveditelnosti, která bude řešit úpravu a vylepšení parametrů chlazení stávajících rozvodů výměňkové stanice.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

149 417,50 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněn po vypracování DPS ze strany objednatele/KZ

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

20

Jméno

Podpis

Datum

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - sanace komunikace k ATRIU

Popis a lokalizace Změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající podloží v místě budoucí komunikace vedoucí k ATRIU je nevyhovující a bude nutná jeho sanace.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

20

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - sanace komunikace k ATRIU

Popis a lokalizace Změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající podloží v místě budoucí komunikace vedoucí k ATRIU je nevyhovující a bude nutná jeho sanace.

Vliv na cenu díla bez DPH:

497 407,55 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL20 - Sanace komunikace ATRIUM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

497 407,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	497 407,55	21,00%	104 455,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

601 863,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL20 - Sanace komunikace ATRIUM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

497 407,55

HSV - Práce a dodávky HSV

497 407,55

1 - Zemní práce

272 698,76

5 - Komunikace pozemní

174 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 904,00

998 - Přesun hmot

23 004,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL20 - Sanace komunikace ATRIUM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							497 407,55
D HSV Práce a dodávky HSV							497 407,55
D 1 Zemní práce							272 698,76
1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	237,500	446,00	105 925,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	237,500	242,60	57 617,50
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	475,000	18,49	8 782,75
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	237,500	15,83	3 759,63
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	396,625	243,59	96 613,88
D 5 Komunikace pozemní							174 800,00
6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	380,000	188,00	71 440,00
7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	380,000	272,00	103 360,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 904,00
8	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	380,000	70,80	26 904,00
D 998 Přesun hmot							23 004,79
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným viz rozpočet	t	364,519	63,11	23 004,79

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

20

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - sanace komunikace k ATRIU

Popis a lokalizace Změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající podloží v místě budoucí komunikace vedoucí k ATRIU je nevyhovující a bude nutná jeho sanace.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

497 407,55 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

21

Iméno

Podpis

Datum

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - úprava zokruhování VO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě skutečností, které byly v průběhu výstavby zaznamenány (vyhoření stávajícího rozvaděče VO, kolaps okruhu VO apod.), bude v návaznosti na probíhající výstavbu upraveno zokruhování a zrealizována stavební připravenost pro budoucí rekonstrukci VO v rámci areálu KZ v MNÚL, které není součástí kontraktu s GD.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

21

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - úprava zokruhování VO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě skutečností, které byly v průběhu výstavby zaznamenaný (vyhoření stávajícího rozvaděče VO, kolaps okruhu VO apod.), bude v návaznosti na probíhající výstavbu upraveno zokruhování a zrealizována stavební připravenost pro budoucí rekonstrukci VO v rámci areálu KZ v MNÚL, které není součástí kontraktu s GD.

Vliv na cenu díla bez DPH:

319 829,45 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL21 - Úprava zokruhování VO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

319 829,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 829,45	21,00%	67 164,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 993,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL21 - Úprava zokruhování VO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 829,45

D11 - SoD - Silnoproud D 1.4.06

3 477,81

D3 - Vnější osvětlení

3 477,81

M - SoD - SO 113 - VO

236 763,38

21-M - Elektromontáže

236 763,38

HSV - Práce a dodávky HSV - Díle ÚRS

7 600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV - Díle ÚRS

71 988,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud

71 988,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL21 - Úprava zokruhování VO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							319 829,45
D	D11		SoD - Silnoproud D 1.4.06				3 477,81
D	D3		Vnější osvětlení				3 477,81
1	M	Pol1432	Senzor a spínač soumraku	ks	1,000	3 457,11	3 457,11
2	K	Pol952	Montážní práce	%	5,000	3,45	17,25
3	K	Pol954	Revize	%	1,000	3,45	3,45
D	M		SoD - SO 113 - VO				236 763,38
D	21-M		Elektromontáže				236 763,38
4	K	50	Rozšíření stávajícího elektrorozvaděče pro napájení a jištění jednotlivých prvků rozšířené centrály, kabeláže - pro 2 vícenásobné linky: v.č. D.2.3.-115 - situace	ks	3,000	48 471,86	145 415,58
5	M	Pol14	Připojení na stávající infrastrukturu	m	20,000	1 328,69	26 573,80
6	M	Pol15	Zemnicí vedení	m	100,000	60,90	6 090,00
7	K	Pol16	Zemní práce	m	100,000	586,84	58 684,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Die ÚRS				7 600,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 600,00
8	K	388995214	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 160	m	40,000	190,00	7 600,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV - Die ÚRS				71 988,26
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				71 988,26
9	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm ² (např. CYKY)	m	250,350	47,10	11 791,49
10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	262,868	229,00	60 196,77

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

21

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - úprava zokruhování VO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě skutečností, které byly v průběhu výstavby zaznamenány (vyhoření stávajícího rozvaděče VO, kolaps okruhu VO apod.), bude v návaznosti na probíhající výstavbu upraveno zokruhování a zrealizována stavební připravenost pro budoucí rekonstrukci VO v rámci areálu KZ v MNÚL, které není součástí kontraktu s GD.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

319 829,45 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

22

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Vodovodní okruhování - doplnění

Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací na přípojce SO_110, byl GD požádán o doplnění armatur dle VV, které mají zajistit správné fungování v rámci zokruhování areálového vodovodu KZ.

Toto Oznamení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

22

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Vodovodní okružování - doplnění

Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací na přípojce SO_110, byl GD požádán o doplnění armatur dle VV, které mají zajistit správné fungování v rámci zokružování areálového vodovodu KZ.

Vliv na cenu díla bez DPH:

301 843,61 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL22 - Vodovod Okruhování

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

301 843,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 843,61	21,00%	63 387,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

365 230,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL22 - Vodovod Okruhování

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

301 843,61

HSV - Práce a dodávky HSV

291 447,29

8 - Trubní vedení

289 990,85

998 - Přesun hmot

1 456,44

PSV - Práce a dodávky PSV

10 396,32

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 396,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL22 - Vodovod Okruhování

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							301 843,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				291 447,29
D		8	Trubní vedení				289 990,85
1	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	24,000	276,05	6 625,20
2	M	55253019	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200	m	24,000	4 970,00	119 280,00
3	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	518,82	518,82
4	M	GBO.130790	Zátka 90	kus	1,000	463,90	463,90
5	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	9,000	831,00	7 479,00
6	M	55253493	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200	kus	2,000	6 390,00	12 780,00
7	M	55253532	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80	kus	1,000	13 100,00	13 100,00
8	M	DKT.MK200ET22 P40	Duktus MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 200/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40	kus	2,000	16 942,00	33 884,00
9	M	DKT.MK200ET11 P40	Duktus MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 200/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40	kus	1,000	16 942,00	16 942,00
10	M	DKT.EU200ETP10	Duktus EU tvarovka DN 200, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PN 10	kus	2,000	6 979,00	13 958,00
11	M	42271WGA	Hawle Waga Multijoint DN 200 průběžná	kus	1,000	25 700,00	25 700,00
12	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 079,81	1 079,81
13	M	42223656	šoupátko třmenové šedá litina m/m PN10 DN 80x180mm	kus	1,000	7 860,00	7 860,00
14	M	AVK.7551700	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	1,000	1 667,00	1 667,00
15	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 885,12	1 885,12
16	M	42221327	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 200x400mm	kus	1,000	24 600,00	24 600,00
17	M	AVK.7591700	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 200, rozsah 1,6-2,7 m	kus	1,000	2 168,00	2 168,00
D		998	Přesun hmot				1 456,44
18	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,374	572,00	785,93
19	K	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	1,374	488,00	670,51
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 396,32
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 396,32
20	K	722290218	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN přes 100 do 200	m	24,000	350,21	8 405,04
21	K	722290237.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	24,000	82,97	1 991,28

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

22

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Vodovodní okruhování - doplnění

Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací na přípojce SO_110, byl GD požádán o doplnění armatur dle VV, které mají zajistit správné fungování v rámci zokruhování areálového vodovodu KZ.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

301 843,61 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

23

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Hlavní napájení KAPIM, KARDIO, COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na vypracovaný projekt energocentra - TS4 ze strany objednatele/KZ. Byl GD dodavatel požádán o předložení cenové indikace na přepracování rozvodů napájení objektů KAPIM, KARDIO a COS. Včetně odečtu původního rozsahu napájení.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

23

Jméno

Podpis

Datum

Předmět Změny:

V návaznosti na vypracovaný projekt energocentra - TS4 ze strany objednatele/KZ. Byl GD dodavatel požádán o předložení cenové indikace na přepracování rozvodů napájení objektů KAPIM, KARDIO a COS. Včetně odečtu původního rozsahu napájení.

Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací na přípojce SO_110, byl GD požádán o doplnění armatur dle VV, které mají zajistit správné fungování v rámci zokruhování areálového vodovodu KZ.

Vliv na cenu díla bez DPH: **28 690 008,73 Kč**Vliv na dobu trvání díla: **při zadání/objednání změny do 31.03.2022 - bez vlivu na dobu trvání díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL23 - Hlavní napájení Kapim, Kardio, COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 690 008,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 690 008,73	21,00%	6 024 901,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 714 910,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL23 - Hlavní napájení Kapim, Kardio, COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 690 008,73

0000E1 - Smluvní

-4 146 106,99

D9 - Bleskosvod a uzemnění

53 721,78

M - Odpočet SO 114 - Práce a dodávky M

-3 849 247,12

21-M - Elektromontáže

-3 849 247,12

00000EO1 - Odpočet z SoD - D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody

-350 581,65

00000EO2 - Odpočet kabelů a tras pro provizorní napájení KAPIM 1.Etapa

-161 987,10

00000EO3 - Odpočet kabelů napájení KAPIM 2.Etapa

-188 594,55

PSV - Práce a dodávky PSV

32 836 115,72

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 836 115,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL23 - Hlavní napájení Kapim, Kardio, COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 690 008,73
D		0000E1	Smluvní				-4 146 106,99
D	D9		Bleskosvod a uzemnění				53 721,78
1	M	Pol1412	Zemní pás	m	300,000	93,02	27 906,00
2	M	Pol1413	Vývody uzemnění	m	6,000	61,37	368,22
3	M	Pol1414	Zemní svorky	ks	30,000	79,62	2 388,60
	VV		300/10			30,000	
	VV		Součet			30,000	
4	M	Pol1419	Svorkovnice pospojování	ks	6,000	315,37	1 892,22
5	M	Pol1420	Krabice svorkovnic pospojování	ks	6,000	170,19	1 021,14
6	K	Pol935	Montážní práce	%	5,000	3 357,60	16 788,00
7	K	Pol937	Revize	%	1,000	3 357,60	3 357,60
D	M		Odpočet SO 114 - Práce a dodávky M				-3 849 247,12
D	21-M		Elektromontáže				-3 849 247,12
8	M	Pol19	Kabel AYY 300	m	-8 800,000	155,01	-1 364 088,00
9	M	Pol20	Kabel CXKH-V 3x120+70	m	-200,000	1 760,52	-352 104,00
10	M	Pol21	Kabelový rošt kolektor	m	-511,000	769,54	-393 234,94
11	M	Pol22	Kabelový rošt vnitřní trasa	m	-720,000	606,77	-436 874,40
12	M	Pol23	Ukončení kabelů	ks	-88,000	952,23	-83 796,24
13	M	Pol24	Pomocné nosné konstrukce	%	-10,000	29 027,37	-290 273,70
14	M	Pol25	Utěsnění tras	%	-5,000	29 027,37	-145 136,85
15	K	Pol26	Montáže	%	-25,000	29 027,37	-725 684,25
16	K	Pol27	Ostatní náklady (Měření, revize, likvidace odpadu)	%	-2,000	29 027,37	-58 054,74
D		0000EO1	Odpočet z SoD - D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody				-350 581,65
D		0000EO2	Odpočet kabelů a tras pro provizorní napájení KAPIM 1.Etapa				-161 987,10
17	M	Pol1354.1	Žlab 200/50	m	-190,000	227,31	-43 188,90
18	M	Pol356.1	Přích. Požárně odolná trasa	m	-570,000	70,48	-40 173,60
19	M	Pol387.1	Kabel s požární odolností 5x10	m	-190,000	302,61	-57 495,90
20	M	Pol927.1	Ostatní kabely	%	-10,000	1 408,58	-14 085,80
21	K	Pol935.1	Montážní práce	%	-5,000	1 408,58	-7 042,90
D		0000EO3	Odpočet kabelů napájení KAPIM 2.Etapa				-188 594,55
22	M	Pol425.1	Kabel bezhalogenový 5x120	m	-90,000	1 995,71	-179 613,90
23	K	Pol935.2	Montážní práce	%	-5,000	1 796,13	-8 980,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 836 115,72
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				32 836 115,72
24	K	741120205	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	410,000	25,80	10 578,00
25	M	34111578	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x70mm2	m	471,500	1 360,00	641 240,00
	VV		410*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		471,500		
26	K	741120211	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 150-185 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	4 160,000	47,10	195 936,00
	VV		2080,000*KAPIM -VDO I*		2 080,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2080,000"KAPIM -VDO II"		2 080,000		
	VV		Součet		4 160,000		
27	M	34111113	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x185mm2	m	4 784,000	716,00	3 425 344,00
	VV		4160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 784,000		
28	K	741120211	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 150-185 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	150,000	47,10	7 065,00
29	M	34111581	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x150mm2	m	172,500	2 790,00	481 275,00
	VV		150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		172,500		
30	K	741120213	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	21 280,000	65,80	1 400 224,00
	VV		2400,000"COS - MDO"		2 400,000		
	VV		1800,000"COS - VDO I"		1 800,000		
	VV		1800,000"COS - VDO II"		1 800,000		
	VV		5280,000"KARDIO -MDO"		5 280,000		
	VV		880,000"KARDIO -MDO Posílení"		880,000		
	VV		3520,000"KARDIO -VDO I"		3 520,000		
	VV		3520,000"KARDIO -VDO II"		3 520,000		
	VV		2080,000"KAPIM -MDO"		2 080,000		
	VV		Součet		21 280,000		
31	M	34111115	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x240mm2	m	24 472,000	962,00	23 542 064,00
	VV		21280*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24 472,000		
32	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	124,00	1 984,00
	VV		4*4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
33	K	741130015	Ukončení vodič izolovaný do 150 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	183,00	1 464,00
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
34	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	248,000	237,00	58 776,00
35	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 700,00	16 700,00
36	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	14,000	6 150,00	86 100,00
37	K	741820013	Měření zemnicí síť dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	6 330,00	6 330,00
38	K	741910172	Montáž výložník atypický závěsný se závěsem a 2 oboustranná ramena	kus	960,000	306,00	293 760,00
	VV		480*2"Společná L66 S"		960,000		
	VV		Součet		960,000		
39	M	34575380	výložník žlabu/lávky kabelové ocelové děrované	kus	1 008,000	389,00	392 112,00
	VV		960*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 008,000		
40	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	345,000	134,00	46 230,00
	VV		40,000"COS 2x"		40,000		
	VV		165,000"KARDIO 3x"		165,000		
	VV		140,000"KAPIM 2x"		140,000		
	VV		Součet		345,000		
41	M	34575218	lávka kabelová ocelová děrovaná ŽZ protipožární P90-R 200x60x1,50mm	m	362,250	819,00	296 682,75
	VV		345*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		362,250		
42	K	741910322	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	345,000	89,70	30 946,50
43	M	34575220	lávka kabelová ocelová děrovaná ŽZ	m	362,250	1 030,00	373 117,50
	VV		345*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		362,250		
44	K	741920032	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu	m2	82,500	7 220,00	595 650,00
	VV		825,000*0,1		82,500		
45	M	34575340	přepážka lávky kabelové ocelové děrované ŽZ protipožární P-90R výšky 60mm	kus	891,000	224,00	199 584,00
	VV		825*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		891,000		
46	K	741920081	Montáž se zhotovením ohnivzdorná mezistěna rozvoden vláknocementové desky	m2	495,000	272,00	134 640,00
	VV		825*0,6		495,000		
	VV		Součet		495,000		
47	M	1185351	DESKA CEMVIN 1200X1200X5MM	kus	413,000	470,87	194 469,31
	VV		825,000/2+0,5		413,000		
	VV		Součet		413,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	79,811	5 060,00	403 843,66

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

23

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Hlavní napájení KAPIM, KARDIO, COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na vypracovaný projekt energocentra - TS4 ze strany objednatele/KZ. Byl GD dodavatel požádán o předložení cenové indikace na přepracování rozvodů napájení objektů KAPIM, KARDIO a COS. Včetně odečtu původního rozsahu napájení.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

28 690 008,73 Kč

Vliv na harmonogram:

**při zadání/objednání změny do
31.03.2022 - bez vlivu na dobu
trvání díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.