

SMLOUVA O DÍLO č. 01/VZv/2022

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupený: Bc. Davidem Hlaváčem – starostou
Tel. a fax: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted] – odbor rozvoje, investic a majetku – vedoucí odboru

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r. o.
Se sídlem: 512 32 Martinice v Krkonoších 253
IČO: 15043487
DIČ: CZ15043487
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo běžného účtu: [redacted]
Zastoupený: Alešem Zítkou, ředitelem a jednatelem společnosti
Kontakt: [redacted]
Stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Jilemnice – veřejné osvětlení, ulice Hanče a Vrbaty“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v úpravě a rozšíření zemního vedení NN veřejného osvětlení města Jilemnice a umístění stožárů veřejného osvětlení osazených venkovními LED svítidly. Veřejné osvětlení bude sloužit k nasvícení místní komunikace Hanče a Vrbaty pojící ulice Na Kozinci s ulicemi Krkonošskou a Jizerskou. Veřejné osvětlení bude napájeno z elektroměrového a ovládacího rozvaděče REVO 4, který bude vyměněn.

Předmět plnění této smlouvy o dílo je vymezen projektovou dokumentací:

„Město Jilemnice – veřejné osvětlení, ulice Hanče a Vrbaty“
Vypracoval: Elektros spol. s r.o.
512 32 Martinice v Krkonoších 253
Zodp. projektant: [redacted]
Stupeň: DÚR + položkový výkaz výměr
Datum: 01/2022, číslo zakázky 46/21

(dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo zhotovitelem provedené podle této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smlouvou sjednanou cenu díla.

2. Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro objednatele dílo při dodržení podmínek smlouvou ujednaných. Zhotovitel se rovněž zavazuje opatřit ve smyslu § 2590 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vše, co je k provedení díla potřeba a prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.
3. Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny následujícími doklady:
 - a) Nabídka zhotovitele ze dne 16. března 2022 (oceněný výkaz výměr)
 - b) Projektová dokumentace
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, zajistit přístup do prostorů nutných pro provedení díla.

III. Místo plnění

1. Místem provádění díla je prostor místní komunikace Hanče a Vrbaty se sousedícími komunikacemi Na Kozinci, Krkonošská a Jizerská (dále jen „**místo provádění díla**“).
2. Objednatel je povinen zhotoviteli předat místo provádění díla nejpozději v den nástupu na provedení díla zhotovitelem a umožnit tak zhotoviteli a osobám zhotovitelem pověřeným k provádění díla vstup do místa provádění díla. O předání místa provádění díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. V případě nepředání místa provádění díla a nebo stavební nepřipravenosti místa provádění díla v ujednaném termínu se termín pro dokončení díla prodlužuje o dobu zpoždění, po kterou zhotovitel nemohl dílo provádět.

IV. Termíny plnění, dokončení a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště (**konec března 2022** – odvislé od postupu firmy [redacted] provádějící rozvody vody a kanalizace).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit dílo nejpozději do **31. 10. 2022**.
3. Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:
 - jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
 - jestliže překážky v práci zavinil dodavatel objednatel provádějící obslužnou komunikaci
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.
4. Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
5. Stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele a v souvislosti s postupem ostatních dodavatelů vyskytujících se v prostoru komunikace Hanče a Vrbaty.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu dle článku IV. této smlouvy bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn provádět dílo samostatně, tzn., aniž by mu byl objednatel oprávněn udělovat pokyny ohledně způsobu provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli vést **stavební deník** dle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
4. Zápisy ve stavebním deníku nenahrazují ani nepředstavují dohody smluvních stran nebo jiná písemná ujednání, která se dle této smlouvy musí učinit.

5. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP
6. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí předpisy k tomuto zákonu).
7. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému správnímu orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.
8. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí v místě provádění díla. Pokyny objednatele v těchto oblastech, odpovídají-li platným právním předpisům, je zhotovitel povinen se řídit.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že na staveništi bude muset koordinovat svou činnost s ostatními dodavateli na stavbě (silnice a IT sítě) a činnost jednotlivých stavebníků v lokalitě.

VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady díla
5. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození díla třetí osobou.
6. Reklamacе všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.
7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za dílo nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy

VII. Cena díla, platební podmínky

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena kompletního a řádně a včas provedeného díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky, služby a další náklady a práce a činnosti související s prováděním díla včetně inflace a kurzovních rozdílů.

Cena za dílo CELKEM:	bez DPH	2 789 814 Kč
	DPH 21%	585 861 Kč
	s DPH	3 375 675 Kč

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku IV.

- a) Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla a dokladů, včetně odstranění vad a nedodělků
- b) Objednatel neposkytuje zálohy

- c) Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je minimálně 14 dní ode dne řádného (písemného) předání daňového dokladu zhotovitelem a převzetí daňového dokladu objednatelem. Platba bude provedena výhradně v CZK a formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele.
- d) Součástí faktur musí být soupis provedených prací a dodávek, soupis provedených prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Konečná faktura musí mimo uvedené obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění vad a nedodělků a zápis o vyklizení staveniště
- e) Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
- f) Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dle této smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 odst. A) zákona o dani z přidané hodnoty. Dojde-li během provádění díla ke změnám právních předpisů ovlivňujících výši příslušného DPH, bude cena za provedení díla upravena dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

VIII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- 1. V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- 2. Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.
- 3. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.
- 4. Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě.
- 5. Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.


IX. Závěrečná ujednání

- 1. Smluvní strany se dohodly, že ani jedna smluvní strana nemá právo jednostranně od této smlouvy odstoupit, bez podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3. Případné změny a doplňky k této smlouvě je možno řešit písemnou formou, dodatkem ke smlouvě, který bude stvrzen podpisem obou smluvních stran.
- 4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení smlouvy obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a 2 vyhotovení smlouvy obdrží po podpisu smlouvy objednatel.
- 5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
- 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Uzavření smlouvy (udělení výjimky ze zadání veřejné zakázky dle článku 12, bod 1, vnitřní směrnice č.1/2019 o zadávání veřejných zakázek) odsouhlasila rada města Jilemnice při 76. zasedání dne 16. března 2022 usnesením č.5/76RM/22.


V Jilemnici dne 17. března 2022

V Martinicích v Krkonoších dne 17. března 2022



.....
za objednatele:

Bc. David Hlaváč, starosta města



...
za zhotovitele:

Aleš Zítka, ředitel a jednatel společnosti

Příloha č. 1.: Oceněné výkazy výměr (stavba A,B,C a REVO4)

ozn.stavby: 2022/014/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

A - hlavní trasa s vodovodem

Rekapitulace ceny				
p.č.		%		
1	materiál elektromontážní			530 131
2	prořez	5,00	146 772	7 339
3	materiál podružný	3,00	530 131	15 904
4	materiál zemní+stavební			212 989
5	elektromontáže			176 041
6	demontáže			7 830
7	zemní práce			526 391
8	PPV pro elektromontáže	1,00	729 415	7 294
9	PPV pro zemní práce	1,00	739 380	7 394
10	materiál+výkony celkem			1 491 313
11	ostatní náklady+recyklace			81 380
12	NÁKLADY hl.III celkem			1 572 693
13	zařízení staveniště	3,25	1 491 313	48 468
14	provozní vlivy	0,80	1 491 313	11 931
15	NÁKLADY hl.VI celkem			60 399
16	kompletační činnost			3 500
17	revize			7 600
18	komplexní zkoušky			1 800
19	dokumentace skutečného provedení			5 000
20	NÁKLADY hl.XI celkem			17 900
21	cena bez DPH			1 650 992
22	DPH základní sazba	21,00	1 650 992	346 708
23	CENA vč.DPH (Kč)			1 997 700
24	recyklace bez DPH(v ceně)			

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/014/j
název akce: Město Jilemnice
objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty
A - hlavní trasa s vodovodem

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000151210	kabel AYKY 4x16	m	1160,00	45,40	52 664
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	115,00	25,20	2 898
3	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	1116,00	19,00	21 204
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	1012,00	65,40	66 185
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	66,00	34,60	2 284
6	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	22,00	35,50	781
7	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	44,00	30,50	1 342
8	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	86,00	24,00	2 064
9	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	6,60	233,00	1 538
10	000560005	stožár osv. bezpatic K5-133/89/60Z žárZn+manžeta	ks	22,00	5860,00	128 920
11	000574181	výložník osvětlovací rovný SD2-300/180Z žárZn	ks	1,00	607,00	607
12	000579243	stožárová výzbroj SV-B 6.16.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	21,00	420,00	8 820
13	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	23,00	9,00	207
14	000579263	stožárová výzbroj SV-B 6.16.4/2 průchozí/TNC 2xE27	ks	1,00	543,00	543
15	000530422	svít. BGP760 LED T25 DM50/730+CT	ks	23,00	10400,00	239 200
16	000062044	svorka PT 4 0,2-6MM	ks	46,00	19,00	874
součet						530 131

Materiál zemní+stavební

17	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	50,96	940,00	47 902
18	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	728,00	5,30	3 858
19	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	42,60	1050,00	44 730
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	28,40	940,00	26 696
21	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	284,00	5,30	1 505
22	000046134	beton B20	m3	3,00	2944,00	8 832
23	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	1,00	9100,00	9 100
24	000046412	roura PE pr.110mm	m	12,00	456,00	5 472
25	000046134	beton B20	m3	4,20	2944,00	12 365
26	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,70	9290,00	6 503
27	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	14,00	635,00	8 890
28	000046134	beton B20	m3	4,00	2944,00	11 776
29	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,80	9100,00	7 280
30	000046452	stož.pouzdro plast SP250/1000 vč.kov.konstrukce	ks	8,00	2260,00	18 080
součet						212 989

Elektromontáže

31	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	1160,00	21,00	24 360
32	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	115,00	17,00	1 955
33	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	1116,00	44,40	49 550
34	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	1012,00	32,00	32 384
35	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	66,00	45,50	3 003
36	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	22,00	97,30	2 141
37	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	44,00	92,90	4 088
38	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	86,00	130,00	11 180
39	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	130,00	74,00	9 620

Soupis položek

40	210220445	ochrana zemního svodu smršťovací trubici 30/8mm	ks	22,00	88,80	1 954
41	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	22,00	742,00	16 324
42	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	1,00	1 160,00	1 160
43	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	21,00	507,00	10 647
44	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	1,00	525,00	525
45	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	23,00	263,00	6 049
46	210192572	řadová svorka vč.popisu + 1x zapojení do 6mm2	ks	46,00	18,50	851
47	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	250,00	250
součet						176 041

Demontáže

48	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	5,00	250,00	1 250
49	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	5,00	500,00	2 500
50	210800831	vodič AlFe volně uložený do 1x35 /dmtž	m	480,00	8,50	4 080
součet						7 830

Zemní práce

51	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	728,00	185,00	134 680
52	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	728,00	22,70	16 526
53	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	728,00	8,30	6 042
54	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	728,00	41,00	29 848
55	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	50,96	960,00	48 922
56	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	254,80	35,80	9 122
57	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	203,80	90,00	18 342
58	460200284	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 50cm tz.4/ko1.5	m	284,00	267,00	75 828
62	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	284,00	22,70	6 447
63	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	284,00	8,30	2 357
64	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	71,00	960,00	68 160
65	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	42,60	130,00	5 538
66	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	71,00	90,00	6 390
67	460300224	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.5	m	12,00	3250,00	39 000
68	460050713	výkop jámy do 2m3 pro bet.zákl. strojní tz.3/ko1.5	m3	4,00	886,00	3 544
69	460080002	betonový základ do bednění	m3	3,00	1610,00	4 830
70	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,80	199,00	358
71	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	1,00	90,00	90
72	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,40	960,00	5 184
73	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	7,00	886,00	6 202
74	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	14,00	925,00	12 950
75	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	2,80	199,00	557
76	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	2,80	90,00	252
77	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,20	960,00	4 032
78	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	4,00	886,00	3 544
79	460100002	pouzdr.základ VO mimo tr.kabelu pr.0,25/1,5m,atyp.	ks	8,00	1860,00	14 880
80	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,60	199,00	318
81	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	1,60	90,00	144
82	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,40	960,00	2 304
součet						526 391

Ostatní náklady

83	219000232	montážní plošina do 16m	hod	24,00	600,00	14 400
84	219000235	přesun montážní plošiny MP16	km	50,00	20,00	1 000
85	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	1012,00	40,00	40 480
86	460710015	vytýčení stáv. sítí	kpl.	1,00	1500,00	1 500
87	219000104	součinnost se stavbou vodovodu	hod	16,00	350,00	5 600
88	219000201	hutnící zkoušky	kpl.	1,00	7400,00	7 400

Soupis položek

89	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu,stožárů/	kpl.	1,00	11000,00	11 000
součet						81 380

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/015/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

B - spojka do ulice Krkonošské

Rekapitulace ceny				
p.č.		%		
1	materiál elektromontážní			52 022
2	prořez	5,00	18 182	909
3	materiál podružný	3,00	52 022	1 561
4	materiál zemní+stavební			34 308
5	elektromontáže			26 371
6	zemní práce			160 845
7	PPV pro elektromontáže	1,00	80 863	809
8	PPV pro zemní práce	1,00	195 153	1 952
9	materiál+výkony celkem			278 777
10	ostatní náklady+recyklace			16 080
11	NÁKLADY hl.III celkem			294 857
12	zařízení staveniště	3,25	278 777	9 060
13	provozní vlivy	0,80	278 777	2 230
14	NÁKLADY hl.VI celkem			11 290
15	kompletační činnost			2 500
16	revize			3 000
17	komplexní zkoušky			500
18	dokumentace skutečného provedení			2 000
19	NÁKLADY hl.XI celkem			8 000
20	cena bez DPH			314 147
21	DPH základní sazba	21,00	314 147	65 971
22	CENA vč.DPH (Kč)			380 118
23	recyklace bez DPH(v ceně)			

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/015/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

B - spojka do ulice Krkonošské

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000151210	kabel AYKY 4x16	m	110,00	45,40	4 994
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	10,00	25,20	252
3	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	104,00	19,00	1 976
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	95,00	65,40	6 213
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	6,00	34,60	208
6	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	2,00	35,50	71
7	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	4,00	30,50	122
8	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	8,00	24,00	192
9	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,60	233,00	140
10	000560005	stožár osv. bezpatic K5-133/89/60Z žárZn+manžeta	ks	2,00	5860,00	11 720
11	000579243	stožárová výzbroj SV-B 6.16.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	2,00	420,00	840
12	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	2,00	9,00	18
13	000530422	svít. BGP760 LED T25 DM50/730+CT	ks	2,00	10400,00	20 800
14	000062044	svorka PT 4 0,2-6MM	ks	4,00	19,00	76
15	000095006	trubka 2,5 " pozink	m	10,00	340,00	3 400
16	000000201	válcovaný profil ocel	kg	25,00	40,00	1 000
součet						52 022

Materiál zemní+stavební

17	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,76	940,00	1 654
18	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	35,00	5,30	186
19	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	16,90	1050,00	17 745
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	5,20	940,00	4 888
21	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	52,00	5,30	276
22	000046134	beton B20	m3	0,30	2944,00	883
23	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,05	9100,00	455
24	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	1,00	635,00	635
25	000046134	beton B20	m3	0,50	2944,00	1 472
26	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,10	9100,00	910
27	000046452	stož.pouzdro plast SP250/1000 vč.kov.konstrukce	ks	1,00	2260,00	2 260
28	000046134	beton B20	m3	1,00	2944,00	2 944
součet						34 308

Elektromontáže

29	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	110,00	21,00	2 310
30	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	17,00	170
31	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	6,00	168,00	1 008
32	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	4,00	144,00	576
33	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	104,00	44,40	4 618
34	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	95,00	32,00	3 040
35	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	6,00	45,50	273
36	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	2,00	97,30	195
37	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	92,90	372
38	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	8,00	130,00	1 040

Soupis položek

39	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	12,00	74,00	888
40	210220445	ochrana zemního svodu smršťovací trubici 30/8mm	ks	2,00	88,80	178
41	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2,00	742,00	1 484
42	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	507,00	1 014
43	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	2,00	263,00	526
44	210192572	řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 6mm2	ks	4,00	18,50	74
45	210292022	vypnutí hlavn. vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	250,00	250
46	210202115	připojení stáv. zemního svítidla	ks	1,00	2400,00	2 400
47	210010216	trubka ocel pevně uložená pr.2,5"	m	10,00	215,00	2 150
48	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	25,00	97,00	2 425
49	210020654	nosná konstrukce přístroje do 200kg vč.zhotovení	ks	1,00	1380,00	1 380
součet						26 371

Zemní práce

50	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	35,00	185,00	6 475
51	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	35,00	22,70	795
52	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	35,00	8,30	291
53	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	35,00	41,00	1 435
54	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,25	960,00	2 160
55	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	11,26	35,80	403
56	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	9,80	90,00	882
57	460200284	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1.5	m	52,00	533,00	27 716
58	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	36,40	84,80	3 087
59	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	104,00	215,00	22 360
60	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	36,40	330,00	12 012
61	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	52,00	22,70	1 180
62	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	52,00	8,30	432
63	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	26,00	960,00	24 960
64	460650015	podklad nebo zához šterkopiskem	m3	16,90	130,00	2 197
65	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	36,40	362,00	13 177
66	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	36,40	950,00	34 580
67	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	26,00	90,00	2 340
68	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	0,50	886,00	443
69	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	1,00	925,00	925
70	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,20	199,00	40
71	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,20	90,00	18
72	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,30	960,00	288
73	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	0,50	886,00	443
74	460100002	pouzdr.základ VO mimo tr.kabelu pr.0,25/1,5m,atyp.	ks	1,00	1860,00	1 860
75	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,20	199,00	40
76	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,20	90,00	18
77	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,30	960,00	288
součet						160 845

Ostatní náklady

78	219000232	montážní plošina do 16m	hod	1,00	600,00	600
79	219000235	přesun montážní plošiny MP16	km	10,00	20,00	200
80	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	97,00	40,00	3 880
81	460710015	vytýčení stáv. sítí	kpl.	1,00	1200,00	1 200
82	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu,stožárů/	kpl.	1,00	2800,00	2 800
83	219000201	hutnící zkoušky	kpl.	1,00	7400,00	7 400
součet						16 080

Datum: 2.3.2022

Soupis položek

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/016/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

C - spojka s ulicí Jizerskou

Rekapitulace ceny				
p.č.			%	
1	materiál elektromontážní			100 134
2	prořez	5,00	32 408	1 620
3	materiál podružný	3,00	100 134	3 004
4	materiál zemní+stavební			82 618
5	elektromontáže			43 599
6	zemní práce			443 456
7	PPV pro elektromontáže	1,00	148 357	1 484
8	PPV pro zemní práce	1,00	526 074	5 261
9	materiál+výkony celkem			681 176
10	ostatní náklady+recyklace			21 980
11	NÁKLADY hl.III celkem			703 156
12	zařízení stavenišť	3,25	681 176	22 138
13	provozní vlivy	0,80	681 176	5 449
14	NÁKLADY hl.VI celkem			27 587
15	kompletační činnost			2 500
16	revize			3 800
17	komplexní zkoušky			500
18	dokumentace skutečného provedení			2 600
19	NÁKLADY hl.XI celkem			9 400
20	cena bez DPH			740 143
21	DPH základní sazba	21,00	740 143	155 430
22	CENA vč.DPH (Kč)			895 573
23	recyklace bez DPH(v ceně)			

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/016/j
název akce: Město Jilemnice
objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty
C - spojka s ulicí Jizerskou

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000151210	kabel AYKY 4x16	m	236,00	45,40	10 714
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	20,00	25,20	504
3	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	220,00	19,00	4 180
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	225,00	65,40	14 715
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	12,00	34,60	415
6	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	8,00	30,50	244
7	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	18,00	24,00	432
8	000560005	stožár osv.bezpatíc K5-133/89/60Z žárZn+manžeta	ks	4,00	5860,00	23 440
9	000579243	stožárová výbroj SV-B 6.16.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	4,00	420,00	1 680
10	000530422	svít. BGP760 LED T25 DM50/730+CT	ks	4,00	10400,00	41 600
11	000062044	svorka PT 4 0,2-6MM	ks	8,00	19,00	152
12	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	1,20	233,00	280
13	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	4,00	35,50	142
14	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	4,00	9,00	36
15	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	40,00	40,00	1 600
součet						100 134
Materiál zemní+stavební						
16	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,55	940,00	4 277
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	65,00	5,30	345
18	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	47,78	1050,00	50 169
19	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	14,70	940,00	13 818
20	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	147,00	5,30	779
21	000046134	beton B20	m3	0,60	2944,00	1 766
22	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,10	9100,00	910
23	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	2,00	635,00	1 270
24	000046134	beton B20	m3	1,00	2944,00	2 944
25	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,20	9100,00	1 820
26	000046452	stož.pouzdro plast SP250/1000 vč.kov.konstrukce	ks	2,00	2260,00	4 520
součet						82 618
Elektromontáže						
27	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	236,00	21,00	4 956
28	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	10,00	168,00	1 680
29	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	8,00	144,00	1 152
30	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	4,00	97,30	389
31	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	92,90	743
32	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	18,00	130,00	2 340
33	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	26,00	74,00	1 924
34	210220445	ochrana zemního svodu smršťovací trubicí 30/8mm	ks	4,00	88,80	355
35	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	250,00	250
36	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	220,00	44,40	9 768
37	210192572	řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 6mm2	ks	8,00	18,50	148
38	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	4,00	263,00	1 052

Soupis položek

39	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	4,00	742,00	2 968
40	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	4,00	507,00	2 028
41	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	225,00	32,00	7 200
42	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	12,00	45,50	546
43	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	17,00	340
44	210100300	připojení do stáv. stožáru VO	kpl.	1,00	3000,00	3 000
45	210020654	nosná konstrukce přístroje do 200kg vč.zhotovení	ks	2,00	1380,00	2 760
součet						43 599

Zemní práce

46	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	65,00	162,00	10 530
47	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	65,00	22,70	1 476
48	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	65,00	8,30	540
49	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	65,00	41,00	2 665
50	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,55	960,00	4 368
51	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	22,75	35,80	814
52	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	18,20	90,00	1 638
53	460200284	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1.5	m	147,00	533,00	78 351
54	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	102,90	84,80	8 726
55	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	294,00	215,00	63 210
56	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	102,90	330,00	33 957
57	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	147,00	22,70	3 337
58	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	147,00	8,30	1 220
59	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	79,38	960,00	76 205
60	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	47,78	130,00	6 211
61	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	102,90	362,00	37 250
62	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	102,90	950,00	97 755
63	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	73,50	90,00	6 615
64	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	1,00	886,00	886
65	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	2,00	925,00	1 850
66	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,40	199,00	80
67	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,40	90,00	36
68	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,60	730,00	438
69	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	1,00	886,00	886
70	460100002	pouzdr.základ VO mimo tr.kabelu pr.0,25/1,5m,atyp.	ks	2,00	1860,00	3 720
71	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,40	199,00	80
72	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,40	90,00	36
73	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,60	960,00	576
součet						443 456

Ostatní náklady

74	219000232	montážní plošina do 16m	hod	2,00	600,00	1 200
75	219000235	přesun montážní plošiny MP16	km	10,00	20,00	200
76	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	212,00	40,00	8 480
77	460710015	vytýčení stáv. sítí	kpl.	1,00	1200,00	1 200
78	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu,stožárů/	kpl.	1,00	3500,00	3 500
79	219000201	hutnění zkoušky	kpl.	1,00	7400,00	7 400
součet						21 980

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/017/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Výměna rozvaděče VO - REVO4

Rekapitulace ceny				
p.č.		%		
1	materiál elektromontážní			33 592
2	prořez	5,00	5 346	267
3	materiál podružný	3,00	33 592	1 008
4	materiál zemní+stavební			2 183
5	elektromontáže			20 690
6	demontáže			7 400
7	zemní práce			5 829
8	PPV pro elektromontáže	1,00	55 557	556
9	PPV pro zemní práce	1,00	8 012	80
10	materiál+výkony celkem			71 605
11	ostatní náklady+recyklace			2 800
12	NÁKLADY hl.III celkem			74 405
13	zařízení staveniště	3,25	71 605	2 327
14	NÁKLADY hl.VI celkem			2 327
15	kompletační činnost			1 500
16	revize			4 000
17	komplexní zkoušky			800
18	dokumentace skutečného provedení			1 500
19	NÁKLADY hl.XI celkem			7 800
20	cena bez DPH			84 532
21	DPH základní sazba	21,00	84 532	17 752
22	CENA vč.DPH (Kč)			102 284

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/017/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Výměna rozvaděče VO - REVO4

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000101209	kabel CYKY 4x10	m	10,00	125,80	1 258
2	000010007	kabel AYKY 4x25	m	20,00	70,80	1 416
3	000012017	vodič CYA 16	m	3,00	59,60	179
4	000052042	chránička kabelová KOPOFLEX 50/41 PE	m	4,00	19,00	76
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00	34,60	519
6	000295073	svorka pásku drátu zemnici SR3a 2šrouby FeZn	ks	3,00	30,50	92
7	000193611	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Al	ks	1,00	350,00	350
8	000020058	svorka proudová 70	ks	1,00	230,00	230
9	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,20	233,00	47
10	000322126	trubka PVC tuhá střední namáhání 4040	m	9,00	76,80	691
11	000000201	válcovaný profil ocel tř. I I	kg	15,00	40,00	600
Rozvaděč REVO 04						
12	000000866	skříň ES112+000+100/PVP8P+3xlišta DIN + pilíř	ks	1,00	14900,00	14 900
13	000060114	jistič LTN 25B/3	ks	1,00	506,00	506
14	000060183	jistič LTN 20B/1	ks	6,00	283,00	1 698
15	000060153	jistič LSN 1 B 2A	ks	1,00	157,20	157
16	000062065	stykač S 63-40 63A	ks	2,00	1089,00	2 178
17	000063055	přepážka RSA 35T	ks	7,00	7,90	55
18	000063026	svorkovnice řadová RS 35	ks	12,00	42,00	504
19	000063060	svorkovnice řadová RSA 35 PEN	ks	4,00	98,00	392
20	000063069	svorka koncová RSA L 35	ks	2,00	8,00	16
21	000064027	lišta propoj. G-3L-1000/10C	m	0,50	340,00	170
22	000064031	můstek rozbočovací ELCON typ PE7, N7	ks	3,00	32,00	96
23	000064014	lišta TS 35/070 povrch.úprava	ks	2,00	48,00	96
24	000066066	hodiny spínací denní EH011	ks	3,00	1430,00	4 290
25	000066048	přijímač HDO FMX591 2KO1 010	ks	1,00	2230,00	2 230
26	000066052	základna XA HDO	ks	1,00	140,00	140
27	000068051	přepínač FG ZX-S/WM-WE	ks	1,00	276,00	276
28	000173105	vodič CYA 1,5 /H07V-K/	m	6,00	5,90	35
29	000012016	vodič CYA 10	m	12,00	29,60	355
30	000088050	štítek PSH 25x10	ks	5,00	7,90	40
dílčí součet					28134,00	
součet						33 592

Materiál zemní+stavební

31	000001930	beton.směs B20	m3	0,50	2944,00	1 472
32	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	940,00	658
33	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,00	5,30	53
součet						2 183

Elektromontáže

34	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložit do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	10,00	38,90	389
35	210901062	kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	10,00	21,50	215
36	210800569	vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x16	m	3,00	62,50	188
37	210100211	ukončení kabelu do 4x10	ks	2,00	137,00	274
38	210100213	ukončení kabelu do 4x25	ks	5,00	304,00	1 520

Soupis položek

39	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	2,00	24,80	50
40	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	4,00	44,40	178
41	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	15,00	45,50	683
42	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00	62,80	188
43	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	2,00	74,00	148
44	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	1420,00	1 420
45	210191547	pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,00	1350,00	1 350
46	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00	1530,00	1 530
47	210160682	přemístění elektroměru 3f, vč. zapojení	ks	1,00	850,00	850
48	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	1,00	88,00	88
49	210292022	vypnutí hlavn. vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	250,00	250
50	210290481	výměna pojistkové patrony nožové do 600A	ks	3,00	23,00	69
51	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubici 30/8mm	ks	1,00	88,80	89
52	210010013	trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průměru 40	m	9,00	29,60	266
53	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	15,00	87,00	1 305
		Rozvaděč REVO 04				
54	210190001	výroba rozvaděče REVO 4	kpl.	1,00	9640,00	9 640
		dílčí součet			9640,00	
		součet				20 690

Demontáže

55	210190071	rozvaděč REVO04 stáv. /dmtž	kpl.	1,00	7400,00	7 400
		součet				7 400

Zemní práce

56	460600001	odvoz suti do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,00	960,00	960
57	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	4,00	38,50	154
58	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.0	m3	1,40	570,00	798
59	460080002	betonový základ do bednění	m3	0,50	1310,00	655
60	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	1,40	90,00	126
61	460300001	strojní záhrn rýh	m3	1,40	114,00	160
62	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	10,00	162,00	1 620
63	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	10,00	22,70	227
64	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	10,00	8,30	83
65	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	10,00	41,00	410
66	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,70	730,00	511
67	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	3,50	35,80	125
		součet				5 829

Ostatní náklady

68	219000104	stanovisko, zajištění smlouvy k odběru	kpl	1,00	2800,00	2 800
		součet				2 800

Datum: 2.3.2022

Vypracoval:

