

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen dodatek)
pod Evidenčním čísle Objednatel 4/2021 a Evidenčním číslem Zhotovitele 4/21 ze dne 16.4.2021
na akci
„Nedomice – chodník podél III/24420 k autobusové zastávce“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec NEDOMICICE
Sídlo : Nedomice 78, 277 14
zastoupený: Ing. Jitkou Štykovou
IČ : 00662259
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 348 194 2309/0800
(dále jen Objednatel)

a

1.2. Zhotovitel : Stavební firma Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
Sídlo : U Luk 666, 277 11 Neratovice
zastoupená : Evženie Červenkovou, jednatelkou společnosti
kontaktní osoby: Evženie Červenková, jednatelka společnosti
IČ : 27256464
DIČ : CZ27256464
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu 5315511369/0800
(dále jen Zhotovitel)

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše specifikované Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „**Nedomice – chodník podél III/24420 k autobusové zastávce**“. Předmětné více a méněpráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o práce vyvolané aktuálním a skutečným stavem stavby a potřeb stavby pro dokončení díla tak aby stavba splnila dohodnutý předmět díla.

III. VYJÁDRĚNÍ VÍCE A MĚNĚ PRACÍ

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny a v příloze č. 2 Protokol o změně díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Realizace stavebních prací sjednaných tímto Dodatkem nemění celkovou dobu plnění díla.

V. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn více a méně prací dle Položkového rozpočtu změny je:

179 241,00 Kč bez DPH

37 641,00 Kč DPH 21%

216 882,00 včetně DPH

3. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

656 731,00 Kč bez DPH

137 913,51 Kč DPH 21%

794 644,51 Kč včetně DPH

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

Příloha č. 2 – Protokol o změně díla

V Nedomicích

30/9 21
Červenka Bohumil-BO, s.r.o.
U Luk 666, 27711 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 248
IČ: 27256464, DIČ: CZ27256464
e-mail: info@cservenka.cz

Zhotovitel :

Evženie Červenková
Jednatelka společnosti

dne: 30.9.2021

Objednatel:




ing. Jitka Štyksová
starostka obce



Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Chodník podél III/24420 k autobusové zastávce		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Obec Nedomice, IČ: 00662259		
Zhotovitel:	Stavební firma Červenka Bohumil-BČ, s.r.o. 277 11 Neratovice, IČ:27256464		
TDI:	Dalibor Šulc		
Projektant:	D-PROJEKTY, Ing. Vít Duda, Odolená Voda		
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> - Změna zámkové dlažby z původní tl. 6 cm (15,9 m²) na 8 cm včetně zesílení podloží a provedení zemních prací o výměře 21,2 m² - Odstranění původního povrchu komunikace ze živice o ploše 17,2 m - Demontáž 1 ks lampy veřejného osvětlení - Provedení živичné komunikace včetně podloží o ploše 5,6 m² - Osazení odvodňovacího žlabu v délce 6 m - Zemní práce pro položení rozvodu kabelu v délce 197 m a osazení chráničky kabelů v délce 52 m - Řezání zámkové dlažby celkem v délce 88 m 			
Odůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - Změny provedení povrchů komunikací a jejich doplnění, odstranění lampy VO a osazení odvodňovacího žlabu jsou potřeba z důvodu požadované funkčnosti a bezpečného užívání chodníku - Zemní práce pro kabelovou trasu jsou navýšením zemních prací při provádění odkopávek v chodníku 			
Vyjádření TDI			
Údaje o změně	Změnu vyvolal: (zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	ANO
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ANO
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	ANO
		Jiné	
Údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: Stavební firma Červenka Bohumil-BČ, s.r.o		
	náklady na změnu bez DPH		179 241,-
	Výše DPH	sazba: 21 %	37 640,61
	náklady na změnu vč. DPH		216 881,61
	výše rezervy ze SOD		
	její čerpání za uplynulé období		
	výše jejího čerpání touto změnou z rezervy zbývá k dispozici		
Termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	30.9.2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	30.9.2021	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy	Přílohy: 		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nedomice(1)
Stavba: Chodník podél III/24420 k autobusové zastávce

KSO:
Místo: Nedomice

CC-CZ:
Datum: 30.09.2021

Zadavatel:
Obec Nedomice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

IČ: 27256464
DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH 179 241,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	179 241,00	37 641,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 216 882,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

JKW gjeues



Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 272 01 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

Datum a podpis:

30.9.2021

Razítko

Datum a podpis:

30/9 21

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nedomice(1)

Stavba: Chodník podél III/24420 k autobusové zastávce

Místo: Nedomice

Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Obec Nedomice

Projektant:

Zhotovitel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

Zpracovatel:

Červenka Bohumil-BČ,
s.r.o., U Luk 666,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

179 241,00 **216 882,00**

Nedomice
VCP_VRN Vedlejší náklady - vícepráce

3 582,00 4 334,00

Nedomice
_VCP_CH Chodník - vícepráce

37 743,00 45 669,00

Nedomice
_VCP_O Vícepráce ostatní

137 916,00 166 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél III/24420 k autobusové zastávce

Objekt:

Nedomice VCP_VRN - Vedlejší náklady - vícepráce

Místo:

Nedomice

Datum:

30.09.2021

Zadavatel:

Obec Nedomice

Projektant:

Červenka Bohumil-

Zhotovitel:

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

Zpracovatel:

BČ, s.r.o., U Luk 666,
Neratovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 582,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 582,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 582,00

1.	K	0122030001	Geodetické práce při výstavbě	kus	1,000	750,00	750,00
5	K	012203000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	2 362,50	2 363,00
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	469,00	469,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	0,000	1 875,00	0,00
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	0,000	5 062,50	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél III/24420 k autobusové zastávce

Objekt:

Nedomice_VCP_CH - Chodník - vícepráce

Místo:	Nedomice	Datum:	30.09.2021
Zadavatel:	Obec Nedomice	Projektant:	
Zhotovitel:	Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice	Zpracovatel:	Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 743,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 181,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	1	Zemní práce					8 480,00
---	---	-------------	--	--	--	--	----------

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,083	130,29	1 053,00
	VV		(41,7*0,38+19,8*0,38+5,6*0,38+178,8*0,31)*1,1			89,019	
	VV		-(11,803+27,451)+(4,3+17,2+4,6)*0,38			-29,336	
	VV		-172*0,3			-51,600	
	VV		Součet			8,083	

2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,823	70,96	1 336,00
	VV		8,083+179*0,3*0,2			18,823	

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,823	180,61	3 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

4	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	35,764	70,00	2 503,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,740	12,75	188,00
	VV		315,8*1,1-302,4*1,1			14,740	

D	5	Komunikace pozemní					12 981,00
---	---	--------------------	--	--	--	--	-----------

6	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	-17,490	165,05	-2 887,00
	VV		-18,3*1,1+4*0,6*1,1			-17,490	

7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 260 mm	m2	28,710	246,60	7 080,00
	VV		(4,3+17,2+4,6)*1,1			28,710	

8	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 m2	m2	-15,900	204,74	-3 255,00
	VV		-(123,9+73,2)			-197,100	
	VV		178,8+2,4			181,200	
	VV		Součet			-15,900	

9	M	PSB.14060101	dlažba betonová zámková - skladba 3 kamenů 20/10/6, 20/20/6, 30/20/6 COLORMIX OKR	m2	-16,218	285,00	-4 622,00
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

10	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	4,300	290,33	1 248,00
	VV		-(8,3+7,2)			-15,500	
	VV		19,8			19,800	
	VV		Součet			4,300	

11	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm antracit	m2	4,429	390,00	1 727,00
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

12	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	17,200	290,33	4 994,00
	VV		-(32,1+20,6)			-52,700	
	VV		69,9			69,900	
	VV		Součet			17,200	

13	M	PSB.14060101a	dlažba betonová zámková - skladba 3 kamenů 20/10/8, 20/20/8, 30/20/8 COLORMIX OKR	m2	17,716	323,00	5 722,00
----	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

14	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	4,600	281,00	1 293,00
	VV		-(26,5+10,6)			-37,100	
	VV		41,7			41,700	
	VV		Součet			4,600	

15	M	59246016	dlažba zámková betonová vegetační 24/17/8 cm OKR	m2	4,738	330,00	1 564,00
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

16	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	0,225	522,00	117,00
----	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 581,00
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

17	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	17,200	40,10	690,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

18	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	17,200	47,10	810,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

19	K	113202111	Výthráni obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	19,800	54,61	1 081,00
	VV		10+9,8			19,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 997 Přesun sutě 3 139,00

20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,988	43,55	217,00
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44,892	10,12	454,00
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,843	48,96	384,00
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	70,587	12,93	913,00
24	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,059	100,00	406,00
25	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	4,988	70,00	349,00
26	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,784	110,00	416,00

D M Práce a dodávky M 10 562,00

D 21-M Elektromontáže 10 562,00

27	K	210020811	Demontáž lampy veřejného osvětlení	kus	1,000	10 562,00	10 562,00
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Handwritten signature and initials

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél III/24420 k autobusové zastávce

Objekt:

Nedomice_VCP_O - Vícepráce ostatní

Místo: Nedomice

Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Obec Nedomice

Projektant:

Zhotovitel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

Zpracovatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 916,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 915,00
D	5		Komunikace pozemní				27 705,00
1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	5,600	113,00	633,00
2	K	567150115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 300 mm	m2	5,600	638,61	3 576,00
3	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,600	916,44	5 132,00
4	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,600	1 123,23	6 290,00
5	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	2,400	97,60	234,00
6	K	919735122.R	Řezání betonové zámkové dlažby	m	88,000	134,55	11 840,00
	VV		1,5*16+8*8			88,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 210,00
7	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	685,83	4 115,00
	VV		4*1,5			6,000	
8	M	59227006	žlab odvodňovací 1000/100mm, PZn rošt	m	6,000	1 515,80	9 095,00
D	M		Práce a dodávky M				97 001,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				97 001,00
9	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,400	150,86	362,00
	VV		4*0,6			2,400	
10	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebrání dlažeb	m2	2,400	80,95	194,00
11	K	460150113	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 30 cm, v horně tř 3	m	197,000	119,22	23 486,00
12	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	197,000	124,00	24 428,00
13	K	460490052	Krytí koncovek a odbočnic pro kabely do 10 kV chráničkou a zásypem pískem v místech základů VO	kus	6,000	594,13	3 565,00
14	K	460560113	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z hominy třídy 3	m	197,000	32,38	6 379,00
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	17,730	702,80	12 461,00
	VV		0,3*0,3*197			17,730	
16	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	23,640	365,00	8 629,00
	VV		0,3*0,2*2*197			23,640	
17	K	460520176	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 172 mm uložených do rýhy	m	52,300	69,54	3 637,00
18	M	OSM.222030	KGEM trouba DN160x4,0 SN4	m	52,300	265,00	13 860,00