

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vizovice

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Ing. Ondřej Ludvík, investiční technik

00284653

CZ00284653

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 29945

(dále jen **zhotovitel**)

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Libor Otevřel, jednatel

Jan Jančálek, jednatel

Jan Jančálek, jednatel

Ing. Jaromír Dybal, stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr

Martin Chromčák, zástupce stavbyvedoucího

27796477

CZ27796477

Československá obchodní banka a.s.

213821611/0300

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VIZOVICE – MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE NOVÁ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45233100-0 STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO KOMUNIKACE
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4.994.000,- Kč bez DPH

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ulice Nová“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je rekonstrukce místní komunikace – ulice Nová v délce 143,0 m a k výstavbě parkovacích ploch pro 25 osobních aut a dva autobusy.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ulice Nová zpracovaná Ing. Jiřím Škrabalem IČ: 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT č. 1301231, obor dopravní stavby, projekce dopravních služeb.
 - d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - s) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
 - v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
 - w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky: **84 dnů**
 - b) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště nejdříve **08.04.2022**
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové

doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	4.116.986,-	864.567,-	4.981.553,-

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V. Platební podmínky

1. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku.
3. Cena díla bude uhrazena po jeho dokončení a předání a převzetí díla.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),

lhůtu splatnosti faktury,

název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
8. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 50.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 01 Praha 1, IČ: 45272956. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originály,
 - d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR ve Zlínském kraji,
 - g) záruční listy a návody – 3x,
 - h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění

nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručení výzvy k její úhradě.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve

výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 14 nebo v čl. X. odst. 1, 2 nebo 3 smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že se stavební práce posunou na přelom roku 2021/2022 a nastanou-li takové nevhodné klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušením prací budou provedeny nezbytné úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějšími působeními počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. K přerušení prací dojde po vzájemné dohodě smluvních stran a po následném odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 5 pracovních dnů před posledním dnem provádění prací před jejich přerušením. Termín přerušování stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. Celková doba stanovená v čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy se přerušování stavebních prací staví a přerušování stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy neznámá prodloužení celkové doby realizace díla. K opětovnému zahájení stavebních prací dojde na základě písemné výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 3 dny před opětovným zahájením stavebních prací. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla.
- 1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín realizace první etapy dle čl. III odst. 3 písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení první etapy bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné práce zahájit. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.
- 1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - 1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.

- 1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:

- 1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací** - zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla.
- 1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
- 1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
- 1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisu prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
- 1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

- 1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatel.
- 1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
- 1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné

provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

1.4.6.K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek XIV. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 71/49/2022 ze dne 16.02.2022.
8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jan Jančálek
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19055 Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul. Nová**

Objednatel: **Město Vizovice** IČO: **00284653**
Masarykovo nám. 1007 DIČ:
76312 Vizovice-Vizovice

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.** IČO: **2779647**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ27796477**
755 01 Vsetín

Rozpis ceny Celkem

HSV			4,053,126.33
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			41,360.00
Ostatní náklady			22,500.00
Celkem			4,116,986.33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4,116,986.33 CZK
Základní DPH	21 %	864,567.00 CZK

Zaokrouhlení **-0.33** CZK

Cena celkem s DPH 4,981,553.00 CZK

v _____ dne **3/16/2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0	63,860	13,411	77,271	2
01	VRN	0	63,860	13,411	77,271	2
SO 101	Místní komunikace	0	2,054,682	431,483	2,486,165	50
01	Stavební rozpočet	0	2,054,682	431,483	2,486,165	50
SO 102	Parkovací plochy	0	1,437,164	301,804	1,738,969	35
01	Stavební rozpočet	0	1,437,164	301,804	1,738,969	35
SO 301	Kanalizace dešťová, retence	0	561,280	117,869	679,149	14
01	Stavební rozpočet	0	561,280	117,869	679,149	14
Celkem za stavbu		0	4,116,986	864,567	4,981,553	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			799,490.33	19
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			46,769.10	1
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV			35,642.62	1
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem	HSV			141,446.37	3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			32,963.32	1
38	Kompletní konstrukce	HSV			40,783.23	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			12,168.43	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			742,385.75	18
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			319,205.60	8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			261,748.83	6
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			36,252.74	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			253,865.09	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			377,482.01	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			379.20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			135,617.08	3
99.1	Sanace pláně	HSV			816,926.63	20
VN	Vedlejší náklady	VN			41,360.00	1
ON	Ostatní náklady	ON			22,500.00	1
Cena celkem					4,116,986.33	100

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				41,360.00		
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000	3,450.00	3,450.00	Vlastní	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště						
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	14,500.00	14,500.00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	3,870.00	3,870.00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	6,100.00	6,100.00	Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1.00000	3,500.00	3,500.00	Vlastní	Indiv
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí, zajištění bezpečných koridorů pro pohyb pěších, provizorní ohraničení z přenosného oplocení						
6	006	Geometrický plán	soubor	1.00000	8,700.00	8,700.00	Vlastní	Indiv
		zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu						
7	007	Zajištění dokladů	soubor	1.00000	1,240.00	1,240.00	Vlastní	Indiv
		nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu						

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				22,500.00		
8	008	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1,200.00	1,200.00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	009	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	6,100.00	6,100.00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
10	010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	2,600.00	2,600.00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 3x tisk a 2x CD								
11	011	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000	8,600.00	8,600.00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby								
12	012	Dočasné dopravní značení	měsíc	2.00000	2,000.00	4,000.00	Vlastní	Indiv
Celkem						63,860.00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				214,146.07		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	342.97500	95.50	32,754.11	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		stáv.konstrukce :						
		200,00*0,15		30				
		nová konstrukce :						
		(681,00-200,00+143,00*0,25*2+143,00*2*0,50)*0,45		312.975				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	342.97500	32.30	11,078.09	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	342.97500	162.50	55,733.44	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,429.75000	10.70	36,698.33	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		celkem 20 km :						
		342,975*10		3429.75				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	910.50000	10.20	9,287.10	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová vozovka :						
		895,50		895.5				
		nové sjezdy :						
		15,00		15				
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	342.97500	200.00	68,595.00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				46,769.10		
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	29.32500	189.50	5,557.09	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		přípojky :						
		13,00*0,80*1,50		15.6				
		4,50*0,80*1,00		3.6				
		d.vp. :						
		1,50*1,50*1,50*3		10.125				
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	29.32500	34.00	997.05	RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29.32500	60.00	1,759.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28.06500	162.50	4,560.56	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		ck :						
		29,325		29.325				
		odpočet :						
		-19,30		-19.3				
		šd pod zp :						
		18,04		18.04				
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	280.65000	10.70	3,002.96	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		celkem 20 km :						
		28,065*10		280.65				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19.29809	93.00	1,794.72	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		29,325		29.325				
		odpočet :						
		lože :						
		-1,40		-1.4				
		obsyp :						
		-7,18		-7.18				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*3		-1.44691				
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7.18000	589.00	4,229.02	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		13,00*0,80*0,50		5.2				
		4,50*0,80*0,55		1.98				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28.06500	200.00	5,613.00	RTS 18/ I	Indiv
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1.40000	727.00	1,017.80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		13,00*0,80*0,10		1.04				

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		4,50*0,80*0,10		0.36				
16	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	14.36000	265.00	3,805.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		7,18*2,00		14.36				
17	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	36.08000	400.00	14,432.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		18,04*2,00		36.08				

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku					28,881.72		
18	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	200.00000	135.00	27,000.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
19	11001	Zrušení uliční vpusti	kus	1.00000	706.00	706.00	Vlastní	Indiv

- odstranění mříže s rámem

- odstranění horních dílů šachty do úrovně cca 1,0 m pod nivelety nové, zabetonování odtoku, zásyp šachty vhodným kamenivem se zhutněním po úroveň zemní pláně (Edef2= 45 MPa)

20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	22.10000	42.50	939.25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	22.10000	10.70	236.47	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl: 11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem					86,731.97		
22	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8.00000	54.00	432.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

zpětné použití :

sjezdy :

8,00

8

23	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20.00000	243.50	4,870.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

sjezdy :

směs kameniva a zeminy :

10,00

10

5,00

5

kamenivo :

5,00

5

24	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	200.00000	48.50	9,700.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		směs kameniva a zeminy :						
		200,00		200				
25	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	10.00000	126.00	1,260.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		sjezdy :						
		10,00		10				
26	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	210.00000	75.20	15,792.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		PMH :						
		komunikace :						
		200,00		200				
		sjezdy :						
		10,00		10				
27	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	65.00000	85.80	5,577.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	120.11000	42.50	5,104.68	RTS 18/ I	RTS 18/ I
29	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,282.09000	7.70	17,572.09	RTS 18/ I	RTS 18/ I
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	120.11000	220.00	26,424.20	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				22,921.50		
31	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného	m3	4.50000	667.00	3,001.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		150,00*0,30*0,10		4.5				
32	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	9.00000	690.00	6,210.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		150,00*0,30*0,20		9				
33	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	150.00000	91.40	13,710.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 38		Kompletní konstrukce				40,783.23		
34	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0.03983	31,050.00	1,236.72	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Začátek provozního součtu						
		(9,30+0,70)*2*(0,30+0,40)/2		7				
		(1,30+0,70)*2*0,20		0.8				

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 7.8

Konec provozního součtu

7,80*1,15*4,44*0,001 0.03983

35	380326131R00	Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 15 cm	m3	2.74800	5,570.00	15,306.36	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

dno :

9,30*0,70*0,15 0.9765

stěny :

(9,30+0,40)*2*0,15*(0,30+0,40)/2 1.0185

(1,00+0,70)*2*0,15*0,20 0.102

podkladní beton :

9,30*0,70*0,10 0.651

36	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zřiz.	m2	14.94000	1,266.00	18,914.04	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

vnější :

(9,30+0,70)*2*(0,30+0,40)/2 7

(1,30+0,70)*2*0,20 0.8

vnitřní :

(9,00+0,40)*2*(0,30+0,40)/2 6.58

(1,00+0,40)*2*0,20 0.56

37	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	14.94000	356.50	5,326.11	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						458,904.75	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------------	--

38	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1,591.50000	158.50	252,252.75	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

nová vozovka :

895,50 895.5

681,00 681

nové sjezdy :

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,00		15				
39	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	681.00000	294.50	200,554.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová vozovka :		681				
		681,00		681				
40	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	15.00000	406.50	6,097.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nové sjezdy :		15				
		15,00		15				
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				226,909.20		
41	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	681.00000	35.60	24,243.60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová vozovka :		681				
		681,00		681				
42	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	681.00000	10.10	6,878.10	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová vozovka :		681				
		681,00		681				
43	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	681.00000	287.50	195,787.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová vozovka :		681				
		681,00		681				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				11,682.95		
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	23.00000	274.00	6,302.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		zpětné použití :						
		sjezdy :		8				
		8,00		8				
		nové sjezdy :		15				
		15,00		15				
45	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1.00000	184.50	184.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
46	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	15.15000	343.00	5,196.45	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,00*1,01		15.15				
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					15,164.20		
47	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	13.00000	36.60	475.80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
48	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	4.50000	47.30	212.85	RTS 18/ I	RTS 18/ I
49	87001	Napojení přípojek do šachty	kus	2.00000	886.00	1,772.00	Vlastní	Indiv
50	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	1.00000	680.00	680.00	Vlastní	Indiv
51	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	14.20900	553.00	7,857.58	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		13,00*1,093		14.209				
52	28611266.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000	kus	4.91850	847.00	4,165.97	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,50*1,093		4.9185				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					73,191.80		
53	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3.00000	7,315.00	21,945.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vč.kalového koše						
54	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2.00000	1,165.00	2,330.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
55	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4.00000	747.00	2,988.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
56	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	9.00000	917.00	8,253.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
57	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3.00000	4,620.00	13,860.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
58	890001	Rošt ocelový rozměr 1000/450 mm D400, vč.rámu v jednom kuse, rošt z profilů U 50	kus	9.09000	2,620.00	23,815.80	Vlastní	Indiv
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					290,722.93		
59	599141111R00	Výplnění spár živčnou zálivkou	m	5.00000	69.10	345.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
60	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	572.00000	313.00	179,036.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		dvouřádek :						
		143,00*2*2		572				
61	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	241.00000	292.00	70,372.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	5.00000	51.60	258.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
63	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10.00000	77.30	773.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5,00		5				
		profíznutí :						
		5,00		5				
64	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	4.04000	116.00	468.64	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,00*1,01		4.04				
65	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	211.09000	159.00	33,563.31	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		209,00*1,01		211.09				
66	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	20.20000	132.00	2,666.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		20,00*1,01		20.2				
67	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm	kus	4.04000	401.00	1,620.04	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,00*1,01		4.04				
68	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm	kus	4.04000	401.00	1,620.04	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,00*1,01		4.04				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				379.20		
69	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8.00000	47.40	379.20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60,753.24		
70	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,031.46423	58.90	60,753.24	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99.1		Sanace pláňe				476,740.18		
71	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	268.65000	95.50	25,656.08	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		895,50*0,30		268.65				
72	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	268.65000	32.30	8,677.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
73	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	268.65000	162.50	43,655.63	RTS 18/ I	RTS 18/ I
74	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,686.50000	20.70	55,610.55	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
celkem 20 km :				268,65*10	2686.5			
75	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	268.65000	200.00	53,730.00	RTS 18/ I	Indiv
76	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	895.50000	11.50	10,298.25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
895,50				895.5				
77	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	895.50000	246.50	220,740.75	Vlastní	Indiv
895,50				895.5				
78	69370514R	Geotextilie 300 g/m2 do 6 m	m2	1,074.60000	22.60	24,285.96	RTS 18/ I	RTS 18/ I
895,50*1,20				1074.6				
79	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	493.99362	69.00	34,085.56	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Celkem						2,054,682.04		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				274,403.27		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	298.38000	95.50	28,495.29	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		stáv.konstrukce :						
		200,00*0,15		30				
		nová konstrukce :						
		(277,00+337,00+50,00*0,50)*0,42		268.38				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	298.38000	32.30	9,637.67	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	298.38000	162.50	48,486.75	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,983.80000	10.70	31,926.66	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		celkem 20 km :						
		298,38*10		2983.8				
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	500.00000	19.10	9,550.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	667.00000	10.20	6,803.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		chodník :						
		20,00		20				
		plocha pro kontejnery :						
		8,00		8				
		nová konstrukce BUS + VJEZD :						
		277,00+50,00*0,50		302				
		vyhrazená stání :						
		31,00		31				
		dl.s možností zasakování :						
		306,00		306				
7	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	500.00000	38.20	19,100.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
8	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1,500.00000	1.20	1,800.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		500,00*3		1500				
9	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	1,500.00000	0.90	1,350.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1,500.00000	0.99	1,485.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1,500.00000	5.10	7,650.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	298.38000	200.00	59,676.00	RTS 18/ I	Indiv
13	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	15.00000	93.50	1,402.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I

500,00*0,03

15

14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	80.00000	588.00	47,040.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

vč.nákupu a dovozu z 10 km

500,00*0,10*1,60

80

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku				6,760.90		
15	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	48.00000	135.00	6,480.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
16	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5.28000	42.50	224.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
17	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	5.28000	10.70	56.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem				54,714.40		
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

18	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	200.00000	48.50	9,700.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

směs kameniva a zeminy :

200,00

200

19	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	200.00000	45.20	9,040.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

PMH :

200,00

200

20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	88.00000	42.50	3,740.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1,672.00000	7.70	12,874.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	88.00000	220.00	19,360.00	RTS 18/ I	Indiv

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				283,481.00		
----------------	--	---	--	--	--	-------------------	--	--

23	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	28.00000	118.00	3,304.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník :						
		20,00		20				
		plocha pro kontejnery :						
		8,00		8				
24	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	1,253.00000	158.50	198,600.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová konstrukce BUS + VJEZD :						
		277,00+50,00*0,50		302				
		277,00		277				
		vyhrazená stání :						
		31,00		31				
		31,00		31				
		dl.s možností zasakování :						
		306,00		306				
		306,00		306				
25	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	277.00000	294.50	81,576.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová konstrukce BUS + VJEZD :						
		277,00		277				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				92,296.40		
26	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	277.00000	35.60	9,861.20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová konstrukce BUS + VJEZD :						
		277,00		277				
27	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	277.00000	10.10	2,797.70	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nová konstrukce BUS + VJEZD :						
		277,00		277				
28	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	277.00000	287.50	79,637.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

nová konstrukce BUS + VJEZD :

277,00

277

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací	250,065.88
----------------	--------------------------------------	-------------------

29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28.00000	260.50	7,294.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

chodník :

20,00

20

plocha pro kontejnery :

8,00

8

30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	337.00000	274.00	92,338.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

vyhrazená stání :

31,00

31

dl.s možností zasakování :

306,00

306

31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1.00000	172.00	172.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---------------------------------	---	---------	--------	--------	-----------	-----------

32	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10.00000	184.50	1,845.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

33	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	25.85600	277.00	7,162.11	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

(28,00-2,40)*1,01

25.856

34	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2.42400	513.00	1,243.51	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

2,40*1,01

2.424

35	592451171R	Dlažba betonová 20x10x8 cm barva	m2	11.86750	406.00	4,818.21	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

10,00*0,10*1,01

1.01

107,50*0,10*1,01

10.8575

36	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	30.30000	348.00	10,544.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	-------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

(31,00-1,00)*1,01

30.3

37	5924511910T1	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní, s možností zasakování	m2	298.20250	418.00	124,648.65	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-------

(170/200, spojovací můstek š. 30 mm vyplněn kamennou drtí fr. 4-8 mm)

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(306,00-10,75)*1,01		298.2025				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				86,759.08		
38	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3.00000	2,185.00	6,555.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		IP12 :		1				
		1,00						
		IP11a :		2				
		2,00						
39	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	30.00000	24.20	726.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
40	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluché	m	30.00000	36.80	1,104.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vícesložková strukturální plastická hmota nanášená za studena						
41	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2.00000	340.50	681.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
42	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	2.00000	431.50	863.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vícesložková strukturální plastická hmota nanášená za studena						
43	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	30.00000	5.70	171.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
44	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2.00000	53.20	106.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
45	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	172.00000	292.00	50,224.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
46	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	56.56000	116.00	6,560.96	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		56,00*1,01		56.56				
47	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	98.98000	159.00	15,737.82	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		98,00*1,01		98.98				
48	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	12.12000	132.00	1,599.84	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		12,00*1,01		12.12				
49	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm	kus	3.03000	401.00	1,215.03	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		3,00*1,01		3.03				

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm	kus	3.03000	401.00	1,215.03	RTS 18/ I	RTS 18/ I

3,00*1,01

3.03

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	48,496.73
----------------	--------------------------------	------------------

51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	823.37401	58.90	48,496.73	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Díl: 99.1	Sanace pláň	340,186.45
------------------	--------------------	-------------------

52	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	191.70000	95.50	18,307.35	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

639,00*0,30

191.7

53	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	191.70000	32.30	6,191.91	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

54	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	191.70000	162.50	31,151.25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

55	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,917.00000	20.70	39,681.90	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

celkem 20 km :

191,70*10

1917

56	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	191.70000	200.00	38,340.00	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

57	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	639.00000	11.50	7,348.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

639,00

639

58	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	639.00000	246.50	157,513.50	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-------

59	69370514R	Geotextilie 300 g/m2 do 6 m	m2	766.80000	22.60	17,329.68	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	-----------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

639,00*1,20

766.8

60	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	352.49796	69.00	24,322.36	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Celkem	1,437,164.11
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 102	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 301	Kanalizace dešťová, retence
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				310,940.99		
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1.00000	294.00	294.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20.54250	74.80	1,536.58	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		stoka :						
		84,60*1,00*0,15		12.69				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,00)*0,15*4		2.25				
		vsak :						
		8,30*4,50*0,15		5.6025				
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2.34000	703.00	1,645.02	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00)		2.34				
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	40.63000	148.50	6,033.56	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Začátek provozního součtu						
		stoka :						
		84,60*1,00*(1,27+1,91)/2		134.514				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,00)*(1,50+1,79+1,69+1,37)		23.8125				
		vsak :						
		8,30*4,50*1,20		44.82				
		Mezisoučet		203.1465				
		Konec provozního součtu						
		203,15*0,20		40.63				
5	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4.06300	28.00	113.76	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	162.52000	253.00	41,117.56	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		203,15*0,80		162.52				
7	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	16.25200	64.00	1,040.13	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 301	Kanalizace dešťová, retence
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	283.96800	210.00	59,633.28	RTS 18/ I	RTS 18/ I
stoka : 84,60*(1,27+1,91)/2*2 269.028 šachty : (2,50-1,00)*2*(1,50+1,79+1,69) 14.94								
9	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	283.96800	82.20	23,342.17	RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	101.57500	98.00	9,954.35	RTS 18/ I	RTS 18/ I
203,15*0,50 101.575								
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	111.07000	162.50	18,048.88	RTS 18/ I	RTS 18/ I
ck : 203,15 203.15 odpočet : -95,68 -95.68 šd pod zp : 6,00*1,00*0,60 3.6								
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,110.70000	10.70	11,884.49	RTS 18/ I	RTS 18/ I
celkem 20 km : 111,07*10 1110.7								
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	95.67545	93.00	8,897.82	RTS 18/ I	RTS 18/ I
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 203,15 203.15 odpočet : lože : -8,46 -8.46 obsyp : -46,53 -46.53								

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 301	Kanalizace dešťová, retence
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šachty :						
		-3,14*0,62*(1,50+1,79+1,69+1,37)		-7.66455				
		vsak :						
		-8,30*4,50*1,20		-44.82				
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	46.53000	589.00	27,406.17	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		84,60*1,00*0,55		46.53				
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	13.32600	863.00	11,500.34	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		8,30*4,50*1,00		37.35				
		-7,70*1,30*0,80*3		-24.024				
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	136.95000	19.10	2,615.75	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		stoka :						
		84,60*1,00		84.6				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,00)*4		15				
		vsak :						
		8,30*4,50		37.35				
17	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	136.95000	75.70	10,367.12	RTS 18/ I	RTS 18/ I
18	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	410.85000	1.20	493.02	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		136,95*3		410.85				
19	183403151R00	Obdělání půdy smykáváním, v rovině	m2	410.85000	0.90	369.77	RTS 18/ I	RTS 18/ I
20	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	410.85000	0.99	406.74	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	410.85000	5.10	2,095.34	RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	111.07000	200.00	22,214.00	RTS 18/ I	Indiv
23	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	4.10850	93.50	384.14	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		136,95*0,03		4.1085				
24	58152180R	Písek	t	14.94000	560.00	8,366.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		8,30*4,50*0,20*2,00		14.94				

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 301	Kanalizace dešťová, retence
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/63 13,33*2,00 26.66	t	26.66000	415.00	11,063.90	RTS 18/ I	RTS 18/ I
26	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C 46,53*2,00 93.06	T	93.06000	295.00	27,452.70	RTS 18/ I	RTS 18/ I
27	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 6,00*1,00*0,60*2,00 7.2	t	7.20000	370.00	2,664.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				10,041.82		
28	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 8,30*4,50*0,20 7.47	m3	7.47000	972.00	7,260.84	RTS 18/ I	RTS 18/ I
29	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 8,30*4,50*2 74.7 (8,30+4,50)*2*1,20 30.72	m2	105.42000	11.50	1,212.33	RTS 18/ I	RTS 18/ I
30	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2 105,42*1,20 126.504	m2	126.50400	12.40	1,568.65	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				12,168.43		
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 84,60*1,00*0,10 8.46	m3	8.46000	727.00	6,150.42	RTS 18/ I	RTS 18/ I
32	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	3.00000	186.00	558.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
33	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1,50*1,50*0,10*4 0.9	m3	0.90000	2,945.00	2,650.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
34	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	4.00000	513.00	2,052.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.								
35	59224347.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1.01000	218.50	220.69	RTS 18/ I	RTS 18/ I
36	59224348.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1.01000	250.00	252.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
37	59224349.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1.01000	281.50	284.32	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				21,088.54		

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 301	Kanalizace dešťová, retence
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	4.60000	30.20	138.92	RTS 18/ I	RTS 18/ I
39	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4.00000	36.60	146.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
40	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	76.00000	47.30	3,594.80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
41	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	5.02780	143.00	718.98	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				4,60*1,093	5.0278			
42	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	4.37200	553.00	2,417.72	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				4,00*1,093	4.372			
43	28611268.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	16.61360	847.00	14,071.72	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				76,00/5,00*1,093	16.6136			
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						180,673.29		
44	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	15.00000	106.50	1,597.50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
vč.dodávka a montáže inspekční šachty								
45	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	3.00000	2,015.00	6,045.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
46	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	84.00000	77.10	6,476.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
47	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3.00000	416.00	1,248.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
48	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	4.00000	469.00	1,876.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
49	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	4.00000	1,274.00	5,096.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
50	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4.00000	759.00	3,036.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
51	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	84.00000	13.60	1,142.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
52	89001	Napojení na stáv.kanalizaci	kus	1.00000	780.00	780.00	Vlastní	Indiv
53	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125, poklop litinový KASI (OZ)	kus	4.00000	2,060.00	8,240.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
54	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4.04000	2,610.00	10,544.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
55	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	3.03000	1,376.00	4,169.28	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19055	Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ul.Nová
O:	SO 301	Kanalizace dešťová, retence
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	2.02000	10,500.00	21,210.00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
57	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	2.02000	11,270.00	22,765.40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
58	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	11.11000	191.00	2,122.01	RTS 18/ I	RTS 18/ I
59	890001	Vsakovací box vel. 230/130/80 mm	kus	9.09000	7,502.00	68,193.18	Vlastní	Indiv
60	890002	Vsakovací box čelo počáteční/koncové	kus	6.06000	2,662.00	16,131.72	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26,367.11		
61	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	190.37628	138.50	26,367.11	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Celkem	561,280.18
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram stavby: Vizovice - místní komunikace a zpevněné plochy ulice Nová

Zhotovitel : OPEN RE-ECO. s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2022				květen 2022				červen 2022				
				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19055	Vízovice - MK a ZP ul. Nová	8.4.2022	30.6.2022													
01	Vedlejší a ostatní náklady	8.4.2022	30.6.2022													
VN	Vedlejší náklady	8.4.2022	30.6.2022													
ON	Ostatní náklady	8.4.2022	30.6.2022													
SO101	Místní komunikace	8.4.2022	30.6.2022													
1	Zemní práce	8.4.2022	17.4.2022													
1.1	Zemní práce - odvodnění	8.4.2022	12.6.2022													
11	Přípravné a přidružené práce-odvoz do 2km bez poplatku	8.4.2022	17.4.2022													
11.1	Přípravné a přidružené práce-odvoz do 20km s poplatkem	8.4.2022	17.4.2022													
21	Úprava podloží a základové spáry	19.4.2022	8.5.2022													
38	Kompletní konstrukce	19.4.2022	8.5.2022													
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1.5.2022	31.5.2022													
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	13.6.2022	30.6.2022													
59	Dlažby a předlažby komunikací	12.6.2022	9.5.2022													
87	Potrubí z trub z plastických hmot	19.4.2022	8.5.2022													
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	19.4.2022	8.5.2022													
91	Doplňující práce na komunikaci	1.5.2022	31.5.2022													
96	Bourání konstrukcí	11.4.2022	17.4.2022													
99	Staveništní přesun hmot	8.4.2022	30.6.2022													
99.1	Sanace pláně	8.4.2022	30.4.2022													
SO102	Parkovací plochy	8.4.2022	30.6.2022													
1	Zemní práce	8.4.2022	17.4.2022													
11	Přípravné a přidružené práce-odvoz do 2km bez poplatku	1.6.2022	12.6.2022													
11.1	Přípravné a přidružené práce-odvoz do 20km s poplatkem	8.4.2022	17.4.2022													
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	13.6.2022	30.6.2022													
59	Dlažby a předlažby komunikací	1.5.2022	31.5.2022													
91	Doplňující práce na komunikaci	1.5.2022	31.5.2022													
99	Staveništní přesun hmot	8.4.2022	30.6.2022													
99.1	Sanace pláně	8.4.2022	30.4.2022													
SO301	Kanalizace dešťová, retence	8.4.2022	8.5.2022													
1	Zemní práce	8.4.2022	30.4.2022													
21	Úprava podloží a základové spáry	19.4.2022	8.5.2022													
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	19.4.2022	8.5.2022													
87	Potrubí z trub z plastických hmot	19.4.2022	8.5.2022													
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	11.4.2022	8.5.2022													
99	Staveništní přesun hmot	8.4.2022	8.5.2022													

Ve Vsetíně dne 4.2.2022

Jan Jančálek, jednatel

Jan
Jančálek

Digitálně podepsal

Jan Jančálek

Datum: 2022.02.04

07:13:36 +01'00'