

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba a odstraňování závad u ST HK 2022 - 2023
 Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
 Číslo objednávky: 6

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ HK hl.n. - Všestry	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	9N (4.-12.4.)	ne	měsíční		18 600,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ Všestry - Hněvčeves	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	9N (4.-12.4.)	ne	měsíční		37 200,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ Jaroměř - Česká Skalice	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	20N(20.4.-9.5.)	ne	měsíční		161 400,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	žst. HK hl.n.	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	bez výluk	ne	měsíční		37 200,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	žst. Ostroměř, Opočno p. O. h.	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	bez výluk	ne	měsíční		39 400,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ Všestry - Hněvčes	Úprava GPK a doplnění ŠL	9N (4.-12.4.)	ne	měsíční		488 330,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ HK - Všestry	Oprava a vyčištění přejezdové konstrukce na přejezdu P5378 v km 2,708 v TÚ HK - Všestry	9N (4.-12.4.)	ne	měsíční		217 314,58
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ HK - Všestry	Výměna pražců a kolejnic v km 0,638 - 1,050 v TÚ HK - Všestry	9N (4.-12.4.)	ne	měsíční		2 484 472,08
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ Všestry - Hněvčeves	Výměna pražců a kolejnic v km 5,820 - 10,061 v TÚ Všestry - Hněvčeves	9N (4.-12.4.)	ne	měsíční		4 310 814,77
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ Jaroměř - Česká Skalice	Výměna pražců a kolejnic, čištění blátivých míst v km 6,033 - 7,615 v TÚ Jaroměř - Česká Skalice	20N(20.4.-9.5.)	ne	měsíční		7 606 189,40
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2022	TÚ Jaroměř - Česká Skalice	Oprava konstrukce přejezdů P5440 v km 9,880 a P5441 v km 10,379 TÚ Jaroměř - Česká Skalice	20N(20.4.-9.5.)	ne	měsíční		1 974 444,42
14.03.2022	TÚ Police n. M. - Teplice n. M.	Odstranění ledu z průjezdného průřezu v tunelu Petrovice, TÚ Police n. M. - Teplice n. M. - odstranění mimořádnosti	bez výluk	ne	měsíční		26 730,00
Celková cena							17 402 095,24

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u ST HK 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ HK hl.n. - Všestry							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,000		0,00
							0,00000
TÚ Všestry - Hněvčeves							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
							0,00000
TÚ Jaroměř - Česká Skalice							
556	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		0,00
580	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	1,000		0,00
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	14,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000		0,00
							0,00000
žst. Hradec Králové hl.n.							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
							0,00000
žst. Ostroměř, Opočno. p. O. h.							
672	K	5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000		0,00
3	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákoně příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000		0,00
							0,00000
CELKEM							293 800,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u ST HK 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

TÚ Všešary - Hněvčes

103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,600		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1	t	50,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	50,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00

0,00000

CELKEM

488 330,00 Kč

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava a vyčištění přejezdové konstrukce na přejezdu P5378 v km 2,708 v TÚ HK - Všestary

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	13,200		0,00
2	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	13,200		0,00
3	<i>Kalkulace</i>	<i>Dodávka gumových profilů BODAN dle seznamu, včetně dopravy na místo stavby</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
3	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
4	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

217 314,58

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Výměna pražců a kolejnic v km 0,638 - 1,050 v TÚ HK - Všestary

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	270,000		0,00
		ZAOKR.NAHORU(143/0,611;1)+ZAOKR.NAHORU(25/0,611;1)=276-6=270 ks				
2	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	270,000		0,00
3	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	24,000		0,00
4	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	21,600		0,00
5	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	336,000		0,00
6	5907020415	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	504,000		0,00
7	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	72,978		0,00
8	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	277,000		0,00
9	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	218,400		0,00
10	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,700		0,00
11	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	71,400		0,00
12	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	142,800		0,00
13	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	142,800		0,00
14	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	187,000		0,00
15	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	22,000		0,00
16	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
17	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	960,000		0,00
18	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	960,000		0,00
19	5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	31,786		0,00
20	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000		0,00
21	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000		0,00
22	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	6,000		0,00
23	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	3,000		0,00
24	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,144		0,00
25	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
26	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	62,400		0,00
27	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	62,400		0,00
28	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumívek z dřevěných pražců	kus	6,000		0,00
29	7594105070	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	6,000		0,00
30	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražce betonový SB 8	kus	187,000		0,00
31	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00

32	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	3,873	0,00
33	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	3,873	0,00
34	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	1,270	0,00
35	9901000200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 20 km	kus	1,000	0,00
36	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	522,000	0,00
37	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	106,200	0,00
38	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	106,200	0,00
39	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	0,00
40	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00
41	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
42	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000	0,00
43	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
Materiál dodávaný OŘ					
44		<i>Kolejnice tv. S49</i>	<i>m</i>	<i>840,000</i>	
45		<i>Pražec betonový SB 8(6) příčný vystrojený užitý</i>	<i>kus</i>	<i>276,000</i>	
46		<i>Pražce dřevěné tvrdé příčné</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
47		<i>Pražce dřevěné tvrdé výhybkové</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
48		<i>LIS S 49 dl. 3,6 m</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
49		<i>Drobné kolejivo a upevňovací</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
Činnosti prováděné OŘ					
50		Likvidace odpadu dřevěných pražců	kpl.	1,000	
51		Likvidace odpadu pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
52		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

2 484 472,08

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Výměna pražců a kolejnic v km 5,820 - 10,061 v TÚ Věstary - Hněvčevs

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

		km 5,820 - 5,960				
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,000		0,00
2	5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c"	m	3,600		0,00
3	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	280,000		0,00
4	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	14,902		0,00
5	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	83,000		0,00
6	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		0,00
7	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
8	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	520,000		0,00
9	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	520,000		0,00
10	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	<i>kus</i>	<i>83,000</i>		<i>0,00</i>
11	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00
		km 6,325 - 6,550				
12	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,000		0,00
13	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	450,000		0,00
14	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	23,950		0,00
15	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	119,000		0,00
16	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000		0,00
17	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
18	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	690,000		0,00
19	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	690,000		0,00
20	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	<i>kus</i>	<i>119,000</i>		<i>0,00</i>
21	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00
		km 6,930 - 7,030				
22	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	14,000		0,00
23	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	37,100		0,00
24	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	13,875		0,00
25	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	13,875		0,00
26	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,025		0,00
27	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	7,325		0,00
28	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,025		0,00
29	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	45,900		0,00
30	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	45,900		0,00
31	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,025		0,00

32	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	25,500	0,00
33	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	51,000	0,00
34	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	51,000	0,00
35	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	14,400	0,00
36	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000	0,00
37	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	37,100	0,00
38	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	28,000	0,00
39	919121122	Těsnění spár závluku za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	28,000	0,00
40	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i>	t	11,130	0,00
41	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrubná vrstva</i>	t	4,638	0,00
42	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	15,768	0,00
43	5958125010	<i>Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	kus	52,000	0,00
44	Kalkulace	<i>Úhelník 110x110x10</i>	t	0,245	0,00
45	5963134000	<i>Náběhový klín dřevěný</i>	kus	2,000	0,00
46	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km	kus	1,000	0,00
47	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000	0,00
48	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	150,000	0,00
49	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	7,983	0,00
50	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000	0,00
51	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
52	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	440,000	0,00
53	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	440,000	0,00
54	5907050120	km 7,250 - 7,450 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,000	0,00
55	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	360,000	0,00
56	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	40,000	0,00
57	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	22,360	0,00
58	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	66,000	0,00
59	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000	0,00
60	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
61	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	600,000	0,00
62	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	600,000	0,00
63	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	66,000	0,00
64	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000	0,00
65	5907050120	km 7,920 - 8,200 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,000	0,00
66	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	560,000	0,00
67	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	29,805	0,00
68	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000	0,00
69	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
70	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	800,000	0,00
71	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	800,000	0,00

		km 8,860 - 9,090			
72	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,000	0,00
73	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	460,000	0,00
74	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, složárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	24,482	0,00
75	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	82,000	0,00

76	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000	0,00
77	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
78	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	700,000	0,00
79	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	700,000	0,00
80	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	82,000	0,00
81	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	0,00
		km 9,260 - 9,560			
82	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	10,000	0,00
83	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	600,000	0,00
84	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	31,934	0,00
85	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	107,000	0,00
86	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000	0,00
87	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
88	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	840,000	0,00
89	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	840,000	0,00
90	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	107,000	0,00
91	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	0,00
		km 9,906 - 10,061			
92	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,000	0,00
93	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	310,000	0,00
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	1,000	0,00
95	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	16,579	0,00
96	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000	0,00
97	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
98	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	550,000	0,00
99	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	550,000	0,00
100	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	9,500	0,00
101	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	17,100	0,00
102	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	17,100	0,00
103	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	9,500	0,00
104	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	19,000	0,00
105	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	19,000	0,00
106	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000	0,00
107	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	204,000	0,00
108	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	408,000	0,00
109	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	408,000	0,00
110	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců	kus	1,000	0,00
111	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	1,000	0,00
112	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000	0,00
113	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000	0,00
114	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00

115	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
116	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000	0,00
117	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
118	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
119		<i>Kolejnice tv. S49</i>	<i>m</i>	<i>3 360,000</i>	
120		<i>Pražec betonový SB 8(6) příčný vystrojený užitý</i>	<i>kus</i>	<i>81,000</i>	
121		<i>LIS S 49 dl. 3,6 m</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
122		<i>Drobné kolejivo a upevňovací</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
		Činnosti prováděné OŘ			
123		Likvidace odpadu dřevěných prachů	kpl.	1,000	
124		Likvidace odpadu pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
125		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

4 310 814,77

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Výměna pražců a kolejnic, čištění blátivých míst v km 6,033 - 7,615 v TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,080		0,00
2	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,080		0,00
3	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	308,160		0,00
4	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	308,160		0,00
5	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	308,160		0,00
6	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	308,160		0,00
7	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,080		0,00
8	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	171,200		0,00
9	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	342,400		0,00
10	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	342,400		0,00
11	5964133005	Geotextilie separační	m2	400,000		0,00
12	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00
13	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	96,000		0,00
14	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	144,000		0,00
15	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	144,000		0,00
16	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	144,000		0,00
17	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	144,000		0,00
18	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	200,000		0,00
19	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	7,500		0,00
20	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	177,600		0,00
21	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	177,600		0,00
22	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	200,000		0,00
23	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	5,000		0,00
24	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	5,000		0,00
25	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00
26	5914025130	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové zídky z lomového kamene	m	25,000		0,00
27	5904005110	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	9,000		0,00

28	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 500,000	0,00
29	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,000	0,00
30	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	22,000	0,00
31	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,000	0,00
32	5907020415	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	364,000	0,00
33	5907020395	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	10,000	0,00
34	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10 202,000	0,00
35	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	45,050	0,00
36	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	22,000	0,00
37	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000	0,00
38	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	22,000	0,00
39	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
40	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	6 834,000	0,00
41	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	6 834,000	0,00
42	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,500	0,00
43	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	3,300	0,00
44	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	366,600	0,00
45	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	733,200	0,00
46	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	733,200	0,00
47	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	19,633	0,00
48	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	19,633	0,00
49	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	13,481	0,00
50	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	13,481	0,00
51	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	0,00
52	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000	0,00
53	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
54	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300	0,00
55	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
Materiál dodávaný OŘ					
56		<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260</i>	m	375,000	
57		<i>Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 levá</i>	m	10,000	
58		<i>Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá</i>	m	10,000	
59		<i>Komplet Skl 24</i>	kpl.	1,000	
60		<i>Pryžová podložka S49</i>	kpl.	1,000	
61		<i>Pryžová podložka R65</i>	kpl.	1,000	
Činnosti prováděné OŘ					
62		Likvidace odpadu pryžových podložek	kpl.	1,000	
63		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

7 606 189,40

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava konstrukce přejezdů P5440 v km 9,880 a P5441 v km 10,379 TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,000		0,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	49,900		0,00
3	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	18,663		0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	18,663		0,00
5	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,000		0,00
6	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,030		0,00
7	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	9,270		0,00
8	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,030		0,00
9	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	115,398		0,00
10	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	115,398		0,00
11	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,030		0,00
12	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	64,110		0,00
13	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	128,220		0,00
14	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	128,220		0,00
15	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,800		0,00
16	5963101035	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní</i>	kus	13,000		0,00
17	5963101045	<i>Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka</i>	kus	26,000		0,00
18	5963101050	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm</i>	kus	2,000		0,00
19	5963101085	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm</i>	kus	12,000		0,00
20	5963101135	<i>Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu</i>	kus	4,000		0,00
21	5963101055	<i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero</i>	kus	1,000		0,00
22	5963101060	<i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka</i>	kus	1,000		0,00
23	9902201200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	2,418		0,00
24	9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	338,548		0,00
25	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	40,800		0,00
26	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici zálivku v živичném krytu	m	24,000		0,00
27	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	24,000		0,00

28	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	12,240	0,00
29	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	5,100	0,00
30	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	17,340	0,00
31	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	52,000	0,00
32	5964133005	Geotextilie separační	m2	150,000	0,00
33	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000	0,00
34	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000	0,00
35	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
36	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	0,00
37	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	0,00
Přejezd v km 10,379					
1	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	3,200	0,00
2	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	5,760	0,00
3	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	5,760	0,00
4	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000	0,00
5	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,020	0,00
6	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	6,180	0,00
7	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,020	0,00
8	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	76,932	0,00
9	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	76,932	0,00
10	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,020	0,00
11	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	42,740	0,00
12	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	85,480	0,00
13	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	85,480	0,00
14	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	5,400	0,00
15	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubniku uložení v betonu	m	8,000	0,00
16	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	16,000	0,00
17	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	8,000	0,00
18	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	8,000	0,00
19	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	4,800	0,00
20	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	2,000	0,00
21	5964161005	Beton lehce zhuštiněný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,640	0,00
22	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	8,208	0,00
23	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,000	0,00
24	5964133005	Geotextilie separační	m2	100,000	0,00
25	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000	0,00
26	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000	0,00
27	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
28	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	0,00
29	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	0,00
30	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,943	0,00
31	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	4,943	0,00
32	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,400	0,00
33	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	0,400	0,00
34	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,800	0,00
35	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	81,600	0,00
36	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	81,600	0,00

37	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	4,000	0,00
38	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	4,000	0,00
39	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
40	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
41	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
42	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
43	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	2,000	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
44		<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	
45		<i>Vnitřní panely STRAIL</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
46		<i>Pražec betonový SB 8(6) příčný vystrojený užitý</i>	<i>kus</i>	<i>84,000</i>	
47		<i>Drobné kolejivo a upevňovací</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	
		Činnosti prováděné OŘ			
48		Likvidace odpadu dřevěných prachů	kpl.	1,000	
49		Likvidace odpadu pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
50		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

1 974 444.42

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Odstranění ledu z průjezdného průřezu v tunelu Petrovice, TÚ Police n. M. - Teplice n. M.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	R938906311	Osekání ledu z koleje nebo průjezdného profilu ručně	hod			0,00
---	------------	--	-----	--	--	------

Celkem

26 730,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2570295

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ece4c3ad-81fc-43da-a6fd-247d730c53ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2022 13:13:01



82494a73-0fe0-4d39-b32d-749d53976b0a