

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Pv

Všetaty - Dřisy - k. č. 1 a 2 - oprava GPK km 359,400 - 360,400


| Fakturované položky | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------|--|-------|---------|---------|---------------------|--|
| poř.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | Měrná | Celkový | Cena za | Celková cena | |
| | | | | jedn. | počet | jedn. | bez DPH | |
| | | | | | jednot. | Kč | Kč | |
| 1 | | 5913095020 | Demontáž dílů základňové přejezdové konstrukce vnitřního panelu <i>Přejezd P2785</i> | ks | | 4,000 | | |
| 2 | | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | | 4,000 | | |
| 3 | | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | | 4,000 | | |
| 4 | | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kus | | 25,000 | | |
| 5 | | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>TK 1, TK2 (Všetaty - Dřisy 359,4 km - 360,4 km)</i> | km | | 2,100 | | |
| 6 | | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji <i>Šterk nový</i> | m3 | | 393,000 | | |
| 7 | | 7497351565 | Montáž přímého ukolejnění objímka pro ukolejnění jednoduchá | kus | | 25,000 | | |
| 8 | | 5913100020 | Montáž dílů základňové přejezdové konstrukce vnitřního panelu <i>Přejezd P2785</i> | ks | | 4,000 | | |
| 9 | | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>SSP</i> | kus | | 1,000 | | |
| 10 | | 9902300500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km <i>šterk 31,5/63</i> <i>Materiál</i> | t | | 707,400 | | |
| 11 | | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | | 707,400 | | |
| 12 | | 9901000500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km | kus | | 2,000 | | |
| Celkem: | | | | | | | 1 586 339,45 | |

za Zhotovitele: Společnost Údržba ST Pv 2022 - 2023

za
Objednatele: Správa železnic, s. o.

OŘ Praha

ST Praha východ

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[146]

Datum: 16.03.2022

Datum: 16.03.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2570394

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f6cd12ef-99c3-4750-acff-4c92983a8ec9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eliška NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2022 13:39:03



46fe1cd9-5236-499b-b3c6-d5c398c6751e