

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: Č.10 Oprava mostu v km 47,504 v úseku trati Bohuslavice n/Metují - Nové Město n/Metují - škodní událost V770Z4003358
Objekt: SO 01 - Most v km 47,504 - ŠÚ V770Z4003358
Objednatel: SŽ s.o. OR Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: Černčice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
4 Vodorovné konstrukce							
1	83	429173112	Prizvednutí a spuštění kci hmotnosti přes 10 do 50 t	t	29,000		
					29	29,000	
2		423901122	Rektifikace mostní konstrukce - hydraulické zvedáky zatížení přes 250 do 500 kN	kus	2,000		
3	87	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,483		
					2*0,3*0,8 "plocha pod stoličkami zábrany"	0,480	
					6*0,00049 "zalití kotevnic otvorů"	0,003	
					Součet	0,483	
4	88	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,551		
					2*0,3*0,8*1 "plocha pod stoličkami zábrany"	0,480	
					6*0,00049*24 "zalití kotevnic otvorů"	0,071	
					Součet	0,551	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
5	146	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	5,500		
					11*0,5 "obnova bezpečnostního nátěru"	5,500	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	154	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	27,000		
					9*3	27,000	
7	155	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	270,000		
					10*27	270,000	
8	156	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	27,000		
					9*3	27,000	
9		953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	7,000		
10		953965145	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm	kus	7,000		
11	204	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,254		
					P1 (0,3*0,35*0,75)+(0,25*0,50*0,3)+(0,22*0,36*0,60)+(0,3*0,6*0,50)	0,254	
12	195	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	2,100		
					1,4*1,5 "spárování pouze u přezdění"	2,100	
13		985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,100		
					1,4*1,5 "spárování pouze u přezdění"	2,100	
14		985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	2,100		
					1,4*1,5 "spárování pouze u přezdění"	2,100	
15		985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,100		
					1,4*1,5 "spárování pouze u přezdění"	2,100	
HSV Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace pozemní							
16		5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	1,000		
17		5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	5,000		
18	132	544331111	Ruční podbití pražce betonového příčného	kus	10,000		
					2*5	10,000	
19		5901005010R	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	kpl	2,000		
<i>Kilometr koleje=km</i>							
m Práce a dodávky M							
20	323	HZS0000003	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	4,000		
767 Konstrukce zámečnické							
21	263	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	8,050		
					1,5*1,5	2,250	
					4*0,7	2,800	
					2*1,5	3,000	
					Součet	8,050	
22	267	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	8,050		
					1,5*1,5	2,250	
					4*0,7	2,800	
					2*1,5	3,000	
					Součet	8,050	
23	256	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	40,820		

		4*0,7*13,4+4*0,825 "upevnění zábrany"		40,820			
24	258	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	40,820		
		4*0,7*13,4+4*0,825 "upevnění zábrany"		40,820			
25	260	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	40,820		
		4*0,7*13,4+4*0,825 "upevnění zábrany"		40,820			
26	286	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000		
27	287	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	2,000		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
28	244	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,660		
		O1	P1*2,6 "vybourání zdivo"		0,660		
29	236	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,660		
		O1			0,660		
30	237	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12,540		
		19*O1			12,540		
31	242	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,660		
		O1			0,660		
32	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,483		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
33	306	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000		
			2*8 "bezpečnostní hlídka"		16,000		
34	309	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	20,000		
			4*5 "osazení zábrany"		20,000		

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

35	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
36	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
37	334	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 2,5 mil. Kč)	%			
38	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
39	333	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			

VRN7 Provozní vlivy

40		072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000		
41		035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000		
			1 "záběr komunikace pod mostem"		1,000		

D4 Materiály

42	352	5838108601	kámen lomový upravený - pískovec	t	0,222		
			0,25*0,50*0,3*2,6		0,098		
			0,22*0,36*0,60*2,6		0,124		
			Součet		0,222		
43		13010436	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x10mm	t	0,041		
			Hmotnost: 13,43 kg/m				
			4*0,7*0,0134*1,1		0,041		
44		31198005	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x320mm	100 kus	0,040		
			4/100		0,040		
45		31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,004		
46		31121030	podložka DIN 125-A ZB D 22mm	100 kus	0,040		

Celkem

207 248,65

souhlasí za objednatele: dne 15.03.2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.10 Oprava mostu v km 47,504 v úseku trati Bohuslavice n/Metují - Nové Město
Objekt: SO 02 - Most v km 47,504 - oprava nátěru protinárázové ochrany mostu
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: Černčice

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	146	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	5,500		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

11*0,5 "obnova bezpečnostního nátěru"

5,500

0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč

2	326	030001000	Zařízení staveniště	%			
3	327	060001000	Územní vlivy	%			
4	330	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
5	328	070001000	Provozní vlivy	%			

Celkem

8 033,45

souhlasí za objednatele: dne 15.03.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2570379

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80db6e07-a20c-4e1b-9cca-ed724c73923

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2022 13:36:00



a85d500f-62d8-40e2-a79b-c0bfcf84eb80