




KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	Rozhodnutí	Datum:	11.6.2014	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	23467239.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Mikéšková	24.6.2014	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	24.6.2014	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	24.6.2014	
Předkládá:	OM/P.Kolář	24.6.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	24.6.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/P.Kolář	24.6.2014
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	24.6.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 24.6.2014 14:02:17):

Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken.

OM 371/2014

Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: 1.7.2014, Datum do: 31.8.2016, Perioda: měsíčně, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1310410000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP014V7XA

2827/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci veřejné zakázky

„Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Pavel Čermák

564602272

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

733 552 834

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka a.s

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace**“, vypracované firmou **Milan Melichar**, se sídlem Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,

provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

2.8. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 30

kalendářních dnů před některým z dílčích termínů pro dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.13. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatel. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele zhotovitel.

Nedodržení tohoto postupu bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

3. Termín plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí, Třebíč
3.2	Práce budou zahájeny:	červenec 2014 (předpoklad)
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději:	31. 8. 2016

Předmět díla bude realizován po částech, v níže uvedených jednotlivých letech výstavby. Práce v 1.NP – 3.NP budou prováděny výhradně v období hlavních prázdnin. Práce v půdním prostoru budou prováděny průběžně s omezením hluku, aby nedocházelo k narušování výuky.

3.4.

Rozsah realizace části díla v roce 2014 (zahájení prací červenec 2015 - předpoklad)

- Rekonstrukce bytu školníka vč. rozvodů VZT a prostupu VZT do 2.NP v tomto prostoru, s provedením ochranného bednění na VZT potrubí u podlahy ve 2.NP, proti poranění osob a poškození potrubí – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Kompletní rekonstrukce vytápění a likvidace všech původních konstrukcí vytápění, které nebudou využity při rekonstrukci – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Svislý páteřní rozvod teplé vody vč. cirkulace a vodorovný rozvod teplé vody vč. cirkulace v chodbě 1.NP – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v místnostech nad rekonstruovaným bytem vč. vyvedení potrubí kanalizace do půdního prostoru – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Rekonstrukce elektroinstalace vč. koncových prvků, v rozsahu 1.NP – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Rekonstrukce oken v 1.NP vč. všech součástí, vyjma oken schodiště (z důvodu připravované demolice původní kotelny) – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Rekonstrukce rozvodů VZT, v rozsahu 1.NP – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Zazdění všech vybouraných rýh a prostupů, zapravení povrchů omítek vč. tmelení a vybroušení, zapravení podlah vč. doplnění PVC a provedení výmalby – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Výstavba tepelně izolované stěny v 3.NP u schodiště do půdního prostoru – nejpozději do 30. 8. 2014.
- Vybourání a likvidace konstrukcí stávající půdní vestavby, s vyčištěním na původní půdní konstrukce – nejpozději do 15. 12. 2014. Začátek prací je vázán na přestěhování půdních kabinetů do nových rekonstruovaných prostor bývalého bytu školníka v 1.NP a toto investor zajistí bez zbytečného odkladu po vydání kolaudačního souhlasu.
- Provedení sond do půdních konstrukcí, s opětovným zakrytím do původního stavu – nejpozději do 15. 12. 2014.

Rozsah realizace části díla v roce 2015 (zahájení prací červenec 2015)

- Rekonstrukce elektroinstalace vč. koncových prvků, v rozsahu 2.NP – nejpozději do 30. 8. 2015.
- Rekonstrukce oken v 2.NP vč. všech součástí – nejpozději do 30. 8. 2015.
- Kompletní rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody ve všech podlažích, s vyvedením odpadního potrubí do půdního prostoru – nejpozději do 30. 8. 2015.
- Rekonstrukce nenosných zděných konstrukcí v 1.NP a 2.NP – nejpozději do 30. 8. 2015.
- SDK konstrukce ve všech učebnách a kabinetech 1.NP a 2.NP – nejpozději do 30. 8. 2015.
- Rekonstrukce kovových zárubní s nadsvětlíkem, v rozsahu 1.NP a 2.NP vč. osazení dveří.
- Zazdění všech vybouraných rýh a prostupů, zapravení povrchů omítek vč. tmelení a vybroušení, zapravení podlah vč. doplnění PVC a provedení výmalby – nejpozději do 30. 8. 2015.

Rozsah realizace části díla v roce 2016 (zahájení prací červenec 2016)

- Rekonstrukce všech zbylých konstrukcí, dosud nerealizovaných – nejpozději do 31. 8. 2016.

3.5. Za nesplnění dokončení jednotlivých částí předmětu díla, v termínech stanovených v bodu 3.4. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení, u každé části a každého termínu samostatně.

3.6. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.7. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.8. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušování prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.9. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.11. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.12. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započátkem prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.13. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.14. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:

19 394 412,--Kč

DPH 21%:

4 072 827,--Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

23 467 239,--Kč

slovy :dvacetřímilionůčtyřistašedesátsedmtisícdvěstětřicetdevět korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a 2.9.

V případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo

- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „**Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace**“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce.

6.3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. 6.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno po etapách v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),
- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod) – bez závad
- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy.

Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Pavel Čermák a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.5. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.9. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

9. Záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

9.11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění díla

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

11.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

11.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

11.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

11.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

11.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

11.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel

smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

12.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

12.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací.

V Třebíči dne
Za zhotovitele

02. 07. 2014

V Jihlavě dne
za objednatele

02. 07. 2014

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

①



Jiří Svoboda
jednatel společnosti

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

30


REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - GYMNÁZIUM TŘEBÍČ REKONSTRUKCE OKEN, UT A ELEKTROINSTALACE

ČÁST	STAVEBNÍ OBJEKT	CENA bez DPH(Kč)	DPH 21%(Kč)	CENA VČ. DPH(Kč)
SO 01	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - STARÁ BUD			
1	STAVEBNÍ ČÁST	10 660 982,00	2 238 806,22	12 899 788,22
2	ZTI (VODOINST.,KANAL., PLYNOIN)	683 775,00	143 592,75	827 367,75
3	VYTÁPĚNÍ	1 811 040,00	380 318,40	2 191 358,40
4	VZDUCHOTECHNIKA	1 735 465,00	364 447,65	2 099 912,65
5	ELEKTROINST. - SILNOPROUD	2 796 970,29	587 363,76	3 384 334,05
6	ELEKTROINST. - SLABOPROUD	1 706 180,02	358 297,80	2 064 477,82
	NÁKLADY CELKEM	19 394 412,31	4 072 826,59	23 467 238,90

ESTING | ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Soupis prací - Výkaz výměr

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ , REKONSTRUKCE OKEN , UT A ELEKTROINSTALACE				
Třebíč, Masarykovo náměstí 116/9 , parc.č. st.855				
		IČO	DIČ	
Objednatel:	Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava		708 907 49 CZ70890749	
Projektant:	MILAN MELICHAR , ČAJKOVSKÉHO 549/12 , TŘEBÍČ		474 447 03 CZ7301174738	
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		29232864 CZ29232864	
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ			
Kód CZ - CC	12631			
CZ-CPA :	41.00.40	Počet MJ:	0	
Náklady na MJ:	0			
KSO:	801 34	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
CZ-CPV:	454 3100-8	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách				
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13	
2		Montáž	0 14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0 15	
4		PSV	0 16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0 17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		18	
7	Jiné náklady		19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0 20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		22	
11	Rezerva		23	
12	Součet (ř. 8-11)		19 394 412 24	
			25	
		VRN celkem (ř. 13-24) 0		
 ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz		Celkové náklady		
		26	Celkem (ř. 12+25)	19 394 412
		27	DPH 21%	4 072 827
		28		
		29		
		30	Celkem (ř. 26-29)	23 467 239
 Podpis		ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz		
 Razítko		Název stavby v evid. Název objektu v evid. Číslo záznamu v evid. Datum 31.3.2014		

SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet:	1511-2	D.1. Stavební část
Objekt :	Název objektu :	KSO : 801 34
S001	gymnázium Třebíč - stará budova	CZ-CPV: 4543100-8
Stavba :	Název stavby :	CC-CZ : 126 31 CC-CPA : 41.00.40
151	Gymnázium Třebíč, Rekonstrukce oken, UT a elektro	
Projektant :	Milan Melichar, Čajkovského 549/12	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		2014-15

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	2 500	
Z	Montáž celkem	0			
R	HSV celkem	3 111 846	Dokumentace skutečn. provedení stavby	6 500	
N	PSV celkem	7 534 137			
ZRN celkem		10 645 982	Pojištění díla a dodavatele stavby	5 000	
HZS		0	Ostatní náklady	1 000	
RN II.a III.hlavy		10 645 982	Ostatní VRN		
ZRN+VRN+HZS		10 660 982	VRN celkem	15 000	
Vypracoval Svoboda		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :11.5.2014		Jméno : Svoboda Jiří Datum :11.5.2014 Podpis:  ESTING GROUP s.r.o. ① Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz 		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	10 660 982 Kč		
DPH		21,0 % činí :	2 238 806 Kč		
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč		
DPH		0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 899 789 Kč		

Poznámka :

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech proj.dokumentace jako je výkresová část, technická zpráva atd. Na základě všech těchto podkladů bude provedeno ocenění dále uvedených prací, výrobků a dodávek. Jednotková cena položek bude vždy obsahovat náklady na pořízení, dopravu a montáž, není-li uvedeno jinak. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový, kotevní, spojovací materiál a ost. související náklady.

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí soutěžního výkazu výměr !

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního výkazu výměr provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotl.položek výkazu výměr ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulaci a krycí list!

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS : 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	33 911	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	411 887	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	72 077	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 421 498	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	83 405	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	212 525	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	300 085	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	106 016	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	28 852	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	45 852	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	83 555	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 346 254	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	751 409	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	33 556	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	64 698	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	149 850	0	0	0
781 Obklady keramické	0	68 255	0	0	0
783 Nátěry	0	22 606	0	0	0
784 Malby	0	583 493	0	0	0
787 Zasklívání	0	79 959	0	0	0
799 Ostatní	0	275 800	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	470 442	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 111 846	7 534 137	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	množství	cena /MJ	Kč
Zařízení staveniště	soubor	1,0	2 500	2 500
Veškeré náklady spojené s vybudováním , provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně připojení na energie , zajištění průběžného úklidu , separace a likvidace vzniklých odpadů , zajištění povolení k užívání veřej. ploch, vč. záboru veř. prostranství na náklady zhotovitele				
Dokumentace skutečn. provedení stavby	soubor	1,0	6 500	6 500
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - 3x tištěná + 1x elektronická podoba na CD - dwg , pdf				
Pojištění díla a dodavatele stavby	soubor	1,0	5 000	5 000
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele a stavebního díla v rozsahu obchodních podmínek SoD				
Ostatní náklady	soubor	1,0	1 000	1 000
Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky a výkony neuvedené v položkových soupisech VV , potřebné k provedení, dokončení a předání díla , vyplývající z SoD , PD a správních rozhodnutí - náklady na techniku bezpečnosti práce , vyklizení prostoru staveniště, vypracování harmonogramu stavby , kompletace dokladů ke kolaudaci, zřízení dočasného inform. panelu stavby , závěrečný úklid staveniště				
CELKEM VRN				15 000

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3	9,09	2 078,00	18 878,63
	RTS:	90,85*0,1 - podlahová podkladní deska tl.100mm z betonu C16/20 - vyztužená OS 6/100 - po kompletní demolici stávající podlah.konstr.v postoru původního bytu správce - vč.vytvoření požlábkuv ohybu izolace mPVC vodorovné na svislou stěnu		9,09		
2	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,71	21 214,00	15 032,24
	RTS:	90,85*1,2*0,0065 - výztuž podkladní betonové podl.desky tl.100mm		0,71		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				33 910,87
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	310236261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm prostupy ZTI a UT	kus	48,00	264,00	12 672,00
		- prostupy v nosných zdech po provedení rozvodů ZTI a UT rozměrů do 30x30cm v tl.max.60cm				
4	310237261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm zazdívka otvorů po montáži potr VZT	kus	54,00	539,00	29 106,00
	RTS:	18*3 - prostupy v nosných zdech po provedení rozvodů VZT rozměrů do 50x50cm v tl.max.60cm		54,00		
5	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	7,33	3 552,00	26 036,52
	RTS:	1.NP: 1,3*2,05*0,65+1*2,05*0,65+0,9*2,05*0,55+0,6*0,6*0,55+0,25*2,3*0,65 2.NP: 1,5*1,5*0,45+0,25*2,3*0,55 1,5*1,8*0,5 - zazdívky otvorů po dveřích atd. v nosných zdech tl.do 60cm z porobetonových tvárnic P3-550 na tenkovrstvou zdící maltu		4,65 1,33 1,35		
6	311101214R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,20 m2 v nosných zdech - pro ventilační mřížky atd. tl.zdiva do 60cm	m	8,15	94,00	766,10
	RTS:	0,65*5+0,55*4+0,45*6		8,15		
7	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 125 mm - naddveřní otvor do š. 1000mm	kus	3,00	206,00	618,00
	RTS:	3*1		3,00		
8	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC - osazení ocel.naddveřních překladů - cihly CP100	m3	0,49	2 965,00	1 445,44
	RTS:	1,5*0,65*0,25*2		0,49		
9	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.12	t	0,33	27 852,00	9 316,49
		- překlad v části hlavní chodby 1.-3.NP v místě osazení požárních dělících hliníkových stěn HPL1-3 sp.úroveň +3.60nad				
	RTS:	5*1,3*0,015+2*2,5*0,015+2*2,65*0,015+2*2,75*0,015		0,33		
10	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	7,15	402,00	2 874,30
	RTS:	- otvory v cihelných příčkách do tl.150mm 1.NP: 0,5*3,5+1,2*0,5*2*2 2.NP: 0,6*2,5*2		4,15 3,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm - na tenkovrstvou zdící maltu T10 , nová dispozice v prostoru původního bytu správce - příčka osazena na podkl.bet.desce , ke stropní konstrukci vyklínována, spára dotmelena mont.pénou	m2	10,73	457,00	4 903,61
	RTS:	1.NP: 1,6*4,25*2-0,7*2,05*2		10,73		
12	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 3 - 500, 599 x 249 x 150 mm na tenkovrstvou zdící maltu T10 - nová dispozice v prostoru původního bytu správce - příčka osazena na podkl.bet.desce , ke stropní konstrukci vyklínována, spára dotmelena mont.pénou - provedení ostění tl.150mm dveřních otvorů s nadsvětlikem mezi hlavní chodbou a učebnami na podlaží 1-3.NP	m2	31,83	515,00	16 391,16
	RTS:	5,35*4,25-0,9*2,85 doplnění ostění dveří s nadsvětlikem: 37*(1,5*0,05+2*0,6*0,2)		20,17		
13	342261212RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 7 cm - nová dělicí příčka mezi m.č.206-207 ve 2.NP - s osazenými 1kř. dveřmi a 3ks dř.oken - příčka osazená a ukotvena na stáv.podlah.konstrukci - oc.konstr. prvky Cw75, zvuk.izolace MV	m2	24,26	782,00	18 971,32
	RTS:	7,85*4,4-0,8*2,05-7,2*1,2		24,26		
14	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 10 cm - nová dělicí příčka na spoj.chodbě 3.NP st. A nová budova - uzavření schodiště do půdního prostoru - osazená 2ks 1kř. dveří - osazená a kotvená na stávající podlahové konstrukci - ker.dlažba	m2	46,40	790,00	36 656,00
	RTS:	3.NP: (7,8+1,5*2)*4,6 -2*0,8*2,05		49,68		
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,50 m2 - revizní dvířka-otvory v sádrokart.truhlíku-obkladů rozvodů VZT a UT pod stropem v jednotl.podlažích - bez požární odolnosti - D+M	kus	26,00	241,00	6 266,00
	RTS:	1.NP: 10 2.NP: 8 3.NP: 8		10,00		
16	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace - rozšíření obkladu v místě křížení a souběhu VZT a UT potrubí s napojením do stoupaček atd	m2	27,06	398,00	10 770,88
	RTS:	1.NP: 1,85*2,05+3,9*0,6 2.NP: 1,65*5,05+5,05*0,6 3.NP: 3,35*2,05+5,4*0,5		6,13		
17	342267111RT2	Obklad VZT sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm - kompletní uzavřený obklad VZT potrubí v učebnách a kabinetech v jednotl.podlažích pod stropem , nad okny - nosná konstr. s profilů CW50 - rozměr dle jednotl.podlaží (min.500x450mm , max. 900x500mm)	m	470,15	464,00	218 147,28
	RTS:	1.NP: 2,4+7,1+(6,5+5,35+2,4)*1,5+6,5+7+7,5*2+8,5+7*2+4*2+9*2+7,5*2+2,5*2		127,88		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6*2+0,9*2 4,2*2 2.NP:		13,80 8,40		
		6,5+9+5,6*2+7,8+5+3,5+2,2+6+7,5+6,5+9,5+7,2+10+6,5*2+6,5+8,6+7,8+8 4,4*2,5 3.NP:		135,80 11,00		
		135,8-2,2+7 (2,05+0,65)*5,1 4,2*2+4,2*1,5+4,2		140,60 13,77 18,90		
18	342267112RT2	Obklad potr. UT sádkartone m třístran do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm - kompletní uzavřený obklad UT potrubí mimo souběhu s potr.VZT , nosná konstr. profil CW50	m	27,60	614,00	16 946,40
	RTS:	3*2*4,6		27,60		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				411 887,49
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů prost. ZTI a UT - utěsnění veškerých prostupů potrubí UT a ZTI přes stropní konstrukce nad 1.-3.NP tl.do 400mm a to betonem C12/15 , rozm.prostupu max. 30x30cm	kus	102,00	271,00	27 642,00
	RTS:	102		102,00		
20	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích prostupy VZT - utěsnění veškerých prostupů potrubí VZT přes stropní konstrukce nad 1.-3.NP tl.do 400mm a to betonem C12/15 , rozm.prostupu max. 100x100cm	m3	4,83	9 194,00	44 434,60
	RTS:	(2*1,5*0,6*2*2+0,6*0,45)*0,3 4*0,6*0,8*0,45*3		2,24 2,59		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				72 076,60
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
21	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi - oprava poškozených částí ploch stropní konstrukcí po průrazech , vedení jednotl.energií, dále stávají.trhlinky atd. práce - příprava podkladu , manipulace s materiálem, natažení štukové vrstvy2x,zahlužení povrchu , likvidace odpadu	m2	1 599,79	61,34	98 131,12
	RTS:	1.NP: 56,27+7,35+34,05+34,55+12,75+2,15+17,97+13,87+51,48+62,88+28,33+12,54 10,04+7,75+74,87+69,71 2.NP: 26,65+58,0+51,10+38,5+17,4+19,13+34,52+53,11+18,65+74,78+72,24+39,55 3.NP: 66,88+40,33+61,31+54,63+39,92+37,2+67,85+52,38+71,56+51,96+24,18+31,4		334,19 162,37 503,63 599,60		
22	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS - zapravení rýh ve svislém zdivu po montáži UT a ZTI	m	756,60	36,00	27 237,60
	RTS:	1.NP: 13*4*4,5+6*4,5 2.NP: 12*4*4,5+6*4,8 3.NP: 8*4*4,5+4*4*5,1+6*4,2		261,00 244,80 250,80		
23	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS - zapravení vysekaných rýh ve svislém zdivu po montáži ZTI	m	165,00	126,00	20 790,00
	RTS:	1.NP: 12*4,2 2.NP:		50,40		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	612421231RT2	12*4,5+2*5,1 3.NP:	m2	64,20		
		12*4,2		50,40		
		Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi - oprava poškozených částí ploch svislých stěn po průřezech , vedení jednotl.energií, dále stávaj.trhlínky atd. práce - příprava podkladu , manipulace s materiálem, natažení štukové vrstvy2x,zahrazení povrchu , likvidace odpadu		5 041,43	48,50	244 509,48
	RTS:	1.NP:				
		m.č. 106,107:				
		9*2*4,25+5,2*2*4,25-5*1,2*2,3-0,9*2,85+5*(1,2+2*2,3)*0,3		113,08		
		m.č.103:				
		8,4*2*4,25+6,6*2*4,25-3*1,2*2,3-0,9*2,85+3*(1,2+2*2,3)*0,3		121,88		
		m.č.105:				
		4,5*4,25*2+7,75*4,25*2-2*1,2*2,3+2*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85		99,52		
		m.č.104,108:				
		3,5*2*4,25+2,8*2*4,25-3*0,8*2,85-0,7*2		45,31		
		m.č. 113,114:				
		6*2*4,25+5,4*4*4,25-4*1,2*2,3+4*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2*3		133,32		
		m.č.115:				
		7,4*2*4,25+6,8*2*4,25-3*1,2*2,3+3*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2*2		114,04		
		m.č.116:				
		9*2*3,75+6,8*2*3,75-4*1,2*2,3+4*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85-0,9*2		110,06		
		m.č.117-121:				
		9,8*2*4,25+2,2*4*4,25+6,8*2*4,25-4*1,2*2,3+4*(1,2+2*2,3)*0,3-1,6*1,2-0,9*2,85-0,9*2*2-0,8*2		172,50		
		m.č.122:				
		10,5*2*4,25+6,8*2*4,25-6*1,2*2,3+6*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85		138,37		
		m.č.123:				
		9,5*4,25*2+7,3*4,25*2-6*1,2*2,3+6*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85		134,12		
		m.č.124:				
		31*4,4*2-3*4,1-7*0,9*2,85+7*1,5*0,4+7*2*2,85*0,4-1*2,05*2-3*1,2*2,3+3*(1,2+2*2,3)*0,3		258,61		
		9*4,4-3,25*3,35-0,9*2,85*2+0,8*4,4*3+7*4,4		-3,33		
		2.NP:		64,94		
		m.č.201:				
		8*4,6*2+3,3*4,6*2-1,4*2,5+(1,4+2,5*2)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		98,33		
		m.č.203:				
		8,6*4,6*2+6,8*4,6*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		131,13		
		m.č.204:				
		9,2*4,6*2+5,6*4,6*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		125,61		
		m.č.205:				
		7,8*4,6*2+5*4,6*2-2*1,4*2,5+2*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5		112,35		
		m.č.206,207:				
		7,8*4,6*2+4,8*4,6*2-2*1,4*2,5+2*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		108,71		
		m.č.208:				
		6*4,6*2+5,6*4,6*2-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2		98,60		
		m.č.209:				
		7,7*4,6*2+7,1*4,6*2-3*1,4*2,5+3*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2*2		125,57		
		m.č.210:				
		9,3*3,9*2+7,1*3,9*2-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		117,55		
		m.č.211,212:				
		10*4,6*2+7,1*4*4,6-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		212,27		
		m.č.213:				
		10,8*2*4,6+7,1*4,6*2-6*1,4*2,5+6*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5		152,95		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.214: 7,6*4,6*2+9,8*4,6*2-6*1,4*2,6+6*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		147,87		
		m.č.215,216: 31*4,6*2+7*2*4,6-5*1,3*2,5-1*2,05*2-3*3,6-3*1,2*2,3+3*(1,2+2*2,3)*0,3		315,39		
		-3*4+5*(1,3+2*2,5)*0,3		-2,55		
		9,5*4,6-3*0,9*2,5+3*(1,3+2*2,5)*0,3		42,62		
		6*4,6-2*0,9*2,5+2*(1,3+2*2,5)*0,3		26,88		
		2*0,8*4,6		7,36		
		3.NP:				
		m.č.301: 8*5,1*2+8,6*5,1*2-3*1,5*2,8+3*(1,5+2*2,8)*0,3-0,9*2,5		160,86		
		m.č.303: 9*4,4*2+7*4,4*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		130,25		
		m.č.304: 9,3*4,4*2+5,6*4,4*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		120,57		
		m.č.305: 8*5,1*2+4,8*5,1*2-2*1,5*2,8+2*(1,5+2*2,8)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		122,37		
		m.č.306: 6*4,4*2+6,2*4,4*2-4*1,4*2,6+4*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2*2		97,12		
		m.č.307: 9,8*3,8*2+7,1*3,8*2-4*1,4*2,6+4*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		117,75		
		m.č.308: 7,4*4,4*2+7,1*4,4*2-3*1,4*2,6+3*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		120,37		
		m.č.309: 10,2*4,4*2+7,1*4,4*2-4*1,4*2,6+4*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		143,35		
		m.č.310,311: 11*4,4*2+7,1*4,4*2-6*1,4*2,6+6*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5-0,9*2*2		205,95		
		m.č.312: 10*4,4*2+7,8*4,4*2-6*1,4*2,6+6*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		144,43		
		m.č.313,314: 31*4,4*2+7*4,4-5*0,9*2,5+5*(1,3+2*2,5)*0,3-0,9*2*2-1,5*4-3*1,2*2,3		283,92		
		3*(1,2+2*2,3)*0,3-3*3,6		-5,58		
		12*4,4-2*0,9*2,5+2*(1,3+2*2,5)*0,3		52,08		
		6*4,4-2*0,9*2,5+2*(1,3+2*2,5)*0,3+2*4,4*0,8		32,72		
25	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková vč. špalet ostění a nadpraží oken a dveří - omitka vápenocementová štuková tenkovrstvá nanášená ručně , pouze svislé stěny , na sklokeramickou vztužnou síťovinu s lepidlem vč.montáže a dodávky omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (PVC10x10cm s tkaninou(, montáže a dodávky samolepících zajišťovacích okenních profilů (APU lišt 6mm) práce - příprava podkladu , manipulace s materiálem, natažení štukové vrstvy 2x, vtlačení omítkových a zajišťovacích lišt do podkladní vrstvy, zahlázení povrchu , likvidace odpadu	m2	107,82	272,00	29 327,04
		RTS: 71,82		71,82		
		37*(1,5*0,4+2*0,6*0,25)		33,30		
		1,5*1,8		2,70		
26	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyt - sklokeramická vztužná tkanina do lepidla pod omítku na zdivo a příčky z porobetonových přesných tvárnic	m2	107,82	138,00	14 879,16
		RTS: 71,82		71,82		
		37*(1,5*0,4+2*0,6*0,25)		33,30		
		1,5*1,8		2,70		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení z vnitřní strany přilep.na začíst'.lištu - zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch kolem otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	423,08	25,50	10 788,54
	RTS:	45*1,15*2,3+2*0,8*2,3+0,6*1,35+47*1,35*2,45+34*1,35*2,55+2*1,4*2,4 2*1,4*2,8+2*1,45*2,8+1,35*0,85+3*0,8*1,35		402,73 20,35		
28	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách zabetonování stávaj.podl.kanálků - odstranění stávaj.podlahových nefunkčních kanálků zakrytých ocel.plechtem položka obsahuje: - odstranění plechového krytu a jeho likvidace , zabetonování kanálku betonem C16/20,vyrovnání a úprava povrchu betonu ocel. hladítkem, vyčištění prostoru úpravy vč. okolní podl.krytiny, odstranění a likvidace odpadu	m3	1,62	2 507,00	4 072,87
	RTS:	2.NP: m.č.209: 7,5*0,25*0,15+2,6*0,25*0,15+2,6*0,25*0,15 m.č.210: 4,5*0,25*0,15 m.č. 213: 10*0,25*0,15 3.NP: m.č.305: (5+2,5+2+1,5)*0,25*0,15 m.č.306: 0,6*0,6*0,2 m.č.307: 3,2*0,25*0,15		0,48 0,17 0,38 0,41 0,07 0,12		
29	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) 1.NP - m.č. 104 108 - betonová vrstva C16/20 tl.60mm nad hydroizolací vyztužená OS 4/200mm s konečnou úpravou hlazením	m3	5,45	2 526,00	13 769,23
	RTS:	(7,35+34,05+34,55+12,75+2,15)*0,06		5,45		
30	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. do 8 cm	m3	5,45	702,00	3 825,90
	RTS:	5,45		5,45		
31	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari - vyztužení bet.mazaniny podlahové konstrukce svař.ocel.sítí 4/200mm	t	0,38	22 145,00	8 450,53
	RTS:	90,85*1,2*0,0035		0,38		
32	631450122U00	Vyrov cem potěr 3cm such směs pás rychle tuhn. cem.potěr parapet okna vč. penetrace - potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné tl. přes 20-30mm - rychle tuhnutí cementový potěr - nosný podklad pro nové okenní výplně , vnitřní a venkovní parapety je zřízen z rychle tuhnutího cementového potěru , povrch očištěného zdiva plošně napenetrovaný , na penetraci v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek zajišťující adhézi cem.potěru pevnost v tahu =min.40MPa přidržnost k podkladu min.0.5MPa zrnitost 4mm, min.aplikační tl.můstku 5mm	m2	110,24	272,00	29 985,28
	RTS:	1,15*0,65*45 0,8*0,65*2 1,35*0,65*74 1,4*0,65*9 1,35*0,65 0,8*0,65*3		33,64 1,04 64,94 8,19 0,88 1,56		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 - montáž okenních výplní rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3st. ochranou připojovací spáry , plocha do 2,5m2 - konkrétní způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží a parapetu je zpracováno a zpecifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV	kus	7,00	248,00	1 736,00
	RTS:	7,0		7,00		
34	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 - montáž okenních výplní rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3st. ochranou připojovací spáry , plocha do 4,0m2 - konkrétní způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží a parapetu je zpracováno a zpecifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV	kus	135,00	305,00	41 175,00
	RTS:	35+10+47+26+8+2+2+5		135,00		
35	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	911,70	54,00	49 231,80
	RTS:	45*2*1,15+35*2*2,3+2*0,8*2+2*2*2,3+0,6*2+1,35*2+47*2*1,35+47*2*2,45		638,00		
		34*2*1,35+26*2*2,55+2*4*1,4+2*2,4*2+2*2,8*2+1,35*2+0,85*2+3*0,8*2		265,60		
		3*2*1,35		8,10		
36	642942213RT3	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně ocel. 80/200/16 - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 800mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou montáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standardní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	3,00	3 950,00	11 850,00
	nabídk.cena	2+1		3,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm - vnitřní celoplošně lepená parapetní dřevěná deska - základní profil - víceřadý lepený profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou , z jakostního modřínového dřeva , dř.profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním a broušením - finální tl.desky je min.30mm - rádius zaoblení hrany R=5mm - Povrchová úprava : - čtyřvrstvý systém průmysl.provedené povrchové úpravy dřeva 1/ hloubková impregnace 2/barevná impregnace 3/vysokotlaký lazurovací nástřik v min.t. 150mikrom 4/ vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v min.tl.150mikrom - barva : odstín srovnatelný s RAL 9010 - dř.prvek bude povrchově upraven po provedení jeho tvarové a rozměrové úpravy , před montáží - zákl.šířka prvky je max 25cm , délka dle šířky okenního otvoru mezi špalety ostění +10mm na každou stranu - montáž : povrch.upravená parapetní deska bude připevněna k rovnému podkladu plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku - před zahájením tvarové a rozměrové úpravy desky bude provedeno detailní zaměření skutečných rozměrů všech stavebně upravovaných otvorů s výplň.prvky	m	181,70	640,00	116 288,00
38	RTS: 642944121RU31	45*1,25+81*1,45+5*1,6 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně ocel. 70x197x16 cm - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 700mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou motáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standardní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	1,00	3 283,00	3 283,00
	nab.šk.cena	1		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	642944121RU41	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně ocel. 80x197x16 cm - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 800mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou motáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standardní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	3,00	3 432,00	10 296,00
	nabídk.cena	2+1		3,00		
40	642944121RU51	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně ocel. 90x197x16 cm - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 900mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou motáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře s požární odolnosti EI 30 - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standardní polodrážkové dveřní křídlo s požární odolností EI C 30DP3 - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	1,00	3 619,00	3 619,00
	nabídk.cena	1		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	642944221RU21	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. vč.dod zárub ocel. s nadsv. 99x247*16cm -pož.odol 30 - atyp - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN5923 - ocelová zárubeň s nadsvětlíkem pro dodatečnou montáž do hotového dvevního otvoru - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře s požární odolností 30min a bez odolnosti - tři dvevní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dvevní křídlo s požární nebo bez požární odolnosti - ústí pro všechny zárubně 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - střední dělicí profil ocelový - 65x65mm - pro požární dveře nutno rozšířit min.o 30mm pro osazení samozavírače - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - součástí dodávky zasklívací ocel.lišta - zasklení světlíku a) pro otvory v CHÚC - sklo s požární odolností EI30 min čiré tl.8mm b) pro otvory mimo CHÚC - sklo bez požární odolnosti čiré tl.6mm - pro dveře s el.vrátným - provedení úpravy ve výrobě - celkem 5ks (u dveří s pož.odolností v CHÚC) - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	18,00	10 223,00	184 014,00
	nabídk.cena	5+13		18,00		
42	642944221RU31	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. vč.dod zárub ocel. s nadsv. 99x285x16cm - pož.odol 30 - atyp - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN5923 - ocelová zárubeň s nadsvětlíkem pro dodatečnou montáž do hotového dvevního otvoru - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře s požární odolností 30min a bez odolnosti - tři dvevní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dvevní křídlo s požární nebo bez požární odolnosti - ústí pro všechny zárubně 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - střední dělicí profil ocelový - 65x65mm - pro požární dveře nutno rozšířit min.o 30mm pro osazení samozavírače - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - součástí dodávky zasklívací ocel.lišta - zasklení světlíku a) pro otvory v CHÚC - sklo s požární odolností EI30 min čiré tl.8mm b) pro otvory mimo CHÚC - sklo bez požární odolnosti čiré tl.6mm - pro dveře s el.vrátným - provedení úpravy ve výrobě - celkem 5ks (u dveří s pož.odolností v CHÚC) - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	10,00	12 238,00	122 380,00
		3+7		10,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	PC6-01	Zednické zapravení po výměně oken špalety, nadpraží, pod parapetem a dveří - finální úprava kolem výplní	ks	142,00	1 604,00	227 768,00
	nabídk.cena	142		142,00		
44	PC6-02	Úprava přípoj.obvod.spáry ostění a nadpraží okna cem.postřik,tenkovrstvá VCEM omítka vč.omítk.prof - stavební úprava přípoj.spáry nových okenních otvorů - cementový postřiknanášenýsítovitě ručně - vápenocementová omítka ostění a nadpraží - montáž omítkových plastových začíšťovacích samolepících profilů s tkaninou APU lišta 9mm - konkrétní způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží a parapetu je zpracováno a zpecifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV	m2	309,40	349,00	107 980,60
	nabídk.cena	(1,15+2,3*2)*0,4*35 (1,15+2,3*2)*0,4*10 (0,80+2,3*2)*0,4*2 (1,35+0,6*2)*0,4*1 (1,35+2,45*2)*0,4*47 (1,35+2,55*2)*0,4*26 (1,4+2,4*2)*0,4*2 (1,4+2,8*2)*0,4*2 (1,35+0,85*2)*0,4*1 (0,8+2*1,35)*0,4*3		80,50 23,00 4,32 1,02 117,50 67,08 4,96 5,60 1,22 4,20		
45	PC6-03	Úprava ostění a nadpraží dveř.otvoru pro zárubeň š.ost.15cm,cem.post,vpcem omít vč.om.prof,desky Ytong tl.40mm -stavební úprava přípoj.spáry nových dveřních otvorů pro dodatečnou montáž dělené ocel.zárubně - nalepení porobetonové desky š.150mm tl.40mm na nadpraží otvoru stavebním lepidlem pro ukotvení zárubně ocel.hmoždinkou - cementový postřik nanášenýsítovitě ručně - vápenocementová omítka ostění a nadpraží - montáž omítkových plastových začíšťovacích samolepících profilů s tkaninou APU lišta 9mm - konkrétní způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží je zpracováno a zpecifikováno v grafické části podrobným detailem a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV	m2	102,30	322,00	32 939,83
	nabídk.cena	(1+2,47*2)*0,16*3*18 (1+2,85*2)*0,16*3*10 (0,8+2*2,05)*0,16*3*6 (0,7+2,05*2)*0,16*3*1 (0,9+2,05*2)*0,16*3*1		51,32 32,16 14,11 2,30 2,40		
46	PC6-04	Úprava ocel.zárubně pro el.zámek - el.vrátný labor-1-3.NP, ředitelna, zástupce-2.NP - průmysl.upravená zárubeň pro el.zámek- el.vrátný	ks	5,00	634,00	3 170,00
	nabídk.cena	5,0		5,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu,podlahy				1 421 497,97
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
47	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - lešení pomocné pracovní pro obj.poz.staveb pro zatížení do 150kg/m2 , o výšce lešeňové podlahy do 3.5m - pro montáž oken , omítky, malby atd	m2	817,69	102,00	83 404,58
	RTS:	(1600+109,91+18,83+21,21+100+19,14+22,58+106,82+21,6+24,14)/2,5		817,69		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				83 404,58
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m včetně půdy 401 , 409 - vyčištění objektu školy před předáním do užívání - zametení a umytí podlah , dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken , dveří , zárubní , ostatních plocha zařízení předměty , při světlé výšce podlaží nad 4.0m	m2	3 147,50	62,20	195 774,50
	RTS:	817/1*3 660+36,5		2 451,00 696,50		
49	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus osazení různých kotvicích prvků pro stěny , závěsy pohledů , kotvení zárubní atd.	kus	250,00	67,00	16 750,00
	RTS:	36*6+3*8+1*10		250,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				212 524,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
50	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm - demontáž dřevěných prkených podlah vč. podkladních trámků - půdní vestavba 4.NP vč. vč. dělení , likvidace atd.	m2	272,55	64,00	17 443,20
	RTS:	237*1,15		272,55		
51	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm - vybourání stávaj.cihelných příček tl. do 150mm	m2	71,70	75,00	5 377,50
	RTS:	1.NP: 4,5*4,25+5,5*4,25+3,5*4,25+1,5*4,25+1,2*4,25 1*2,85		68,85 2,85		
52	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC - bourání cihelného zdiva nosných stěn pro nové otvory výplní - bourání a likvidace vnitřního a venkovního parapetu oken. otvorů tvořeného cihelnou vyzdívkou popř. bet. mazaninou tl.do 60mm	m3	14,67	200,00	2 934,00
	RTS:	10,05 142*1,3*0,5*0,05		10,05 4,62		
53	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.15 cm půdní vestavba - vybourání kompletní příček ze sádrokartonu tl.do 150mm s ocel.konstr.CW , včetně likvidace - v prostoru půdní vestavby 4.NP - výšky sv. do 4.0m	m2	559,65	113,00	63 240,45
	RTS:	(14*3,5*3,5+15,8*2*3,5+13*2*3,5)*1,5		559,65		
54	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - 1.NP m.č. 104-108 - bourání bet.mazanin tl.do 10cm vč. příplatku za mazaniny se svařovanou sítí	m3	9,09	2 175,00	19 759,88
	RTS:	(7,35+34,05+34,55+12,75+2,15)*0,1		9,09		
55	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC - odsekání cihelného zdiva tl. do 150mm plošně - ostění a nadpraží dveřních otvorů mezi chodbou a učebnami , šířka nepřesáhne 150mm	m2	66,60	69,80	4 648,68
	RTS:	37*2*0,3*3		66,60		
56	968019551R00	Vybourání okenních sklobeton. plochy do 2m2 - vybourání sklobet.zdiva z tvárníc form. 19x19cm tl. 100mm vč.likvidace ocel.výztuže v ložných sparách - okenní otvory na schodišti - nadsvětliky dveří v chodbách	m2	40,32	113,00	4 556,16
	RTS:	10*1,4*0,85 18*1,4*0,55 2*2,4*1,4+2*2,8*1,4		11,90 13,86 14,56		
57	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 2 m2 včetně křidel	m2	4,86	129,00	626,94
	RTS:	0,6*1,35*2+3*0,8*1,35		4,86		
58	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 včetně křidel	m2	453,54	135,00	61 227,90

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	RTS:	47*1,2*2,3+47*1,4*2,5+34*1,4*2,6+2*1,4*2,4+2*1,4*2,8+5*1,5*2,8		453,54		
	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 tl. do 80mm - vstupní dřev.stěna s 2křídly.dveřmi prosklená - dělicí příčka mezi m.č. 206,207	m2	47,10	38,00	1 789,80
60	RTS:	3,3*3,4		11,22		
	968072455R00	7,8*4,6 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - vybourání ocel.dv.zárubní vč.eně nadv. ocel.překlady plochy do 2.0m2 - ve zdivu tl.150mm - ostění otvorů	m2	35,88 73,20		
					193,00	14 127,60
61	RTS:	0,9*2*28+0,9*2*4+0,7*2*2		60,40		
	968072641R00	8*0,8*2 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	12,80 19,20	68,00	1 305,60
62	RTS:	3,2*3*2		19,20		
	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	4,45	888,00	3 948,05
63	RTS:	1,2*2,85*0,65*2		4,45		
	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm - kapsy v nosné cihelné stěně pro ocel.překlad - pro ukotvení hliník.stěny HLP1-HLP3 - rozm. 30x30cm do hl.150-180mm	kus	28,00	119,00	3 332,00
64	RTS:	4*4*3*2*2		28,00		
	974042543R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 7x10 cm - strojní řezání drážky v podlaze- teraco dlažba hl.chodby pro zapuštění hlin.požární stěny - podl.1.-3.NP drážka š. do 10cm hl. max 7cm - na celou š. chodby 2,30-2,75m	m	63,05	97,00	6 115,85
65	RTS:	37*1,5+2,35+2,45+2,75		63,05		
	974042545R00	Vysekání rýh - kanálky, ocel.rám 10x25 cm - vysekání ocel.uzavřeného rámu - podlahové kanálky profil 30x15cm - situování dle dispozice ve 2. a 3.NP	m	43,47	135,00	5 868,00
66	RTS:	1,63/0,25/0,15		43,47		
	974042559R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm	m	43,47	53,00	2 303,91
67	RTS:	43,47		43,47		
	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	1 600,00	5,23	8 368,00
68	RTS:	1600		1 600,00		
	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	5 042,00	5,23	26 369,66
69	RTS:	5042		5 042,00		
	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. vys.cem.malty ze spar , vyčišt.do hl.20mm - vysekání cement.malty ze spar cihelného zdiva , vyčištění spar do hloubky 20mm - ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů	m2	309,40	36,00	11 138,40
70	RTS:	pol PC6-02: 309,4		309,40		
	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - odsekání ker.obkladů stěn vč. Otlučení podkladní vrstvy až na zdivo z jakýchkoliv materiálů plochy přes 2.0m2 - obklady za umyvadly v učebnách , obklad WC a koupely v původním bytu správce	m2	74,88	55,68	4 169,32
71	RTS:	1.NP: 1,2*4*1,6+1,5*1,6*8		26,88		
	PC96-01	2.NP: 1,5*1,6*10		24,00		
72	RTS:	3.NP: 1,5*1,6*10		24,00		
	nabídk.cena	3*5		15,00		
	PC96-02	Vysekání vent. mřížek a žaluzií - ventil.mřížky rozm. do 30x30cm - z cihel.zdiva	ks	15,00	242,00	3 630,00
		Demontáž a likvidace dř. garnyží bez náhrady vč. doplňků - demontáž a likvidace kompletní konstrukce dřev.garnyží bez náhrady, vč. záclon a tyčí , separace a likvidace kov.konzol, kotev a spoj.materiálu vč. zedn.zapravení	m	27,00	130,00	3 510,00

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	nabídk.cena	15*1,8		27,00		
	PC96-03	Demontáž a likvidace zatemňovacích rolet - zatemňovací rolety, odpojení od přívodu el.energie , kompletní demontáž,mater.separace a likvidace vč. kotevního a spoj. materiálu	ks	8,00	317,00	2 536,00
74	nabídk.cena	8		8,00		
	PC96-04	Strojní dělení parap.zdiva do hl.max.80mm - dělení materiálu bude prováděno strojním řezáním tak , aby nedošlo k poškození navazujících omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů , max. hl.vrstvy do 80mm	m	99,15	63,00	6 246,45
75	nabídk.cena	1,15*45+1,35*26+1,4*4+0,8*5+1,35*2		99,15		
	PC96-05	Strojní dělení štukové vrstvy omítky pro napojení nové vrstvy - dělení materiálu bude prováděno strojním řezáním tak , aby nedošlo k poškození navazujících omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů , max. hl.vrstvy do 20mm - pro snadnější napojení nových omítek po instalaci okenních otvorů	m	775,60	20,00	15 512,00
	nabídk.cena	(1,15+2,3*2)*45		258,75		
		(0,8+2,3*2)*2		10,80		
		(1,35+0,6*2)*1		2,55		
		(1,35+2,5*2)*73		463,55		
		(1,4+2,4*2)*2		12,40		
		(1,4+2,8*2)*2		14,00		
		(1,35+2*0,85)*1		3,05		
		(0,8+2*1,35)*3		10,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				300 085,35
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
76	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	191,02	555,00	106 016,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				106 016,10
Díl:	711	Izolace proti vodě				
77	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou PCI Seccoral 2K tl.1.5mm , pružná hydroizolace - tekutá hydroizolační stěrka dvousložková - podlaha vč. vytažení na svislou stěnu na výšku 400mm , tl. do 2mm včetně dodávky a aplikace systémového penetračního nátěru pro sjednocení savosti podkladu - WC 1.NP	m2	4,07	310,00	1 261,70
	RTS:	1.NP: m.č.108: 2,15+1,2*4*0,4		4,07		
78	711471051RZ4	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie mPVC tl. 1,0 mm - Specifikace: mPVC folie - homogenní válcovaná a laminovaná folie - izolace proti tlakové vodě a zemní vlhkosti , i jako protiradonová plynotěsná zábrana se svařovanými spoji , volně ložená tl.1.0mm vč. systémových tvarovek pro aplikaci	m2	95,39	186,00	17 743,01
	RTS:	90,85*1,05		95,39		
79	711471052R00	Izolace, tlak. voda, vodorov. textilními pásy s PE - oboustranná ochrana hydroizolace - PE geotextilií gramáž 300g/m2	m2	90,85	68,35	6 209,60
	RTS:	90,85		90,85		
80	693705141	Geotextilie-300g/m2 do 4m - specifikace	m2	98,12	21,48	2 107,57
	specifikace	90,85*1,08		98,12		
81	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 500,00	1,02	1 530,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				28 851,88
Díl:	713	Izolace tepelné				

Soupis prací - VV

Stavba : Objekt :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro SO01 gymnázium Třebíč - stará budova			SOUPIS 1511-2 D.1. Stavební část	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	713100828R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm půdní vestavba - stropní obklad - vodorovné , šikmé a svislé plochy vestavby vč. tepelné izolace z MV tl.150mm - kompletní demontáž , separace a likvidace obkladu i izolace vč. kotevního a spojovacího materiálu - bez demontáže střešních kyvných dřev.oken	m2	485,00	50,00	24 250,00
83	RTS: 713121111RV1	485 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren EPS 150S tl. 40 mm - tepelně izolační vrstva podlahové konstrukce v prostoru původního bytu správce 1.NP	m2	485,00 96,28	139,00	13 383,38
84	RTS: 713191121R00	(10,9/0,12)*1,06 Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H - separační vrstva mezi izolací a bet.mazaninou	m2	96,28 96,30	43,00	4 140,90
85	RTS: 998713203R00	96,28 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	96,28 2,35	1 735,00	4 077,25
Celkem za		713 Izolace tepelné				45 851,53
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
86	764398920R00	Oprava spoje starého plechu s novým Pz, do 30° parapetní plechy - průběžná římsa - atypické oplechování okenního parapetu - napojení původního a nového oplechování - průběžná římsa 2-3.NP dle detailu D2	m	51,00	170,00	8 670,00
87	RTS: 764410340R00	51 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm - ozn. K2 - atyp.oplechování - klemp.prvek bude připevněn k podkladu plošným nalepením mont. Lepidlem na bázi neoprenového kaučuku a pomocí kotevních prvků - žárově pozink.plech tl.0,6mm , tl.zink. vrstvy 350mikrom , RŠ 250MM - povrch.úprava základní - pasivační vrstva , vrchní - nástřik matným dvouvrstvým org. polyesterovým lakem v tl.50mikrom , RAL 8016 - dle detailu D2	m	51,00 51,00	242,00	12 342,00
88	RTS: 764410370R00	51 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm - ozn. K1 - atyp.oplechování - klemp.prvek bude připevněn k podkladu plošným nalepením mont. lepidlem na bázi neoprenového kaučuku a pomocí kotevních prvků - žárově pozink.plech tl.0,6mm , tl.zink. vrstvy 350mikrom , RŠ 500MM - povrch.úprava základní - pasivační vrstva , vrchní - nástřik matným dvouvrstvým org. polyesterovým lakem v tl.50mikrom , RAL 8016 - dle detailu D1	m	51,00 132,00	328,00	43 296,00
89	RTS: 764410850R00	52+16+64 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm - demontáž stávaj.parapetních plechů - jednotl.	m	132,00 185,00	19,00	3 515,00
90	RTS: PC764-01	134+51 Kotvení klemp.výrobků	ks	185,00 640,50	23,00	14 731,50
91	nabídk.cena 998764203R00	183*3,5 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	640,50 500,00	2,00	1 000,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				83 554,50
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
92	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m - demontáž vnitř.laminovaných parapetních desek mechan.kotvených šířky 40-50cm	kus	142,00	28,00	3 976,00
	RTS:	142		142,00		

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	766629301R00	Montáž oken dřevěných plochy do 1,50 m2 - montáž rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3 st. ochranou připojovací spáry - plochy do 1.50m2	kus	7,00	586,00	4 102,00
	RTS:	7		7,00		
94	766629302R00	Montáž oken dřevěných plochy do 2,70 m2 - montáž rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3 st. ochranou připojovací spáry - plochy do 2.70m2	kus	135,00	706,00	95 310,00
	RTS:	135		135,00		
95	766660717U00	Mtž samozavírač ocelová zárubeň vč. dodávky samozavírače - aretace min95° - Samozavírač: - dvoukřídlové požární hliníkové dveře a 1 křídlové dřevěné požární dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou, s horní montáží na křídla na vnitřní straně pro dvoukřídlové dveře, s integrovanou mechanickou regulací posoupnosti zavírání. Viditelný mechanismus samozavírače bude vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. - aretace min. 95° - koordinátor zavírání křídel	kus	23,00		
	RTS:	15+3*2+2		23,00	3 880,00	89 240,00
96	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m - s ochranou připojovací spáry	kus	10,00	298,00	2 980,00
	RTS:	1+9		10,00		
97	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m - s ochranou připojovací spáry	kus	38,00	308,00	11 704,00
	RTS:	23+15		38,00		
98	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních do pl. 1.5m2	ks	142,00		
	RTS:	142		142,00	24,00	3 408,00
99	PC766-01	Okno dřevěné označení OD1 - rozměr 1150x2300mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - základní profil - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - zasklení výplně - Zvukově izolační trojsklo, složení z vnější strany 8mm - 16mm(argon) - 4mm - 22mm (argon) - 4mm , Ug=0.60 , zvuková neprůzvučnost 35dB - příslušenství zasklení - integrovaná meziskelní žaluzie manuálně ovládané s horiz.uloženými lamelami - okapnice rámu i křídla AL - povrchová úprava 4 vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - poznámka: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD1 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	35,00	31 044,00	1 086 540,00
	nabídk.cena	35,0		35,00		

Soupis prací - VV

Stavba : Objekt :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		SOUPIS 1511-2 D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	PC766-02	Okno dřevěné označení OD1a - rozměr 1150x2300mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm , Ug=0.50 , zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - povrchová úprava 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u>: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD1a bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	10,00	24 865,00	248 650,00
	nabídk.cena	10,0		10,00		
101	PC766-03	Okno dřevěné označení OD2 - rozměr 800x2300mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm Ug=0.50 - zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - povrchová úprava 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u>: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD2 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	2,00	18 791,00	37 582,00
	nabídk.cena	2,0		2,00		
102	PC766-04	Okno dřevěné označení OD3 - rozměr 1350x600mm - 1 křídlové dřevěné okno sklopné - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm Ug=0.50 - zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - povrchová úprava 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u>: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD3 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	1,00	9 570,00	9 570,00
	nabídk.cena	1,00		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	PC766-05	Okno dřevěné označení OD4 - rozměr 1350x2450mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - Zvukově izolační trojsklo, složení z vnější strany 8mm - 16mm(argon) - 4mm - 22mm (argon) - 4mm , Ug=0.60 , zvuková neprůzvučnost 35dB - <u>příslušenství zasklení</u> - integrovaná meziskelní žaluzie manuálně ovládané s horiz.uloženými lamelami - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4 vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u>: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD4 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	47,00	34 888,00	1 639 736,00
	nabídk.cena	47,00		47,00		
104	PC766-06	Okno dřevěné označení OD5 - rozměr 1350x2550mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - Zvukově izolační trojsklo, složení z vnější strany 8mm - 16mm(argon) - 4mm - 22mm (argon) - 4mm , Ug=0.60 , zvuková neprůzvučnost 35dB - <u>příslušenství zasklení</u> - integrovaná meziskelní žaluzie manuálně ovládané s horiz.uloženými lamelami - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4 vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u>: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD5 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	26,00	35 432,00	921 232,00
	nabídk.cena	26,00		26,00		
105	PC766-07	Okno dřevěné označení OD5a - rozměr 1350x2550mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm , Ug=0.50 , zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u>: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD5a bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	8,00	28 514,00	228 112,00
	nabídk.cena	26,00		26,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	nabídk.cena PC766-08	26,0 Okno dřevěné označení OD6 - rozměr 1400x2400mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm , Ug=0.50 , zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u> : podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD6 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	26,00 2,00	28 149,00	56 298,00
107	nabídk.cena PC766-09	2,0 Okno dřevěné označení OD7 - rozměr 1400x2800mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - základní profil - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - zasklení výplně - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm , Ug=0.50 , zvuková neprůzvučnost 32dB - příslušenství zasklení - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - povrchová úprava 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - poznámka: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD7 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	2,00 2,00	30 641,00	61 282,00
	nabídk.cena	2,0		2,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	PC766-10	Okno dřevěné označení OD8 - rozměr 1400x2800mm - 2 křídlové dřevěné okno s obloukovým nadpražím dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - Zvukově izolační trojsklo, složení z vnější strany 8mm - 16mm(argon) - 4mm - 22mm (argon) - 4mm , Ug=0.60 , zvuková neprůzvučnost 35dB - <u>příslušenství zasklení</u> - integrovaná meziskelní žaluzie manuálně ovládané s horiz.uloženými lamelami - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4 vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u> : podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD8 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	5,00	44 537,00	222 685,00
	nabídk.cena	5,0		5,00		
109	PC766-11	Okno dřevěné označení OD9 - rozměr 1350x850mm - 1 křídlové dřevěné okno sklopné - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm Ug=0.50 - zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u> : podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD9 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	1,00	11 141,00	11 141,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		
110	PC766-12	Okno dřevěné označení OD10 - rozměr 800x1350mm - 1 křídlové dřevěné okno otevíravé+ventilace - <u>základní profil</u> - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - <u>zasklení výplně</u> - izolační trojsklo, složení z vnější strany 6mm - 18mm(argon) - 4mm - 18mm (argon) - 4mm Ug=0.50 - zvuková neprůzvučnost 32dB - <u>příslušenství zasklení</u> - bez meziskelní žaluzie - okapnice rámu i křídla AL - <u>povrchová úprava</u> 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - <u>poznámka</u> : podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD10 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	3,00	10 026,00	30 078,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	PC766-13	Okno dřevěné označení OD11 - rozměr 2200*1200m - 1 křídlové dřevěné vnitřní okno - fix bez otevírání - základní profil - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 68mm - zasklení výplně - dvojsklo, složení 4mm - 12mm(argon) - 4mm - zvuková neprůzvučnost 30dB - příslušenství zasklení - bez meziskelní žaluzie - povrchová úprava 4vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - poznámka: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - před zahájením výroby prvku OD11 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	1,00	25 970,00	25 970,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		
112	PC766-14	Systém I3 ILLBRUCK - 3 stupňové celoobvodové těsnění připojovací oken.spáry - komprimovaná napěň.páska, těsnící folie - poznámka: podrobná specifikace požadavků na těsnění připojovací spary je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva , která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb	ks	142,00	634,00	90 028,00
	nabídk.cena	142,0		142,00		
113	PC766-15	Dodávka a montáž dřevěných dveřních prahů š.150mm délky 900mm tl.15mm - kotvení ocel.hmoždinka 3ks - materiál buk - hoblované - povrchová úprava - lakování bezbarvé - položka obsahuje demontáž stávaj.dřev.prahů	ks	48,00	104,00	4 992,00
	nabídk.cena	48		48,00		
114	PC766-16	Dělicí dřev.přepážka - chodba 2.-3.NP - dle etap - desky OSB t.15mm + dřevěný rám z hranolu 80x80mm (ochrana před prachem - utěsnění) - oddělení čistého a špinového prostoru - rozměr dle skutečností cca 3,0*3,0m	m2	54,00	559,00	30 186,00
	nabídk.cena	3*3*6		54,00		
115	PC766-17	Kování dřevěných dveří - cylindr.vložka, bezp.tř.3 - dělená klika-zámek, kuličk.ložisko kliky - poznámka: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb	ks	48,00	655,00	31 440,00
	nabídk.cena	48,0		48,00		
116	PC766-18	Látková interiérová roleta bez krycího boxu - stahovací 1,55*1,50m - rámeček na ostění - motorické ovládání - pro okno OD8 - horní obloukové křídlo - D+M	ks	5,00	3 865,00	19 325,00
	nabídk.cena	5,0		5,00		
117	PC766-19	Zakrytování potrubí VZT - dle jednotlivých etap - zaslepení ukončení potrubí sádrokart.přepážkou b - provizorní dle jednotl.etap stavby	ks	57,00	335,00	19 095,00
	nabídk.cena	4*3+15*3		57,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	61165612	Dveře vnitřní dřevěné protipožární EI30 90x197 cm - těsnící lišta u podlahy - požární odolnost EI C 30- DP3 - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor - bar.odstín EGGER H1298 <u>ST22 - jasan pískový</u> - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 , dělená klika – zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení klíky - <u>AL hrana dveří</u> - <u>samozaříváče</u> s kluznou lištou, s horní montáží na křídla na vnitřní straně pro jednokřídlové dveře, s integrovanou mechanickou regulací posoupnosti zavírání. Viditelný mechanismus samozaříváče bude vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. - s aretací 95°C , stříbrný , EN1-6 , plynulá regulace , koordinátor zavírání - <u>piktogram</u> - např. SANELA , atyp , očíslování jednotl.účeben a kabinetů - <u>rámeček</u> - tabulka na dveře nebo stěnu u dveří učebny,kabinetu pro instalaci výtisku - popis místnosti – učeben (rozvrh, třídní učitel atd. dle požadavků školy) – popis bude možno do rámečků měnit - <u>rámeček</u> - vypouklý profil ze stříbrného eloxovaného hliníku zakončený plastovými bočnicemi z tvrzeného PVC šedé barvy , výtisk je chráněn krycím antireflexním platem	kus	15,00		
					5 384,00	80 760,00
	nabídk.cena	15,00		15,00		
119	61168802	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plné 70x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - <u>kování</u> - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika – zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení klíky - <u>AL hrana dveří</u>	kus	1,00		
					3 661,00	3 661,00
	nabídk.cena	1,00		1,00		
120	61168803	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plné 80x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - <u>kování</u> - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika – zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení klíky - <u>AL hrana dveří</u>	kus	9,00		
					4 084,00	36 756,00
	nabídk.cena	9,00		9,00		

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	61168804	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plné 90x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika – zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří	kus	23,00	5 005,00	115 115,00
	nabídk.cena	23,0		23,00		
122	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	70 000,00	1,79	125 300,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				5 346 254,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
123	767587001RT7	Podhledy miner., zavěš., rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet GN - provedení na hlavních chodbách 1. až 3.NP - sv. 3600mm , vstupní část 1.NP - výška 3950-4150mm - rastr 60x60cm , desky tl.20mm - hrana VT24 , provedení GN - skrytá - barva bílá - odrazivost světla 90% - zvuková izolace 35dB - odolnost proti vlhkosti 85% RH , na WC - 90% - umístění mimo chráněné únikové cesty (CHÚC) - bez požární odolnosti - závěsy délky cca 600- 800mm	m2	173,20	506,00	87 639,20
	RTS:	1.NP: 52,60 2.NP: 56,80 3.NP: 63,80		52,60 56,80 63,80		
124	767587001RT9	Podhledy miner.,zavěš., rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet GN , EI30MIN - provedení na hlavních chodbách 1. až 3.NP - sv. 3600mm , vstupní část 1.NP - výška 3950-4150mm - rastr 60x60cm , desky tl.20mm - hrana VT24 , provedení GN - skrytá - barva bílá - odrazivost světla 90% - zvuková izolace 35dB - odolnost proti vlhkosti 85% RH , na WC - 90% - umístění v chráněné únikové cestě (CHÚC) - požární odolnost REI 60 (DIN EN13501-2) , EI 30MIN - reakce na oheň dle ČSN EN13501-1 A2s1,d0 - závěsy délky cca 600- 800mm	m2	126,40	558,00	70 531,20
	RTS:	1.NP: 35,80 2.NP: 44,40 3.NP: 46,20		35,80 44,40 46,20		
125	767851801R00	Demontáž komínových lávek - pochůz. konstrukce půda - ocel.přechody vč.zábradlí - demontáž stávajících přechodových a komínových ocel.lávek v půdním prostoru objektu včetně dělení , separace a likvidace s odvezením	m	17,00	259,00	4 403,00
	RTS:	(2*1,6+2*1,8)*2,5		17,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	PC767-01	Stěna hliníková prosklená označení HLS1 - rozměr 3300x3350mm <u>Vícedílná prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlymi dveřmi, s pevným nadedveřním světlíkem a pevnými prosklenými bočními díly.</u> <u>Základní profil:</u> Dutý jedno-komorový rámový hliníkový systém s oboustranně zalicovanými dveřními křídly Min. šířka profilu rámu stěny a dveřních křidel bude 75 mm. <u>Povrchová úprava</u> rámu stěny, dveřních křidel a nerozbitného panelu ve spodní části stěny a dveří bude práškovým lakováním - odstín dle zárubní dř.dveří <u>Prahový profil:</u> Plochý hliníkový mechanicky kotvený profil umožňující těsné dosednutí pružné těsnicí manžety instalované v rámu dveřních křidel. <u>Těsnění:</u> Těsnění z materiálu EPDM. <u>Dělení výplně:</u> Je navrženo pevné vodorovné dělení ve spodní části a dále přibližně ve 3/5 výšky výplně.Stěna bude nad úrovní spodní vodorovné pevné příčky prosklená.Pod úrovní spodní vodorovné pevné příčky bude rám stěny vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 600 mm od podlahy <u>Dvoukřídle dveře:</u> Symetricky dělené dvoukřídle dveře s otvíravými křídly, s pevným vodorovným dělením ve spodní části dveří Min. světlá šířka průchodu po otevření aktivního křídla bude 900 mm. <u>Samozavírač:</u> Dvoukřídle dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou <u>Zasklení výplně:</u> Dvojsklo bezpečnostní v souladu s ČSN EN 356 (vstupní dveře) - čiré vrstvené bezpečnostní dvojsklo včetně nasvětlení 3.3.1-16-3.3.1 poznámka: podrobná specifikace požadavků na dveřní hlin. výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - před zahájením výroby prvku HLS1 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upraveného otvoru	ks	1,00	131 044,00	131 044,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127	PC767-02	Stěna hliníková prosklená označení HLP 1 - rozměr 2350x3650mm Víceúhelná prosklená stěna z hliníkových profilů s 2 křídlovými dveřmi h=2400mm a pevným nadsvětlikem <u>Základní profil:</u> - hliníkový profil rámu a dělení výplně - dutý vícekomorový , s oboustranně zalícovanými otev. dveřními křídly , min.šířka profilu rámu i křídla 80mm - požární odolnost EW-C 30 DP3 - 1.NP – dle PBR - čiré požární vrstvené sklo včetně nadsvětliku , ve dveřních křídlech bezpečnostní tl.6mm <u>povrchová úprava – rámu, křidel a tep.izol. opláštění – práškové lakování - odstín – stejný dle ocel. dveřn. zárubní</u> <u>Dveře 2 křídlové :</u> - symetricky dělené 2 křídla s otvír.křídly , s pevným vodorovným dělením ve spodní části - na úrovni pevné příčky prosklené požárním sklem - pod úrovní pevné příčky bude rám dveř. Křidel vyplněn nerozbitným panelem do výšky min.600mm nad podlahou - dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika/klika, s možností uzamčení dveří z oboustranně - dveře budou otevřeny - obě křídla - minimálně 2 válečkové závěsy/1 křídlo. - napojení na elektromagnet - kouřové a teplotní čidlo pro zavření křidel při požáru <u>Samozavírač na obě křídla:</u> - dvoukřídlové dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou <u>poznámka:</u> podrobná specifikace požadavků na dveřní hlin. výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - před zahájením výroby prvku HLS1 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upraveného otvoru	ks	1,00	125 522,00	125 522,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	PC767-03	Stěna hliníková prosklená označení HLP2 - rozměr 2450x3650mm <u>Vícedílná prosklená stěna z hliníkových profilů s 2 křídlovými dveřmi h=2400mm a pevným nadsvětlíkem</u> <u>Základní profil:</u> - hliníkový profil rámu a dělení výplní - dutý vícekomorový , s oboustranně zalícovanými otev. dveřními křídly , min.šířka profilu rámu i křídla 80mm - požární odolnost EW-C 30 DP3 - 1.NP – dle PBŘ - čiré požární vrstvené sklo včetně nadsvětlíku , ve dveřních křídlech bezpečnostní tl.6mm <u>povrchová úprava – rámu, křidel a tep.izol. opláštění – práškové lakování - odstín – stejný dle ocel. dveřn. zárubní</u> <u>Dveře 2 křídlové :</u> - symetricky dělené 2 křídla. s otevír.křídly , s pevným vodorovným dělením ve spodní části - na úrovni pevné příčky prosklené požárním sklem - pod úrovní pevné příčky bude rám dveř. Křidel vyplněn nerozbitným panelem do výšky min.600mm nad podlahou - dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika/klika, s možností uzamčení dveří z oboustranně - dveře budou otevřeny - obě křídla - minimálně 2 válečkové závěsy/1 křídlo. - napojení na elektromagnet - kouřové a teplotní čidlo pro zavření křidel při požáru <u>Samozavírač na obě křídla:</u> - dvoukřídle dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou <u>poznámka:</u> podrobná specifikace požadavků na dveřní hlin. výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - před zahájením výroby prvku HLS1 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	1,00	127 238,00	127 238,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
129	PC767-04	Stěna hliníková prosklená označení HLP3 - rozměr 2750x3650mm Vícedílná prosklená stěna z hliníkových profilů s 2 křídlovými dveřmi h=2400mm a pevným nadsvětlíkem Základní profil: - hliníkový profil rámu a dělení výplně - dutý vícekomorový , s oboustranně zalícovanými otev. dveřními křídly , min.šířka profilu rámu i křídla 80mm - požární odolnost EW-C 30 DP3 - 1.NP – dle PBŘ - čiré požární vrstvené sklo včetně nadsvětlíku , ve dveřních křídlech bezpečnostní tl.6mm povrchová úprava – rámu, křidel a tep.izol. opláštění – práškové lakování - odstín – stejný dle ocel. dveřn. zárubní Dveře 2 křídlové : - symetricky dělené 2 křídla. s otevír.křídly , s pevným vodorovným dělením ve spodní části - na úrovni pevné příčky prosklené požárním sklem - pod úrovní pevné příčky bude rám dveř. Křidel vyplněn nerozbitným panelem do výšky min.600mm nad podlahou - dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika/klika, s možností uzamčení dveří z oboustranně - dveře budou otevřeny - obě křídla - minimálně 2 válečkové závěsy/1 křídlo. - napojení na elektromagnet - kouřové a teplotní čidlo pro zavření křidel při požáru Samozavírač na obě křídla: - dvoukřídlové dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou poznámka: podrobná specifikace požadavků na dveřní hlin. výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - před zahájením výroby prvku HLS1 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upraveného otvoru	ks	1,00	130 895,00	130 895,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		
130	PC767-05	plastová revizní dvířka 300x300mm - do sádkartonových truhlíků - obklad potrubí VZT a UT - bez požární odolnosti	ks	17,00		
	nabídk.cena	3*3+2*4		17,00	208,00	3 536,00
131	PC767-07	Přechod.profil š.42mm - dl.700 mm Dodávka a montáž natloukací přechodový profil s podélnými protiskluznými drážkami š.42mm , délka 700 mm - elox.hliník,barva stříbrná nivelace do 10mm	ks	1,00	283,00	283,00
	nabídk.cena	1,00		1,00		
132	PC767-08	Přechod.profil š.42mm - dl.900mm Dodávka a montáž natloukací přechodový profil s podélnými protiskluznými drážkami š.42mm , délka 900 mm - elox.hliník,barva stříbrná nivelace do 10mm	ks	1,00	335,00	335,00
	nabídk.cena	1,00		1,00		
133	PC767-09	Informační systém - soubor značení, na dveře piktogramy - ozn.dveře učeben D+M - číselné označení na vstupních dveřích z chodby - kotvené , popř.nalepené	ks	30,00	238,00	7 140,00
	nabídk.cena	30,00		30,00		

Soupis prací - VV

Stavba : 151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2				
Objekt : SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	PC767-10	Tabulka - inform. rámeček dveře - rozm.300x150mm - profil - krycí antirefl. plast - rámeček - tabulka na dveře nebo stěnu u dveří učebny , kabinetu - rozměr 300x150mm pro instalaci výtisku - popis místnosti – učeben (rozvrh, třídní učitel atd. dle požadavků školy) – popis bude možno do rámečků měnit rámeček - vypouklý profil ze stříbrného eloxovaného hliníku zakončený plastovými bočnicemi z tvrzeného PVC šedé barvy , výtisk je chráněn krycím antireflexním plastem	ks	30,00	598,00	17 940,00
	nabídk.cena	30,00		30,00		
135	PC767-11	Ruční hasicí přístroje práškové 21A - 6kg 113B - Dodávka a montáž - ruční hasicí přístroj práškový - 6kg (ozn. 6P ReAL 6kg) - min.hasicí schopnost 21A	ks	12,00	2 119,00	25 428,00
	nabídk.cena	4*3		12,00		
136	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	9 500,00	2,05	19 475,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				751 409,40
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
137	771571206R00	Montáž podlah keram.,režné relief.,do MC, 30x30 cm - WC 1.NP montáž protiskluzné keramické dlažby - protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm vč flexibilního lepidla a flexibilní spárovací vodotěsné hmoty, dále včetně provedení a aplikace adhézního základového nátěru pro sjednocení savosti podkladu	m2	2,15	313,00	672,95
	RTS:	2,15		2,15		
138	771591185U00	Řezání keramické dlažby rovné - strojní řezání drážky v ker.dlažbě - pro zapuštění hlin.stěn , ocel.zárubní atd - řez max. délky 2m	kus	140,00	9,85	1 379,00
	RTS:	15*3*2		90,00		
		25*2		50,00		
139	PC771-01	Příplatek za hydroizol.tmel	m2	0,56	361,00	202,16
	nabídk.cena	0,35*1,6		0,56		
140	PC771-02	PCI Flexmórtel lepicí tmel na dlažby - na obklady a dlažby - speciální flexibilní lepidlo na podkládání keramických obkladů a dlažby , na svislé a vodorovné plochy , v místech se zvýšeným výskytem vlhkosti	kg	0,50	50,00	25,00
	nabídk.cena	0,50		0,50		
141	PC771-03	PCI Flexfuge flex.spár.hmota - spárování všech typů blažeb a obkladů v interiéru i exteriéru, hladká a málo nasáková spárovací hmota do vlhkého prostředí - balení 25kg	kg	0,22	35,00	7,70
	nabídk.cena	0,22		0,22		
142	PC771-04	Zapravení rýhy po osazení a zapuštění zárubní a stěn - zapravení strojně řezaných rýh po osazení zárubní a hlin.stěn - betonem C16/20 , vrchní vrstva stěrka - boušené teraco doplnění v místě hl.chodby 1-3NP	m	63,05	432,00	27 237,60
	nabídk.cena	37*1,5+2,75*1+2,45*1+2,35*1		63,05		
143	59764231	Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm - dodávka protiskluzné keramické dlažby - protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm včetně provedení a aplikace adhézního základového penetračního nátěru pro sjednocení savosti podklad	m2	2,47	320,00	791,20
	nabídk.cena	2,15*1,15		2,47		
144	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	405,00	8,00	3 240,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				33 555,61
Díl:	776	Podlahy povlakové				

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady - demontáž , separace a likvidace PVC soklíku	m	92,20	8,10	746,82
	RTS:	11*4+9*2+7,5*2+4*2+3,6*2		92,20		
146	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně dodávky soklíku PVC h=60mm dle specifikace - Dodávka a montáž systémového základacího plastového profilu pro zátěžovou podlahovou krytinu , kotvené do zdiva vruty - soklík – PVC lišta s pevným jádrem pro vinyl.podlahy č.10669 , barva – béžová 0272 výška profilu 58mm , vlepený proužek podlah. krytiny , s měkkým horním nosem , integrovaná spára , měkké transparentní ukončení , akrylátová kontaktní lepicí páska, montážní lepidlo 22010 , raznice pro kouty a rohy beze spar	m	74,20	56,00	4 155,20
	RTS:	7,7*2+4,6*2+9*2+5,3*4+2,6*4		74,20		
147	776511820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 - demontáž , separace a likvidace s odvozem pryžových podlah.pásu š. do 1200mm	m2	88,70	48,00	4 257,60
	RTS:	1.NP: m.č.104-107: 7,35+34,05+34,55+12,75		88,70		
148	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo vč. podlahoviny PVC tl. 2,0 mm - oprava stávaj.PVC podlahové krytiny , doplnění v místě bouraných prostupů pro VZT a UT	m2	40,66	334,00	13 580,44
	RTS:	44*0,5+36*0,5*0,5 7,8*0,5 6*1,2*0,8		31,00 3,90 5,76		
149	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z vinyl. pásů na chemopr. lepidlo vč. podlahového vinylu tl.2.60mm - heterogenní kompaktní akustický vinyl v rolích - vyztužený dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - chemická odolnost dle EN 423 – excelentní - barevná stálobarevnost dle ISO 105-B02 - stupeň 7 - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,06 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - protiskluznost dle EN 13845 (C) – Esf - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - rozměrová stálost dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují aktivní permanentní bakteriostatický účinek (účinnost 99,9% do 5 hodin) - barevný dekor – dle výběru investora na stavbě	m2	95,80	423,00	40 521,71
	nabídk.cena	88,7*1,08		95,80		
150	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	850,00	1,69	1 436,50
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				64 698,27
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				

Soupis prací - VV

Stavba : Objekt :		151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro SO01 gymnázium Třebíč - stará budova			SOUPIS 1511-2 D.1. Stavební část	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
151	777553020R00	Penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou - Penetrace savého podkladu podlah disperzí vč.nátěru PCI Gisgrund - mn. 0.25l/m2,ředěno 1:1 s vodou	m2	129,40	44,00	5 693,60
152	RTS: 777561010R00	88,7+40,7 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm - Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm PCI- FLIESSPACHTEL 15 na bázi cementu a křemičitého písku pod vinylou krytinu	m2	129,40	1 110,00	143 634,00
153	RTS: 998777203R00	129,4 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	129,40 290,00	1,80	522,00
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				149 849,60
Díl:	781	Obklady keramické				
154	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15cm - montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35- 45ks/m2 - podklad pod ker.obklad bude tvořen jednvrstvou vápenocementovou jádr.omítkou na síťovité aplikovaný cement.podhoz s penetrovaným podkladem - lepení flexibilním nano-struktur.lepidlem na bázi cementu - spárování ker.obkladu provedeno vodotěsnou nano-strukturální spár.hmotu světle šedé nebo bílé barvy , na bázi cementu - součástí je montáž plast.dekorat. profilů pro svislé a vodorovné vnější rohy	m2	74,90	363,00	27 188,70
155	RTS: 781419706RT2	26,9+24+24 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně např. Aso- flexfuge (Schomburg)	m2	74,90	22,50	1 685,25
156	RTS: 781479196U00	74,90 Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	74,90	24,00	1 797,60
157	RTS: 781491001RT1	74,90 Montáž lišt k obkladům rohových,koutových i dilatačních	m	102,40	28,00	2 867,20
158	RTS: 781495111U00	32*1,6*2 Penetrace podkladu obkladu	m2	102,40 74,90	23,60	1 767,64
159	RTS: 597813601a	74,90 Obkládačka ker.,rozm 19,8x19,8 bílá mat - lepení flexibilním nano-strukturálním lepidlem na bázi cementu	m2	74,90 83,89	352,00	29 528,58
160	RTS: 998781203R00	74,90*1,12 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	83,89 900,00	3,80	3 420,00
Celkem za		781 Obklady keramické				68 254,97
Díl:	783	Nátěry				
161	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením - stávaj. zárubně dveří bez výměny	m2	67,20	87,00	5 846,40
162	RTS: 783225400R00	16*0,35*4*3 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel - ocel. zárubně stávající po odstranění původních nátěrů	m2	67,20 136,26	123,00	16 759,37
	RTS:	(10*0,9*2,8*0,5+18*0,9*2,5*0,5)*3,5 (0,9*2*0,35*9+0,8*2*0,35*8+0,7*2*0,35)*2		114,98 21,28		
Celkem za		783 Nátěry				22 605,77
Díl:	784	Malby				
163	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email - oprava stávajících omyvatelných omítek na hlavní chodbě 1.- 3.NP do výšky 1200mm , barva dle stávající - součástí opravy bude i oprava stávajícího teraco soklíku na chodbách poškozených během stavebních úprav	m2	291,28	90,00	26 214,78
	RTS:	1.NP:				

Soupis prací - VV

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro	SOUPIS 1511-2
Objekt :	SO01 gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
164	784401802R00	((258,6+61,65)/4,25)*1,2		90,42		
		2.NP:				
		((315,4+40,1+34,2)/4,6)*1,2		101,66		
164	784401802R00	3.NP:				
		((284+47+32,7)/4,4)*1,2		99,19		
		Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m přebroušení nerovností, přetmelení profi tmelem	m2	6 321,34	21,00	132 748,14
		- obroušení podkladu omítek v místnostech výšky přes 3.80 do 5m plochy nově omítnuté nebo opravené omítky				
		- obroušení malby v místnostech výšky přes 3.80 do 5m - plochy nově neomítnuté nebo opravované				
		- tmelení spar , rohů nerovností ploch š.do 3mm akrylátovým profi tmelem				
	RTS:	strop:				
		1571,2		1 571,20		
		stěny:				
		5041,44-291,3		4 750,14		
165	784442002RT2	Malba disperzní interiérová , výška místn. do 5 m bílá +barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	8 341,44	47,00	392 047,68
		- penetrace podkladu hloubková jednonásobná v místnostech výšky přes 3.80 do 5m				
		- malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné , bílá cca 75% , barevná cca 25% plochy v místnostech výšky přes 3.8 do 5m (v podlaží započítána plocha 2x vzhledem k etapovitosti prací stavebních úprav				
	RTS:	1599,7+5041,44-291,3		6 349,84		
		1.NP - znovu výmalba:				
		334,20+162,4		496,60		
166	784452212R00	113,1+121,9+99,5+45,3+133,3+114,1+110,1+165+138,4+134,1+258,6+61,6	m2	1 495,00		
		Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus		309,18	36,00	11 130,48
		- malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné , bílá cca 75% , barevná cca 25% plochy v místnostech výšky přes 3.8 do 5m				
	RTS:	podhled:				
		27,10*1,2		32,52		
		příčka:				
		46,4*2*1,2+24,30		135,66		
		obklad VZT:				
		470*0,5*0,5*1,2		141,00		
167	784191001	čištění oken a ploch po provedení mal.prací	m2	3 341,40	6,39	21 351,55
		- čištění vnitřních ploch , hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo dveří a stěn				
	RTS:	3341,00		3 341,00		
	Celkem za	784 Malby				583 492,62
Díl: 168	787	Zasklívání				
168	787162351R00	Zasklívání stěn,tmel.na lišty,sklem plaven.tl.6 mm sklo čiré	m2	8,51	629,00	5 349,65
		- nadsvětlík dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm pro dveře šířky 900mm				
		- bez požární odolnosti				
	RTS:	7*0,85*0,9+7*0,9*0,5		8,51		
169	787172352R00	Zasklení stěn, tmel.lišty, čiré požární sklo, tl.8 mm	m2	7,25	10 298,00	74 609,01
		- nadsvětlíky dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm				
		- požární odolnost EI30min (CHÚC)				
	RTS:	3*0,9*0,85+11*0,9*0,5		7,25		
	Celkem za	787 Zasklívání				79 958,66
Díl: 799		Ostatní				

Soupis prací - VV

Stavba :		151 Gymnázium Třebíč, Rekonstrukce oken, UT a elektro		SOUPIS 1511-2		
Objekt :		SO01 gymnázium Třebíč - stará budova		D.1. Stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
170	PC799-01	Vystěhování a nastěhování nábytku v dotčených místnostech popř. likvidace - půdní vestavba - demontáž, přemístění, zakrytí a zpětná montáž nábytku a vybavení učeben, kabinetů z půdní vestavby do nových prostor po stav. úpravách	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
	nabídk.cena	1,0		1,00		
171	PC799-02	Likvidace odpadního materiálu - půda nebezp.odpad (kabely, PVC trubky atd.) - demontáž, seprace a likvidace s odvozem a uložením veškerého materiálu v půdním prostoru (el.kabelů, potrubí PVC atd.	m3	5,00	3 500,00	17 500,00
	nabídk.cena	5,00		5,00		
172	PC799-03	Sondy do stropní dřevěné trémové konstrukce - půdní prostor - rozm. sondy min. 800x800mm tl. kce cca 400mm vč. demont. záklopu - po zjištění stavu nosné konstr. zpětná montáž záklopu a obnovení cihelné dlažby - sondy pro zjištění stavu stávaj.nosných dřevěných trámů stropní konstrukce nad 3.NP pro další etapu rekonstrukce objektu	ks	40,00	1 800,00	72 000,00
	nabídk.cena	40,00		40,00		
173	PC799-04	Protipožární dotěsnění prostupů stropní a stěnovou kci - prostupy ZTI,UT, EI - např.systém INTUMEX - požární utěsnění prostupu pro potrubí PVC -ZTI, dále potrubí UT a potrubí VZT mezi dvěma požárními úseky a to ve stropních konstrukcích i svislých stěnách - speciální těsnící manžety, těsnící požární tmel	ks	108,00		
	nabídk.cena	ZTI,UT :			1 100,00	118 800,00
		16*3		48,00		
		EI:				
		20*3		60,00		
174	PC799-05	Ochranné zakrytí podlah.krytin,nábytku,sestěhování uvedení do původního stavu	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
	nabídk.cena	1,00		1,00		
175	PC799-06	Zajištění PD pro evidenci protipožárních ucpávek pro prostupy ZTI,UT,VZT a EI	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	nabídk.cena	1,00		1,00		
Celkem za		799 Ostatní				275 800,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
176	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	518,39	112,00	58 060,08
177	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	259,20	345,00	89 422,90
178	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	259,20	195,00	50 543,38
179	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 591,97	11,00	28 511,65
180	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	518,39	161,00	83 461,37
181	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3 887,95	18,00	69 983,14
182	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	259,20	85,00	22 031,73
183	979999997R00	Poplatek za skládku čista sut	t	259,20	264,00	68 427,96
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				470 442,21

Slepý rozpočet stavby

Datum: 18.6.2014

Stavba : 8938

Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,UT a elektro

Objednatel : KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

IČO : 70890749

DIČ :

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČO : 29232864

DIČ : CZ 29232864

Za zhotovitele : Svoboda Jiří

ESTING
GROUP s.r.o.

ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 494 815,00
DPH	21 %	523 911,00
Cena celkem za stavbu		3 018 726

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 ZTI	827 368	0	683 775	143 593	27,4
02 Ústřední vytápění	2 191 358	0	1 811 040	380 318	72,6
Celkem za stavbu	3 018 726	0	2 494 815	523 911	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	8938 ZTI	827 368	0	683 775	143 593	27,4
02	02 Ústřední vytápění 3.NP	559 816	0	462 658	97 158	18,5
02	02 Ústřední vytápění - 1.NP	775 392	0	640 820	134 572	25,7
02	02 Ústřední vytápění 2.NP	586 358	0	484 593	101 765	19,4
02	04 Ústřední vytápění - půda (kotelna)	171 874	0	142 045	29 829	5,7
02	05 Ústřední vytápění společné položky	97 918	0	80 924	16 994	3,2
Celkem za stavbu		3 018 726	0	2 494 815	523 911	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	3,1	76 282	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,0	496	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	4,6	0	114 347	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	3,7	0	92 375	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	10,8	0	268 217	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0,1	0	1 365	0	0	0
725 Zařizovací předměty	5,2	0	130 158	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0,2	0	4 512	0	0	0
732 Strojovny	0,2	0	4 609	0	0	0
733 Rozvod potrubí	26,7	0	665 233	0	0	0

734	Armatury	11,7	0	292 038	0	0	0
735	Otopná tělesa	14,2	0	354 633	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,1	0	1 832	0	0	0
783	Nátěry	9,2	0	230 611	0	0	0
799	Ostatní	0,6	0	15 500	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	2,0	48 990	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	6,8	169 124	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,0	24 493	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	319 385	2 175 430	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	8938	ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
01	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8938	Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33			
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	187 148	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	496 627	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	683 775	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	683 775	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	683 775	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	683 775 Kč	
DPH		21,0 %	143 593 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				827 368 Kč

Poznámka :

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Rozpočet : 8938
Objekt :	01 ZTI	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	63 724	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	496	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	120 118	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	92 375	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	268 217	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	1 365	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	130 158	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	4 512	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 810	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	187 148	496 627	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 8938
Objekt :	01 ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS kanalizace	m	30,00	81,00	2 430,00
2	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 1x15cm maltou z SMS voda	m	17,00	125,00	2 125,00
3	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS voda	m	244,00	81,00	19 764,00
4	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x20cm maltou z SMS kanalizace	m	165,00	182,00	30 030,00
5	612403389	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 1x15cm maltou z SMS voda	m	75,00	125,00	9 375,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				63 724,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
6	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) podlaha kanalizace	m3	0,15	2 481,00	372,15
7	631312612	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) podlaha voda	m3	0,05	2 481,00	124,05
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			367,00	496,20
Díl: 97	Prorážení otvorů					
8	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm voda	kus	4,00	370,00	1 480,00
9	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm voda	kus	18,00	490,00	8 820,00
10	971028481R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 110 cm voda	kus	7,00	821,00	5 747,00
11	971028482	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 80 cm voda	kus	16,00	748,00	11 968,00
12	972033271R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm kanalizace	kus	8,00	209,00	1 672,00
13	972033272	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm voda	kus	7,00	209,00	1 463,00
14	972044351R00	Vybourání otv.strop 0,05 m2, tl.70cm voda	kus	14,00	135,00	1 890,00
15	972044351R00	Vybourání otv.strop 0,05 m2, tl.70cm kanalizace	kus	25,00	135,00	3 375,00
16	97402915	Vysekání rýh ve zdi smíšené 10 x 10 cm-voda	m	224,00	113,00	25 312,00
17	974029153R00	Vysekání rýh ve zdi smíšené 10 x 10 cm-kanalizace	m	30,00	113,00	3 390,00
18	974029156T00	Vysekání rýh v betonové podlaze 10 x 20 cm kanaliz	m	14,00	225,00	3 150,00
19	974029157	Vysekání rýh v betonové podlaze 10 x 15 cm voda	m	6,00	204,00	1 224,00
20	974029157R00	Vysekání rýh ve zdi smíšené 20 x 20 cm kanalizace	m	165,00	194,00	32 010,00
21	974029158	Vysekání rýh ve zdi smíšené 10 x 15 cm voda	m	75,00	151,00	11 325,00
22	974029159	Vysekání rýh ve zdi smíšené 15 x 15 cm- voda	m	17,00	175,00	2 975,00
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	45,92	94,00	4 316,67
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				120 117,67
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
24	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	180,00	76,00	13 680,00
25	721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	40,00	34,00	1 360,00
26	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	30,00	5,69	170,70
27	721174025T00	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	5,00	327,00	1 635,00
28	721174042T00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,00	186,00	3 348,00
29	721174043T00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	101,00	204,00	20 604,00
30	721174044T00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	167,00	244,00	40 748,00
31	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	31,00	37,00	1 147,00
32	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	40,00	80,00
33	721194109T00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00	61,00	61,00
34	721273152U00	Hlavice ventilační PP DN 75	kus	8,00	356,00	2 848,00
35	721273171U00	Přívzdušňovací ventil	kus	2,00	927,00	1 854,00
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	291,00	11,00	3 201,00
37	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 300,00	1,26	1 638,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				92 374,70

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 8938
Objekt :	01 ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
38	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	240,00	31,00	7 440,00
39	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	18,00	44,00	792,00
40	722131918R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 80	soubor	1,00	2 193,00	2 193,00
41	722176012T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 20/2,8 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	719,00	112,00	80 528,00
42	722176013T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 25/3,5 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	154,00	132,00	20 328,00
43	722176014T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 32/4,4 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	70,00	167,00	11 690,00
44	722176015T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 40/5,6 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	47,00	211,00	9 917,00
45	722176016T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 50/6,9 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	6,00	302,00	1 812,00
46	722176017T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 63/8,6 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	11,00	408,00	4 488,00
47	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	215,00	41,00	8 815,00
48	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	24,00	42,00	1 008,00
49	722181212RU7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm	m	6,00	62,00	372,00
50	722181212RU9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 65 mm	m	11,00	70,00	770,00
51	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	504,00	55,00	27 720,00
52	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	130,00	57,00	7 410,00
53	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	70,00	64,00	4 480,00
54	722181214RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	47,00	74,00	3 478,00
55	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	67,00	111,00	7 437,00
56	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	3,00	132,00	396,00
57	722220861R00	Demontáž nástěnek G 1/2	kus	35,00	11,00	385,00
58	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	3,00	89,00	267,00
59	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	6,00	193,00	1 158,00
60	722232046U00	Kulo koh vnit záv G11/4 PN42-185°C	kus	1,00	387,00	387,00
61	722232061U00	Kulo koh vni záv G1/2 PN42-185°C+vy	kus	2,00	198,00	396,00
62	722232062U00	Kulo koh vni záv G3/4 PN42-185°C+vy	kus	3,00	257,00	771,00
63	722241152U00	Hydrant systém celoplech D 25x20 m	soubor	3,00	6 934,00	20 802,00
64	722241153	Revize požárního hydrantu	soubor	3,00	452,00	1 356,00
65	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	996,00	23,00	22 908,00
66	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	11,00	48,00	528,00
67	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 007,00	15,00	15 105,00
68	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 500,00	0,88	3 080,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				268 217,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
69	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 plynovod	m	40,00	22,00	880,00
70	723230801R00	Demontáž armatur plynových	soubor	5,00	97,00	485,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				1 365,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
71	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	108,00	108,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,UT a elek	Rozpočet: 8938
Objekt :	01 ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	725112021U00	Klozet závěsný hlub splach odp svis	soubor	1,00	4 300,00	4 300,00
73	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	32,00	70,00	2 240,00
74	725211622U00	Umyvadlo keram s polosloupem 550 mm	soubor	31,00	2 265,00	70 215,00
75	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	79,00	79,00
76	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	3,00	66,00	198,00
77	725311121U00	Dřez nerez s odkap plochou	soubor	2,00	1 941,00	3 882,00
78	725524800R00	Demontáž hydrantů	soubor	3,00	87,00	261,00
79	725813111U00	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor	67,00	113,00	7 571,00
80	725820801R00	Demontáž baterie do G 1/2	soubor	10,00	40,00	400,00
81	725821326U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl265	soubor	2,00	1 708,00	3 416,00
82	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-výpust'	soubor	31,00	1 160,00	35 960,00
83	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	36,00	7,01	252,36
84	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,95	926,00	880,06
85	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 800,00	0,22	396,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				130 158,42
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
86	726111031T00	Klozet závěsný do masivní zděné konstrukce s ovládáním zepředu se stavební v 1080 mm	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
87	998726212U00	Přesun % instal prefa objekt v -12m	%	60,00	0,20	12,00
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				4 512,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
88	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	4,84	320,00	1 547,84
89	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,84	242,00	1 170,55
90	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4,84	19,00	91,90
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 810,29

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Ústřední vytápění 3,NP	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Ústřední vytápění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8938		Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33		
Dodavatel		ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Svoboda Jiří	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	25 174	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	437 484	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		462 658	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		462 658	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		462 658	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	462 658 Kč	
DPH		21,0	%	97 158 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				559 816 Kč	

Poznámka :

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Rozpočet : 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění 3,NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	4 170	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 701	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	18 824	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	132 407	0	0	0
734 Armatury	0	103 248	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	114 829	0	0	0
783 Nátěry	0	68 176	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 303	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 174	437 484	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění 3,NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	33,00	90,00	2 970,00
2	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	16,00	75,00	1 200,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 170,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
3	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm voda	kus	16,00	490,00	7 840,00
4	972033271R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	33,00	209,00	6 897,00
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	7,27	176,00	1 280,05
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,27	94,00	683,66
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				16 700,71
Díl: 713	Izolace tepelné					
7	713412527T00	Izolace potrubí vč.montáže 50mm D=50mm	m	60,00	174,00	10 440,00
8	713413034T00	Izolace potrubí vč.montáže 30mm D=34mm	m	64,00	131,00	8 384,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				18 824,00
Díl: 733	Rozvod potrubí					
9	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	429,00	13,00	5 577,00
10	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	173,00	28,00	4 844,00
11	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	14,00	33,00	462,00
12	733111122R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 10	m	262,00	147,00	38 514,00
13	733111123R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 15	m	62,00	173,00	10 726,00
14	733111124R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 20	m	42,00	173,00	7 266,00
15	733111125R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 25	m	8,00	233,00	1 864,00
16	733111126R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 32	m	64,00	250,00	16 000,00
17	733111128R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 50	m	60,00	354,00	21 240,00
18	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	116,00	53,00	6 148,00
19	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	438,00	5,00	2 190,00
20	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	60,00	7,00	420,00
21	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	205,00	1,26	258,30
22	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32-33 stoupače	kus	66,00	141,00	9 306,00
23	733191816R00	Odřezání konzol těles	kus	116,00	1,20	139,20
24	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	2,58	1 055,00	2 718,84
25	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1 800,00	2,63	4 734,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				132 407,34
Díl: 734	Armatury					
26	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	58,00	45,00	2 610,00
27	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 (termostatické hlavice)	kus	58,00	17,00	986,00
28	734209106	Termostatická hlavice do veřejných prostor B 25.00	kus	58,00	520,00	30 160,00
29	734209112	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 210A-45 zkrácený	kus	8,00	920,00	7 360,00
30	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	58,00	40,00	2 320,00
31	734209113	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 210A-90 zkrácený	kus	50,00	920,00	46 000,00
32	734261711U00	Regul šroubení přímé G 3/8 -výpust	kus	58,00	143,00	8 294,00
33	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	58,00	87,00	5 046,00
34	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,03	859,00	22,42
35	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 500,00	0,30	450,00
	Celkem za	734 Armatury				103 248,42
Díl: 735	Otopná tělesa					
36	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	58,00	63,00	3 654,00
37	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	58,00	60,00	3 480,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění 3,NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	735111370R00	Tělesa litinová článková 900/70 s předním žebrem rozšíř.do čelní panel.plochy-0,24m2-148čl,10těles	m2	35,52	1 355,00	48 129,60
39	735111810R00	Demontáž těles stávajících litinových článkových 600/500 , 1čl.-0,255m2 -815čl.	m2	208,00	16,00	3 328,00
40	735111811	Demontáž těles stávajících litinových článkových 1000/200 - 1čl.-0,0,440m2 -60čl.	m2	27,00	16,00	432,00
41	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	270,50	28,00	7 574,00
42	735119140R00	Opětovná montáž demontovaných litinových článkových těles	m2	235,00	178,00	41 830,00
43	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	58,00	12,00	696,00
44	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	270,50	10,00	2 705,00
45	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 500,00	2,00	3 000,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				114 828,60
Díl: 783	Nátěry					
46	783325182U00	Nátěr syntet litin rad DÚFA M 1a+2e	m2	270,50	200,00	54 100,00
47	783414040R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 1x	m	124,00	17,00	2 108,00
48	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	374,00	32,00	11 968,00
Celkem za		783 Nátěry				68 176,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,20	245,00	2 008,07
50	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	8,20	20,00	163,92
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,20	260,00	2 131,02
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 303,02

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Ústřední vytápění - 1.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Ústřední vytápění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8938		Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33		
Dodavatel		ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Svoboda Jiří	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 207	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	613 613	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	640 820	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	640 820	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	640 820	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		640 820 Kč
DPH		21,0 %		134 572 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				775 392 Kč

Poznámka :

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Rozpočet : 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění - 1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	4 202	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 428	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	82 199	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	294 685	0	0	0
734 Armatury	0	84 615	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	77 514	0	0	0
783 Nátěry	0	74 601	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 577	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 207	613 613	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken, UT a elek	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	33,00	90,00	2 970,00
2	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	16,00	77,00	1 232,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 202,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm voda	kus	16,00	490,00	7 840,00
4	972033271R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	33,00	209,00	6 897,00
5	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,27	95,00	690,94
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				15 427,94
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	713412527T00	Izolace potrubí vč.montáže 25mm D=27mm	m	32,00	106,00	3 392,00
7	713413034T00	Izolace potrubí vč.montáže 30mm D=34mm	m	34,00	131,00	4 454,00
8	713414042T00	Izolace potrubí vč.montáže 40mm D=42mm	m	64,00	160,00	10 240,00
9	713414043	Izolace potrubí vč.montáže 50mm D=50mm	m	129,00	175,00	22 575,00
10	713414044	Izolace potrubí vč.montáže 76/3,2mm D=80mm	m	100,00	301,00	30 100,00
11	713414045	Izolace potrubí vč.montáže 89/5mm D=80mm	m	38,00	301,00	11 438,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné			310,00	82 199,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
12	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	548,00	13,00	7 124,00
13	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	156,00	27,00	4 212,00
14	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	79,00	33,00	2 607,00
15	733111122R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 10	m	355,00	147,00	52 185,00
16	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 15	m	183,00	172,00	31 476,00
17	733111124R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 20	m	39,00	172,00	6 708,00
18	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 25	m	64,00	233,00	14 912,00
19	733111126R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 32	m	34,00	250,00	8 500,00
20	733111127R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 40	m	64,00	306,00	19 584,00
21	733111128R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 50	m	129,00	354,00	45 666,00
22	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 - 1.NP	kus	98,00	53,00	5 194,00
23	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 - 1.NP	m	100,00	459,00	45 900,00
24	733121126R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/5,0	m	38,00	612,00	23 256,00
25	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 - 1.NP	m	739,00	5,00	3 695,00
26	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50 - 1.NP	m	129,00	8,00	1 032,00
27	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 - 1.NP	m	138,00	12,00	1 656,00
28	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojítych	kus	350,00	1,46	511,00
29	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32-33 stoupače	kus	66,00	141,00	9 306,00
30	733191816R00	Odřezání konzol těles	kus	98,00	1,20	117,60
31	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	2,83	667,00	1 885,14
32	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3 800,00	2,41	9 158,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				294 684,74
Díl: 734		Armatury				
33	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	47,00	45,00	2 115,00
34	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1 (termostatické hlavice)	kus	47,00	16,80	789,60
35	734209106	Termostatická hlavice do veřejných prostor B 25.00	kus	47,00	513,00	24 111,00
36	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8	kus	47,00	40,00	1 880,00
37	734209113	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 210A-90 zkrácený	kus	44,00	920,00	40 480,00
38	734209114	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 215A-145 zkrácený	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
39	734261711U00	Regul šroubení přímé G 3/8 -výpust	kus	49,00	143,00	7 007,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	49,00	86,00	4 214,00
41	734292716U00	Kul koh vnit záv PN42 -185°C G1 1/4	kus	2,00	384,00	768,00
42	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,02	509,00	10,33
43	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1 200,00	0,20	240,00
Celkem za 734 Armatury						84 614,93
Díl: 735	Otopná tělesa					
44	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	49,00	63,00	3 087,00
45	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice - 1,NP	kus	49,00	60,00	2 940,00
46	735111370R00	Tělesa litinová článková 900/70 s předním žebrem rozšíř. do čelní panel. plochy-0,24m2-4 těles-60čl	m2	14,40	1 320,00	19 008,00
47	735111810R00	Demontáž těles stávajících litinových článkových 0,345m2/1čl. - 662 čl	m2	229,00	13,00	2 977,00
48	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou 1.NP	m2	243,00	28,00	6 804,00
49	735119140R00	Opětovná montáž demontovaných litinových článkových těles - 1.NP	m2	229,00	172,00	39 388,00
50	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	49,00	13,00	637,00
51	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	243,00	11,00	2 673,00
52	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%		2,10	
Celkem za 735 Otopná tělesa						77 514,00
Díl: 783	Nátěry					
53	783325182U00	Nátěr syntet litin rad DŮFA M 1a+2e	m2	243,00	200,00	48 600,00
54	783414040R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 1x 1.NP	m	269,00	15,00	4 035,00
55	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email - 1.NP	m	609,00	31,31	19 067,79
56	783415050R00	Nátěr olejový potrubí do DN 100 mm Z + 1x - 1.NP	m	138,00	21,00	2 898,00
Celkem za 783 Nátěry						74 600,79
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
57	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	9,00	320,00	2 879,49
58	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,00	241,00	2 168,62
59	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	9,00	20,00	179,97
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,00	261,00	2 348,59
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 576,66

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Ústřední vytápění 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Ústřední vytápění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8938		Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33		
Dodavatel		ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Svoboda Jiří	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 373	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	458 220	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	484 593	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	484 593	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	484 593	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		484 593 Kč
DPH		21,0 %		101 765 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				586 358 Kč

Poznámka :

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Rozpočet : 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	4 186	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 708	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	13 324	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	165 781	0	0	0
734 Armatury	0	95 249	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	96 033	0	0	0
783 Nátěry	0	87 834	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 479	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 373	458 220	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611401111R00	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,09 m2	kus	33,00	90,00	2 970,00
2	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	16,00	76,00	1 216,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 186,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm voda	kus	16,00	490,00	7 840,00
4	972033271R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	33,00	209,00	6 897,00
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	7,27	176,00	1 280,05
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,27	95,00	690,94
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				16 707,98
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713412527T00	Izolace potrubí vč.montáže 25mm D=27mm	m	12,00	106,00	1 272,00
8	713413034T00	Izolace potrubí vč.montáže 30mm D=34mm	m	92,00	131,00	12 052,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				13 324,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
9	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	536,00	13,00	6 968,00
10	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	162,00	28,00	4 536,00
11	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	12,00	34,00	408,00
12	733111122R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10	m	170,00	147,00	24 990,00
13	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15	m	320,00	172,00	55 040,00
14	733111124R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20	m	109,00	172,00	18 748,00
15	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25	m	24,00	233,00	5 592,00
16	733111126R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32	m	92,00	250,00	23 000,00
17	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	112,00	53,00	5 936,00
18	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	623,00	5,00	3 115,00
19	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	92,00	7,79	716,68
20	733190801R00	Odřezání potrubních objímk dvojíých do DN 50	kus	250,00	1,60	400,00
21	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	66,00	141,00	9 306,00
22	733191816R00	Odřezání konzol těles	kus	112,00	1,20	134,40
23	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	2,70	668,00	1 800,73
24	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2 213,00	2,30	5 089,90
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				165 780,71
Díl: 734		Armatury				
25	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	52,00	45,00	2 340,00
26	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 termostatické hlavice	kus	52,00	16,93	880,36
27	734209106	Termostatické hlavice pro veřejné prostory B 25.00	kus	52,00	513,00	26 676,00
28	734209112	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 210A-45 zkrácený	kus	3,00	919,00	2 757,00
29	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	52,00	40,00	2 080,00
30	734209113	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 210A-90 zkrácený	kus	20,00	919,00	18 380,00
31	734209114	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 215A-90 zkrácený	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
32	734209115	Minikombiventil pro otop.těles. termostat.s integr regulací k omezení průtoku VPD 215A-145 zkrácený	kus	25,00	1 000,00	25 000,00
33	734261711U00	Regul šroubení přímé G 3/8 -výpusť	kus	56,00	143,00	8 008,00
34	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	56,00	86,00	4 816,00
35	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,02	510,00	11,93
36	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1 305,00	0,23	300,15
	Celkem za	734 Armatury				95 249,44
Díl: 735		Otopná tělesa				

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	52,00	63,00	3 276,00
38	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	56,00	60,00	3 360,00
39	735111370R00	Tělesa litinová článková 900/70 s předním žebrem rozšíř.do čelní panel.plochy-0,24m2-3 tělesa,45čl.	m2	10,80	1 344,00	14 515,20
40	735111810R00	Demontáž těles stávajících litinových článkových 1čl.-0,345m2-913čl.	m2	315,00	17,00	5 355,00
41	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	325,80	28,00	9 122,40
42	735119140R00	Opětovná montáž demontovaných litinových článkových těles	m2	315,00	171,00	53 865,00
43	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	52,00	12,00	624,00
44	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	325,00	10,00	3 250,00
45	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 300,00	2,05	2 665,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				96 032,60
Díl:	783	Nátěry				
46	783325182U00	Nátěr syntet litin rad DÚFA M 1a+2e	m2	325,80	203,32	66 241,66
47	783414040R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 1x	m	92,00	18,00	1 656,00
48	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	623,00	32,00	19 936,00
Celkem za		783 Nátěry				87 833,66
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
49	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	10,40	245,00	2 547,04
50	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10,40	20,00	207,92
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,40	262,00	2 723,77
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 478,73

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Ústřední vytápění - půda (kotelna)	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Ústřední vytápění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8938		Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33		
Dodavatel		ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Svoboda Jiří	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	53 483	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	88 562	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	142 045	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	142 045	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	142 045	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	142 045 Kč	
DPH		21,0	%	29 829 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				171 874 Kč	

Poznámka :

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Rozpočet : 04
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění - půda (kotelna)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny	0	4 609	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	72 362	0	0	0
734 Armatury	0	3 200	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	48 990	0	0	0	0
734 Armatury	0	5 727	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	833	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 832	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 105	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	169	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 219	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	53 483	88 562	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 04
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění - půda (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 732	Strojovny					
1	732421310T00	Elektronické oběhové čerpadlo 25-60,180 mm,230 V pro kotelnu včetně montáže	ks	1,00	4 160,00	4 160,00
2	732493810R00	Demontáž expanzní nádoby 500 l	ks	2,00	186,00	372,00
3	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	59,00	1,30	76,70
	Celkem za	732 Strojovny				4 608,70
Díl: 733	Rozvod potrubí					
4	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	184,00	26,32	4 842,88
5	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	290,00	30,21	8 760,90
6	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých	kus	160,00	1,14	183,04
7	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32-33 stoupače	kus	66,00	142,00	9 372,00
8	733191816R00	Odřezání konzol těles	kus	6,00	1,05	6,30
9	733290801U00	Dmtž potrubí měď -D 35x1,5mm	m	140,00	19,26	2 696,40
10	733290802	Odstranění tepelné izolace z potrubí -skelná vata, výztuž-pletivo, povrch.úprava cementový potěr	m2	284,00	133,00	37 772,00
11	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	8,74	999,00	8 728,06
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				72 361,58
Díl: 734	Armatury					
12	734241216U00	Ventil zpět přímý Ve3030 G 5/4	kus	1,00	232,00	232,00
13	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00	86,00	516,00
14	734292716U00	Kul koh vnit záv PN42 -185°C G1 1/4	kus	2,00	387,00	774,00
15	734292718U00	Kul koh vnit záv PN42 -185°C G 2	kus	2,00	839,00	1 678,00
	Celkem za	734 Armatury				3 200,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
16	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	710,00	69,00	48 990,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				48 990,00
Díl: 734	Armatury					
17	734295112R00	Směšovací armatury trojcestné VRG131, DN 25,Kvs=4 včetně servopohonu,kabeláže a zapojení do kotl.reg	kus	1,00	5 692,00	5 692,00
18	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	152,00	0,23	34,96
	Celkem za	734 Armatury				5 726,96
Díl: 735	Otopná tělesa					
19	735151832R00	Demontáž otopných těles panel.3řadových,2820 mm	kus	6,00	96,00	576,00
20	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	25,00	10,26	256,50
21	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,00	164,00	0,10
	Celkem za	735 Otopná tělesa				832,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
22	01	Demontáž a zpětní montáž podhledů z plechových kazet	m2	8,00	229,00	1 832,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 832,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,70	242,00	2 105,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 105,40
Díl: 97	Prorážení otvorů					
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	8,70	19,42	168,95
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				168,95
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,70	255,00	2 218,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 218,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Ústřední vytápění společné položky	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Ústřední vytápění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8938		Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	KRAJ VISOČINA, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33			
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	80 924	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	80 924	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	80 924	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	80 924	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	80 924 Kč	
DPH		21,0 %	16 994 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				97 918 Kč

Poznámka :

Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elektro	Rozpočet : 05
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění společné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	65 424	0	0	0
799 Ostatní	0	15 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	80 924	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet


Stavba :	8938 Gymnázium Třebíč-rekonstrukce oken,ÚT a elek	Rozpočet: 05
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění společné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	735494812	Topná zkouška (celý topný systém)	hod	72,00	182,00	13 104,00
2	735494813	Zvláštní požárně bezpečnostní dohled po svařování a broušení (celá soustava)	hod	480,00	109,00	52 320,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				65 424,00
Díl: 799		Ostatní				
3	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
4	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				15 500,00

ROZPOČET

Název akce :	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Část :	D.4. vzduchotechnika

r.č.		pozice	Název položky	MJ	počet	cena/MJ	celkem (Kč)
			1.NP				
1	45	1.1.	namontovat mřížku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2, DN 250 dl.900mm, tl.isolace 50mm	ks	11	1 391 Kč	15 304 Kč
2	45	1.3.	Přívodní výustka dvouřadá na čtyřhranné potrubí s regulací R1 425x125 Al, RAL 9001, včetně krčku na potrubí dl.200mm upravit při montáži	ks	17	1 261 Kč	21 435 Kč
3	45	1.4.	Kruhová mřížka tahokov DN 250 RAL	ks	5	226 Kč	1 130 Kč
4	45	1.8.	Tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2, DN 160 dl.600mm, tl.isolace 50mm	ks	1	696 Kč	696 Kč
5	45	1.10.	Vířivá výust pro přívod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací, napojení DN 200, čelní deska RAL 9010	ks	1	2 087 Kč	2 087 Kč
6	45	1.11.	Přívodní kovový talířový ventil DN 160	ks	2	191 Kč	383 Kč
7	45	1.14.	Přívodní výustka dvouřadá s regulací R1 225x75 Al, RAL	ks	3	626 Kč	1 878 Kč
8	45	1.21.	Regulační klapka ruční 630x250 pozink.plech	ks	2	980 Kč	1 960 Kč
9	45	1.28.	Odvodní talířový ventil kovový DN 160, RAL 9010	ks	8	191 Kč	1 530 Kč
10	45	1.29.	stěnová mřížka uzavřená 400x400 hliníková, 12,5 + UR	ks	4	1 609 Kč	6 435 Kč
11	45	PPK-7	Protipožární klapka EI90 630x315 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 652 Kč	3 652 Kč
12	45	PPK-8	Protipožární klapka EI90 630x315 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 652 Kč	3 652 Kč
13	45	PPK-23	Protipožární klapka EI90 500x315 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 609 Kč	3 609 Kč
14	45	PPK-24	Protipožární klapka EI90 500x315 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 609 Kč	3 609 Kč
15	45	PPK-25	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
16	45	PPK-26	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
17	45	PPK-27	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
18	45	R.31	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V, obrázek platí pro všechny regulátory uvedené v tomto výkazu	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč



GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

19	45	R.32	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
20	45	R.33	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
21	45	R.34	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
22	45	R.35	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
23	45	R.36	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
24	45	R.39	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
25	45	R.40	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
26	45	R.41	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
27	45	R.42	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
28	45	R.49	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč

29	45	R.50	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
			Kruhové potrubí sk.I pozink.plech s těsněním- výpis řádek č.30 až č.55				
30	45		trouba DN 160	m	9	163 Kč	1 471 Kč
31	45		trouba DN 200	m	49	213 Kč	10 439 Kč
32	45		trouba DN 250	m	132	252 Kč	33 287 Kč
33	45		trouba DN 315	m	15	313 Kč	4 696 Kč
34	45		oblouk OS45 DN 160	ks	2	200 Kč	400 Kč
35	45		oblouk OS90 DN 200	ks	8	187 Kč	1 496 Kč
36	45		oblouk OS90 DN 250	ks	18	280 Kč	5 040 Kč
37	45		oblouk OS30 DN 200	ks	2	179 Kč	358 Kč
38	45		oblouk OS30 DN 250	ks	6	199 Kč	1 195 Kč
39	45		přechod PRO 250-200	ks	7	181 Kč	1 266 Kč
40	45		přechod PRO 250-160	ks	2	180 Kč	360 Kč
41	45		odbočka OBJ90 315-315	ks	2	584 Kč	1 169 Kč
42	45		odbočka OBJ90 250-250	ks	2	471 Kč	943 Kč
43	45		odbočka OBJ90 200-200	ks	1	452 Kč	452 Kč
44	45		odbočka OBJ90 250-200	ks	5	343 Kč	1 717 Kč
45	45		odbočka OBJ90 250-160	ks	1	310 Kč	310 Kč
46	45		koncový kryt na rouru DN 200	ks	5	75 Kč	374 Kč
47	45		koncový kryt na rouru DN 315	ks	2	83 Kč	165 Kč
48	45		spojka DN 160	ks	1	30 Kč	30 Kč
49	45		spojka DN 200	ks	12	35 Kč	417 Kč
50	45		spojka DN 250	ks	35	39 Kč	1 370 Kč
51	45		spojka DN 315	ks	3	48 Kč	143 Kč
52	45		objímka s gumou DN 160	ks	3	39 Kč	117 Kč
53	45		objímka s gumou DN 200	ks	10	43 Kč	435 Kč
54	45		objímka s gumou DN 250	ks	30	52 Kč	1 565 Kč
55	45		objímka s gumou DN 315	ks	6	58 Kč	350 Kč
			Čtyřhranné potrubí sk.I pozink.plech, těsné (přívod vzduchu) - výpis ř.č.56 až č.84				
56	45		250x250-DN 250 dl.300mm	ks	3	282 Kč	845 Kč
57	45		odbočka 250x250-250x250-315x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
58	45		trouba 315x250 dl.1000mm	ks	7	282 Kč	1 972 Kč
59	45		koleno 45 315x250	ks	4	343 Kč	1 370 Kč
60	45		trouba 315x250 dl.1500mm	ks	7	423 Kč	2 958 Kč
61	45		odbočka 315x250-630x250-315x250	ks	2	343 Kč	685 Kč
62	45		přechod 250x250-DN 200	ks	1	282 Kč	282 Kč
63	45		odbočka 315x250-250x250-250x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
64	45		trouba 630x250 dl.1500mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
65	45		trouba 630x250 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
66	45		koleno 90 630x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
67	45		koleno 90 250x630	ks	1	343 Kč	343 Kč
68	45		trouba 500x315 dl.1500mm	ks	4	423 Kč	1 690 Kč
69	45		trouba 500x315 dl.500mm + koncový kryt	ks	1	282 Kč	282 Kč
70	45		přechod 250x250-DN 250 dl.300mm	ks	4	343 Kč	1 370 Kč
71	45		odbočka 250x250-250x250-315x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
72	45		přechod 315x250-DN 250 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
73	45		trouba 630x250 dl.1000mm	ks	3	343 Kč	1 028 Kč
74	45		trouba 630x250 dl.1500mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
75	45		odskok 250x630	ks	1	343 Kč	343 Kč
76	45		přechodové koleno 90 250x630-315x630	ks	1	343 Kč	343 Kč
77	45		trouba 630x315 dl.1500mm	ks	3	423 Kč	1 268 Kč
78	45		odbočka 250x200-250x200-500x200	ks	1	343 Kč	343 Kč

79	45		trouba 500x200 dl.1500mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
80	45		trouba 500x200 dl.500mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
81	45		koleno 90 500x200	ks	1	343 Kč	343 Kč
82	45		koleno 90 200x500	ks	1	343 Kč	343 Kč
83	45		přechodové koleno 90 200x500-315x500	ks	1	343 Kč	343 Kč
84	45		čtyřhranné potrubí sk.I pozink.plech těsné - odsoký hlavních stoupaček, zaslepení potrubí	m2	20	313 Kč	6 261 Kč
85	45		Tepelná izolace kaučuková tl.10mm s hliníkovým polepem ALS, samolepící	m2	315	243 Kč	76 696 Kč
86	45		Protipožární izolace EI45	m2	15	313 Kč	4 696 Kč
87	45		Tepelná a protihluková izolace, minerální vata tl.40mm ALS	m2	40	278 Kč	11 130 Kč
88	45		protipožární ucpávky prostupů vzt potrubí do obv.2600mm	ks	4	696 Kč	2 783 Kč
89	45		spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky vnitřní-vnější na spiro potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	soub	1	13 043 Kč	13 043 Kč
90	45		protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontovaného zařízení	soub	1	1 043 Kč	1 043 Kč
91	45		revizní dvířka plastová 600x600	ks	2	522 Kč	1 043 Kč
92	45		vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 400 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	16	1 304 Kč	20 870 Kč
93	45		vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 315 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	18	1 304 Kč	23 478 Kč
94	45		vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 250 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	2	1 130 Kč	2 261 Kč
95	45		příplatek pro stěny - výška vrtu nad 1,5m od podlahy pro DN 250-400 (stěny)	ks	34	143 Kč	4 849 Kč
96	45		příplatek za vodorov.jádrové vrtání ve stěně	ks	35	132 Kč	4 626 Kč
97	45		zhotovení otvoru ve stropní konstrukci pro vedení vzt potrubí, do 0,6m2, dl.700mm, výška 4m nad podlahou	ks	4	4 348 Kč	17 391 Kč
98	45		zednické přípomoci, přisekání otvorů	soub	1	6 957 Kč	6 957 Kč
99	45		svislá doprava suti	soub	1	13 913 Kč	13 913 Kč
100	45		vodorovná doprava suti	soub	1	5 217 Kč	5 217 Kč
101	45		kontejner	soub	1	12 174 Kč	12 174 Kč
102	45		odvoz suti, likvidace odpadu, uskladnění na skládce	soub	1	5 652 Kč	5 652 Kč
103	45		úklid staveniště	soub	1	3 478 Kč	3 478 Kč
104	45		projektová dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude tvořena ve formátu vektorové grafiky DGN, DWG nebo DXF, textové části ve formátech RTF nebo DOC. - část 2.np	soub	1	3 043 Kč	3 043 Kč
105	45		mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	soub	1	27 826 Kč	27 826 Kč
			1NP - mezisoučet				512 303 Kč
			2.NP				
106	45	1.1.	jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2, DN 250 dl.900mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	14	1 391 Kč	19 478 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

107	45	1.2.	Tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2, DN 200 dl.900mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	1 113 Kč	1 113 Kč
108	45	1.3.	Přívodní výustka dvouřadá na čtyřhranné potrubí s regulací R1 425x125 Al, RAL 9001 vč.krčku na potrubí dl.200mm upravit při montáži	ks	24	1 261 Kč	30 261 Kč
109	45	1.4.	Kruhová mřížka tahokov DN 250 RAL 9001	ks	8	226 Kč	1 809 Kč
110	45	1.6.	Tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 200 dl.600mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	765 Kč	765 Kč
111	45	1.7.	Tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 315 dl.900mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	1 600 Kč	1 600 Kč
112	45	1.8.	Tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 160 dl.600mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	2	696 Kč	1 391 Kč
113	45	1.10.	Anemostat pro přívod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací, napojení DN 200, čelní deska RAL	ks	1	2 087 Kč	2 087 Kč
114	45	1.11.	Přívodní kovový talířový ventil DN 160	ks	1	191 Kč	191 Kč
115	45	1.14.	Přívodní výustka dvouřadá na čtyřhranné potrubí s regulací R1 225x75 Al, RAL 9001 včetně krčku na potrubí dl.200mm upravit při montáži	ks	5	765 Kč	3 826 Kč
116	45	1.21.	Regulační klapka ruční 630x250 pozink.plech	ks	2	980 Kč	1 960 Kč
117	45	1.22.	Regulační klapka ruční 400x315 pozink.plech	ks	1	863 Kč	863 Kč
118	45	1.25.	Regulační klapka ruční 630x150 pozink.plech	ks	1	1 093 Kč	1 093 Kč
119	45	1.27.	Regulační klapka ruční 315x250 pozink.plech	ks	1	713 Kč	713 Kč
120	45	1.28.	Odvodní talířový ventil kovový DN 160	ks	8	191 Kč	1 530 Kč
121	45	1.29.	stěnová mřížka uzavřená 400x400 hliníková, 12,5 + UR	ks	4	1 609 Kč	6 435 Kč
122	45	PPK-3	Protipožární klapka EI90 630x500 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	4 000 Kč	4 000 Kč
123	45	PPK-4	Protipožární klapka EI90 630x250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	4 000 Kč	4 000 Kč
124	45	PPK-21	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
125	45	PPK-22	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
126	45	PPK-20	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
127	45	PPK-19	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

128	45	PPK-16	Protipožární klapka EI90 710x400 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	4 522 Kč	4 522 Kč
129	45	PPK-17	Protipožární klapka EI90 710x400 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	4 522 Kč	4 522 Kč
130	45	PPK-18	Protipožární klapka EI90 DN 315 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 304 Kč	3 304 Kč
131	45	R.15	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
132	45	R.16	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
133	45	R.17	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
134	45	R.18	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
135	45	R.19	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
136	45	R.20	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
137	45	R.21	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč
138	45	R.22	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

139	45	R.25	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 315, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
140	45	R.26	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
141	45	R.27	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 315, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
142	45	R.28	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 315, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
143	45	R.29	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
144	45	R.30	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
145	45	R.47	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč
146	45	R.48	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč
			Kruhové potrubí sk.l pozink.plech s těsněním- výpis řádek č.147 až č.180				
147	45		trouba DN 160	m	10	163 Kč	1 635 Kč
148	45		trouba DN 200	m	38	213 Kč	8 096 Kč
149	45		trouba DN 250	m	108	252 Kč	27 235 Kč
150	45		trouba DN 315	m	12	313 Kč	3 757 Kč
151	45		trouba DN 355	m	5	330 Kč	1 652 Kč
152	45		oblouk OS90 DN 200	ks	3	187 Kč	561 Kč
153	45		oblouk OS90 DN 250	ks	15	280 Kč	4 200 Kč
154	45		oblouk OS90 DN 315	ks	1	390 Kč	390 Kč
155	45		oblouk OS45 DN 200	ks	2	187 Kč	374 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

156	45	oblouk OS30 DN 250	ks	4	199 Kč	797 Kč
157	45	přechod PR 250-200	ks	7	181 Kč	1 266 Kč
158	45	přechod PR 315-250	ks	3	239 Kč	717 Kč
159	45	přechod PR 250-160	ks	2	181 Kč	362 Kč
160	45	přechod PR 355-250	ks	1	278 Kč	278 Kč
161	45	přechod PR 200-160	ks	4	150 Kč	598 Kč
162	45	odbočka OBJ90 250-250	ks	2	471 Kč	943 Kč
163	45	odbočka OBJ90 355-315	ks	1	734 Kč	734 Kč
164	45	odbočka OBJ90 315-315	ks	1	584 Kč	584 Kč
165	45	odbočka OBJ90 200-200	ks	2	343 Kč	687 Kč
166	45	odbočka OBJ90 200-160	ks	5	278 Kč	1 391 Kč
167	45	kanálový nástavec DN 200	ks	1	209 Kč	209 Kč
168	45	kanálový nástavec DN 315	ks	1	278 Kč	278 Kč
169	45	kanálový nástavec DN 355	ks	1	313 Kč	313 Kč
170	45	kanálový nástavec DN 250	ks	2	230 Kč	461 Kč
171	45	koncový kryt na rouru DN 200	ks	7	75 Kč	523 Kč
172	45	spojka DN 160	ks	2	30 Kč	61 Kč
173	45	spojka DN 200	ks	10	35 Kč	348 Kč
174	45	spojka DN 250	ks	28	39 Kč	1 096 Kč
175	45	spojka DN 315	ks	2	48 Kč	96 Kč
176	45	objímka s gumou DN 160	ks	3	39 Kč	117 Kč
177	45	objímka s gumou DN 200	ks	20	43 Kč	870 Kč
178	45	objímka s gumou DN 250	ks	40	52 Kč	2 087 Kč
179	45	objímka s gumou DN 315	ks	5	58 Kč	291 Kč
180	45	objímka s gumou DN 355	ks	1	70 Kč	70 Kč
		Čtyřhranné potrubí sk.I pozink.plech, těsné , výpis řádek č.181 - č.225				
181	45	přechod 250x250-DN 250 dl.300mm	ks	7	343 Kč	2 398 Kč
182	45	t-kus 315x250-250x250-250x250 R150	ks	2	343 Kč	685 Kč
183	45	koleno 45 315x250	ks	2	343 Kč	685 Kč
184	45	trouba 315x250 dl.600mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
185	45	trouba 315x250 dl.1500mm	ks	5	423 Kč	2 113 Kč
186	45	t-kus 400x250-315x250-250x250 R150	ks	1	343 Kč	343 Kč
187	45	trouba 400x250 dl.1500mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
188	45	trouba 400x250 dl.1200mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
189	45	přechod 400x250-315x250 dl.300mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
190	45	t-kus 400x250-315x250-250x250 R150	ks	1	343 Kč	343 Kč
191	45	trouba 400x250 dl.800mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
192	45	přechod 400x250-DN 250 dl.300mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
193	45	t-kus 630x250-400x250-400x250 R150	ks	2	343 Kč	685 Kč
194	45	trouba 400x250 dl.1500mm	ks	3	423 Kč	1 268 Kč
195	45	t-kus 400x250-250x250-200x250 R150	ks	1	343 Kč	343 Kč
196	45	přechod 200x250-DN 200 dl.300mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
197	45	trouba 630x250 dl.500mm	ks	3	282 Kč	845 Kč
198	45	trouba 630x250 dl.1000mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
199	45	t-kus 630x500-400x315-630x500 R150	ks	1	343 Kč	343 Kč
200	45	přechod 630x500-630x250 dl.300mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
201	45	koleno 90 630x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
202	45	koleno 90 630x500	ks	1	343 Kč	343 Kč
203	45	trouba 630x500 dl.500mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
204	45	trouba 630x500 dl.300mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
205	45	t-kus 710x400-630x250-710x400 R150	ks	1	343 Kč	343 Kč
206	45	t-kus 710x400-630x500-710x400 R150	ks	1	343 Kč	343 Kč
207	45	přechod 710x400-630x315 dl.500mm	ks	2	343 Kč	685 Kč
208	45	trouba 630x315 dl.1500mm	ks	4	423 Kč	1 690 Kč
209	45	trouba 630x315 dl.1000mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
210	45	trouba 710x400 dl.300mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
211	45	koleno 90 250x500	ks	1	343 Kč	343 Kč
212	45	trouba 500x250 dl.1500mm	ks	2	423 Kč	845 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

213	45	přechod.koleno 90 630x150-315x150	ks	1	343 Kč	343 Kč
214	45	přechod 315x150-DN 250 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
215	45	trouba 630x150 dl.1500mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
216	45	trouba 630x150 dl.800mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
217	45	koleno 90 630x150	ks	1	343 Kč	343 Kč
218	45	trouba 630x150 dl.2000mm	ks	1	504 Kč	504 Kč
219	45	trouba 630x150 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
220	45	přechod 250x150-DN 250 dl.300mm	ks	2	343 Kč	685 Kč
221	45	trouba 710x400 dl.1600mm	ks	2	423 Kč	845 Kč
222	45	přechod 710x400-500x315 dl.300mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
223	45	trouba 500x315 dl.1500mm	ks	2	423 Kč	845 Kč
224	45	trouba 500x315 dl.2000mm	ks	2	504 Kč	1 009 Kč
225	45	čtyřhranné potrubí sk.l pozink.plech těsné - odskoky hlavních stoupaček, zaslepení potrubí	m2	30	313 Kč	9 391 Kč
226	45	Tepelná izolace kaučuková tl.10mm s hliníkovým polepem ALS, samolepící	m2	380	226 Kč	85 913 Kč
227	45	Protipožární izolace EI45	m2	35	313 Kč	10 957 Kč
228	45	Tepelná a protihluková izolace, minerální vata tl.40mm ALS	m2	50	278 Kč	13 913 Kč
229	45	protipožární ucpávky prostupů vzt potrubí do obv.2600mm	ks	4	696 Kč	2 783 Kč
230	45	spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky vnitřní-vnější na spiro potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	soub	1	13 043 Kč	13 043 Kč
231	45	protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontovaného zařízení	soub	1	1 043 Kč	1 043 Kč
232	45	revizní dvířka plastová 600x600	ks	3	522 Kč	1 565 Kč
233	45	revizní dvířka plastová 300x300	ks	3	348 Kč	1 043 Kč
234	45	vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 400 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	15	1 304 Kč	19 565 Kč
235	45	vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 315 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	19	1 304 Kč	24 783 Kč
236	45	vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 250 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	2	1 130 Kč	2 261 Kč
237	45	příplatek pro stěny - výška vrtu nad 1,5m od podlahy pro DN 250-400 (stěny)	ks	35	143 Kč	4 991 Kč
238	45	příplatek za vodorov.jádrové vrtání ve stěně	ks	36	132 Kč	4 758 Kč
239	45	zhotovení otvoru ve stropní konstrukci pro vedení vzt potrubí, do 0,6m2, dl.700mm, výška 4m nad podlahou	ks	4	4 348 Kč	17 391 Kč
240	45	zednické výpomoci, přisekání otvorů	soub	1	6 957 Kč	6 957 Kč
241	45	svislá doprava suti	soub	1	13 913 Kč	13 913 Kč
242	45	vodorovná doprava suti	soub	1	5 217 Kč	5 217 Kč
243	45	kontejner	soub	1	12 174 Kč	12 174 Kč
244	45	odvoz suti, likvidace odpadu, uskladnění na skládce	soub	1	5 652 Kč	5 652 Kč
245	45	úklid staveniště	soub	1	3 478 Kč	3 478 Kč
246	45	projektová dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude tvořena ve formátu vektorové grafiky DGN, DWG nebo DXF, textové části ve formátech RTF nebo DOC. - část 2.np	soub	1	2 783 Kč	2 783 Kč
247	45	mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	soub	1	27 826 Kč	27 826 Kč
		2.NP - mezisoučet				593 174 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

3.NP							
248	45	1.1.	tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 250 dl.900mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	12	1 391 Kč	16 696 Kč
249	45	1.2.	tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 200 dl.900mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	3	1 113 Kč	3 339 Kč
250	45	1.3.	Přívodní výustka dvouřadá na čtyřhranné potrubí s regulací R1 425x125 Al, RAL 9001 vč.krčku na potrubí dl.200mm upravit při montáži	ks	28	1 261 Kč	35 304 Kč
251	45	1.4.	Kruhová mřížka tahokov DN 250 RAL 9001	ks	7	226 Kč	1 583 Kč
252	45	1.5.	Kruhová mřížka tahokov DN 200 RAL 9001	ks	2	191 Kč	383 Kč
253	45	1.6.	tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 200 dl.600mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	765 Kč	765 Kč
254	45	1.7.	tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 315 dl.900mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	1 600 Kč	1 600 Kč
255	45	1.8.	tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 160 dl.600mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	696 Kč	696 Kč
256	45	1.9.	Přívodní kovový talířový ventil DN 200	ks	1	209 Kč	209 Kč
257	45	1.10.	Anemostat pro přívod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací, napojení DN 200, čelní deska RAL 9001	ks	1	2 087 Kč	2 087 Kč
258	45	1.11.	Přívodní kovový talířový ventil DN 160	ks	1	191 Kč	191 Kč
259	45	1.15.	tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými místnostmi, plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2 DN 250 dl.600mm, materiál pozink.plech sk.I, tl.izolace 50mm	ks	1	1 078 Kč	1 078 Kč
260	45	1.20.	Regulační klapka ruční 500x250 pozink.plech	ks	1	930 Kč	930 Kč
261	45	1.21.	Regulační klapka ruční 630x250 pozink.plech	ks	3	980 Kč	2 940 Kč
262	45	1.23.	Regulační klapka ruční 355x250 pozink.plech	ks	1	863 Kč	863 Kč
263	45	1.24.	Regulační klapka ruční DN 400 pozink.plech	ks	1	1 093 Kč	1 093 Kč
264	45	1.28.	Odvodní talířový ventil kovový DN 160	ks	8	191 Kč	1 530 Kč
265	45	1.29.	stěnová mřížka uzavřená 400x400 hliníková, 12,5 + UR	ks	4	1 609 Kč	6 435 Kč
266	45	PPK-1	Protipožární klapka EI90 850x560 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	5 391 Kč	5 391 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

267	45	PPK-2	Protipožární klapka EI90 850x560 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	5 391 Kč	5 391 Kč
268	45	PPK-11	Protipožární klapka EI90 800x500 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	5 391 Kč	5 391 Kč
269	45	PPK-12	Protipožární klapka EI90 800x500 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	5 391 Kč	5 391 Kč
270	45	PPK-13	Protipožární klapka EI90 DN 315 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 304 Kč	3 304 Kč
271	45	PPK-14	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
272	45	PPK-15	Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem	ks	1	3 148 Kč	3 148 Kč
273	45	R.1	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
274	45	R.2	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
275	45	R.3	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
276	45	R.4	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
277	45	R.5	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
278	45	R.6	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
279	45	R.7	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč

280	45	R.8	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
281	45	R.9	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 315, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
282	45	R.10	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 315, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
283	45	R.11	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 400, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	7 130 Kč	7 130 Kč
284	45	R.12	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 522 Kč	6 522 Kč
285	45	R.13	Regulátor variabilního průtoku vzduchu 355x250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
286	45	R.14	Regulátor variabilního průtoku vzduchu 315x250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 783 Kč	6 783 Kč
287	45	R.45	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč
288	45	R.46	Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V	ks	1	6 130 Kč	6 130 Kč
			Kruhové potrubí sk.l pozink.plech s těsněním- výpis řádek č.289 až č.318				
289	45		trouba DN 200	m	75	213 Kč	15 978 Kč
290	45		trouba DN 250	m	105	252 Kč	26 478 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

291	45	trouba DN 315	m	18	313 Kč	5 635 Kč
292	45	trouba DN 355	m	2	330 Kč	661 Kč
293	45	oblouk OS90 DN 200	ks	5	187 Kč	935 Kč
294	45	oblouk OS90 DN 250	ks	13	280 Kč	3 640 Kč
295	45	oblouk OS90 DN 315	ks	3	390 Kč	1 171 Kč
296	45	oblouk OS45 DN 200	ks	6	187 Kč	1 122 Kč
297	45	oblouk OS30 DN 250	ks	2	199 Kč	398 Kč
298	45	oblouk OS15 DN 200	ks	4	187 Kč	748 Kč
299	45	přechod PRO 250-200	ks	6	181 Kč	1 085 Kč
300	45	přechod PRR 315-250	ks	2	239 Kč	478 Kč
301	45	přechod PRR 315-200	ks	1	239 Kč	239 Kč
302	45	přechod PRO 400-250	ks	1	356 Kč	356 Kč
303	45	přechod PRO 200-160	ks	2	150 Kč	299 Kč
304	45	odbočka OBJ90 400-315	ks	1	734 Kč	734 Kč
305	45	odbočka OBJ90 315-315	ks	2	584 Kč	1 169 Kč
306	45	odbočka OBJ90 315-250	ks	2	557 Kč	1 113 Kč
307	45	odbočka OBJ90 250-250	ks	1	471 Kč	471 Kč
308	45	odbočka OBJ90 200-200	ks	2	343 Kč	687 Kč
309	45	odbočka OBJ90 200-160	ks	5	278 Kč	1 391 Kč
310	45	kanálový nástavec DN 200	ks	1	209 Kč	209 Kč
311	45	kanálový nástavec DN 400	ks	1	365 Kč	365 Kč
312	45	koncový kryt na rouru DN 200	ks	7	75 Kč	523 Kč
313	45	spojka DN 200	ks	12	35 Kč	417 Kč
314	45	spojka DN 250	ks	20	39 Kč	783 Kč
315	45	spojka DN 315	ks	5	48 Kč	239 Kč
316	45	objímka s gumou DN 200	ks	20	43 Kč	870 Kč
317	45	objímka s gumou DN 250	ks	25	52 Kč	1 304 Kč
318	45	objímka s gumou DN 315	ks	5	58 Kč	291 Kč
		Čtyřhranné potrubí sk.I pozink.plech, těsné , výpis řádek č.323 - č.379				
319	45	přechod 250x250-DN 250 dl.300mm	ks	8	343 Kč	2 741 Kč
320	45	odbočka 250x250-315x250-250x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
321	45	trouba 315x250 dl.1000mm	ks	3	282 Kč	845 Kč
322	45	odbočka 400x250-250x250-315x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
323	45	trouba 400x250 dl.1500mm	ks	4	423 Kč	1 690 Kč
324	45	odbočka 400x250-630x250-400x250	ks	2	343 Kč	685 Kč
325	45	trouba 400x250 dl.1000mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
326	45	odbočka 400x250-200x250-200x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
327	45	přechod 200x250- DN 200 dl.300mm	ks	2	343 Kč	685 Kč
328	45	trouba 630x250 dl.1000mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
329	45	odbočka 630x400-630x250-500x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
330	45	trouba 630x400 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
331	45	trouba 500x250 dl.1200mm	ks	1	423 Kč	423 Kč
332	45	koleno 90 500x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
333	45	trouba 500x250 dl.1500mm	ks	8	423 Kč	3 381 Kč
334	45	trouba 500x250 dl.1000mm	ks	3	343 Kč	1 028 Kč
335	45	koleno 90 250x500	ks	1	343 Kč	343 Kč
336	45	trouba 850x560 dl.500mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
337	45	trouba 355x250 dl.1500mm	ks	7	423 Kč	2 958 Kč
338	45	trouba 355x250 dl.1000mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
339	45	koleno 90 355x250	ks	2	343 Kč	685 Kč
340	45	přechod 355x250-355x150 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
341	45	koleno 45 150x355	ks	2	343 Kč	685 Kč
342	45	přechod 355x150-DN315 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
343	45	trouba 850x560 dl.1500mm	ks	2	539 Kč	1 078 Kč
344	45	přechod 850x560-710x400 dl.300mm	ks	2	504 Kč	1 009 Kč
345	45	trouba 710x400 dl.1500mm	ks	6	539 Kč	3 235 Kč
346	45	trouba 850x560 dl.1000mm	ks	4	470 Kč	1 878 Kč
347	45	odbočka 560x850-400x630-710x400	ks	1	504 Kč	504 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA


348	45	trouba 710x400 dl.1500mm	ks	4	539 Kč	2 157 Kč
349	45	trouba 710x400 dl.1000mm	ks	3	470 Kč	1 409 Kč
350	45	přechod 250x200-DN 250 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
351	45	přechod 250x200-DN 200 dl.300mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
352	45	odskok 200x250	ks	2	282 Kč	563 Kč
353	45	odbočka 200x250-200x250-315x250	ks	1	282 Kč	282 Kč
354	45	trouba 315x250 dl.1500mm	ks	4	343 Kč	1 370 Kč
355	45	trouba 315x250 dl.200mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
356	45	odbočka 315x250-250x200-355x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
357	45	trouba 250x200 dl.300mm	ks	2	282 Kč	563 Kč
358	45	trouba 355x250 dl.1000mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
359	45	trouba 355x250 dl.1500mm	ks	1	343 Kč	343 Kč
360	45	přechodové koleno 90 355x250-630x250	ks	1	282 Kč	282 Kč
361	45	trouba 630x250 dl.1000mm	ks	4	282 Kč	1 127 Kč
362	45	trouba 630x250 dl.1500mm	ks	1	470 Kč	470 Kč
363	45	trouba 630x250 dl.200mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
364	45	odbočka 630x250-315x250-630x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
365	45	přechod 315x250-DN 315 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
366	45	koleno 90 630x250	ks	2	343 Kč	685 Kč
367	45	odbočka 250x250-250x250-400x250	ks	1	282 Kč	282 Kč
368	45	trouba 400x250 dl.1000mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
369	45	přechod 400x250-315x250 dl.300mm	ks	1	282 Kč	282 Kč
370	45	odbočka 315x250-250x250-250x250	ks	1	343 Kč	343 Kč
371	45	trouba 630x250 dl.2000mm	ks	1	470 Kč	470 Kč
372	45	odbočka 560x850-250x630-400x710	ks	1	470 Kč	470 Kč
373	45	koleno 45 710x400	ks	2	417 Kč	835 Kč
374	45	trouba 710x400 dl.500mm	ks	1	417 Kč	417 Kč
375	45	čtyřhranné potrubí sk.I pozink.plech těsné - odskoky hlavních stoupaček, zaslepení potrubí	m2	30	313 Kč	9 391 Kč
376	45	Tepelná izolace kaučuková tl.10mm s hliníkovým polepem ALS, samolepící	m2	410	226 Kč	92 696 Kč
377	45	Protipožární izolace EI45	m2	40	313 Kč	12 522 Kč
378	45	Tepelná a protihluková izolace, minerální vata tl.40mm ALS	m2	65	278 Kč	18 087 Kč
379	45	protipožární ucpávky prostupů vzt potrubí do obv.2600mm	ks	4	696 Kč	2 783 Kč
380	45	spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky vnitřní-vnější na spiro potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	soub	1	13 043 Kč	13 043 Kč
381	45	protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontovaného zařízení	soub	1	1 043 Kč	1 043 Kč
382	45	revizní dvířka plastová 600x600	ks	3	522 Kč	1 565 Kč
383		revizní dvířka plastová 300x300	ks	3	348 Kč	1 043 Kč
384	45	vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 400 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	16	1 304 Kč	20 870 Kč
385	45	vrtání jádrové do zdiva cihelného DN 315 dl.800mm, smíšené zdivo (stěna)	ks	19	1 304 Kč	24 783 Kč
386	45	příplatek pro stěny - výška vrtu nad 1,5m od podlahy pro DN 250-400 (stěny)	ks	35	143 Kč	4 991 Kč
387	45	příplatek za vodorov.jádrové vrtání ve stěně	soub	35	132 Kč	4 626 Kč
388	45	zhotovení otvoru ve stropní konstrukci pro vedení vzt potrubí, do 0,6m2, dl.700mm, výška 4m nad podlahou	ks	4	4 348 Kč	17 391 Kč
389	45	zednické připomoci, přisekání otvorů	soub	1	6 957 Kč	6 957 Kč
390	45	svislá doprava suti	soub	1	13 913 Kč	13 913 Kč
391	45	vodorovná doprava suti	soub	1	5 217 Kč	5 217 Kč
392	45	kontejner	soub	1	12 174 Kč	12 174 Kč

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
D.4 VZDUCHOTECHNIKA

393	45		odvoz sutí, likvidace odpadu, uskladnění na skládce	soub	1	5 652 Kč	5 652 Kč
394	45		úklid staveniště	soub	1	3 478 Kč	3 478 Kč
395	45		projektová dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude tvořena ve formátu vektorové grafiky DGN, DWG nebo DXF, textové části ve formátech RTF nebo DOC. - část 3.np	soub	1	3 043 Kč	3 043 Kč
396	45		mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	soub	1	27 826 Kč	27 826 Kč
			3.NP - mezisoučet				629 988 Kč

Cena celkem	1 735 465 Kč
DPH 21%	364 448 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 099 913 Kč


 ESTING GROUP s.r.o. ①
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz



Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.5.2014

Stavba : 023/2014 GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace


Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČO : 29232864
DIČ : CZ 29232864

Za zhotovitele :



ESTING ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za objednatele :



				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			2 796 970,29
DPH	21 %			587 363,76
Zaokrouhlení				
Cena celkem				3 384 334,05

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 Stará budova	0,00	2 796 970,29	587 363,76	3 384 334,05	100,00
Celkem za stavbu	0,00	2 796 970,29	587 363,76	3 384 334,05	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnopr. 1.NP	0,00	950 182,49	199 538,32	1 149 720,81	33,97
2.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnopr. 2.NP	0,00	779 565,79	163 708,82	943 274,61	27,87
3.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnopr. 3.NP	0,00	1 067 222,01	224 116,62	1 291 338,63	38,16
Celkem za stavbu		0,00	2 796 970,29	587 363,76	3 384 334,05	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			2 796 970,29	100,00
Cena celkem			0,00	0,00	2 796 970,29	100,00

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Celkem
200	Silnoproudá elektroinstalace	2 796 970,28
205	Montáž	839 538,13
210	Specifikace	1 164 065,15
215	VRN	129 855,17
220	Stavební práce	663 511,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnoprůd	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Stará budova		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel	Kraj Vysočina		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			950 182,49
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			950 182,49
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Svoboda Jiří	Jméno : Svoboda Jiří	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	950 182,49 CZK	
DPH	21 %	199 538,32 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 149 720,81 CZK	

Popis :

Stavba :	023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace	Rozpočet :	1.NP-1
Objekt :	01 Stará budova		D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			950 182,49
	CELKEM OBJEKT				950 182,49

Položkový rozpočet

S:	023/2014	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace
O:	01	Stará budova
R:	1.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				950 182,49	
Díl:	205	Montáž				269 682,32	
9	210100010R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	6,00000	90,70	544,22	M21
10	210100008R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	3,00000	66,17	198,50	M21
11	210100007R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	8,00000	61,28	490,26	M21
12	210100006R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	2,00000	53,92	107,83	M21
13	210100005R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	5,00000	44,11	220,55	M21
14	210100004R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	15,00000	41,67	625,03	M21
15	210100003R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	19,11	191,10	M21
16	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	15,00000	11,63	174,41	M21
17	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	205,00000	11,74	2 407,69	M21
18	210100255R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2	kus	1,00000	372,65	372,65	M21
19	210100254R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	3,00000	313,81	941,44	M21
20	210100253R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	1,00000	240,28	240,28	M21
21	210100252R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x25 mm2	kus	2,00000	115,23	230,47	M21
22	210100251R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	5,00000	56,36	281,79	M21
23	210100258R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	69,00000	80,93	5 584,24	M21
24	210100258R0	Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RH	kus	4,00000	40,46	161,85	M21
25	210100258R0	Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v R10	kus	49,00000	40,46	1 982,64	M21
26	210290841R0	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	6,00000	23,26	139,53	M21
27	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	240,00000	9,01	2 161,66	M21
28	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	379,00000	5,86	2 219,11	M21
4	210190051R0	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	2,00000	1 153,08	2 306,15	M21
5	210190121R0	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	1,00000	441,61	441,61	M21
30	220410713R0	Pojistka nožová PH 1 200 A	kus	3,00000	166,00	498,00	M21
35	210120453R0	Jistič vzduchový 3pólový do 50 A ve skříni	kus	2,00000	166,71	333,42	M21
36	211120011R0	Jistič vzduchový jednopólový do 25 A	kus	8,00000	36,74	293,96	M21
7	210191502RS	Usazení tenkocementové skříň SR, se pěti sadami pojist.	kus	1,00000	232,88	232,88	M21
39	220300961R0	Svorka řadová RS 2,5 - 4	kus	8,00000	18,89	151,12	M21
43	210800546R0	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	4,00000	21,05	84,19	M21
56	210201001R0	Svítilidlo zářivkové 2x36/58 W, 4x18W, stropní - montáž (sv	kus	110,00000	201,01	22 111,52	M21
57	210201060R0	Svítilidlo zářivkové vestavné do podhledu - montáž (svítidla	kus	3,00000	205,94	617,81	M21
58	210201056R0	Svítilidlo zářivkové/žárovkové nástěnné s opalovým/pc stínit	kus	13,00000	156,90	2 039,74	M21
59	210201047R0	Svítilidlo závěsné s opalovým krytem pr.400mm - montáž (s	kus	12,00000	240,24	2 882,90	M21
60	210201050R0	Svítilidlo zářivkové asymetrické závěsné - montáž (svítidlo L	kus	9,00000	240,24	2 162,17	M21
68	210203812R0	Závěs ke svítidlům	kus	9,00000	171,59	1 544,34	M21
76	210110041R0	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	9,00000	34,30	308,73	M21
77	210110043R0	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	19,00000	39,23	745,32	M21
78	210110045R0	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	16,00000	39,23	627,64	M21
79	210110044R0	Spínač zapuštěný dvojité, 6+6	kus	2,00000	78,46	156,91	M21
80	210110046R0	Spínač zapuštěný křížový, 7	kus	1,00000	44,11	44,11	M21
81	210110044R0	Spínač zapuštěný dvojité - žaluziový	kus	25,00000	78,46	1 961,38	M21
41	210800545R0	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně	m	8,00000	21,05	168,39	M21
89	210111012R0	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	159,00000	75,97	12 079,61	M21
92	210010322T00	Krabice odbočná, se zapojením	kus	48,00000	93,22	4 474,59	M21
99	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	241,00000	21,09	5 082,61	M21
100	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	129,00000	90,74	11 705,19	M21
101	220260111R0	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	162,00000	5,35	866,98	M21
103	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	33,00000	93,22	3 076,28	M21
109	220260006R0	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	24,00000	107,89	2 589,35	M21
111	210010313R0	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	4,00000	53,96	215,83	M21
113	220300963R0	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	4,00000	31,82	127,28	M21

114	220260113R0	Odvíčkovaní a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	28,00000	17,91	501,49	M21
118	210010332R0	Krabice pro lištový rozvod se zapojením	kus	19,00000	77,02	1 463,39	M21
125	220261622R0	Osazení hmoždinky-kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	96,00000	24,24	2 327,17	M21
128	210020310R0	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž	m	48,00000	139,77	6 709,08	M21
129	210020342R0	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	48,00000	29,92	1 436,36	M21
130	210020651R0	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	48,00000	72,37	3 473,54	M21
134	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	1 248,00000	19,11	23 849,71	M21
135	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	289,00000	20,12	5 813,88	M21
136	210010005R0	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	145,00000	21,09	3 058,00	M21
138	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	38,03	1 141,03	M21
140	220301023R0	Lišta elektroinstalační L 70	m	12,00000	36,58	438,95	M21
144	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	550,00000	24,24	13 332,76	M21
142	220261621R0	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	150,00000	23,76	3 563,79	M21
148	210810112R0	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 pevně uložený	m	10,00000	48,52	485,24	M21
150	210810114R0	Kabel CYKY 1 kV 3x120+70 pevně uložený	m	22,00000	61,99	1 363,85	M21
152	210800114R0	Kabel CYKY 750 V 5x25 mm2 uložený pevně	m	42,00000	20,85	875,63	M21
154	210800113R0	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pevně	m	130,00000	19,42	2 524,69	M21
156	210800118R0	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pevně	m	20,00000	17,14	342,76	M21
158	210800116R0	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně	m	20,00000	10,00	200,00	M21
160	210800106R0	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	3 659,00000	10,00	36 590,00	M21
162	210800115R0	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	290,00000	10,00	2 900,00	M21
165	210800105R0	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	2 956,00000	10,00	29 560,00	M21
167	210860222R0	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	1 849,00000	10,00	18 490,00	M21
168	210290811R0	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - zařízení VZT	kus	21,00000	34,88	732,54	M21
170	210220451R0	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	160,00000	10,00	1 600,00	M21
171	210220321RT	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky	kus	18,00000	71,84	1 293,14	M21
173	210800005R0	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	45,00000	10,00	450,00	M21
186	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	298,00000	20,00	5 960,00	M21
Díl:	210	Specifikace				458 390,87	
182	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	145,00000	5,10	740,00	M21
174	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou d 16	bal	3,00000	102,76	308,28	M21
172	34140967R	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	45,00000	17,41	783,31	M21
169	341402260058	Vodič CY 4 ZŽ	m	160,00000	7,38	1 180,69	M21
166	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	1 894,00000	9,17	17 372,55	M21
163	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	2 361,00000	7,72	18 236,69	M21
164	34111032RDC	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	595,00000	7,72	4 595,86	M21
161	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	290,00000	12,71	3 686,00	M21
159	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	3 659,00000	12,55	45 926,76	M21
157	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	20,00000	20,76	415,17	M21
155	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	20,00000	50,34	1 006,90	M21
153	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	130,00000	82,07	10 668,97	M21
151	34111610RT5	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	42,00000	243,41	10 223,09	M21
149	34113223RCY	Kabel silový s CY jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x120+70 mm2	m	22,00000	734,34	16 155,59	M21
143	31173370R	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	550,00000	1,43	785,17	M21
145	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm	1M	0,55000	114,48	62,97	M21
146	31141948R	Vrut zápusťný 4 x 16 mm	1M	0,06000	66,30	3,98	M21
147	34111643R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 70 + 50	m	10,00000	542,07	5 420,69	M21
141	31173270R	Hmoždinka zatlučkácí 6x60	kus	150,00000	0,63	94,14	M21
139	34572152R	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	12,00000	62,76	753,10	M21
137	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	30,00000	11,12	333,72	M21
131	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	1 248,00000	5,59	6 971,59	M21
132	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	289,00000	11,19	3 234,81	M21
133	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	145,00000	10,55	1 530,00	M21
126	M210NU30X30	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	20,00000	104,21	2 084,14	M21
127	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,20000	714,48	142,90	M21
116	345715822R	Krabice lištová LK 80x28	kus	19,00000	13,19	250,67	M21
117	PI801ZTM210	tepelně izolační podložka pod lištové krabice - pro zásuvku	ks	15,00000	22,48	337,24	M21
119	DZ110X300	Drátěný žlab 100x300, BZNCR	m	48,00000	220,23	10 570,92	M21

120	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	96,00000	13,03	1 250,65	M21
121	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	48,00000	28,05	1 346,32	M21
122	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	96,00000	11,45	1 099,03	M21
123	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,40000	357,24	142,90	M21
124	kkz8	kotva kovová zatlučovací M8	ks	96,00000	6,36	610,43	M21
112	31678615TEP	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	4,00000	235,90	943,59	M21
110	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	4,00000	44,21	176,86	M21
105	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	290,00000	8,72	2 530,00	M21
106	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	480,00000	6,34	3 045,52	M21
107	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	260,00000	10,31	2 680,69	M21
108	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	24,00000	28,34	680,28	M21
93	34572302R	Pásy stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	6,00000	18,00	108,00	M21
94	34572307R	Pásy stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	8,00000	49,45	395,59	M21
95	34572310R	Pásy stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	4,00000	90,00	360,00	M21
96	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	241,00000	5,13	1 236,58	M21
97	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	129,00000	24,41	3 149,38	M21
98	345704420000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	33,00000	61,47	2 028,48	M21
90	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	4,50000	24,14	108,62	M21
91	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	48,00000	59,54	2 858,15	M21
42	34140925R	Vodič silový CY 4,00 mm2 - drát	m	4,00000	7,03	28,14	M21
82	34535435TZ	Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/0	kus	25,00000	53,93	1 348,28	M21
83	34536492TZ	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	25,00000	29,34	733,62	M21
84	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	211,00000	13,38	2 823,03	M21
85	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	115,00000	62,23	7 156,17	M21
86	34551446R	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	24,00000	571,17	13 708,14	M21
87	34551420T2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochranným	kus	17,00000	49,88	848,01	M21
88	34551476.AR	Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem	kus	3,00000	45,93	137,79	M21
69	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz. 1	kus	9,00000	49,68	447,08	M21
70	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz. 5	kus	19,00000	67,93	1 290,69	M21
71	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz. 6	kus	16,00000	53,45	855,17	M21
72	34535425R	Strojek přepín. dvojit. stříd., řaz. 6+6	kus	2,00000	86,37	172,74	M21
73	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz. 7	kus	1,00000	76,90	76,90	M21
74	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	26,00000	21,38	555,86	M21
75	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	21,00000	24,97	524,28	M21
61	34751516R	Zářivka kompaktní 26W/840, G24q3	kus	31,00000	101,38	3 142,76	M21
62	34751514R	Zářivka kompaktní 18W/840, G24q2	kus	2,00000	101,38	202,76	M21
63	34711025R	Žárovka obyčejná čirá 240V 60W	kus	8,00000	4,17	33,32	M21
64	34751230R	Zářivka lineární 18W/840	kus	100,00000	22,21	2 220,69	M21
65	34751232R	Zářivka lineární 36W/840	kus	125,00000	22,21	2 775,86	M21
66	34751234R	Zářivka lineární 58W/840	kus	54,00000	36,08	1 948,10	M21
67	34823760R	Závěs svítidel lankový - kompletní sada pro 1 svítidlo	kus	9,00000	39,11	351,99	M21
44	859507372386	Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, optická mřížka ALDP2	kus	58,00000	627,39	36 388,40	M21
45	859507372390	Svítidlo zářivkové přisazené 4x18W, optická mřížka ALDP2	kus	25,00000	736,13	18 403,28	M21
46	859507372810	Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové 200mm, 1x26W,	kus	3,00000	736,13	2 208,39	M21
47	859507373824	Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, optická mřížka ALDP2	kus	24,00000	1 141,84	27 404,19	M21
48	42504-E	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, vel. 250x280mm,	kus	2,00000	1 632,03	3 264,07	M21
49	42507-F	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, vel. 250x280mm,	kus	2,00000	2 425,05	4 850,10	M21
50	42169-G	Svítidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr. 400mm, 2x	kus	7,00000	2 088,77	14 621,41	M21
51	45082-H	Svítidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr. 400mm, 2x	kus	5,00000	3 181,25	15 906,24	M21
52	40059-I	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, kulaté pr. 350mm,	kus	1,00000	1 201,23	1 201,23	M21
53	859507374861	Svítidlo zářivkové přisazené, průmyslové, 2x58 W IP65 kor	ks	3,00000	730,22	2 190,66	M21
54	ZC136ASHR-L	Svítidlo zářivkové asymetrické, hranaté 1x36W, T8	ks	9,00000	663,69	5 973,21	M21
55	56000-M	Svítidlo přisazené žárovkové s polykarbonátovým stínítkem	ks	8,00000	533,88	4 271,01	M21
40	34140924R	Vodič silový CY 2,50 mm2 - drát	m	8,00000	4,35	34,81	M21
37	M21D00014	Propojovací lišta na jističe, 3f, 1m	kus	2,00000	337,41	674,83	M21
38	345604010001	Svorkovnice řadová RSA 2,5 A	kus	8,00000	7,34	58,70	M21
31	35822406R	Jistič 3 pólový charakter. B 50B-3	kus	1,00000	1 018,81	1 018,81	M21
32	35822109R	Jistič 1pólový charakter. B 10B-1	kus	5,00000	95,17	475,86	M21

33	35822111R	Jistič 1pólový charakter. B 16B-1	kus	3,00000	82,07	246,21	M21
34	35822402R	Jistič 3pólový charakter. B 20B-3	kus	1,00000	375,17	375,17	M21
6	SRPSM210	Skříň SR rozpojovací na pojistkové spodky, vestavná, 5x s	ks	1,00000	6 114,48	6 114,48	M21
1	M210RELSK	Oceloplechový ELM rozvaděč, ozn. R-ELM - viz. výkres roz	ks	1,00000	41 282,76	41 282,76	M21
2	357116410RK	Rozvaděč kompenzační 35 kVAr, 600x2000x400+sokl, oce	kus	1,00000	27 472,19	27 472,19	M21
3	M210RNNR10	Rozvaděč oceloplechový vestavný R102 - viz. výkres rozva	ks	1,00000	13 527,59	13 527,59	M21
29	35824999002	Pojistka výkonová PHN-1 200 A	kus	3,00000	139,66	418,97	M21
Díl:	215	VRN				23 757,24	
187	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	150,00000	10,00	1 500,00	M21
188	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	250,00000	10,00	2 500,00	M21
189	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	24,00000	10,00	240,00	M21
190	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 793,10	3 793,10	M21
191	333120011T00	Likvidace odpadu	t	8,50000	551,72	4 689,66	M21
192	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	3 103,45	3 103,45	M21
193	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	7 931,03	7 931,03	M21
Díl:	220	Stavební práce				198 352,06	
183	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	195,00000	253,23	49 380,72	M21
184	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	326,00000	72,61	23 669,85	M21
185	601012142R0	Omítka stropů štuková, ručně	m2	59,00000	94,98	5 603,78	M21
175	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	26,00000	223,41	5 808,76	M21
176	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	19,00000	835,71	15 878,50	M21
177	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	598,00000	34,62	20 703,17	M21
178	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	348,00000	48,79	16 977,60	M21
179	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	105,00000	58,62	6 155,17	M21
180	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	265,00000	105,75	28 024,21	M21
181	974031821R0	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	260,00000	47,72	12 408,28	M21
8	973031151R0	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,50000	1 800,98	900,49	M21
102	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	370,00000	23,66	8 754,97	M21
104	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	33,00000	48,53	1 601,52	M21
115	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	28,00000	88,75	2 485,05	M21

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnoproud	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stará budova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			779 565,79
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			779 565,79

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		779 565,79 CZK
DPH 21 %		163 708,82 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		943 274,61 CZK

Popis :

Stavba :	023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace	Rozpočet :	2.NP-1
Objekt :	01 Stará budova		D.5. Elektroinstalace silnoproud 2.NP

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			779 565,79
	CELKEM OBJEKT				779 565,79

Položkový rozpočet

S:	023/2014	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace
O:	01	Stará budova
R:	2.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnoproud 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				779 565,79	
Díl:	205	Montáž				235 471,93	
7	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	11,63	116,28	M21
8	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	198,00000	11,74	2 325,48	M21
9	210100251R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	2,00000	56,36	112,72	M21
10	210100258R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	66,00000	80,93	5 341,45	M21
11	210100258R0	Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v R20	kus	58,00000	40,46	2 346,80	M21
12	210290841R0	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	4,00000	23,26	93,02	M21
13	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	154,00000	9,01	1 387,06	M21
14	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	313,00000	5,86	1 832,67	M21
2	211120011R0	Jistič vzduchový jednopólový do 25 A	kus	5,00000	36,74	183,72	M21
5	210190121R0	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	2,00000	441,61	883,21	M21
17	220300961R0	Svorka řadová RS 2,5 - 4	kus	10,00000	18,89	188,90	M21
19	210800545R0	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně	m	7,00000	21,05	147,34	M21
21	210800546R0	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	2,00000	21,05	42,10	M21
32	210201001R0	Svítlidlo zářivkové 2x36/58 W, 4x18W, stropní - montáž (sv	kus	104,00000	201,01	20 905,43	M21
33	210201056R0	Svítlidlo zářivkové/žárovkové nástěnné s opalovým/pc stíní	kus	17,00000	156,90	2 667,36	M21
34	210201047R0	Svítlidlo závěsné s opalovým krytem pr.400mm - montáž (s	kus	11,00000	240,24	2 642,66	M21
35	210201050R0	Svítlidlo zářivkové asymetrické závěsné - montáž (svítlidlo L	kus	13,00000	240,24	3 123,14	M21
42	210203812R0	Závěs ke svídlům	kus	13,00000	171,59	2 230,71	M21
50	210110041R0	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	7,00000	34,30	240,12	M21
51	210110043R0	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	16,00000	39,23	627,64	M21
52	210110045R0	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	11,00000	39,23	431,50	M21
53	210110044R0	Spínač zapuštěný dvojité, 6+6	kus	1,00000	78,46	78,46	M21
54	210110046R0	Spínač zapuštěný křížový, 7	kus	2,00000	44,11	88,22	M21
55	210110044R0	Spínač zapuštěný dvojité - žaluziový	kus	23,00000	78,46	1 804,47	M21
66	210010322T0	Krabice odbočná, se zapojením	kus	33,00000	93,22	3 076,28	M21
73	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	198,00000	21,09	4 175,75	M21
74	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	113,00000	90,74	10 253,39	M21
75	220260111R0	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	139,00000	5,35	743,89	M21
63	210111012R0	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	128,00000	75,97	9 724,47	M21
77	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	26,00000	93,22	2 423,74	M21
83	220260006R0	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	23,00000	107,89	2 481,46	M21
85	210010313R0	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	3,00000	53,96	161,88	M21
87	220300963R0	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	3,00000	31,82	95,46	M21
88	220260113R0	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	26,00000	17,91	465,67	M21
92	210010332R0	Krabice pro lišový rozvod se zapojením	kus	42,00000	77,02	3 234,87	M21
102	210020310R0	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž	m	52,00000	139,77	7 268,17	M21
103	210020342R0	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	52,00000	29,92	1 556,06	M21
104	210020651R0	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	52,00000	72,37	3 763,01	M21
108	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	1 254,00000	19,11	23 964,37	M21
109	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	652,00000	20,12	13 116,44	M21
110	210010005R0	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	154,00000	21,09	3 247,81	M21
99	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	104,00000	24,24	2 521,10	M21
112	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	38,03	1 141,03	M21
114	220301023R0	Lišta elektroinstalační L 70	m	48,00000	36,58	1 755,81	M21
116	220261621R0	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	240,00000	23,76	5 702,07	M21
118	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	550,00000	24,24	13 332,76	M21
122	210800118R0	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pevně	m	19,00000	10,00	190,00	M21
124	210800106R0	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	2 546,00000	10,00	25 460,00	M21
126	210800115R0	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	569,00000	10,00	5 690,00	M21
129	210800105R0	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	2 154,00000	10,00	21 540,00	M21

137	210800005R0	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	10,00	350,00	M21
131	210860222R0	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	1 247,00000	10,00	12 470,00	M21
132	210290811R0	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - zařízení VZT	kus	25,00000	34,88	872,07	M21
134	210220451R0	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	360,00000	10,00	3 600,00	M21
135	210220321RT	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky	kus	13,00000	71,84	933,94	M21
150	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	32,00000	10,00	320,00	M21
Díl:	210	Specifikace				303 688,91	
136	34140967R	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	35,00000	17,41	609,24	M21
133	341402260058	Vodič CY 4 ZŽ	m	360,00000	7,38	2 656,55	M21
146	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	125,00000	5,10	637,93	M21
138	34572320R	Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou d	1bal	3,00000	102,76	308,28	M21
130	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	1 247,00000	9,17	11 438,00	M21
127	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	1 724,00000	7,72	13 316,41	M21
128	34111032RDC	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	430,00000	7,72	3 321,38	M21
125	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	569,00000	12,71	7 232,19	M21
123	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	2 546,00000	12,55	31 956,69	M21
119	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm	1M	0,55000	114,48	62,97	M21
120	31141948R	Vrut zápusťný 4 x 16 mm	1M	0,10000	66,30	6,63	M21
121	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	19,00000	50,34	956,55	M21
117	31173370R	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	550,00000	1,43	785,17	M21
115	31173270R	Hmoždinka zatloukácí 6x60	kus	240,00000	0,63	150,62	M21
113	34572152R	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	48,00000	62,76	3 012,41	M21
100	M210NU30X30	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	22,00000	104,21	2 292,55	M21
101	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,25000	714,48	178,62	M21
111	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	30,00000	11,12	333,72	M21
105	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	1 254,00000	5,59	7 005,10	M21
106	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	652,00000	11,19	7 297,90	M21
107	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	154,00000	10,55	1 624,97	M21
93	DZ110X300	Drátěný žlab 100x300, BZNCR	m	52,00000	220,23	11 451,83	M21
94	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	104,00000	13,03	1 354,87	M21
95	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	33,00000	28,05	925,59	M21
96	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	104,00000	11,45	1 190,62	M21
97	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,45000	357,24	160,76	M21
98	kkz8	koťva kovová zatloukácí M8	ks	104,00000	6,36	661,30	M21
90	345715822R	Krabice lištová LK 80x28	kus	47,00000	13,19	620,08	M21
91	PI801ZTM210	tepelně izolační podložka pod lištové krabice - pro zásuvku	ks	42,00000	22,48	944,28	M21
86	31678615TEP	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	3,00000	235,90	707,69	M21
84	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	3,00000	44,21	132,64	M21
64	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	4,00000	24,14	96,55	M21
65	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	33,00000	59,54	1 964,98	M21
79	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	265,00000	8,72	2 311,90	M21
80	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	440,00000	6,34	2 791,72	M21
81	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	225,00000	10,31	2 319,83	M21
82	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	23,00000	28,34	651,93	M21
67	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	6,00000	18,00	108,00	M21
68	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	6,00000	49,45	296,69	M21
69	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	3,00000	90,00	270,00	M21
70	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	198,00000	5,13	1 015,94	M21
71	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	113,00000	24,41	2 758,76	M21
72	345704420000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	26,00000	61,47	1 598,19	M21
56	34535435TZ	Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/0	kus	23,00000	53,93	1 240,41	M21
57	34536492TZ	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	23,00000	29,34	674,93	M21
58	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	158,00000	13,38	2 113,93	M21
59	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	82,00000	62,23	5 102,66	M21
60	34551446R	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	16,00000	571,17	9 138,76	M21
61	34551420T2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými	kus	9,00000	49,88	448,94	M21
62	34551476.AR	Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem	kus	21,00000	45,93	964,55	M21
43	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz. 1	kus	7,00000	49,68	347,73	M21

44	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	16,00000	67,93	1 086,90	M21
45	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	11,00000	53,45	587,93	M21
46	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	1,00000	86,37	86,37	M21
47	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	2,00000	76,90	153,79	M21
48	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	20,00000	21,38	427,59	M21
49	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	17,00000	24,97	424,41	M21
36	34751516R	Zařívka kompaktní 26W/840, G24q3	kus	28,00000	101,38	2 838,62	M21
37	34751514R	Zařívka kompaktní 18W/840, G24q2	kus	6,00000	101,38	608,28	M21
38	34711025R	Žárovka obyčejná čirá240V 60W	kus	8,00000	4,17	33,32	M21
39	34751232R	Zařívka lineární 36W/840	kus	215,00000	22,21	4 774,48	M21
40	34751234R	Zařívka lineární 58W/840	kus	6,00000	36,08	216,46	M21
41	34823760R	Závěs svítidel lankový - kompletní sada pro 1 svítidlo	kus	13,00000	39,11	508,43	M21
22	859507372386	Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, optická mřížka ALDP2	kus	101,00000	627,39	63 366,01	M21
23	859507373824	Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, optická mřížka ALDP2	kus	3,00000	1 141,84	3 425,52	M21
24	42504-E	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, vel. 250x280mm,	kus	3,00000	1 632,03	4 896,10	M21
25	42507-F	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, vel. 250x280mm,	kus	3,00000	2 425,05	7 275,14	M21
26	42169-G	Svítidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr.400mm, 2x	kus	6,00000	2 088,77	12 532,63	M21
27	45082-H	Svítidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr.400mm, 2x	kus	5,00000	3 181,25	15 906,24	M21
28	40059-I	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, kulaté pr.350mm,	kus	1,00000	1 201,23	1 201,23	M21
29	40081-N	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, kulaté pr.350mm,	kus	2,00000	2 006,79	4 013,59	M21
30	ZC136ASHR-L	Svítidlo zářivkové asymetrické, hranaté 1x36W, T8	ks	13,00000	663,69	8 627,97	M21
31	56000-M	Svítidlo přisazené žárovkové s polykarbonátovým stínítkem	ks	8,00000	533,88	4 271,01	M21
20	34140925R	Vodič silový CY 4,00 mm2 - drát	m	2,00000	7,03	14,07	M21
18	34140924R	Vodič silový CY 2,50 mm2 - drát	m	7,00000	4,35	30,46	M21
3	M210RNNR20	Rozvaděč oceloplechový vestavný R201 - viz. výkres rozva	ks	1,00000	13 420,69	13 420,69	M21
4	M210RNNRMa	Rozvaděč oceloplechový vestavný R-Mar4, 500x550x150,	ks	1,00000	2 525,03	2 525,03	M21
15	M21D00014	Propojovací lišta na jističe, 3f, 1m	kus	1,00000	337,41	337,41	M21
16	345604010001	Svorkovnice řadová 2,5	kus	10,00000	7,34	73,38	M21
1	35822109R	Jistič 1pólový charakter. B 10B-1	kus	5,00000	95,17	475,86	M21
Díl:	215	VRN				22 442,76	
151	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	222,00000	10,00	2 220,00	M21
152	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	24,00000	10,00	240,00	M21
153	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 793,10	3 793,10	M21
154	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	350,00000	10,00	3 500,00	M21
155	333120011T00	Likvidace odpadu	t	3,00000	551,72	1 655,17	M21
156	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	3 103,45	3 103,45	M21
157	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	7 931,03	7 931,03	M21
Díl:	220	Stavební práce				217 962,20	
147	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	194,00000	253,23	49 127,49	M21
148	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	298,00000	72,61	21 636,86	M21
149	601012142R0	Omítka stropů štuková, ručně	m2	147,00000	94,98	13 961,96	M21
139	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	19,00000	223,41	4 244,86	M21
140	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	29,00000	835,71	24 235,60	M21
141	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	541,00000	34,62	18 729,79	M21
142	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	329,00000	48,79	16 050,66	M21
143	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	165,00000	58,62	9 672,41	M21
144	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	329,00000	105,75	34 792,32	M21
145	974031821R0	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	298,00000	47,72	14 221,79	M21
89	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	26,00000	88,75	2 307,54	M21
6	973031151R0	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,20000	1 800,98	360,20	M21
76	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	311,00000	23,66	7 358,90	M21
78	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	26,00000	48,53	1 261,81	M21

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnoproud	
Objekt	Název objektu	3.NP	JKSO
01	Stará budova		SKP
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
			0
Objednatel	Kraj Vysočina		Typ rozpočtu
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Zakázkové číslo
			Počet listů
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV		0,00	
PSV		0,00	
MON		1 067 222,01	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Celkem		1 067 222,01	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	1 067 222,01 CZK	
DPH	21 %	224 116,62 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 291 338,63 CZK	

Popis :

Stavba :	023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace	Rozpočet : 3.NP-1
Objekt :	01 Stará budova	D.5. Elektroinstalace silnoproud 3.NP

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			1 067 222,01
	CELKEM OBJEKT				1 067 222,01

Položkový rozpočet

S:	023/2014	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace
O:	01	Stará budova
R:	3.NP-1	D.5. Elektroinstalace silnoproud 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				1 067 222,01	
Díl:	205	Montáž				334 383,88	
4	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	11,63	116,28	M21
5	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	228,00000	11,74	2 677,82	M21
6	210100251R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	2,00000	56,36	112,72	M21
7	210100258R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	76,00000	80,93	6 150,76	M21
8	210100258R0	Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v R30	kus	59,00000	40,46	2 387,26	M21
9	210290841R0	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00000	23,26	46,51	M21
10	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	166,00000	9,01	1 495,14	M21
11	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	394,00000	5,86	2 306,94	M21
21	210201001R0	Svítilno zářivkové 2x36/58 W, 4x18W, stropní - montáž (sv	kus	136,00000	201,01	27 337,88	M21
22	210201056R0	Svítilno zářivkové/žárovkové nástěnné s opalovým/pc stínit	kus	19,00000	156,90	2 981,17	M21
23	210201047R0	Svítilno závěsné s opalovým krytem pr.400mm - montáž (s	kus	9,00000	240,24	2 162,17	M21
24	210201050R0	Svítilno zářivkové asymetrické závěsné - montáž (svítilno L	kus	15,00000	240,24	3 603,62	M21
37	210110041R0	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	8,00000	34,30	274,43	M21
38	210110043R0	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	22,00000	39,23	863,01	M21
39	210110045R0	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	9,00000	39,23	353,05	M21
40	210110044R0	Spínač zapuštěný dvojité, 6+6	kus	2,00000	78,46	156,91	M21
41	210110044R0	Spínač zapuštěný dvojité - žaluziový	kus	28,00000	78,46	2 196,74	M21
30	210203812R0	Závěs ke svídlům	kus	15,00000	171,59	2 573,90	M21
2	210190121R0	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	1,00000	441,61	441,61	M21
48	210111012R0	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	146,00000	75,97	11 091,97	M21
51	210010322T0	Krabice odbočná, se zapojením	kus	33,00000	93,22	3 076,28	M21
58	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	234,00000	21,09	4 934,98	M21
59	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	121,00000	90,74	10 979,29	M21
60	220260111R0	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	153,00000	5,35	818,81	M21
62	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	32,00000	93,22	2 983,06	M21
68	220260006R0	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	22,00000	107,89	2 373,57	M21
70	210010313R0	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	2,00000	53,96	107,92	M21
72	220300963R0	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	2,00000	31,82	63,64	M21
73	220260113R0	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	24,00000	17,91	429,85	M21
77	210010332R0	Krabice pro liškový rozvod se zapojením	kus	30,00000	77,02	2 310,62	M21
84	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	104,00000	24,24	2 521,10	M21
87	210020310R0	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž	m	52,00000	139,77	7 268,17	M21
88	210020342R0	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	52,00000	29,92	1 556,06	M21
89	210020651R0	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	52,00000	72,37	3 763,01	M21
93	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	1 250,00000	19,11	23 887,93	M21
94	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	326,00000	20,12	6 558,22	M21
95	210010005R0	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	124,00000	21,09	2 615,12	M21
97	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	38,03	1 141,03	M21
99	220301023R0	Lišta elektroinstalační L 70	m	16,00000	36,58	585,27	M21
103	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	650,00000	24,24	15 756,90	M21
101	220261621R0	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	210,00000	23,76	4 989,31	M21
107	210800118R0	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pevně	m	35,00000	17,14	599,83	M21
109	210800106R0	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	2 956,00000	16,28	48 131,83	M21
111	210800115R0	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	564,00000	16,28	9 183,48	M21
114	210800105R0	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	2 647,00000	16,28	43 100,46	M21
116	210860222R0	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	975,00000	21,05	20 522,07	M21
117	210290811R0	Připojení spotřebičů - zařízení VZT	kus	23,00000	34,88	802,30	M21
122	210800005R0	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	14,92	522,10	M21
133	210020332R0	Kanál kabelový elektroinstalační - podlahový, montáž vč. p	m	30,00000	42,41	1 272,21	M21
134	210010416R0	Krabice protahovací podlahová	kus	16,00000	182,08	2 913,32	M21

147	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	248,00000	137,93	34 206,90	M21
119	210220451R0	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	329,00000	13,26	4 360,95	M21
120	210220321RT	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky	kus	10,00000	71,84	718,41	M21
Díl:	210	Specifikace				401 985,38	
121	34140967R	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	35,00000	17,41	609,24	M21
1	M210RNNR30	Rozvaděč oceloplechový vestavný R301 - viz. výkres rozv	ks	1,00000	12 373,79	12 373,79	M21
143	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	135,00000	5,10	688,97	M21
123	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou d	1bal	3,00000	102,76	308,28	M21
124	M217410030	Podlahová protahovací a odbočná krabice pro výšku maza	ks	16,00000	2 168,42	34 694,73	M21
125	M218AWRUZ	Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče - do podl	ks	16,00000	24,83	397,24	M21
126	M217400589	Plné víko chráněné proti vlhkosti pro podlahové krabice	ks	16,00000	193,10	3 089,66	M21
127	M217405145	Přístrojová jednotka pro montáž kanálů, ocelově šedá, pro	ks	16,00000	611,72	9 787,59	M21
128	M21S225048T	Podlahový instalační kanál, dvoukomorový, šířka 250mm,	ks	15,00000	1 778,59	26 678,79	M21
129	M21VL25048E	Spojka podlahového kanálu	ks	4,00000	100,00	400,00	M21
130	M2125048KV2	Svislý ohyb, dvoukomorový, šířka 250mm, výška 48mm	ks	1,00000	472,41	472,41	M21
131	M21BL1T001	Upevňovací díl kanálu	ks	60,00000	33,10	1 986,21	M21
132	M217400980T	Spojovací úhelník kanálu (vodivý)	ks	16,00000	108,97	1 743,45	M21
118	341402260058	Vodič CY 4 ZŽ	m	329,00000	7,38	2 427,79	M21
115	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	975,00000	9,17	8 943,10	M21
112	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	2 227,00000	7,72	17 201,66	M21
113	34111032RDC	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	420,00000	7,72	3 244,14	M21
110	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	564,00000	12,71	7 168,63	M21
108	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	2 956,00000	12,55	37 102,90	M21
102	31173370R	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	650,00000	1,43	927,93	M21
104	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm	1M	0,65000	114,48	74,41	M21
105	31141948R	Vrut zápusťný 4 x 16 mm	1M	0,07000	66,30	4,64	M21
106	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	35,00000	50,34	1 762,07	M21
100	31173270R	Hmoždinka zatloukácí 6x60	kus	210,00000	0,63	131,79	M21
98	34572152R	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	16,00000	62,76	1 004,14	M21
96	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	30,00000	11,12	333,72	M21
90	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	1 250,00000	5,59	6 982,76	M21
91	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	326,00000	11,19	3 648,95	M21
92	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	124,00000	10,55	1 308,41	M21
85	M210NU30X3	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	22,00000	104,21	2 292,55	M21
86	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,25000	714,48	178,62	M21
75	345715822R	Krabice lištová LK 80x28	kus	30,00000	13,19	395,79	M21
76	PI801ZTM210	tepelně izolační podložka pod lištové krabice - pro zásuvku	ks	24,00000	22,48	539,59	M21
78	DZ110X300	Drátěný žlab 100x300, BZNCR	m	52,00000	220,23	11 451,83	M21
79	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	104,00000	13,03	1 354,87	M21
80	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	33,00000	28,05	925,59	M21
81	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	104,00000	11,45	1 190,62	M21
82	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,45000	357,24	160,76	M21
83	kkz8	kotva kovová zatloukácí M8	ks	104,00000	6,36	661,30	M21
71	31678615TEP	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	2,00000	235,90	471,79	M21
69	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	2,00000	44,21	88,43	M21
64	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	245,00000	8,72	2 137,41	M21
65	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	410,00000	6,34	2 601,38	M21
66	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	230,00000	10,31	2 371,38	M21
67	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	22,00000	28,34	623,59	M21
52	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	5,00000	18,00	90,00	M21
53	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	6,00000	49,45	296,69	M21
54	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	4,00000	90,00	360,00	M21
55	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	234,00000	5,13	1 200,66	M21
56	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	121,00000	24,41	2 954,07	M21
57	345704420000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	32,00000	61,47	1 967,01	M21
49	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	4,50000	24,14	108,62	M21
50	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	33,00000	59,54	1 964,98	M21
31	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz.1	kus	8,00000	49,68	397,41	M21

32	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	22,00000	67,93	1 494,48	M21
33	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	9,00000	53,45	481,03	M21
34	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	2,00000	86,37	172,74	M21
35	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	17,00000	21,38	363,45	M21
36	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	24,00000	24,97	599,17	M21
42	34535435TZ	Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0	kus	28,00000	53,93	1 510,07	M21
43	34536492TZ	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	28,00000	29,34	821,66	M21
44	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	202,00000	13,38	2 702,62	M21
45	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	111,00000	62,23	6 907,26	M21
46	34551446R	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	22,00000	571,17	12 565,79	M21
47	34551420T2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochranným	kus	13,00000	49,88	648,48	M21
25	34751516R	Zářivka kompaktní 26W/840, G24q3	kus	22,00000	101,38	2 230,34	M21
26	34751514R	Zářivka kompaktní 18W/840, G24q2	kus	12,00000	101,38	1 216,55	M21
27	34711025R	Žárovka obyčejná čirá240V 60W	kus	9,00000	4,17	37,49	M21
28	34751232R	Zářivka lineární 36W/840	kus	287,00000	22,21	6 373,38	M21
29	34823760R	Závěs svítidel lankový - kompletní sada pro 1 svítidlo	kus	15,00000	39,11	586,66	M21
12	859507372386	Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, optická mřížka ALDP2	kus	136,00000	627,39	85 324,52	M21
13	42504-E	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, vel. 250x280mm,	kus	2,00000	1 632,03	3 264,07	M21
14	42507-F	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, vel. 250x280mm,	kus	2,00000	2 425,05	4 850,10	M21
15	42169-G	Svítidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr.400mm, 2x	kus	5,00000	2 088,77	10 443,86	M21
16	45082-H	Svítidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr.400mm, 2x	kus	4,00000	3 181,25	12 724,99	M21
17	40059-I	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, kulaté pr.350mm,	kus	3,00000	1 201,23	3 603,70	M21
18	40081-N	Svítidlo nástěnné s opalovým stínítkem, kulaté pr.350mm,	kus	3,00000	2 006,79	6 020,38	M21
19	ZC136ASHR-L	Svítidlo zářivkové asymetrické, hranaté 1x36W, T8	ks	15,00000	663,69	9 955,34	M21
20	56000-M	Svítidlo přisazené žárovkové s polykarbonátovým stínítkem	ks	9,00000	533,88	4 804,88	M21
Díl:	215	VRN				83 655,17	
148	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	260,00000	137,93	35 862,07	M21
149	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	24,00000	137,93	3 310,34	M21
150	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 793,10	3 793,10	M21
151	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	195,00000	137,93	26 896,55	M21
152	333120011T00	Likvidace odpadu	t	5,00000	551,72	2 758,62	M21
153	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	3 103,45	3 103,45	M21
154	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	7 931,03	7 931,03	M21
Díl:	220	Stavební práce				247 197,57	
144	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	254,00000	253,23	64 321,56	M21
145	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	325,00000	72,61	23 597,24	M21
146	601012142R0	Omítka stropů štuková, ručně	m2	214,00000	94,98	20 325,57	M21
135	974042567R0	Vysekání/vyřezání rýh, betonová podlaha - pro uložení pod	m	33,00000	222,06	7 328,05	M21
136	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	12,00000	223,41	2 680,97	M21
137	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	21,00000	835,71	17 549,92	M21
138	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	562,00000	34,62	19 456,83	M21
139	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	398,00000	48,79	19 416,91	M21
140	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	321,00000	58,62	18 817,24	M21
141	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	247,00000	105,75	26 120,68	M21
142	974031821R0	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	321,00000	47,72	15 319,45	M21
3	973031151R0	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,10000	1 800,98	180,10	M21
61	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	355,00000	23,66	8 400,03	M21
63	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	32,00000	48,53	1 552,99	M21
74	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	24,00000	88,75	2 130,04	M21

Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.5.2014

Stavba : 023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČO : 29232864
DIČ : CZ 292 32 864

Za zhotovitele :

ESTING
GROUP

ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 706 180,02
DPH	21 %		358 297,80
Zaokrouhlení			
Cena celkem			2 064 477,83

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 Stará budova	0,00	1 706 180,02	358 297,80	2 064 477,83	100,00
Celkem za stavbu	0,00	1 706 180,02	358 297,80	2 064 477,83	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP	0,00	571 972,17	120 114,15	692 086,32	33,52
2.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 2.NP	0,00	581 046,54	122 019,77	703 066,32	34,06
3.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 3.NP	0,00	553 161,31	116 163,88	669 325,19	32,42
Celkem za stavbu		0,00	1 706 180,02	358 297,80	2 064 477,83	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 706 180,02	100,00
Cena celkem			0,00	0,00	1 706 180,02	100,00

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Celkem
300	Slaboproudá elektroinstalace	1 706 180,02
305	Montáž	572 322,71
310	Specifikace	528 079,07
315	VRN	73 221,60
320	Stavební a zemní práce	532 556,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stará budova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			571 972,17
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			571 972,17

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :
Datum :11.5.2014	Datum :11.5.2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		571 972,17 CZK
DPH 21 %		120 114,15 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		692 086,32 CZK

Popis :

Stavba :	023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace	Rozpočet :	1.NP-2
Objekt :	01 Stará budova		D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			571 972,17
	CELKEM OBJEKT				571 972,17

Položkový rozpočet

S:	023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace
O:	01	Stará budova
R:	1.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	300	Slaboproudá elektroinstalace				571 972,17	
Díl:	305	Montáž				198 775,05	
3	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	4,00000	114,19	456,76	M22
4	M22PK24CAT	19" patchpanel - montáž	ks	4,00000	214,86	859,46	M22
5	220300532R0	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	70,00000	222,43	15 569,80	M22
6	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	175,00000	5,74	1 003,89	M22
7	220890301R0	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,00000	5 899,05	5 899,05	M22
14	220301203R0	Zásuvka telefonní/datová dvojité	kus	27,00000	135,70	3 663,97	M22
15	220301202R0	Zásuvka telefonní/datová jednoduchá	kus	16,00000	114,57	1 833,19	M22
19	220271301R0	Vyvázaní vodiče, šňůry na rošt	m	52,00000	33,98	1 766,95	M22
23	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	77,00000	20,66	1 590,99	M22
24	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	42,00000	88,90	3 733,74	M22
25	220260111R0	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	64,00000	5,24	335,57	M22
27	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	22,00000	91,33	2 009,28	M22
30	220260006R0	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000	105,70	845,62	M22
32	210010313R0	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	12,00000	52,86	634,38	M22
33	220260113R0	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	20,00000	17,55	350,95	M22
37	210010332R0	Krabice pro lištový rozvod se zapojením	kus	12,00000	75,46	905,51	M22
39	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	190,00000	8,82	1 676,62	M22
41	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	16,00000	37,26	596,22	M22
43	220301023R0	Lišta elektroinstalační L 70	m	12,00000	35,84	430,05	M22
45	220261621R0	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	120,00000	23,28	2 793,24	M22
47	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	40,00000	23,75	950,00	M22
58	210020310R0	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž	m	52,00000	136,94	7 120,84	M22
59	210020342R0	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	52,00000	29,32	1 524,51	M22
60	210020651R0	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	52,00000	70,90	3 686,73	M22
55	220261622R0	Osazení hmoždinky-kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	104,00000	23,75	2 470,00	M22
62	210010322T0	Krabice odbočná, se zapojením	kus	18,00000	91,33	1 643,96	M22
68	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	1 125,00000	18,72	21 063,34	M22
69	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	160,00000	19,71	3 153,51	M22
70	210010005R0	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	140,00000	20,66	2 892,70	M22
64	210010103R0	Lišta z PH uloř. pevně, L 60	m	10,00000	41,43	414,32	M22
79	210850023R0	Kabel UTP cat.6 pevně ulořený	m	5 145,00000	7,00	36 015,00	M22
83	220711301R0	Montáž a připojení detektoru_PIR	kus	19,00000	154,39	2 933,45	M22
84	220711308R0	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	3,00000	77,24	231,73	M22
85	210140422R0	Montáž a připojení signálky LED	kus	1,00000	62,43	62,43	M22
77	210020304DP	Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm	m	36,00000	112,49	4 049,51	M22
87	220711111R0	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	2,00000	421,07	842,15	M22
89	220280511R0	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 ulořený pevně	m	590,00000	3,08	1 817,84	M22
90	220300532R0	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - úřředna EZS	kus	11,00000	222,43	2 446,68	M22
91	220711601R0	Programování úřředny EZS	hod	8,00000	210,53	1 684,27	M22
92	220890301R0	Oživení a přezkoušení EZS	kus	1,00000	5 899,05	5 899,05	M22
96	220711102R0	Montáž poplachové úřředny	kus	1,00000	2 240,26	2 240,26	M22
97	220711601R0	Programování úřředny - systém detekce kouře	hod	6,00000	210,53	1 263,20	M22
98	220890301R0	Oživení a přezkoušení - systém detekce kouře	kus	1,00000	5 899,05	5 899,05	M22
94	220711401R0	Montáž poplachové sirény vnitřní	kus	2,00000	347,48	694,96	M22
100	220711113R0	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	2,00000	131,59	263,18	M22
105	211800712R0	Kabel JYSTY pevně ulořený	m	265,00000	18,38	4 870,27	M22
106	220300531R0	Ukončení kabelu 2 P v kabelovém objektu - úřředna detek	kus	10,00000	198,03	1 980,27	M22
107	220370453R0	Montáž reproduktoru nástěnného	kus	17,00000	97,97	1 665,54	M22
108	210160711R0	Montáž hodin nástěnných, vč. připojení	kus	2,00000	90,54	181,08	M22
102	220711301R0	Montáž a připojení detektoru_opticko-kouřový detektor	kus	6,00000	154,39	926,35	M22

103	210290812R0	Připojení požárních dveří	kus	2,00000	45,57	91,14	M22
112	210800102R0	Kabel CYKY 750 V 2x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	220,00000	15,95	3 509,59	M22
117	210810041R0	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	95,00000	22,68	2 154,83	M22
118	220 03-1000T0	Dveřní videotablo, montáž a připojení	ks	1,00000	260,81	260,81	M22
119	220 03-1000T0	Dveřní videotablo, demontáž	ks	1,00000	130,41	130,41	M22
115	210802332R0	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	145,00000	20,62	2 990,14	M22
121	DPS07	Instalace elektromagnetického zámku do dveří	ks	2,00000	1 034,46	2 068,92	M22
123	210140201R0	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	3,00000	79,26	237,77	M22
125	211150401R0	Montáž zdroje elmag. zámku	kus	1,00000	209,80	209,80	M22
132	M22PKO1200	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	1,00000	292,57	292,57	M22
133	M22MOV1200	Proměření jednoho vlákna optického kabelu	ks	12,00000	128,38	1 540,54	M22
134	M22VMP1200	Měřicí protokol optického kabelu - vypracování	ks	1,00000	185,81	185,81	M22
145	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	250,00000	50,00	12 500,00	M22
127	333030265T0	Instalace optické vany do datového rozvaděče DR-1.NP-1	ks	1,00000	1 216,22	1 216,22	M22
129	210850031R0	Kabel optický 12 vláken - pevně uložený	m	30,00000	23,57	707,23	M22
130	M22S12004	Svár MM - optický kabel	ks	12,00000	236,49	2 837,84	M22
Díl:	310	Specifikace				173 543,33	
131	M222PMM120	Pigtail MM 1m	ks	12,00000	81,76	981,08	M22
128	M22OK12U00	Optický kabel, uni, 12 vláken	m	30,00000	34,93	1 047,97	M22
142	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	125,00000	5,00	625,00	M22
29	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100	kus	8,00000	27,77	222,16	M22
135	34572320R	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou d	1bal	3,00000	100,68	302,03	M22
126	M22OV19212	19" Optická vana pro ukončení optického kabelu	ks	1,00000	4 209,46	4 209,46	M22
124	M220NZELMZ	napájecí zdroj elmag. zámku, 230V/12V	ks	1,00000	239,86	239,86	M22
122	34535435RT1	Tlačítkový ovladač, řaz. 1/0 - kompletní	kus	3,00000	66,03	198,10	M22
116	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	95,00000	6,42	609,80	M22
120	DPS05	Elektromagnetický zámek reverzní	ks	2,00000	1 097,97	2 195,95	M22
113	34561412R	Svorka 3x2,5 s páčkou	kus	55,00000	5,61	308,45	M22
114	34143796R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	145,00000	5,74	832,77	M22
104	34121554RJY	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYStY 2x2x0,8 mm	m	265,00000	7,48	1 982,13	M22
109	REPARS388	Reproduktor nástěnný 100V, 10W, 6,5"	ks	17,00000	792,57	13 473,65	M22
110	EDHX100/6	Hodiny nástěnné elektronické digitální, šestimístné, jednos	ks	2,00000	6 836,25	13 672,50	M22
111	34111006R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2	m	220,00000	10,16	2 234,19	M22
101	M22OKPH001	opticko - kouřový požární detektor	ks	6,00000	1 141,22	6 847,30	M22
95	M220EPS01	Ústředna EPS - systému detekce kouře	ks	1,00000	5 804,05	5 804,05	M22
99	EZSAKU127	AKU 12V/7Ah záložní akumulátor	ks	2,00000	646,62	1 293,24	M22
93	TS404	vnitřní siréna EZS/EPS	ks	2,00000	479,05	958,11	M22
88	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	590,00000	6,97	4 114,05	M22
78	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	5 145,00000	6,44	33 129,63	M22
86	M220K0015	Klávesnice LCD	ks	2,00000	1 641,89	3 283,78	M22
80	M22PIR12009	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m.	ks	19,00000	516,89	9 820,95	M22
81	M22DMK0010	Dveřní magnetický kontakt	ks	3,00000	110,14	330,41	M22
82	M22SL0012	Signálka ezS LED - červená	ks	1,00000	208,78	208,78	M22
65	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	1 125,00000	5,47	6 157,09	M22
66	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	160,00000	10,97	1 754,59	M22
67	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	140,00000	10,34	1 447,30	M22
71	3457099952R	Kanál parapetní dutý 140 x 70, délka 2m	m	36,00000	185,84	6 690,16	M22
72	8461	kryt koncový pro PK140x70	ks	3,00000	65,32	195,95	M22
73	8462	kryt spojovací pro PK140x70	ks	3,00000	65,39	196,18	M22
74	8463	kryt ohybový pro PK140x70	ks	3,00000	105,48	316,44	M22
75	8467	kryt průchodkový pro PK140x70	ks	3,00000	37,16	111,49	M22
76	peke60M210	příčka do PK110x70	m	36,00000	35,59	1 281,16	M22
63	34571930R	Lišta hranatá LH 60x40	m	10,00000	51,28	512,84	M22
56	M210NU30X3	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	22,00000	102,09	2 246,08	M22
57	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,25000	700,00	175,00	M22
61	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	18,00000	58,34	1 050,08	M22
48	31141956R	Vrut zápuštný 4 x 40 mm	1M	0,04000	112,16	4,49	M22
49	31141948R	Vrut zápuštný 4 x 16 mm	1M	0,03000	64,96	1,95	M22

50	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	104,00000	12,76	1 327,41	M22
51	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	18,00000	27,48	494,64	M22
52	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	104,00000	11,22	1 166,49	M22
53	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,45000	350,00	157,50	M22
54	kkz8	kotva kovová zatloukací M8	ks	104,00000	6,23	647,89	M22
46	31173370R	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	40,00000	1,40	55,95	M22
44	31173270R	Hmoždinka zatloukací 6x60	kus	120,00000	0,61	73,78	M22
42	34572152R	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	12,00000	61,49	737,84	M22
40	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	16,00000	10,90	174,38	M22
38	DZ110X300	Drátěný žlab 100x300, BZNCR	m	52,00000	215,76	11 219,70	M22
35	345715822R	Krabice lištová LK 80x28	kus	12,00000	12,93	155,11	M22
36	PI801ZTM210	tepelně izolační podložka pod lištové krabice - pro zásuvku	ks	9,00000	22,03	198,24	M22
31	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125	kus	12,00000	43,32	519,81	M22
1	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	4,00000	302,70	1 210,81	M22
2	M22PK24CAT	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška	ks	4,00000	2 151,35	8 605,41	M22
20	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	77,00000	5,03	387,08	M22
21	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	42,00000	23,92	1 004,59	M22
22	345704420000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	22,00000	60,22	1 324,91	M22
16	34572302R	Pásy stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	3,00000	17,64	52,91	M22
17	34572307R	Pásy stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	5,00000	48,45	242,23	M22
18	34572310R	Pásy stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	4,00000	88,18	352,70	M22
8	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým	ks	43,00000	37,84	1 627,03	M22
9	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	27,00000	16,69	450,61	M22
10	M21MN002T1	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	16,00000	16,69	267,03	M22
11	M22PZC6003	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	70,00000	134,46	9 412,16	M22
12	34536700R	Rámeček pro zásuvky	kus	43,00000	13,11	563,65	M22
13	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	2,00000	23,65	47,30	M22
Díl:	315	VRN				18 969,19	
146	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	65,00000	20,00	1 300,00	M22
147	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	150,00000	20,00	3 000,00	M22
148	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	24,00000	20,00	480,00	M22
149	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 716,22	3 716,22	M22
150	333120011T00	Likvidace odpadu	t	5,00000	540,54	2 702,70	M22
151	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	1 959,46	1 959,46	M22
152	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	5 810,81	5 810,81	M22
Díl:	320	Stavební a zemní práce				180 684,59	
136	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	20,00000	218,89	4 377,70	M22
137	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	26,00000	818,77	21 288,03	M22
138	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	650,00000	33,92	22 047,30	M22
139	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	450,00000	47,80	21 508,78	M22
140	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	290,00000	57,43	16 655,41	M22
141	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	190,00000	103,61	19 685,54	M22
28	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	22,00000	47,55	1 046,04	M22
26	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	119,00000	23,18	2 758,71	M22
34	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	20,00000	86,95	1 739,05	M22
143	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	195,00000	248,10	48 379,76	M22
144	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	298,00000	71,14	21 198,27	M22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stará budova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			581 046,54
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			581 046,54

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :
Datum :11.5.2014	Datum :11.5.2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		581 046,54 CZK
DPH 21 %		122 019,77 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		703 066,32 CZK

Popis :

Stavba :	023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace	Rozpočet :	2.NP-2
Objekt :	01 Stará budova		D.6. Elektroinstalace slaboproud 2.NP

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			581 046,54
	CELKEM OBJEKT				581 046,54

Položkový rozpočet

S:	023/2014	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace
O:	01	Stará budova
R:	2.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	300	Slaboproudá elektroinstalace				581 046,54	
Díl:	305	Montáž				191 278,93	
3	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	3,00000	116,55	349,66	M22
4	M22PK24CAT	19" patchpanel - montáž	ks	3,00000	219,31	657,93	M22
5	220300532R0	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	55,00000	227,03	12 486,52	M22
6	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	156,00000	5,86	913,41	M22
7	220890301R0	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22
14	220301203R0	Zásuvka telefonní/datová dvojité	kus	15,00000	138,51	2 077,66	M22
15	220301202R0	Zásuvka telefonní/datová jednoduchá	kus	25,00000	116,94	2 923,62	M22
19	220271301R0	Vyvázaní vodiče, šňůry na rošt	m	52,00000	34,68	1 803,50	M22
23	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	57,00000	21,09	1 202,11	M22
24	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	31,00000	90,74	2 812,88	M22
25	220260111R0	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	51,00000	5,35	272,94	M22
27	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	20,00000	93,22	1 864,41	M22
30	220260006R0	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000	107,89	863,12	M22
32	210010313R0	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	16,00000	53,96	863,34	M22
33	220260113R0	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	24,00000	17,91	429,85	M22
37	210010332R0	Krabice pro liškový rozvod se zapojením	kus	18,00000	77,02	1 386,37	M22
39	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	148,00000	9,01	1 333,02	M22
41	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	6,00000	38,03	228,21	M22
43	220301023R0	Lišta elektroinstalační L 70	m	40,00000	36,58	1 463,17	M22
45	220261621R0	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	140,00000	23,76	3 326,21	M22
47	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	40,00000	24,24	969,66	M22
58	210020310R0	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž	m	52,00000	139,77	7 268,17	M22
59	210020342R0	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	52,00000	29,92	1 556,06	M22
60	210020651R0	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	52,00000	72,37	3 763,01	M22
55	220261622R0	Osazení hmoždinky-kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	104,00000	24,24	2 521,10	M22
62	210010322T0	Krabice odbočná, se zapojením	kus	19,00000	93,22	1 771,19	M22
68	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	895,00000	19,11	17 103,76	M22
69	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	265,00000	20,12	5 331,07	M22
70	210010005R0	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	198,00000	21,09	4 175,75	M22
64	210010103R0	Lišta z PH uloř. pevně, L 60	m	14,00000	42,29	592,06	M22
79	210850023R0	Kabel UTP cat.6 pevně ulořený	m	4 985,00000	7,00	34 895,00	M22
83	220711301R0	Montáž a připojení detektoru_PIR	kus	5,00000	157,59	787,93	M22
84	220711308R0	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	1,00000	78,84	78,84	M22
85	210140422R0	Montáž a připojení signálky LED	kus	4,00000	63,72	254,90	M22
77	210020304DP	Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm	m	30,00000	114,81	3 444,41	M22
87	220711111R0	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	1,00000	429,79	429,79	M22
91	220280511R0	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 ulořený pevně	m	1 548,00000	3,14	4 868,19	M22
92	220300532R0	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS	kus	4,00000	227,03	908,11	M22
93	220711601R0	Programování ústředny EZS	hod	4,00000	214,89	859,56	M22
94	220890301R0	Oživení a přezkoušení EZS	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22
96	220711401R0	Montáž poplachové sirény vnitřní	kus	1,00000	354,67	354,67	M22
97	220711601R0	Programování ústředny - systém detekce kouře	hod	3,00000	214,89	644,67	M22
98	220890301R0	Oživení a přezkoušení - systém detekce kouře v 2.NP	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22
89	211150401R0	Montáž přidavného zdroje EZS	kus	1,00000	214,14	214,14	M22
100	220711301R0	Montáž a připojení detektoru_opticko-kouřový detektor	kus	6,00000	157,59	945,52	M22
101	210290812R0	Připojení požárních dveří	kus	1,00000	46,51	46,51	M22
103	211800712R0	Kabel JYSTY pevně ulořený	m	956,00000	18,76	17 933,24	M22
104	220300531R0	Ukončení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna detek	kus	2,00000	202,12	404,25	M22
105	220370453R0	Montáž reproduktoru nástěnného	kus	11,00000	100,00	1 100,00	M22
106	210160711R0	Montáž hodin nástěnných, vč. připojení	kus	2,00000	92,41	184,83	M22

110	210800102R0	Kabel CYKY 750 V 2x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	170,00000	16,28	2 768,07	M22
113	210802332R0	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	185,00000	21,05	3 893,93	M22
115	210810041R0	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	85,00000	23,15	1 967,90	M22
117	DPS07	Instalace elektromagnetického zámku do dveří	ks	3,00000	1 055,86	3 167,59	M22
121	211150401R0	Montáž zdroje elmag. zámku	kus	2,00000	214,14	428,28	M22
131	220890301R0	Oživení a přezkoušení - rozhlas a jednotný čas	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22
119	210140201R0	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	5,00000	80,90	404,48	M22
141	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	195,00000	20,00	3 900,00	M22
Díl:	310	Specifikace				188 080,94	
120	M220NZELMZ	napájecí zdroj elmag. zámku, 230V/12V	ks	2,00000	244,83	489,66	M22
138	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	105,00000	5,10	535,86	M22
122	34572320R	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou d	1bal	3,00000	102,76	308,28	M22
123	DMH3MS	Digitální mateční a spínací hodiny k řízení systému jedno	ks	1,00000	8 482,76	8 482,76	M22
124	DMH3MSANT	Přijímač signálu - anténa DCF k matečním hodinám	ks	1,00000	1 517,24	1 517,24	M22
125	M220gru	Gong 230V k rozhlasové ústředně	ks	1,00000	1 048,28	1 048,28	M22
126	MRU400EKO	Rozhlasová ústředna 400W	ks	1,00000	18 289,66	18 289,66	M22
127	DMH3MSM	Digitální mateční a spínací hodiny k řízení systému jedno	ks	1,00000	222,07	222,07	M22
128	DMH3MSANT	Přijímač signálu - anténa DCF k matečním hodinám - mont	ks	1,00000	135,17	135,17	M22
129	M220gruM	Gong 230V k rozhlasové ústředně - montáž	ks	1,00000	112,41	112,41	M22
130	MRU400EKO	Rozhlasová ústředna 400W - montáž	ks	1,00000	253,79	253,79	M22
118	34535435RT1	Tlačítkový ovladač, řaz. 1/0 - kompletní	kus	5,00000	67,40	337,00	M22
116	DPS05	Elektromagnetický zámek reverzní	ks	3,00000	1 120,69	3 362,07	M22
114	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	85,00000	6,55	556,90	M22
111	34561412R	Svorka 3x2,5 s páčkou	kus	45,00000	5,72	257,59	M22
112	34143796R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	185,00000	5,86	1 084,48	M22
107	REPARS388	Reproduktor nástěnný 100V, 10W, 6,5"	ks	11,00000	808,97	8 898,62	M22
108	EDHX100/6	Hodiny nástěnné elektronické digitální, šestimístné, jednos	ks	2,00000	6 977,69	13 955,38	M22
109	34111006R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2	m	170,00000	10,37	1 762,14	M22
102	34121554RJY	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,8 mm	m	956,00000	7,63	7 298,57	M22
90	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	1 548,00000	7,12	11 017,49	M22
99	M220KPH001	opticko - kouřový požární detektor	ks	6,00000	1 164,83	6 988,97	M22
95	TS404	vnitřní siréna EZS	ks	1,00000	488,97	488,97	M22
88	M220NZELEZ	přídavný napájecí zdroj EZS	ks	1,00000	375,86	375,86	M22
78	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	4 985,00000	6,57	32 763,48	M22
86	M220K0015	Klávesnice LCD	ks	1,00000	1 675,86	1 675,86	M22
80	M22PIR12009	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m.	ks	5,00000	527,59	2 637,93	M22
81	M22DMK0010	Dveřní magnetický kontakt	ks	1,00000	112,41	112,41	M22
82	M22SL0012	Signálka ezs LED - červená	ks	4,00000	213,10	852,41	M22
65	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	895,00000	5,59	4 999,66	M22
66	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	265,00000	11,19	2 966,17	M22
67	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	198,00000	10,55	2 089,24	M22
71	3457099952R	Kanál parapetní dutý 140 x 70, délka 2m	m	30,00000	189,68	5 690,48	M22
72	8461	kryt koncový pro PK140x70	ks	2,00000	66,67	133,34	M22
73	8462	kryt spojovací pro PK140x70	ks	6,00000	66,74	400,47	M22
74	8463	kryt ohybový pro PK140x70	ks	2,00000	107,66	215,32	M22
75	8467	kryt průchodkový pro PK140x70	ks	2,00000	37,93	75,86	M22
76	peke60M210	příčka do PK110x70	m	30,00000	36,32	1 089,72	M22
63	34571930R	Lišta hranatá LH 60x40	m	14,00000	52,34	732,83	M22
56	M210NU30X30	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	22,00000	104,21	2 292,55	M22
57	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,25000	714,48	178,62	M22
61	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	19,00000	59,54	1 131,35	M22
48	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm	1M	0,04000	114,48	4,58	M22
49	31141948R	Vrut zápusťný 4 x 16 mm	1M	0,05000	66,30	3,32	M22
50	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	104,00000	13,03	1 354,87	M22
51	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	19,00000	28,05	532,92	M22
52	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	104,00000	11,45	1 190,62	M22
53	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,45000	357,24	160,76	M22
54	kkz8	kotva kovová zatlučací M8	ks	104,00000	6,36	661,30	M22

46	31173370R	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	40,00000	1,43	57,10	M22
44	31173270R	Hmoždinka zatloukací 6x60	kus	140,00000	0,63	87,86	M22
42	34572152R	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	40,00000	62,76	2 510,34	M22
40	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	6,00000	11,12	66,74	M22
38	DZ110X300	Drátěný žlab 100x300, BZNCR	m	52,00000	220,23	11 451,83	M22
35	345715822R	Krabice lištová LK 80x28	kus	18,00000	13,19	237,48	M22
36	PI801ZTM210	tepelně izolační podložka pod lištové krabice - pro zásuvku	ks	15,00000	22,48	337,24	M22
31	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125	kus	16,00000	44,21	707,42	M22
1	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	3,00000	308,97	926,90	M22
2	M22PK24CAT	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška	ks	3,00000	2 195,86	6 587,59	M22
20	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	57,00000	5,13	292,47	M22
21	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	31,00000	24,41	756,83	M22
22	345704420000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	20,00000	61,47	1 229,38	M22
16	34572302R	Pásy stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	3,00000	18,00	54,00	M22
17	34572307R	Pásy stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	4,00000	49,45	197,79	M22
18	34572310R	Pásy stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	3,00000	90,00	270,00	M22
8	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým	ks	40,00000	38,62	1 544,83	M22
9	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	15,00000	17,03	255,52	M22
10	M21MN002T1	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	25,00000	17,03	425,86	M22
11	M22PZC6003	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	55,00000	137,24	7 548,28	M22
12	34536700R	Rámeček pro zásuvky	kus	40,00000	13,38	535,17	M22
13	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	2,00000	24,14	48,28	M22
29	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100	kus	8,00000	28,34	226,76	M22
Díl:	315	VRN				27 029,66	
142	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	158,00000	20,00	3 160,00	M22
143	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	259,00000	20,00	5 180,00	M22
144	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	29,00000	137,93	4 000,00	M22
145	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 793,10	3 793,10	M22
146	333120011T00	Likvidace odpadu	t	5,00000	551,72	2 758,62	M22
147	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	2 413,79	2 413,79	M22
148	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	5 724,14	5 724,14	M22
Díl:	320	Stavební a zemní práce				174 657,01	
139	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	192,00000	253,23	48 621,02	M22
140	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	297,00000	72,61	21 564,25	M22
132	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	19,00000	223,41	4 244,86	M22
133	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	21,00000	835,71	17 549,92	M22
134	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	345,00000	34,62	11 944,14	M22
135	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	596,00000	48,79	29 076,58	M22
136	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	265,00000	58,62	15 534,48	M22
137	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	198,00000	105,75	20 938,84	M22
28	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	20,00000	48,53	970,62	M22
26	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	88,00000	23,66	2 082,26	M22
34	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	24,00000	88,75	2 130,04	M22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 3.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stará budova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
023/2014	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Svoboda Jiří		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV		0,00		
PSV		0,00		
MON		553 161,31		
Vedlejší náklady		0,00		
Ostatní náklady		0,00		
Celkem		553 161,31		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :Svoboda Jiří		Jméno :Svoboda Jiří	Jméno :	
Datum :11.5.2014		Datum :11.5.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK	
DPH 15 %			0,00 CZK	
Základ pro DPH 21 %			553 161,31 CZK	
DPH 21 %			116 163,88 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			669 325,19 CZK	

Popis :

Stavba :	023/2014 GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace	Rozpočet :	3.NP-2
Objekt :	01 Stará budova		D.6. Elektroinstalace slaboproud 3.NP

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			553 161,31
	CELKEM OBJEKT				553 161,31

Položkový rozpočet

S:	023/2014	GYMNAZIUM TŘEBÍČ, Rekonstrukce oken , UT a elektroinstalace
O:	01	Stará budova
R:	3.NP-2	D.6. Elektroinstalace slaboproud 3.NP

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	300	Slaboproudá elektroinstalace				553 161,31	
Díl:	305	Montáž				182 268,73	
10	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	5,00000	116,55	582,76	M22
11	M22PK24CAT	19" patchpanel - montáž	ks	5,00000	219,31	1 096,55	M22
12	M22ZDR2KM	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	1,00000	47,59	47,59	M22
13	M22HVK8080	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	12,00000	20,00	240,00	M22
14	M2219VJ2VT3	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	1,00000	146,90	146,90	M22
15	M22CW3DPR	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	1,00000	152,41	152,41	M22
16	M22OV19212	19" Optická vana pro ukončení optického kabelu - montáž	ks	2,00000	910,34	1 820,69	M22
17	220300532R0	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	101,00000	227,03	22 929,79	M22
18	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	246,00000	5,86	1 440,37	M22
19	220890301R0	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22
20	220300532R0	Odpojení kabelu 4 P v datovém rozvaděči	kus	28,00000	113,10	3 166,90	M22
21	M22DMDR3N	Demontáž nástěnného datového rozvaděče 3.NP	ks	1,00000	575,86	575,86	M22
2	210190051R0	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	1,00000	1 153,08	1 153,08	M22
28	220301203R0	Zásuvka telefonní/datová dvojité	kus	25,00000	138,51	3 462,76	M22
29	220301202R0	Zásuvka telefonní/datová jednoduchá	kus	19,00000	116,94	2 221,95	M22
33	220271301R0	Vyvázání vodiče, šňůry na rošt	m	50,00000	34,68	1 734,14	M22
37	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	59,00000	21,09	1 244,29	M22
38	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	26,00000	90,74	2 359,19	M22
39	220260111R0	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	44,00000	5,35	235,48	M22
41	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	18,00000	93,22	1 677,97	M22
44	220260006R0	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000	107,89	863,12	M22
46	210010313R0	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	16,00000	53,96	863,34	M22
47	220260113R0	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	26,00000	17,91	465,67	M22
51	210010332R0	Krabice pro lištový rozvod se zapojením	kus	13,00000	77,02	1 001,27	M22
53	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	224,00000	9,01	2 017,54	M22
55	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	6,00000	38,03	228,21	M22
57	220301023R0	Lišta elektroinstalační L 70	m	8,00000	36,58	292,63	M22
59	220261621R0	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	50,00000	23,76	1 187,93	M22
61	220261622R0	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	40,00000	24,24	969,66	M22
72	210020310R0	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž	m	50,00000	139,77	6 988,62	M22
73	210020342R0	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	50,00000	29,92	1 496,21	M22
74	210020651R0	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	50,00000	72,37	3 618,28	M22
69	220261622R0	Osazení hmoždinky-kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	100,00000	24,24	2 424,14	M22
76	210010322T0	Krabice odbočná, se zapojením	kus	18,00000	93,22	1 677,97	M22
82	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	900,00000	19,11	17 199,31	M22
83	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	160,00000	20,12	3 218,76	M22
84	210010005R0	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	60,00000	21,09	1 265,38	M22
78	210010103R0	Lišta z PH uloř. pevně, L 60	m	16,00000	42,29	676,63	M22
93	210850023R0	Kabel UTP cat.6 pevně ulořený	m	4 750,00000	7,00	33 250,00	M22
97	220711301R0	Montáž a připojení detektoru_PIR	kus	1,00000	157,59	157,59	M22
98	220711308R0	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	1,00000	78,84	78,84	M22
99	210140422R0	Montáž a připojení signálky LED	kus	1,00000	63,72	63,72	M22
91	210020304DP	Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm	m	34,00000	114,81	3 903,67	M22
101	220711111R0	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	1,00000	429,79	429,79	M22
103	220280511R0	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 ulořený pevně	m	115,00000	3,14	361,66	M22
104	220300532R0	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - úřředna EZS	kus	2,00000	227,03	454,06	M22
105	220711601R0	Programování úřředny EZS	hod	4,00000	214,89	859,56	M22
106	220890301R0	Oživení a přezkoušení EZS	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22
107	220711601R0	Programování úřředny - systém detekce kouře	hod	3,00000	214,89	644,67	M22
108	220890301R0	Oživení a přezkoušení - systém detekce kouře v 3.NP	kus	1,00000	6 021,10	6 021,10	M22

113	211800712R0	Kabel JYSTY pevně uložený	m	180,00000	18,76	3 376,55	M22
114	220300531R0	Ukončení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna detek	kus	2,00000	202,12	404,25	M22
115	220370453R0	Montáž reproduktoru nástěnného	kus	13,00000	100,00	1 300,00	M22
116	210160711R0	Montáž hodin nástěnných, vč. připojení	kus	2,00000	92,41	184,83	M22
110	220711301R0	Montáž a připojení detektoru_opticko-kouřový detektor	kus	6,00000	157,59	945,52	M22
111	210290812R0	Připojení požárních dveří	kus	1,00000	46,51	46,51	M22
120	210800102R0	Kabel CYKY 750 V 2x2,5 mm2 uložený pevně	m	170,00000	16,28	2 768,07	M22
123	210802332R0	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	85,00000	21,05	1 789,10	M22
125	210810041R0	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	90,00000	23,15	2 083,66	M22
127	DPS07	Instalace elektromagnetického zámku do dveří	ks	1,00000	1 055,86	1 055,86	M22
129	210140201R0	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	1,00000	80,90	80,90	M22
131	211150401R0	Montáž zdroje elmag. zámku	kus	1,00000	214,14	214,14	M22
133	210850031R0	Kabel optický 12 vláken - pevně uložený	m	70,00000	24,06	1 684,34	M22
134	M22S12004	Svár MM - optický kabel	ks	24,00000	241,38	5 793,10	M22
136	M22PKO1200	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	2,00000	298,62	597,24	M22
137	M22MOV1200	Proměření jednoho vlákna optického kabelu	ks	24,00000	131,03	3 144,83	M22
138	M22VMP1200	Měřicí protokol optického kabelu - vypracování	ks	1,00000	189,66	189,66	M22
149	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	280,00000	20,00	5 600,00	M22
Díl:	310	Specifikace				166 454,80	
146	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	110,00000	5,10	561,38	M22
139	34572320R	Příchytky stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou d	1bal	3,00000	102,76	308,28	M22
135	M222PMM120	Pigtail MM 1m	ks	24,00000	83,45	2 002,76	M22
132	M22OK12U00	Optický kabel, uni, 12 vláken	m	70,00000	35,66	2 495,86	M22
130	M220NZELMZ	napájecí zdroj elmag. zámku, 230V/12V	ks	1,00000	244,83	244,83	M22
128	34535435RT1	Tlačítkový ovladač, řaz. 1/0 - kompletní	kus	1,00000	67,40	67,40	M22
126	DPS05	Elektromagnetický zámek reverzní	ks	1,00000	1 120,69	1 120,69	M22
124	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	90,00000	6,55	589,66	M22
121	34561412R	Svorka 3x2,5 s páčkou	kus	40,00000	5,72	228,97	M22
122	34143796R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	85,00000	5,86	498,28	M22
112	34121554RJY	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,8 mm	m	180,00000	7,63	1 374,21	M22
117	REPARS388	Reproduktor nástěnný 100V, 10W, 6,5"	ks	13,00000	808,97	10 516,55	M22
118	EDHX100/6	Hodiny nástěnné elektronické digitální, šestimístné, jednos	ks	2,00000	6 977,69	13 955,38	M22
119	34111006R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2	m	170,00000	10,37	1 762,14	M22
109	M22OKPH001	opticko - kouřový požární detektor	ks	6,00000	1 164,83	6 988,97	M22
102	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	115,00000	7,12	818,48	M22
92	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	4 750,00000	6,57	31 218,97	M22
100	M220K0015	Klávesnice LCD	ks	1,00000	1 675,86	1 675,86	M22
94	M22PIR12009	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m.	ks	1,00000	527,59	527,59	M22
95	M22DMK0010	Dveřní magnetický kontakt	ks	1,00000	112,41	112,41	M22
96	M22SL0012	Signálka ezs LED - červená	ks	1,00000	213,10	213,10	M22
79	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	900,00000	5,59	5 027,59	M22
80	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	110,00000	11,19	1 231,24	M22
81	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	60,00000	10,55	633,10	M22
85	3457099952R	Kanál parapetní dutý 140 x 70, délka 2m	m	34,00000	189,68	6 449,21	M22
86	8461	kryt koncový pro PK140x70	ks	3,00000	66,67	200,01	M22
87	8462	kryt spojovací pro PK140x70	ks	9,00000	66,74	600,70	M22
88	8463	kryt ohybový pro PK140x70	ks	3,00000	107,66	322,99	M22
89	8467	kryt průchodkový pro PK140x70	ks	3,00000	37,93	113,79	M22
90	peke60M210	příčka do PK110x70	m	34,00000	36,32	1 235,02	M22
77	34571930R	Lišta hranatá LH 60x40	m	16,00000	52,34	837,52	M22
70	M210NU30X3	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	20,00000	104,21	2 084,14	M22
71	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,20000	714,48	142,90	M22
75	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	18,00000	59,54	1 071,81	M22
62	31141956R	Vrut záпустný 4 x 40 mm	1M	0,04000	114,48	4,58	M22
63	31141948R	Vrut záпустný 4 x 16 mm	1M	0,03000	66,30	1,99	M22
64	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	100,00000	13,03	1 302,76	M22
65	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	18,00000	28,05	504,87	M22
66	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	100,00000	11,45	1 144,83	M22

67	31110752R	Matice šestíhřanná M8, zinkochromát	1M	0,40000	357,24	142,90	M22
68	kkz8	kotva kovová zatloukácí M8	ks	100,00000	6,36	635,86	M22
60	31173370R	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	40,00000	1,43	57,10	M22
58	31173270R	Hmoždinka zatloukácí 6x60	kus	50,00000	0,63	31,38	M22
56	34572152R	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	8,00000	62,76	502,07	M22
54	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	6,00000	11,12	66,74	M22
52	DZ110X300	Drátěný žlab 100x300, BZNCR	m	50,00000	220,23	11 011,38	M22
49	345715822R	Krabice lištová LK 80x28	kus	13,00000	13,19	171,51	M22
50	PI801ZTM210	tepelně izolační podložka pod lištové krabice - pro zásuvku	ks	9,00000	22,48	202,34	M22
45	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125	kus	16,00000	44,21	707,42	M22
1	M22DW18605	Stojanový rozvaděč 45U, kompletní, RAL7035, 800x2105x	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	M22
43	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100	kus	10,00000	28,34	283,45	M22
34	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	59,00000	5,13	302,73	M22
35	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	26,00000	24,41	634,76	M22
36	34570442000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnic	kus	18,00000	61,47	1 106,44	M22
30	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	4,00000	18,00	72,00	M22
31	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	4,00000	49,45	197,79	M22
32	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	4,00000	90,00	360,00	M22
3	M22ZDR2K	Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče	ks	1,00000	448,28	448,28	M22
4	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	5,00000	308,97	1 544,83	M22
5	M22HVK8080	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový	ks	12,00000	49,66	595,86	M22
6	M2219VJ2VT3	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x venti	ks	1,00000	1 739,46	1 739,46	M22
7	M22CW3DPR	Panel napájecí, 6x230V,19",2U přepětová ochrana, ČSN	ks	1,00000	1 321,84	1 321,84	M22
8	M22PK24CAT	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška	ks	5,00000	2 195,86	10 979,31	M22
9	M22OV19212	19" Optická vana pro ukončení optického kabelu	ks	2,00000	4 296,55	8 593,10	M22
22	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým	ks	44,00000	38,62	1 699,31	M22
23	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	25,00000	17,03	425,86	M22
24	M21MN002T1	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	19,00000	17,03	323,66	M22
25	M22PZC6003	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	69,00000	137,24	9 469,66	M22
26	34536700R	Rámeček pro zásuvky	kus	44,00000	13,38	588,69	M22
27	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	2,00000	24,14	48,28	M22
Díl:	315	VRN				27 222,76	
150	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	259,00000	20,00	5 180,00	M22
151	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	354,00000	20,00	7 080,00	M22
152	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	24,00000	20,00	480,00	M22
153	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 793,10	3 793,10	M22
154	333120011T00	Likvidace odpadu	t	5,00000	551,72	2 758,62	M22
155	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	M22
156	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	5 931,03	5 931,03	M22
Díl:	320	Stavební a zemní práce				177 215,03	
147	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	198,00000	253,23	50 140,43	M22
148	602016171RT	Omitka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	456,00000	72,61	33 108,74	M22
42	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	18,00000	48,53	873,56	M22
40	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	85,00000	23,66	2 011,28	M22
48	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	26,00000	88,75	2 307,54	M22
140	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	12,00000	223,41	2 680,97	M22
141	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	24,00000	835,71	20 057,05	M22
142	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	410,00000	34,62	14 194,48	M22
143	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	315,00000	48,79	15 367,66	M22
144	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	265,00000	58,62	15 534,48	M22
145	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	198,00000	105,75	20 938,84	M22

ku mul. 28/1/14 s. 839



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 SOD				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení:	0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč				
Smluvní částka: 1)	2585069.31				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	11.11.2014	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	11.11.2014	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	11.11.2014	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	11.11.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	11.11.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	11.11.2014
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	11.11.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 7.11.2014 11:52:34):

Dodatek SOD č.1 - dodatečné práce veřejné zakázky „Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“. ORG 1310410000.

Cena víceprací bez DPH: 2 748 104,84 Kč

Cena méněprací bez DPH: 611 683,92 Kč

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 2585069.31, Datum Od: 21.11.2014, Datum do: 31.3.2015, Perioda: měsíčně, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1310410000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 7891/14 o. 834



KUJIP013VJE2

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2014 (ID smlouvy 78913) na akci
„Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Svoboda
zástupce pro věci technické:	Jiří Svoboda
tel./fax:	568 423 922 / 568 423 942
IČO:	29232864
DIČ:	CZ29232864
bankovní spojení:	Komerční banka Třebíč
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „**Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace**“. V průběhu plnění původní zakázky byla zjištěna destrukce dřeva vodorovných konstrukcí, která je způsobena hnilobou dřevokazné houby dřevomorky domácí - *Serpula lacrymans* (Wulf. ex. Fr.) Schroet, a která je v místech úplné destrukce živá a aktivní spolu s požerkem dřevokazného hmyzu čeledi *Anobiidae* (červotoči). Sanace stavby si vynutí dodatečné stavební úpravy historické budovy (plošné rozkrytí půdních konstrukcí, transport a likvidaci napadených stavebních hmot, rekonstrukci konstrukcí a zajištění prostupu tepla do půdního prostoru). Dále byly zjištěny havarijní konstrukce (snížené stropní konstrukce, nesoudržné nosné zdivo v místech průvlaků, havarijní rozvody kanalizace ve stávajících sociálních zařízeních) a další konstrukce, které jsou v kolizi s novými rozvody a konstrukcemi. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

Vybourání stropních konstrukcí v 1.NP a zděných konstrukcí nad úrovní těchto stropních.

Vybourání nesoudržných zděných konstrukcí.

Statické zajištění zděných konstrukcí.

Zhotovení podpěrných konstrukcí pro zavěšené ocelové konstrukce.

Vynucené úpravy tras nových rozvodů z důvodu kolizních stavů a doplnění slaboproudých rozvodů.

Rekonstrukce části rozvodů kanalizace a vody v původních soc. zařízeních.

Provedení jádrových vrtů pro konstrukce VZT a ZTI.

Provedení rozkrytí stropních konstrukcí nad 3.NP a likvidace napadeného dřeva, suti a půdní dlažby.

Stavební úpravy otvorů a vyrovnaní výškových rozdílů povrchů.

Související stavební práce.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 19 394 412 Kč

DPH 21%: 4 072 827 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 23 467 239 Kč

slovy : dvacetřímiliončtyřistašedesátsedmtisícdevět korun českých

cena víceprací – méně prací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 2 748 104,84 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 611 683,92 Kč

Celkem cena víceprací – méně práce bez DPH: 2 136 420,92 Kč

DPH 21% 448 648,39 Kč

Celkem cena víceprací – méně prací včetně DPH: 2 585 069,31 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 21 530 832,92 Kč

DPH 21%: 4 521 475,39 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 26 052 308,31 Kč

Slovy: dvacetšestmilionůpadesátdvatisícetřistaosm 31/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 11. 11. 2014

V Jihlavě, dne

18. 11. 2014

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"**SOUHRNNÁ REKAPITULACE**

Stavba : Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
 Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina
 Žižkova 57/1882
 587 33 Jihlava

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335
 674 01 Třebíč

IČO : 29232864
 DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 136 420,92
DPH	21 %	448 648,39
Cena celkem za stavbu		2 585 069,31

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01 Příloha k Dodatku č. 1 SOD Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	3 325 206,86	0,00	2 748 104,84	577 102,02
02 MĚNĚPRÁCE	-740 137,55	0,00	-611 683,92	-128 453,63
Celkem za stavbu	2 585 069,31	0,00	2 136 420,92	448 648,39

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

②

Za zhotovitele

M. M. 2014

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

6

Za objednatele

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEREJNOU ZAKAZKU JE POVINEN PŘI OCENOVANÍ SOUTEZNIHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Datum: 7.11.2014

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Stavba : Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 748 104,84
DPH	21 %	577 102,02
Cena celkem za stavbu		3 325 206,86

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	D.1. Stavební část	3 076 133,69	0,00	2 542 259,25	533 874,44
02	D.3. Zařízení pro vytápění staveb	75 346,67	0,00	62 269,97	13 076,70
03	D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP	58 698,49	0,00	48 511,15	10 187,34
04	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP	115 028,01	0,00	95 064,47	19 963,54
Celkem za stavbu		3 325 206,86	0,00	2 748 104,84	577 102,02

ZDŮVODNĚNÍ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ:

V průběhu provádění stavebních prací, po rozkrytí konstrukcí a demontáži stávajících výplní otvorů, byly zjištěny stavební konstrukce a poruchy, které ve fázi projekčních prací nebylo možné předpokládat:

- 1) Zdvojená stropní konstrukce v části 1.NP (bývalý byt školníka)
- 2) Nesoudržnost části zděných konstrukcí
- 3) Výrazné rozdíly úrovní omítek (nesouměrné zdivo)
- 4) Nesoudržná povrchová úprava v oblasti ostění a nadpraží stavebních otvorů
- 5) Konstrukce destruované hnilobou dřevomorky domácí, která je živá a aktivní spolu s dřevokazným hmyzem
- 6) Destruované kanalizační a vodovodní potrubí ve stávajících sociálních zařízeních
- 7) Nevyhovující únosnost podhledů stropních konstrukcí pro zavěšení rozvodů vnitřních instalací
- 8) Kolizní stavy uvažovaných konstrukcí s konstrukcemi prováděnými v průběhu minulého století, které nebyly zaznamenány v dosažitelné dokumentaci



ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Gdovské náměstí
Žitkova 57, 587 03 Jihlava

11. 11. 2014



Za zhotovitele

Za objednatele


POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet:	D.1. Stavební část		
Objekt :	Název objektu :		
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba :	Název stavby :		
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant :	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Objednatel :	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		2014-15
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 479 106	
N	PSV celkem	1 063 154	
	ZRN celkem	2 542 259	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 542 259	
	ZRN+VRN+HZS	2 542 259	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Jméno : Jiří Svoboda	Za objednatele	
Datum :	Datum : 7.11.2014	Jméno : <i>M. M. 2014</i>	
Podpis :	Podpis:	Datum :	
	 ESTING GROUP s.r.o. ② Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Podpis :  	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 542 259 Kč	
DPH	21,0 % činí :	533 874 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 076 134 Kč	

Poznámka :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	1 629	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	148 906	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 815	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	385 153	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 323	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	26 449	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	525 957	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 746	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 381	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	54 642	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	519	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	86 590	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	54 700	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 540	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	56 320	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	104 985	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 799	0	0	0
783 Nátěry	0	2 068	0	0	0
784 Malby	0	21 065	0	0	0
787 Zasklívání	0	12 420	0	0	0
799 Ostatní	0	645 125	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	318 127	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 479 106	1 063 154	0	0	0

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 1	m3	0,44	2 078,00	907,05
		- podlahová podkladní deska tl.100mm z betonu C16/20 - vyztužená OS 6/100 - po kompletní demolici stávající podlah.konstr.v postoru původního bytu správce - vč.vytvoření požlábkuv ohybu izolace mPVC vodorovné na svislou stěnu 1.NP: 1.26 = (5,0*0,3*0,1) 2.NP: 2.18 = (4,7*0,3*0,1) 3.NP: 3.16 = (4,85*0,3*0,1)		0,15 0,14 0,15		
2	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 2	t	0,03	21 214,00	722,27
		4,365*1,2*0,0065 Betonová monolitická deska ve skladbě doplněné podlahy v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.		0,03		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 629,32
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	Nová položka	Zazdění kapes po vybouraných stropních trámech ve vnitřním zdivu z plných pálených cihel, včetně provázání se stávajícím zdivem a konstrukcemi. Plocha do 0,09 m². Hloubka kapsy nepřesahuje 300 mm.	ks	46,00	275,50	12 673,00
		1.NP: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08. 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07:		12,00 18,00 16,00		
4	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi. Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 5	m3	0,26	3 552,00	937,73
		Zazdění niky po zrušeném pítku v Chodbě 1.24, včetně provázání se stávajícím zdivem a konstrukcemi. 1.NP: 0,8*2,2*0,15		0,26		
5	Nová položka	Ruční obnažení ocelového průvlaku nad otvorem ve vnitřním nosném zdivu umožňující vytyčení trasy páteřních rozvodů ÚT a související jádrové vrtání prostupů.	kus	2,00	1 280,30	2 560,60
		1.NP: 1.22/1.23		2,00		
6	Nová položka	Příčky z desek Ytong tl. 10,0 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm s použitím tenkovrstvé zdicí malty T10. Dočasné oddělení půdního prostoru od 3.NP v úrovni 4.NP / půdy. Příčka bude osazena na stávající vrchní betonové desce. Spára ve styku zdiva s palubkovým podhledem bude vyplněna montáží PU pěnou.	m2	12,87	369,70	4 758,04
		4.NP / půda:		12,87		
7	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 3 - 500, 599 x 249 x 150 mm na tenkovrstvou zdicí maltu T10 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 12	m2	40,29	515,00	20 749,35
		- nová dispozice v prostoru původního bytu správce - příčka osazena na podkl.bet.desce , ke stropní konstrukci vyklínována, spára dotmelena mont.pěnou - provedení ostění tl.150mm dveřních otvorů s nadsvětlíkem mezi hlavní chodbou a učebnami na podlaží 1-3.NP 1.NP:				

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	Nová položka	1.04/1.05: 1.04/1.08: 1.06/1.07: 1.15/1.16: zazděný průchod po demontované laboratorní digestoři 2,5*1,5*1,05		6,27 9,35 20,73 3,94		
		Konstrukce zavěšeného podhledu a svislé stěny z kovových profilů konstrukčně vycházející ze systému Knauf D 112. Konstrukce podhledu a stěny je zavěšena na systémových závěsech s podvěsnou výškou nepřesahující 600 mm. Závěsy jsou kotveny do dřevěných stropních trámů s předvrtanými otvory šrouby do dřeva. Požadavek na třídu únosnosti závěsů je 0,25 kN. Jednoduché jednostranné opláštění konstrukce podhledu a stěn sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm.	m2	161,36	650,30	104 932,41
9	Nová položka	1.NP: 1.03 = (0,75*0,5*7,43) = 9,29 + (0,8*0,5*5,8) = 7,54 + (1,06*0,5*6,55) = 10,22 1.05 = (0,48*0,73*3,78) = 4,57 + (0,97*0,73*3,02) = 5,13 + 0,71 + (1,47*0,73*0,6) = 1,32 1.06 = (0,89*0,5*4,26) = 5,92 + (1,05*0,5*6,55) = 10,15 1.07 = (1,08*0,54*2,35) = 3,81 1.14 = (1,19*0,51*2,5) = 4,25 1.16 = (0,45*0,55*5,71) = 5,71 + (0,7*0,55*0,35) = 0,44 + (1,05*0,55*9,25) = 14,8 1.17 = (1,03*0,48*4,2) = 6,34 1.18 = (1*0,5*2,8) = 4,2 1.22 = (0,45*0,54*7,73) = 7,65 + (0,73*0,54*6,75) = 8,57 + (1*0,54*9,65) = 14,86 + 0,37 1.23 = (0,46*0,49*6,58) = 7,73 + 0,23 + (0,71*0,95*8,55) = 14,19 + (1*0,95*6,84) = 13,34 Po vytyčení skutečné trasy průběhu páteřních rozvodů ÚT došlo k vynucené úpravě rozvodů VZT, které jsou v souběhu s rozvody ÚT. Tato úprava generuje požadavek na změnu konstrukčního systému sádrokartonového opláštění rozvodů, s ohledem na jeho rozměry a stropní konstrukci, do které je nosná část opláštění kotvena.		27,05 11,74 16,07 3,81 4,25 20,95 6,34 4,20 31,46 35,49		
		Opláštění svislých páteřních rozvodů ZTI a ÚT konstrukčně vycházející ze systému Knauf W 111. Konstrukce opláštění je zřízena s použitím systémových stěnových UW a CW profilů mechanicky kotvených do betonu nebo zdiva z plných cihel. Jednoduché jednostranné opláštění konstrukce sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm, s použitím všech systémových prvků pro řešení detailů a návazností na stavební konstrukce.	m2	3,89	590,00	2 295,10
	Celkem za	2.NP: 2.01: 3.NP: 3.02:		2,03 1,86		
		3 Svislé a kompletní konstrukce				148 906,23
Díl: 10	4 Nová položka	Vodorovné konstrukce Doplnění vrchní betonové mazaniny v konstrukci podlahy na dřevěném trámovém stropu v místech s instalovanými svislými páteřními rozvody ZTI a ÚT, nad rámec průřezu 0,09 m². Zmonolitnění podlahy bude provedeno prostým betonem C 12/15. Průměrná tloušťka vrstvy betonu je 100 mm. Součástí položky je dodávka a montáž PE obvodové dilatační pásky ve styku se svislými nebo prostupujícími konstrukcemi. Součástí položky je dodávka a pokládka separační PE fólie s lepenými spoji. 1.NP / 2.NP: 14*(1,0*0,6*0,1)-14*(0,3*0,3*0,1) 2.NP / 3.NP: 14*(1,0*0,6*0,1)-14*(0,3*0,3*0,1)	m3	1,43	8 729,00	12 465,01

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	Nová položka	Zapravení zvětšených prostupů v úrovni stropních konstrukcí související s demontáží původních nebo instalací nových svislých rozvodů ÚT. Doplnění záklopu dřevěného trámového stropu v místech s instalovanými svislými páteřními rozvody ZTI a ÚT, nad rámec průřezu 0,09 m². Záklop bude doplněn z konstrukčních desek s označením OSB 3. Tloušťka desek 18 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek, včetně dodávky a použití kovových spojovacích a kotevních prvků do dřeva. 1.NP / 2.NP: 14*1,0*0,6 2.NP / 3.NP: 14*1,0*0,6	m2	16,80	466,30	7 833,84
12	Nová položka	Zapravení zvětšených prostupů v úrovni stropních konstrukcí související s demontáží původních nebo instalací nových svislých rozvodů ÚT. Doplnění podbití dřevěného trámového stropu v místech s instalovanými svislými páteřními rozvody ZTI a ÚT, nad rámec průřezu 0,09 m². Podbití bude doplněno z nekonstrukčních cementotřískových desek. Tloušťka desek 14 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek, včetně dodávky a použití kovových spojovacích a kotevních prvků do dřeva. 1.NP / 2.NP: 14*0,6*0,4 2.NP / 3.NP: 14*0,6*0,4 3.NP / 4.NP/Půda: 5*0,6*0,4	m2	7,92	444,00	3 516,48
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 815,33
Díl: 6	Nová položka	Úpravy povrchu, podlahy Hloubková penetrace původních, čistě vápenných, jádrových omítek stropů penetrací na bázi polymerní disperze. Jedná se o sjednocení savosti podkladu před aplikací jádrových nebo štukových omítek. 1.NP: 56,27+7,35+34,05+34,55+12,75+2,15+17,97+13,87+51,48+62,88+28,33+12,54 10,04+7,75+74,87+69,71	m2	496,56	46,70	23 189,35
14	Nová položka	Hloubková penetrace původních, čistě vápenných, jádrových omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů, malých nebo obtížně přístupných ploch penetrací na bázi polymerní disperze. Jedná se o sjednocení savosti podkladu před aplikací jádrových nebo štukových omítek. Položka č. 15: Položka č. 16: Položka č. 17: Položka č. 18: Položka č. 19:	m2	119,51	46,70	5 581,19
15	Nová položka	Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnitřním ostění obvodového zdiva s instalovanými dřevěnými obklady vnitřních parapetů kónického tvaru. Průměrná délka drážky je 300 mm, výška 60 mm, hloubka 50 mm. Součástí položky je ochrana povrchové úpravy dřeva před poškozením. 1.NP - OD/1: 1.NP - OD/1a: 1.NP - OD/2:	kus	83,00	183,00	15 189,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	D.1. Stavební část
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	Nová položka	Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnějším ostění obvodového zdiva s instalovaným oplechováním venkovních parapetů kónického tvaru. Průměrná délka drážky je 250 mm, výška 50 mm, hloubka 30 mm. Součástí položky je ochrana povrchové úpravy plechu před poškozením nebo znečištěním. 1.NP - OD/1: 72,00 1.NP - OD/1a: 10,00 1.NP - OD/2: 1,00	kus	83,00	140,30	11 644,90
17	Nová položka	Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka malých ploch. Doplnění vnitřní povrchové úpravy žazděných kapes ve vnitřním zdivu z plných pálených cihel. Plocha do 0,25 m². 1.NP: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08. 1.04/1.08: 12,00 1.05: 18,00 1.06/1.07: 16,00	kus	46,00	106,30	4 889,80
18	Nová položka	Opravy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky malých ploch. Plocha do 0,8 m². 1.NP: 1.NP - OD/1: (1,15*0,3)+(0,3*0,6*2) 36,00 1.NP - OD/1a: (1,15*0,3)+(0,3*0,6*2) 4,00 Obtížně přístupné plochy povrchové úpravy zdiva nik za otopnými tělesy, provedené po montáži obkladu vnitřních parapetů.	kus	40,00	347,10	13 884,00
19	Nová položka	Jednovrstvá vápenocementová jádrová hlazená omítka vnitřních ostění okenních otvorů nanesená na sít'ovité aplikovaný podhoz. 1.NP: 1.NP - OD/1: (0,4*2,3*2)*36 66,24 1.NP - OD/1a: (0,4*2,3*2)*5 9,20 1.NP - OD/2: (0,4*2,3*2)*1 1,84 Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.	m2	77,28	161,40	12 472,99
20	Nová položka	Mechanické odstranění stávající štukové vrstvy dvouvrstvých vápenných štukových omítek stěn v rozsahu 100 % celkové plochy. 1.NP: m.č. 106,107: 9*2*4,25+5,2*2*4,25-5*1,2*2,3-0,9*2,8+5*(1,2+2*2,3)*0,3 113,08 m.č.105: 4,5*4,25*2+7,75*4,25*2-2*1,2*2,3+2*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85 99,52 m.č.104,108: 3,5*2*4,25+2,8*2*4,25-3*0,8*2,85-0,7*2 45,31	m2	257,91	45,30	11 683,32
21	Nová položka	Dodávka materiálu a přeštukování stávajících jádrových omítek stěn v rozsahu 100 % celkové plochy, s použitím průmyslově balené vápenocementové omítkové směsi. Zrnitost 0,7 mm. 1.NP: m.č. 106,107: 9*2*4,25+5,2*2*4,25-5*1,2*2,3-0,9*2,8+5*(1,2+2*2,3)*0,3 113,08 m.č.105: 4,5*4,25*2+7,75*4,25*2-2*1,2*2,3+2*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85 99,52 m.č.104,108: 3,5*2*4,25+2,8*2*4,25-3*0,8*2,85-0,7*2 45,31	m2	257,91	145,00	37 396,95
22	Nová položka	Strojní broušení lokálních nerovností povrchu štukových omítek stěn před jejich opravou. Jedná se průměrně o 30 % celkové plochy omítek stěn, ostění a nadpraží stavebních otvorů. 1.NP:	m2	448,39	83,70	37 530,16

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	D.1. Stavební část
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
23	Nová položka	1.06+1.07: 113,08*0,3	m2	33,92	46,70	69 799,34	
		1.03: 121,875*0,3		36,56			
		1.05: 99,52*0,3		29,86			
		1.04+1.08: 45,31*0,3		13,59			
		1.13+1.14: 133,32*0,3		40,00			
		1.15: 114,04*0,3		34,21			
		1.16: 110,055*0,3		33,02			
		1.17-1.21: 164,73*0,3		49,42			
		1.22: 138,365*0,3		41,51			
		1.23: 134,115*0,3		40,23			
		1.24: 320,22*0,3		96,07			
		Hloubková penetrace původních, čistě vápenných, jádrových omítek stěn penetrací na bázi polymerní disperze.					
		Jedná se o sjednocení savosti podkladu před aplikací jádrových nebo štukových omítek.					
		<u>1.NP:</u>					
		m.č. 106,107:					
		9*2*4,25+5,2*2*4,25-5*1,2*2,3-0,9*2,8+5*(1,2+2*2,3)*0,3		113,08			
		m.č.103:					
		8,4*2*4,25+6,6*2*4,25-3*1,2*2,3-0,9*2,85+3*(1,2+2*2,3)*0,3		121,88			
		m.č.105:					
		4,5*4,25*2+7,75*4,25*2-2*1,2*2,3+2*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85		99,52			
		m.č.104,108:					
		3,5*2*4,25+2,8*2*4,25-3*0,8*2,85-0,7*2		45,31			
		m.č. 113,114:					
6*2*4,25+5,4*4*4,25-4*1,2*2,3+4*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2*3	133,32						
m.č.115:							
7,4*2*4,25+6,8*2*4,25-3*1,2*2,3+3*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2*2	114,04						
m.č.116:							
9*2*3,75+6,8*2*3,75-4*1,2*2,3+4*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85-0,9*2	110,06						
m.č.117-121:							
9,8*2*4,25+2,2*4*4,25+6,8*2*4,25-4*1,2*2,3+4*(1,2+2*2,3)*0,3-1,6*1,2	172,50						
-0,9*2,85-0,9*2*2-0,8*2	-7,77						
m.č.122:							
10,5*2*4,25+6,8*2*4,25-6*1,2*2,3+6*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85	138,37						
m.č.123:							
9,5*4,25*2+7,3*4,25*2-6*1,2*2,3+6*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85	134,12						
m.č.124:							
31*4,4*2-3*4,1-7*0,9*2,85+7*1,5*0,4+7*2*2,85*0,4-1*2,05*2	258,61						
-3*1,2*2,3+3*(1,2+2+2,3)*0,3	-3,33						
9*4,4-3,25*3,35-0,9*2,85*2+0,8*4,4*3+7*4,4	64,94						
24	Nová položka	Kotevní nátěr původního klenutého zdiva nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel, pod kontaktní můstek reprofilační vrstvy.	m2	13,59	89,70	1 218,75	
		Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží.					
		Použitý kotevní nátěr bude ze systému reprofilačních hmot.					
		<u>1.NP:</u>					
		1.NP - OD/1: (0,6*1,05*34) + (0,99*1,05*2)*0,5					11,75
		1.NP - OD/1a: (0,6*1,05*5)*0,5					1,58
		1.NP - OD/2: (0,5*1,05*1)*0,5					0,26
25	Nová položka	Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou.	m2	7,92	89,70	710,42	
		Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.					
		Kotevní nátěr původního klenutého zdiva nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel, pod kontaktní můstek reprofilační vrstvy.					
		Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží.					
		Použitý kotevní nátěr bude ze systému reprofilačních hmot.					
		<u>1.NP / 2.NP:</u> 14*0,6*0,4					3,36

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	Nová položka	2.NP / 3.NP: 14*0,6*0,4		3,36		
		3.NP / 4.NP/Půda: 5*0,6*0,4		1,20		
		Zapravení zvětšených prostupů v úrovni stropních konstrukcí související s demontáží původních nebo instalací nových svislých rozvodů ÚT.				
		Kontaktní můstek zřízený mezi původním klenutým zdívem nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel a reprofilační vrstvou. Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Použitý kontaktní můstek bude ze systému reprofilačních hmot.	m2	13,59	196,80	2 673,92
		1.NP: 1.NP - OD/1: (0,6*1,05*34) + (0,99*1,05*2)*0,5 1.NP - OD/1a: (0,6*1,05*5)*0,5 1.NP - OD/2: (0,5*1,05*1)*0,5 Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou.		11,75 1,58 0,26		
27	Nová položka	Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.				
		Kontaktní můstek zřízený mezi původním klenutým zdívem nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel a reprofilační vrstvou. Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Použitý kontaktní můstek bude ze systému reprofilačních hmot.	m2	7,92	196,80	1 558,66
28	Nová položka	1.NP / 2.NP: 14*0,6*0,4		3,36		
		2.NP / 3.NP: 14*0,6*0,4		3,36		
		3.NP / 4.NP/Půda: 5*0,6*0,4		1,20		
		Zapravení zvětšených prostupů v úrovni stropních konstrukcí související s demontáží původních nebo instalací nových svislých rozvodů ÚT.				
		Reprofilace tvaru původního klenutého nadpraží okenních otvorů na rovné nadpraží. Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Minimální tloušťka reprofilační vrstvy 30 mm. Maximální tloušťka reprofilační vrstvy 80 mm.	m2	13,59	1 530,60	20 796,26
29	Nová položka	1.NP: 1.NP - OD/1: (0,6*1,05*34) + (0,99*1,05*2)*0,5 1.NP - OD/1a: (0,6*1,05*5)*0,5 1.NP - OD/2: (0,5*1,05*1)*0,5 Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou.		11,75 1,58 0,26		
		Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.				
		Kotevní nátěr původního vnitřního zdiva z plných pálených cihel na rozhraní podlahové krytiny z broušeného teraca a fabionu z cementové omítky, pod kontaktní můstek reprofilační vrstvy. Jedná se o doplnění přerušného fabionu v důsledku zřízení drážek a prostupů pro svislé rozvody ÚT, případně ZTI. Použitý kotevní nátěr bude ze systému reprofilačních hmot.	m2	1,32	89,70	118,40
		1.NP: 1.24 (3,2*0,15)		0,48		
		2.NP: 2.16 (3,0*0,15)		0,45		
30	Nová položka	3.NP: 3.14 (2,6*0,15)		0,39		
		Kontaktní můstek zřízený mezi původním vnitřním zdívem z plných pálených cihel a reprofilační vrstvou na rozhraní podlahové krytiny z broušeného teraca a fabionu z cementové omítky. Jedná se o doplnění přerušného fabionu v důsledku zřízení drážek a prostupů pro svislé rozvody ÚT, případně ZTI. Použitý kontaktní můstek bude ze systému reprofilačních hmot.	m2	1,32	196,80	259,78
		1.NP: 1.24 (3,2*0,15)		0,48		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	Nová položka	2.NP: 2.16 (3,0*0,15) 3.NP: 3.14 (2,6*0,15) Reprofilace tvaru původního fabionu z cementové omítky. Jedná se o doplnění přerušeného fabionu v důsledku zřízení drážek a prostupů pro svislé rozvody ÚT, případně ZTI. Maximální tloušťka reprofilační vrstvy 50 mm.	m2	0,45 0,39 1,32	1 165,00	1 537,80
32	Nová položka	1.NP: 1.24 (3,2*0,15) 2.NP: 2.16 (3,0*0,15) 3.NP: 3.14 (2,6*0,15) Penetrace pórobetonového zdiva na bázi polymerní disperze. Jedná se o vyrovnaní nasákovosti zdiva před aplikací povrchové úpravy pórobetonového zdiva omítkou.	m2	0,48 0,45 0,39 140,62	44,50	6 257,68
33	Nová položka	71,82 37*(1,5*0,4+2*0,6*0,25) 1,5*1,8 1.NP: 1.15/1.16: zazděný průchod po demontované laboratorní digestoři 2,5*1,5*1,1+1,5*1,0*1,1 4.NP / půda: 12,87*2*1,05 Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu, křemičitého písku, disperze a přísad určená k aplikaci na materiálovou bázi pórobeton, nanášená stěrkováním, plošně armovaná sklotkaninou. Vrchní povrchová úprava armované jádrové vrstvy bude vápenocementovou štukovou omítkou, zrnitost 0,7 mm.	m2	71,82 33,30 2,70 5,78 27,03 32,80	259,00	8 495,72
34	Nová položka	1.NP: 1.15/1.16: zazděný průchod po demontované laboratorní digestoři 2,5*1,5*1,1+1,5*1,0*1,1 4.NP / půda: 12,87*2*1,05 Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu, křemičitého písku, disperze a přísad určená k aplikaci na materiálovou bázi XPS, nanášená stěrkováním, plošně armovaná sklotkaninou. Vrchní povrchová úprava armované jádrové vrstvy bude vápenocementovou štukovou omítkou, zrnitost 0,7 mm.	m2	5,78 27,03 92,74	282,00	26 151,55
35	Nová položka	1.NP - OD/1: (0,4*2,3*2)*36*1,2 1.NP - OD/1a: (0,4*2,3*2)*5*1,2 1.NP - OD/2: (0,4*2,3*2)*1*1,2 Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu. Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu, křemičitého písku, disperze a přísad určená k aplikaci na materiálovou bázi z cementotřískových desek, nanášená stěrkováním, plošně armovaná sklotkaninou. Vrchní povrchová úprava armované jádrové vrstvy bude vápenocementovou štukovou omítkou, zrnitost 0,7 mm.	m2	79,49 11,04 2,21 7,92	284,00	2 249,28
36	619481119U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 26	1.NP / 2.NP: 14*0,6*0,4 2.NP / 3.NP: 14*0,6*0,4 3.NP / 4.NP/Půda: 5*0,6*0,4 Zapravení zvětšených prostupů v úrovni stropních konstrukcí související s demontáží původních nebo instalací nových svislých rozvodů ÚT. Potažení ploch skloví+tmel+příchyt - sklokeramická výztužná tkanina do lepidla pod omítku na zdivo a příčky z porobetonových přesných tvárnic	m2	3,36 3,36 1,20 74,73	138,00	10 312,95
		1.NP: 1.03: 121,875*0,05		6,09375		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	620991121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 27	1.04+1.08: 45,31*0,05	m2	2,2655	25,50	10 788,54
		1.05: 99,52*0,05		4,976		
		1.06+1.07: 113,08*0,05		5,654		
		1.13+1.14: 133,32*0,05		6,666		
		1.15: 114,04*0,05		5,702		
		1.16: 110,055*0,05		5,50275		
		1.17-1.21: 164,73*0,05		8,2365		
		1.22: 138,365*0,05		6,91825		
		1.23: 134,115*0,05		6,70575		
		1.24: 320,22*0,05		16,011		
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení z vnější strany přílep.na začíst'.lištu - zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch kolem otvorů fólií přilepenou k rámu výplní		423,08			
38	Nová položka	45*1,15*2,3+2*0,8*2,3+0,6*1,35+47*1,35*2,45+34*1,35*2,55+2*1,4*2,4	m2	402,73	521,00	7 002,24
		2*1,4*2,8+2*1,45*2,8+1,35*0,85+3*0,8*1,35		20,35		
		Zřízení nosného podkladu pro obklad vnitřních parapetů z prostého monolitického betonu třídy C 16/20, pod vyrovnávací cementový potěr. Průměrná tloušťka 80 mm. Součástí položky je penetrace povrchu stávajícího soudržného zdiva z plných pálených cihel.		13,44		
		1.NP - OD/1:		11,52		
39	632450122U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 32	1.NP - OD/1a:	m2	1,60	272,00	203,32
		1.NP - OD/2:		0,32		
		Vyrov cem potěr 3cm such směs pás rychle tuhn. cem.potěr - parapet okna vč. penetrace - potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné tl. přes 20-30mm - rychle tuhnoucí cementový potěr - nosný podklad pro nové okenní výplně , vnitřní a venkovní parapety je zřízen z rychle tuhnoucího cementového potěru , povrch očištěného zdiva plošně napenetrovaný , na penetraci v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek zajišťující adhézi cem.potěru pevnost v tlaku =min.40MPa přidržnost k podkladu min.0.5MPa zrnitost 4mm, min.aplikační tl.můstku 5mm		0,75		
		OD/1: 1,15*0,65*1		0,75		
40	Nová položka	Lokální vyrovnání nerovností nosného podkladu oplechování venkovních parapetů z monolitického betonu a plných pálených cihel rychletuhnoucím cementovým spádovým potěrem, včetně penetrace podkladu a zřízení kontaktního můstku. Průměrná tloušťka potěru 15 mm. Rozsah do 50 % celkové plochy.	m2	13,44	392,00	5 268,48
		1.NP - OD/1:		11,52		
		1.NP - OD/1a:		1,60		
		1.NP - OD/2:		0,32		
41	Nová položka	Zřízení jednoduchého svislého stěnového bednění konstrukce nosného podkladu pro obklad vnitřních parapetů a jeho odstranění, včetně souvisejících kotevních nebo spojovacích prvků.	m2	15,12	414,30	6 264,22
		1.NP - OD/1:		12,96		
		1.NP - OD/1a:		1,80		
		1.NP - OD/2:		0,36		
42	641952341R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 34	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 - montáž okenních výplní rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3st. ochranou připojovací spáry , plocha do 4,0m2 - konkrétní způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží a parapetu je zpracováno a zpecifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV	kus	1,00	305,00	305,00
		1.NP - OD/1:		1,00		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova
	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	641960000R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 35	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 1.NP - OD/1: (1,15*2)+(2,3*2)	m	6,90	54,00	372,60
44	648952421RT2 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 37	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm - vnitřní celoplošně lepená parapetní dřevěná deska - základní profil - víceřadý lepený profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního modřinového dřeva, dř.profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním a broušením - finální tl.desky je min.30mm - rádius zaoblení hrany R=5mm - Povrchová úprava : - čtyřvrstvý systém průmysl.provedené povrchové úpravy dřeva 1/ hloubková impregnace 2/barevná impregnace 3/vysokotlaký lazurovací nástřik v min.t. 150mikrom 4/ vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v min.tl.150mikrom - barva : odstín srovnatelný s RAL 9010 - dř.prvek bude povrchově upraven po provedení jeho tvarové a rozměrové úpravy, před montáží - zákl.šířka prvky je max 25cm, délka dle šířky okenního otvoru mázi špalety ostění +10mm na každou stranu - montáž : povrch.upravená parapetní deska bude připevněna k rovnému podkladu plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku - před zahájením tvarové a rozměrové úpravy desky bude provedeno detailní zaměření skutečných rozměrů všech stavebně upravovaných otvorů s výplň.prvky	m	1,45	640,00	928,00
45	RTS: Nová položka	1.NP - OD/1: 1*1,45 Osazení parapetních desek z laminotřískového profilu s nosem, odolných pro chemickým a dezinfekčním úklidovým prostředkům. Tloušťka základního materiálu 17 mm. Výška nosu 40 mm. Šířka desky 400 mm. Délka desky 1450 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desky. Součástí položky jsou všechny systémové prvky určené k montáži desky. Montáž desky bude zajištěna plnoplošným lepením na vyrovnaný podklad lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. Před zahájením tvarové a rozměrové úpravy desky bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů. 1.NP: 1.25	kus	1,00	1 619,40	1 619,40
				1,00		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	D.1. Stavební část
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	Nová položka	Osazení parapetních desek z laminotřískového profilu s nosem, odolných pro chemickým a dezinfekčním úklidovým prostředkům. Tloušťka základního materiálu 17 mm. Výška nosu 40 mm. Šířka desky 550 mm. Délka desky 1075 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desky. Součástí položky jsou všechny systémové prvky určené k montáži desky. Montáž desky bude zajištěna plnoplošným lepením na vyrovnaný podklad lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. Před zahájením tvarové a rozměrové úpravy desky bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.	kus	1,00	1 608,00	1 608,00
47	Nová položka	Dodávka a montáž atypické ocelové dveřní zárubně. Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Materiálové zpracování: Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm. Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně. Povrchová úprava: 1) průmyslově provedený základní antikorozní nástřik z výroby 2) průmyslově provedený vrchní syntetický nástřik z výroby barvou na bázi alkydové pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním Barva: Barva zárubně bude upřesněna na základě výběru barvy a dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL, případně NCS zajištěného zhotovitelem. Poznámka: Umístění a počet závěsů a otvor pro stělkou a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří. Upozornění: Před zahájením výroby dveřní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upraveného zdiva pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru. Světlý průchod: 1100 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 110 mm, tolerance ± 10 mm	kus	1,00	4 217,00	4 217,00
48	Nová položka	Úprava a seřízení stávající ocelové zárubně ve zdivu z plných cihel určené pro montáž nových dveřních křídel. Rozměr 900 x 1970 mm. Šířka povrchově upraveného zdiva nepřesahuje 175 mm.	kus	6,00	730,00	4 380,00
49	PC6-01 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 43	Zednické zapravení po výměně oken špalety, nadpraží, pod parapetem a dveří - finální úprava kolem výplní	ks	1,00	1 604,00	1 604,00
		1.NP - OD/1: (1,15*2)+(2,3*2)		1,00		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova
	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	Nová položka	Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Trvale pružné utěsnění venkovní spáry ve styku povrchové úpravy zdiva venkovních ostění a nadpraží stavebních otvorů a výplňových prvků v obvodovém zdivu. Spárovací tmel bude na bázi akrylátu se vsypem, určený pro trvalé použití do venkovního prostředí, umožňující aplikaci fasádního nátěru na minerální bázi. 1.NP - ostění a nadpraží OD/1: 5,75*36 1.NP - ostění a nadpraží OD/1a: 5,75*5 1.NP - ostění a nadpraží OD/2: 2,3*0,8	m	238,85	59,40	14 187,69
51	PC6-02 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 44	Úprava přípoj.obvod.spáry ostění a nadpraží okna cem.postřik,tenkovrstvá VCEM omítka vč.omítk.prof - stavební úprava přípoj.spáry nových okenních otvorů - cementový postřiknanášený síťovitě ručně - vápenocementová omítka ostění a nadpraží - montáž omítkových plastových začíšťovacích samolepících profilů s tkaninou APU lišta 9mm - konkrétní způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží a parapetu je zpracováno a zspecifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV OD/1: (1,15+2,3*2)*0,4*1	m2	2,30	349,00	802,70
	Celkem za	6 Úpravy povrchu,podlahy				385 153,36
Díl: 52	94 941955004R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 47	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - lešení pomocné pracovní pro obj.poz.staveb pro zatížení do 150kg/m2 , o výšce lešeňové podlahy do 3.5m - pro montáž oken , omítky, malby atd 1.NP: 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08. <u>Exterier:</u> (18,7+47,25+27,55+18,0+15,8+20,45)*0,8 Stavební úpravy venkovních ostění a nadpraží okenních otvorů v úrovni 1.NP po montáži výplňových prvků.	m2	209,05	102,00	21 323,10
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 323,10
Díl: 53	95 Nová položka	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Demontáž, uložení a zpětná montáž souboru prvků v interiéru jednotlivých místností objektu školy, bránící obnově vnitřních nátěrů omítek. Jedná se zejména o nástěnky, informační panely, prvky požárně bezpečnostního řešení objektu, dekorace, ad. Součástí položky bude dodávka kotevních prvků do zdiva z plných cihel. 1.NP: 2.NP: 3.NP:	soubor	3,00	3 695,00	11 085,00
54	Nová položka	Dočasné svislé bezpečnostní opláštění svislých páteřních rozvodů VZT, případně ZTI. Desky OSB tloušťka 15 mm. Nosná konstrukce z vodorovných a svislých dřevěných hranolů. Spoje a kotvení do navazujících stavebních konstrukcí bude zajištěno mechanicky. 2.NP: 2.05: 2.17:	m2	24,27	520,30	12 627,68

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	Nová položka	2.18:		4,38		
		3.NP:				
		3.01:		6,25		
		3.16: 3,44 + 2,2		5,64		
		Konstrukce vynucená požadavky na bezpečnost provozu při užívání dotčených místností školy s instalovanými svislými páteřními rozvody VZT. Jedná se o dočasné opatření před finálním opláštěním vzduchotechnických rozvodů po jejich úplném dokončení, zřízením strojovny vzduchotechniky a zprovozněním systému VZT.				
		Stavební úpravy části komínového průduchu ve stávajícím komínovém tělese z plných cihel, umožňující instalaci a zprovoznění elektrického ventilátoru ze systému dočasného podtlakového odvětrání WC.	kus	1,00	2 736,00	2 736,00
		Součástí úpravy je vybourání části komínového zdiva, instalace potrubí ze systému HT včetně tvarovek, tepelná izolace, utěsnění, zazdění a zednické zapravení dotčené části komínového zdiva.				
		1.NP: 1.08		1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 448,68
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
56	Nová položka	Tesařské úpravy dřevěných trámových stropních konstrukcí se záklopem a podbitím v místě prostupů pro svislé rozvody VZT.	kpl	4,00	3 710,00	14 840,00
		Položka zahrnuje rozměrovou nebo tvarovou úpravu stropních trámů, případně rákosníků nebo zřízení trámových výměn.				
		1.NP: 1.05		1,00		
		2.NP: 2.05		1,00		
		3.NP: 3.01 + 3.16		2,00		
57	Nová položka	Obnažení prostupů dřevěnou trámovou stropní konstrukcí v místech svislých páteřních rozvodů ZTI a ÚT nad rámec průřezu 0,09 m².	m2	33,00	1 416,00	46 728,00
		Jedná se o stropní konstrukci s násypem, záklopem, betonovým potěrem a zpravidla povlakovou podlahovou krytinou. Podhled stropu je tvořen prkenným podbitím a vápennou štukovou omítkou na rákosovém pobití.				
		Výška stropních trámů nepřesahuje 350 mm.				
		Celková tloušťka stropní konstrukce nepřesahuje 550 mm.				
		1.NP / 2.NP:		14,00		
		2.NP / 3.NP:		14,00		
		3.NP / 4.NP/Půda:		5,00		
		Při provádění prostupů byly v úrovni stropů zastiženy pomocné vodorovné výměny na svislých rozvodech ÚT znemožňující demontáž původního potrubí, případně instalaci nového potrubí. Svislé rozvody ÚT na rozhraní jednotlivých podlaží jsou tvarovány tak, aby kopírovaly vždy ustupující tloušťku zdiva ve vyšším podlaží.				
58	962031133R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 51	Bourání příček cihelných tl. 15 cm - vybourání stávaj.cihelných příček tl. do 150mm	m2	2,85	75,00	213,75
		1.NP:				
		1.15/1.16: (1,0*1,5)*2		2,85		
		Nevyužívaná laboratorní digestoř zrušená na žádost uživatele. Jedná se o parapetní zdivo portálu ze strany obou místností.				
59	962032241R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 52	Bourání zdiva z cihel pálených na MC - bourání cihelného zdiva nosných stěn pro nové otvory výplní - bourání a likvidace vnitřního a venkovního parapetu oken. otvorů tvořeného cihelnou vyzdívkou popř. bet. mazaninou tl.do 60mm	m3	0,03	200,00	6,50
		1.NP - OD/1:		0,03		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	Nová položka	1*1,3*0,5*0,05 Zřízení prostupu ve vnitřním nenosném zdivu z plných cihel oboustranně povrchově upraveném keramickým obkladem na podkladní jádrové omítkce. Průřez prostupu ≤ 0,09 m2. 1.NP: 1.26 2.NP: 2.18 3.NP: 3.16 Stavební zásah v místě provizorního napojení pisoárů na kanalizaci, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	kus	3,00	303,00	909,00
61	Nová položka	Zřízení drážky ve zdivu z plných cihel umožňující částečné zapuštění povrchových připojovacích rozvodů ÚT k otopným tělesům. Součástí položky je dilatování rozvodů na rozhraní se zdivem a zednické zapravení drážek s instalovanými rozvody, včetně obnovy vnitřních nátěrů omítek. 3.NP:	kus	12,00	249,80	2 997,60
62	Nová položka	Demontáž a likvidace sádkartonového opláštění nosné konstrukce půdní vestavby v úrovni 4.NP. Opláštění nosné konstrukce a dřevěných prvků konstrukce krovu je zajištěno jednostranně jednoduchými deskami na mechanicky kotveném laťovém roštu. Tloušťka oppláštění nepřesahuje 150 mm. Výška opláštění nepřesahuje 4 m. <u>Půda:</u> 4.01: (3,43*3,8)+(2,92*2,8-3,8)-(0,8*2,0*2)- (0,95*2,0)+(1,25*2,8)+(3,7*3,8)-(0,8*2,0)+(2,23*3,8)- (0,8*2,0)+(1,7*3,8) 4.02: (4,3*3,8)+(7,194*2,8-3,8)+(2,3*1,2)+(1,05*3,8)-(0,8*2,0) 4.03: (3,45*3,8*2)+(3,65*3,8)-(0,9*2*2)-(0,8*2) 4.04: (6,12*2,8-3,8*2)+(3,65*1,2) 4.05: (6,55*2,8-3,8)+(4,4*1,2) 4.06: (5,762*1,2)+(3,75*1,2)+(5,762*2,8-3,8)-(0,9*2) 4.07: (5,762*2,8-3,8)+(3,994*1,2) 4.08: (5,762*2,8-3,8)+(3,943*1,2)	m2	274,83	292,00	80 250,30
63	Nová položka	Demontáž a likvidace opláštění vodorovných, šikmých a svislých ploch dřevěnými palubkami s povrchovou úpravou syntetickým nátěrem, v prostoru půdní vestavby. Součástí položky je demontáž a likvidace dřevěných ukončovacích, rohových a lemovacích profilů, včetně separace kovového kotevního a spojovacího materiálu. Palubky jsou mechanicky připevněny k nosné konstrukci z dřevěných latí, která je kotvena do nosné konstrukce příček v půdní vestavbě. <u>Půda:</u> 4.01: 19,33+(6,35*2,2)+(3,7*2,2)+(2,23*2,2)+(0,8*2,2)+(1,2*2,2)+(1,8*2,6)+(2,95*1,8) 4.03: 14,04+(3*2*1,1)+(3,65*2*1,1)	m2	89,41	237,40	21 225,93
64	Nová položka	Demontáž kompletní konstrukce jednoduše opláštěného sádkartonového podhledu. Konstrukce z kovových profilů zavěšená na vodorovných a šikmých prvcích v konstrukci krovu. Podvěsná výška nepřesahuje 1000 mm. <u>Půda:</u>	m2	78,34	186,00	14 571,24

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	Nová položka	4.02:		16,99		
		4.04:		11,98		
		4.05:		13,82		
		4.06:		10,82		
		4.07:		12,57		
		4.08:		12,16		
		Demontáž kompletní konstrukce jednoduše opláštěného sádrokartonového obkladu šikmých prvků konstrukce krovu. Konstrukce z kovových profilů mechanicky kotvená do šikmých prvků v konstrukci krovu.	m2	91,39	185,00	16 907,15
66	Nová položka	<u>Půda:</u>				
		4.02:		19,83		
		4.04:		13,97		
		4.05:		16,13		
		4.06:		12,61		
		4.07:		14,67		
		4.08:		14,18		
67	Nová položka	Odstranění a likvidace tepelné minerální izolace ve skladbě opláštění stěn, šikmých prvků konstrukce krovu a podhledů sádrokartonovými deskami nebo palubkami, konstrukčně mechanicky kotvenými polotuhými deskami ve dvou vrstvách.	m2	533,97	91,70	48 965,03
		Součástí položky je separace a likvidace kovových kotevních prvků.				
		Celková tloušťka izolace 160 mm.				
		<u>Půda:</u>				
		Stěny - sádrokarton:		274,83		
		Šikmé plochy a podhledy - palubky:		89,41		
		Podhledy - sádrokarton:		78,34		
68	Nová položka	Šikmé plochy - sádrokarton:		91,39		
		Demontáž opláštění vzduchotechnických rozvodů, páteřních rozvodů ÚT, případně ZTI.	m2	8,82	171,00	1 508,22
		Nosná konstrukce opláštění je zřízena z kovových profilů mechanicky kotvených do zdiva z plných cihel, případně prkenného podbití trámového stropu.				
		Opláštění je jednostranné, jednoduché, sádrokartonovými deskami, s povrchovou úpravou opakovaným vnitřním nátěrem.				
		<u>1.NP:</u>				
		1.15: (0,6+0,6*1,2)+(0,6*0,6)		1,80		
		1.23: (0,6+0,5*4,2)		4,62		
69	Nová položka	<u>Půda:</u>				
		(0,4+0,4*3,0)		2,40		
		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - 1.NP až 3.NP	m3	0,49	2 175,00	1 066,84
		- bourání bet.mazanin tl.do 10cm vč. příplatku za mazaniny se svařovanou sítí				
		1.NP: 1.26 = (5,0*0,3*0,1)+(0,6*0,3*0,1)		0,17		
		2.NP: 2.18 = (4,7*0,3*0,1)+(0,6*0,3*0,1)		0,16		
		3.NP: 3.16 = (4,85*0,3*0,1)+(0,6*0,3*0,1)		0,16		
69	Nová položka	Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.				
		Odstranění nefunkční vodorovné, případně svislé pojistné hydroizolace z plnoplošně natavených asfaltových pásů v jedné vrstvě, ve skladbě podlah, mechanicky, ručně, včetně očištění povrchu podkladní betonové desky.	m2	8,72	149,00	1 298,54
		1.NP: 1.26 = (5,0*0,3)+(5,0*0,2)+(0,6*0,2)+(0,6*0,3)+(0,6+0,3*0,2)		2,98		
		2.NP: 2.18 = (4,7*0,3)+(4,7*0,2)+(0,6*0,2)+(0,6*0,3)+(0,6+0,3*0,2)		2,83		
		3.NP: 3.16 = (4,85*0,3)+(4,85*0,2)+(0,6*0,2)+(0,6*0,3)+(0,6+0,3*0,2)		2,91		
		Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.				

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	Nová položka	Otlučení a likvidace kontaktně lepené spárované keramické dlažby, ručně. Formát 300x300 mm. Tloušťka do 10 mm. 1.NP: $1.26 = (5,0*0,3) + (0,6*0,3)$ 1.NP: 1.07 (stav) = $(1,3*1,15)$ 2.NP: $2.18 = (4,7*0,3) + (0,6*0,3)$ 3.NP: $3.16 = (4,85*0,3) + (0,6*0,3)$ Podlahová krytina v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m2	6,58	132,20	869,88
71	Nová položka	Odpojení, demontáž, vybourání a likvidace kompletní konstrukce litinové bodové podlahové vpusti zmonolitněné v konstrukci podlahy. Průměr 150 mm. 1.NP: 1.26 2.NP: 2.18 3.NP: 3.16 Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m3	3,00	362,00	1 086,00
72	Nová položka	Obnažení zhlaví stropních trámů ve zdivu z plných pálených cihel, průřez do 0,05 m². 1.NP: 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.	ks	46,00	415,00	19 090,00
73	Nová položka	Demontáž dřevěných stropních trámů, průřez do 0,05 m². 1.NP: 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.	m	101,75	308,50	31 389,88
74	Nová položka	Otučení dvouvrstvé štukové omítky rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů. Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy ostění. Minimální tloušťka omítky 30 mm. Maximální tloušťka omítky 80 mm. Spáry cihelného zdíva budou vyčištěny do hloubky 20 mm. 1.NP: 1.NP - OD/1: $(0,4*2,3*2)*36$ 1.NP - OD/1a: $(0,4*2,3*2)*5$ 1.NP - OD/2: $(0,4*2,3*2)*1$ Původní rozměry okenních otvorů byly s výměnou posledních oken zmenšeny vrstvou omítky proloženou úlomky cihel a pálené střešní tašky. Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.	m2	77,28	93,60	7 233,41
75	Nová položka	Lokální otlučení nesoudržné vnitřní omítky klenutého nadpraží okenních otvorů. Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Minimální tloušťka omítky 30 mm. Maximální tloušťka omítky 80 mm. Spáry cihelného zdíva budou vyčištěny do hloubky 20 mm. 1.NP: 1.NP - OD/1: $(0,6*1,05*34) + (0,99*1,05*2)*0,5$ 1.NP - OD/1a: $(0,6*1,05*5)*0,5$ 1.NP - OD/2: $(0,5*1,05*1)*0,5$ Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou.	m2	13,59	224,00	3 043,49

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	Nová položka	Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu. Otlučení dvouvrstvé štukové omítky stropů na rákosovém pobití podhledu. 100 % plochy. Výška do 4 m. 1.NP: 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.	m2	90,23	69,00	6 225,87
77	Nová položka	Demontáž rákosového pobití stropu, včetně separace kovových kotevních prvků. 100 % plochy. Výška do 4 m. 1.NP: 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.	m2	90,23	54,50	4 917,54
78	Nová položka	Demontáž, dělení a likvidace mechanicky kotveného prkenného pobití trámových stropů, včetně separace kovových kotevních prvků. 100 % plochy. Tloušťka prken nepřesahuje 30 mm. Šířka prken je v intervalu 150 až 250 mm. Výška do 4 m. 1.NP: 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.	m2	90,23	190,30	17 170,77
79	Nová položka	Odstranění části povrchové úpravy dřevěných trámových stropních konstrukcí s prkenným podbitím, rákosovým pobitím a dvouvrstvou štukovou omítkou v místě připojení nového pórobetonového zdiva. Součástí položky je strojní dělení jednotlivých vrstev, otlučení omítky a demontáž rákosového pobití stropu, včetně separace kovových kotevních prvků. Výška do 5 m. 1.NP: 1.04/1.08: 1.04/1.05: 1.06/1.07:	m2	2,75	442,00	1 215,94
80	968019551R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 56	Vybourání okenních sklobeton. plochy do 2m2 - vybourání sklobet.zdiva z tvárníc form. 19x19cm tl. 100mm vč.likvidace ocel.výztuže v ložných sparách - okenní otvory na schodišti - nadsvětlíky dveří v chodbách 1.NP: 1.20/1.21 (0,2*0,2)	m2	0,04	113,00	4,52
81	968062356R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 58	Vybourání dřevěných ráamů oken dvojitých pl. 4 m2 včetně křidel 1.NP - OD/1: (1,15*2,3)*1	m2	2,65	135,00	357,08
82	Nová položka	Demontáž kovových dveřních samozavíračů s ramínkem instalovaných na vnitřních dveřních křídlech. Součástí položky je separace a likvidace kovového kotevního a spojovacího materiálu. 1.NP:	kus	6,00	145,10	870,60
					2,00	

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	Nová položka	2.NP:		2,00		
		3.NP:		2,00		
		Demontáž kovového nebo plastového dveřního kování vnitřních dveří, včetně příslušenství (cylindrická vložka, piktogramy, přídavné zámky, zvonky, ad.). Součástí položky je separace a likvidace kovového kotevního a spojovacího materiálu.	kus	64,00	93,40	5 977,60
84	Nová položka	1.NP:		23,00		
		2.NP:		17,00		
		3.NP:		16,00		
		Půda:		8,00		
		Demontáž dřevěných jednokřídlých plných nebo částečně prosklených vnitřních dveří, včetně funkčních doplňků. Rozměr: 700 x 1970 mm.	kus	1,00	184,00	184,00
85	Nová položka	1.NP:		1,00		
		Demontáž dřevěných jednokřídlých plných nebo částečně prosklených vnitřních dveří, včetně funkčních doplňků. Rozměr: 800 x 1970 mm.	kus	14,00	206,00	2 884,00
86	Nová položka	1.NP:		4,00		
		2.NP:		3,00		
		3.NP:		2,00		
		Půda:		5,00		
		Demontáž dřevěných jednokřídlých plných nebo částečně prosklených vnitřních dveří, včetně funkčních doplňků. Rozměr: 900 x 1970 mm.	kus	47,00	235,00	11 045,00
87	Nová položka	1.NP:		18,00		
		2.NP:		14,00		
		3.NP:		14,00		
		Půda:		1,00		
		Demontáž dřevěných jednokřídlých plných nebo částečně prosklených vnitřních dveří, včetně funkčních doplňků. Rozměr: 950 x 1970 mm.	kus	2,00	245,00	490,00
88	Nová položka	Půda:		2,00		
		Strojní dělení, vybourání a likvidace betonové monolitické vyztužené parapetní desky. Tloušťka 60 mm.	m2	1,35	371,00	500,85
89	Nová položka	1.NP:		1,35		
		1.15/1.16: 1,5*0,9		1,35		
		Nevyužívaná laboratorní digestoř zrušená na žádost uživatele.				
90	978059531R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 70	Demontáž, vybourání a likvidace dřevěných revizních dvířek ve vnitřním zdivu z plných cihel. Součástí položky je separace a likvidace kovových kotevních a spojovacích prvků. Rozměr 400 x 250 mm.	kus	2,00	98,60	197,20
		1.NP:				
		1.16:		2,00		
		Nevyužívaná laboratorní digestoř zrušená na žádost uživatele.				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - odsekání ker.obkladů stěn vč. Otlučení podkladní vrstvy až na zdivo z jakýchkoliv materiálů plochy přes 2.0m2	m2	18,48	55,68	1 028,69
		1.NP:				
		1.07 (stav): (4,4*1,5)		6,60		
		1.15/1.16: (0,75*1,8)*2+(0,75*1,5)+(0,7*1,5)		4,88		
		Nevyužívaná laboratorní digestoř zrušená na žádost uživatele.				
		Ostění, nadpraží a část stěny portálu.				
		1.26: (2,19+0,3+0,3)		2,79		
		2.NP:				

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.18: (1,47+0,3+0,3) <u>3.NP:</u> 3.16: (1,54+0,3+0,3)		2,07		
91	PC96-02 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 72	Demontáž a likvidace dř. garýží bez náhrady vč. doplňků - demontáž a likvidace kompletní konstrukce dřev.garýží bez náhrady, vč. záclon a tyčí , separace a likvidace kov.konzol, kotev a spoj.materiálu vč. zedn.zapravení	m	32,40	130,00	4 212,00
92	Nová položka	18*1,8 Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdíva ve vnitřním ostění obvodového zdíva umožňujících instalaci dřevěného obkladu vnitřních parapetů kónického tvaru. Průměrná délka drážky je 300 mm. Výška 60 mm. Hloubka 50 mm.	ks	83,00	251,60	20 882,80
93	Nová položka	1.NP - OD/1: 1.NP - OD/1a: 1.NP - OD/2: Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdíva ve vnějším ostění obvodového zdíva umožňujících instalaci a zapuštění oplechování venkovních parapetů kónického tvaru. Délka drážky nepřesahuje 250 mm. Výška 50 mm. Hloubka 30 mm.	ks	83,00	220,10	18 268,30
94	Nová položka	1.NP - OD/1: 1.NP - OD/1a: 1.NP - OD/2: Demontáž, dělení a likvidace dřevěných dělicích stěn v půdním prostoru. Jedná se o nosnou konstrukci ze svislých a vodorovných dřevěných hranolů průřezu nepřesahujícího 100 x 100 mm, jednostranně jednoduše opláštěných hrubými prkny na sraz tloušťky do 30 mm. Šířka prken je v intervalu 150 -200 mm. Nosná konstrukce dělicích stěn je zřízena na podlaže z keramických půdovek. Nosná konstrukce stěn je připevněna ke konstrukci krovu mechanicky, kovovými spojovacími prostředky.	m2	44,72	368,00	16 456,96
95	Nová položka	<u>Půda:</u> (14,8+2,4)*2,6 Jedná se o stěny oddělující část půdního prostoru s páteřními rozvody ÚT od zbývajících částí půdy. Jádrové vrtání ve zdivu z plných pálených cihel, D = 60 mm	m	11,64	1 230,00	14 317,20
96	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT Příplatek za jádrové vrtání ve výšce > 2 m + 25 %	m	11,64	307,50	3 579,30
97	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT Příplatek za průběžnou likvidaci kalu z jádrového vrtání průmyslovým vysavačem + 20 %	m	11,64	246,00	2 863,44
98	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT Jádrové vrtání ve zdivu z plných pálených cihel, D = 80 mm	m	23,92	1 417,00	33 894,64
99	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT Příplatek za jádrové vrtání ve výšce > 2 m + 25 %	m	23,92	354,25	8 473,66
100	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT Příplatek za průběžnou likvidaci kalu z jádrového vrtání průmyslovým vysavačem + 20 %	m	23,92	283,40	6 778,93
101	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT Jádrové vrtání ve zdivu z plných pálených cihel, D = 110 mm	m	6,89	1 582,00	10 899,98
102	Nová položka	Prostupy pro nové rozvody ÚT a elektrotechniky Příplatek za jádrové vrtání ve výšce > 2 m + 25 % Prostupy pro nové rozvody ÚT a elektrotechniky	m	6,89	395,50	2 725,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	Nová položka	Příplatek za průběžnou likvidaci kalu z jádrového vrtání průmyslovým vysavačem + 20 % Prostupy pro nové rozvody ÚT a elektrotechniky	m	6,89	316,40	2 180,00
104	Nová položka	Jádrové vrtání ve zdivu z plných pálených cihel, D = 120 mm Prostupy pro nové rozvody ÚT a elektrotechniky	m	3,90	1 753,00	6 836,70
105	Nová položka	Příplatek za jádrové vrtání ve výšce > 2 m + 25 % Prostupy pro nové rozvody ÚT a elektrotechniky	m	3,90	438,25	1 709,18
106	Nová položka	Příplatek za průběžnou likvidaci kalu z jádrového vrtání průmyslovým vysavačem + 20 % Prostupy pro nové rozvody ÚT a elektrotechniky	m	3,90	350,60	1 367,34
107	Nová položka	Jádrové vrtání ve zdivu z plných pálených cihel, D = 150 mm Prostupy pro nové rozvody elektrotechniky	m	1,04	2 149,00	2 234,96
108	Nová položka	Příplatek za jádrové vrtání ve výšce > 2 m + 25 % Prostupy pro nové rozvody elektrotechniky	m	1,04	537,25	558,74
109	Nová položka	Příplatek za průběžnou likvidaci kalu z jádrového vrtání průmyslovým vysavačem + 20 % Prostupy pro nové rozvody elektrotechniky	m	1,04	429,80	446,99
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				525 956,50
Díl: 99	999281111R00	Staveništní přesun hmot				
110	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 76	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	49,99	555,00	27 746,46
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				27 746,46
Díl: 711	711212002RT6	Izolace proti vodě				
111	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 77	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou PCI Seccoral 2K tl.1.5mm , pružná hydroizolace - tekutá hydroizolační stěrka dvousložková - podlaha vč. vytažení na svislou stěnu na výšku 400mm , tl. do 2mm včetně dodávky a aplikace systémového penetračního nátěru pro sjednocení savosti podkladu - WC 1.NP 1.NP: 1.26 = (5,0*0,3)*1,1 2.NP: 2.18 = (4,7*0,3)*1,1 3.NP: 3.16 = (4,85*0,3)*1,1 Pojistná hydroizolace ve skladbě doplněné podlahy v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m2	4,80	310,00	1 488,00
12	693705141	Geotextilie-300g/m2 do 4m - specifikace 90,85*1,08 Doplnění horní vrstvy ochranné a separační geotextilie ve skladbě podlah v úrovni 1.NP.	m2	98,12	21,48	2 107,57
113	Nová položka	Odstranění nefunkční vodorovné, případně svislé pojistné hydroizolace z plnoplošně natavených asfaltových pásů v jedné vrstvě, ve skladbě podlah, mechanicky, ručně, včetně očištění povrchu podkladní betonové desky. 1.NP: 1.26 = (5,0*0,3)+(5,0*0,2)+(0,6*0,2) 2.NP: 2.18 = (4,7*0,3)+(4,7*0,2)+(0,6*0,2) 3.NP: 3.16 = (4,85*0,3)+(4,85*0,2)+(0,6*0,2) Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m2	7,64	140,60	1 073,48
114	Nová položka	Penetrace podkladní betonové desky a omítky stěn asfaltovým lakem do výšky horní hrany doplněné vrchní betonové desky. 1.NP: 1.26 = (5,0*0,3)+(5,0*0,1)+(0,6*0,1) 2.NP: 2.18 = (4,7*0,3)+(4,7*0,1)+(0,6*0,1) 3.NP: 3.16 = (4,85*0,3)+(4,85*0,1)+(0,6*0,1)	m2	6,00	82,00	492,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115	Nová položka	Doplnění skladby podlahy a návazností na související vrstvy v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace. Doplnění vodorovné, případně svislé pojistné hydroizolace z plnoplošně nalepených vyztužených pásů na bázi modifikovaného asfaltu, v jedné vrstvě. 1.NP: $1.26 = (5,0*0,3)+(5,0*0,2)+(0,6*0,2)*1,05$ 2.NP: $2.18 = (4,7*0,3)+(4,7*0,2)+(0,6*0,2)*1,05$ 3.NP: $3.16 = (4,85*0,3)+(4,85*0,2)+(0,6*0,2)*1,05$ Doplnění skladby podlahy a návazností na související vrstvy v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m2	8,01	227,00	1 818,27
116	998711202R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 81	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	393,48	1,02	401,35
Celkem za		711 Izolace proti vodě				7 380,68
Díl: 117	713 Nová položka	Izolace tepelné Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS. Výchozí tloušťka materiálu 20 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava izolantu. Jedná se o výměru do 20 % celkové plochy otlučených omítek vnitřních ostění okenních otvorů. <u>1.NP:</u> 1.NP - OD/1: $(0,4*2,3*2)*36*0,2$ 1.NP - OD/1a: $(0,4*2,3*2)*5*0,2$ 1.NP - OD/2: $(0,4*2,3*2)*1*0,2$ Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.	m2	15,46	229,00	3 539,42
118	Nová položka	Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS. Výchozí tloušťka materiálu 40 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava izolantu. Jedná se o výměru do 40 % celkové plochy otlučených omítek vnitřních ostění okenních otvorů. <u>1.NP:</u> 1.NP - OD/1: $(0,4*2,3*2)*36*0,4$ 1.NP - OD/1a: $(0,4*2,3*2)*5*0,4$ 1.NP - OD/2: $(0,4*2,3*2)*1*0,4$ Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.	m2	30,91	321,00	9 922,75
119	Nová položka	Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS. Výchozí tloušťka materiálu 60 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava izolantu. Jedná se o výměru do 40 % celkové plochy otlučených omítek vnitřních ostění okenních otvorů. <u>1.NP:</u> 1.NP - OD/1: $(0,4*2,3*2)*36*0,4$ 1.NP - OD/1a: $(0,4*2,3*2)*5*0,4$ 1.NP - OD/2: $(0,4*2,3*2)*1*0,4$ Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.	m2	30,91	423,00	13 075,78

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova
	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	Nová položka	Zvukově izolační, případně tepelné utěsnění prostupů dřevěnými trámovými stropními konstrukcemi s instalovanými svislými páteřními rozvody VZT. Jedná se o lokální výplň dutin ve stropní konstrukci s trámy výšky nepřesahující 350 mm akustickou (strop nad 1.NP a 2.NP), případně tepelnou minerální izolací (strop nad 3.NP). (2,6*1,6*0,35-0,85*0,56*0,35*2) (2,6*1,6*0,35-0,5*0,315*0,35*2)+(2,6*1,6*0,35-0,71*0,4*0,35*2)+(2,6*1,6*0,35-0,8*0,5*0,35*2)	m3	4,90	1 890,00	9 264,31
				1,12		
				3,78		
121	Nová položka	Zvukově izolační utěsnění prostupů dřevěnými trámovými stropními konstrukcemi s instalovanými svislými páteřními rozvody ZTI a ÚT, nad rámec průřezu 0,09 m². Jedná se o lokální výplň dutin ve stropní konstrukci s trámy výšky nepřesahující 350 mm akustickou minerální izolací. 1.NP / 2.NP: 0,224*14 2.NP / 3.NP: 0,224*14 3.NP / 4.NP/Půda: 0,224*5	m3	7,39	1 860,00	13 749,12
				3,14		
				3,14		
				1,12		
122	998713203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 85	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,93	1 735,00	5 090,49
	Celkem za	713 Izolace tepelné				54 641,87
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
123	764410370R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 88	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm - ozn. K1 - atyp.oplechování - klemp.prvek bude připevněn k podkladu plošným nalepením mont. lepidlem na bázi neoprenového kaučuku a pomocí kotevních prvků - žárově pozink.plech tl.0,6mm , tl.zink. vrstvy 350mikrom , RŠ 500MM - povrch.úprava základní - pasivační vrstva , vrchní - nástřik matným dvouvrstvým org. polyesterovým lakem v tl.50mikrom , RAL 8016 - dle detailu D1 1.NP - OD/1: Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.	m	1,20	328,00	393,60
				1,20		
124	764410850R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 89	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm - demontáž stávaj.parapetních plechů - jednotl. 1.NP - OD/1: Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.	m	1,20	19,00	22,80
				1,20		
125	PC764-01 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 90	Kotvení klemp.výrobků 1.NP - OD/1: 1,2*3,5 Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.	ks	4,20	23,00	96,60
				4,20		
126	998764203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 91	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	3,11	2,00	6,21
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				519,21
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
127	766441821U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 92	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m - demontáž vnitř.laminovaných parapetních desek mechan.kotvených šířky 40-50cm 1.NP - OD/1:	kus	1,00	28,00	28,00
				1,00		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	Nová položka	Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Demontáž, vybourání a likvidace vnitřního dřevěného výsuvného jednoduše zaskleného okna, včetně rámu. Součástí položky je separace a likvidace kovových kotevních a spojovacích prvků, kování a doplňků. Rozměr 1500 x 1800 mm.	kus	2,00	1 072,00	2 144,00
129	766629302R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 94	<u>1.NP:</u> 1.15: 1.16: Montáž oken dřevěných plochy do 2,70 m2 - montáž rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3 st. ochranou připojovací spáry - plochy do 2.70m2	kus	1,00 1,00 1,00	706,00	706,00
130	766661122R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 97	1.NP - OD/1: Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m - s ochranou připojovací spáry	kus	1,00 7,00	308,00	2 156,00
131	766622861 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 98	1.NP: WC chlapci + WC dívky 2.NP: WC chlapci + WC dívky 3.NP: WC chlapci + WC dívky 3.NP / Půda: 110 x 1970 mm Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních do pl. 1.5m2	ks	2,00 2,00 2,00 1,00 43,00	24,00	1 032,00
132	PC766-01 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 99	<u>1.NP:</u> 1.NP - OD/1: 1.NP - OD/1: Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 1.NP - OD/1a: 1.NP - OD/2: Okno dřevěné označení OD1 - rozměr 1150x2300mm - 2 křídlové dřevěné okno dělené vodorovným poutcem na spodní otevíravou a ventilační část a horní otevíravou část - základní profil - vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního modřínového dřeva š.profilu 92mm - zasklení výplně - Zvukově izolační trojsklo, složení z vnější strany 8mm - 16mm(argon) - 4mm - 22mm (argon) - 4mm , Ug=0.60 , zvuková neprůzvučnost 35dB - příslušenství zasklení - integrovaná meziskelní žaluzie manuálně ovládané s horiz.uloženými lamelami - okapnice rámu i křídla AL - povrchová úprava 4 vrstvá , barevný odstín rámu i křídla vnější RAL 8016 , vnitřní lazura srovnatelná s RAL 9010 - poznámka: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb - podrobnosti osazení okna viz detail D1 - D4 - před zahájením výroby prvku OD1 bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů	ks	1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00	31 044,00	31 044,00
133	Nová položka	1.NP - OD/1: Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výměna okenního kování a doplnění pákového ovladače na horní křídlo okna OD/1. <u>1.NP:</u>	ks	1,00 3,00	4 472,00	13 416,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	PC766-14 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 112	1.05:		1,00		
		1.06:		1,00		
		1.07:		1,00		
		Jedná se o dodatečný požadavek uživatele na ovládání částí oken do sklopné polohy. Systém I3 ILLBRUCK - 3 stupňové celoobvodové těsnění připojovací oken.spáry - komprimovaná napěň.páska, těsnící folie poznámka: podrobná specifikace požadavků na těsnění připojovací spary je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva , která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb	ks	1,00	634,00	634,00
135	Nová položka	1.NP: OD/1: Chyba projektu v soutěžním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.		1,00		
		Rozetové kování vnitřních dřevěných dveří v provedení klika/klika. Materiál: nerezová ocel s povrchovou úpravou kartáčováním Vybavení: cylindrická stavební vložka, základní třída bezpečnosti	ks	7,00	549,00	3 843,00
		1.NP: 2P - WC chlupci + WC dívky		2,00		
		2.NP: 2P - WC chlupci + WC dívky		2,00		
136	Nová položka	3.NP: 2P - WC chlupci + WC dívky		2,00		
		4.NP / Půda:		1,00		
		Vnitřní atypické plné dřevěné hladké jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou. Rozměr 1100 x 1970 mm. Jádرو dřevěných dveřního křídla: voštinová výplň v uzavřeném rámu z dřevěných profilů. Povrchová úprava CPL laminát, bílá barva.	kus	1,00	4 241,00	4 241,00
		4.NP / Půda: 1 Pravé		1,00		
137	Nová položka	Vnitřní plné dřevěné hladké jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou. Rozměr 900 x 1970 mm. Jádرو dřevěných dveřního křídla: voštinová výplň v uzavřeném rámu z dřevěných profilů. Povrchová úprava CPL laminát, bílá barva.	kus	6,00	3 394,00	20 364,00
		1.NP: 2 Pravé - WC chlupci + WC dívky		2,00		
		2.NP: 2 Pravé - WC chlupci + WC dívky		2,00		
		3.NP: 2 Pravé - WC chlupci + WC dívky		2,00		
138	Nová položka	Demontáž, uložení a zpětná montáž dřevěných obkladů stěn, případně nik s otopnými tělesy. Součástí položky je dodávka kotevního materiálu do zdiva z plných cihel.	m2	10,92	349,00	3 811,08
		1.NP: 1.22 (2,4*1,2)		2,88		
		1.NP: 1.23 (2,2*1,2)		2,64		
		2.NP: 2.16 (1,8*1,5)		2,70		
139	Nová položka	3.NP: 3.14 (1,8*1,5)		2,70		
		Demontáž a likvidace dřevěného obkladu svislých rozvodů ÚT, případně ZTI. Obklad je zřízen na nosné konstrukci z dřevěných latí mechanicky kotvených do zdiva z plných cihel.	m2	3,89	280,00	1 089,20
		2.NP: 2.01		2,03		
		3.NP: 3.02		1,86		
140	998766203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 122	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 162,72	1,79	2 081,27
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				86 589,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
141	Nová položka	Demontáž a zpětná montáž částí konstrukce zavěšeného podhledu s výplní minerálními deskami; formát 600 x 600 mm. Zpřístupnění montážního prostoru s rozvody ÚT. 1.NP:	m2	10,50	369,00	3 874,50
142	Nová položka	Dělení, demontáž, vybourání a likvidace nosné konstrukce vnitřního dřevěného výsuvného okna z ocelových profilů, zazděné ve zdivu z plných cihel. Součástí položky je separace a likvidace kovových kotevních a spojovacích prvků a doplňků. Vnější rozměr konstrukce 1600 x 2600 x 300 mm. 1.NP - 1.15:	kg	185,00	10,70	1 979,50
143	Nová položka	Skrytá kovová revizní dvířka do sádkartonu. Rozměr 300 x 300 mm. 1.NP: 1.05: 1.16: 1.18:	ks	3,00	367,00	1 101,00
144	Nová položka	Skrytá kovová revizní dvířka do sádkartonu. Rozměr 400 x 400 mm. 1.NP: 1.05:	ks	2,00	444,00	888,00
145	Nová položka	Dodávka a montáž sklopných kovových hmoždinek pro kotvení vodorovných povrchových rozvodů ÚT ke konstrukci podhledů trémových stropů. Průměr 6 mm. Struktura, stav a únosnost podbití trémových stropů vylučují možnost použití standardních kotevních prvků do dřeva. Byly navrženy speciální sklopné kovové hmoždinky s integrovanou závitovou tyčí, podložkou a pojistnou maticí.	ks	81,00	46,20	3 742,20
146	Nová položka	Výroba a montáž atypických kovových konzol pro kotvení vodorovných páteřních povrchových rozvodů ÚT větších průměrů ke konstrukci podhledů trémových stropů. Výchozí profil: ocelový uzavřený profil čtvercového průřezu 30x30x3 mm, délka 500 mm Průměr závitové tyče: 2x8 mm Příslušenství: plochá podložka + pojistná matice Součástí položky je povrchová úprava ocelových prvků, bez průmyslového pokovení, opakovaným syntetickým nátěrem. Struktura, stav a únosnost podbití trémových stropů vylučují možnost použití standardních kotevních prvků do dřeva. Byly navrženy speciální atypické rámové závěsy kotvené do trámů v konstrukci dřevěného stropu. Závěsy jsou navrženy s integrovanými závitovými tyčemi, podložkami a pojistnými maticemi.	ks	43,00	667,00	28 681,00
147	Nová položka	Výroba a montáž atypických kovových trubkových konzol pro uložení vodorovných páteřních povrchových rozvodů ÚT větších průměrů do obvodového, případně vnitřního nosného zdiva z plných cihel. Výchozí profil: ocelová bezešvá trubka průměr 30x5 mm, délka 1000 mm Kotevní hloubka: 250 mm Součástí položky je zřízení kotevních otvorů jádrovým vrtáním ve zdivu z plných cihel. Součástí položky je povrchová úprava ocelových prvků, bez průmyslového pokovení, opakovaným syntetickým nátěrem. Struktura, stav a únosnost podbití trémových stropů vylučují možnost použití standardních kotevních prvků do dřeva. Byly navrženy speciální atypické natloukáací trubkové konzoly.	ks	24,00	540,00	12 960,00
148	998767203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 136	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	718,95	2,05	1 473,85
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				54 700,05

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
149	771571206R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 137	Montáž podlah keram.,rezné relief.,do MC, 30x30 cm - WC 1.NP montáž protiskluzné keramické dlažby - protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm vč flexibilního lepidla a flexibilní spárovací vodotěsné hmoty, dále včetně provedení a aplikace adhézního základového nátěru pro sjednocení savosti podkladu 1.NP: 1.26 = (5,0*0,3)+(0,6*0,3) 2.NP: 2.18 = (4,7*0,3)+(0,6*0,3) 3.NP: 3.16 = (4,85*0,3)+(0,6*0,3) Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m2	4,91	313,00	1 535,27
150	PC771-01 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 139	Příplatek za hydroizol.tmel (1,68+1,59+1,635)*1,6	m2	0,56	361,00	202,16
151	PC771-02 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 140	PCI Flexmórtel lepící tmel na dlažby - na obklady a dlažby - speciální flexibilní lepidlo na podkládání keramických obkladů a dlažby , na svislé a vodorovné plochy , v místech se zvýšeným výskytem vlhkosti (1,68+1,59+1,635)*2,0	kg	9,81	50,00	490,50
152	PC771-03 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 141	PCI Flexfuge flex.spár.hmota - spárování všech typů blažeb a obkladů v interiéru i exteriéru, hladká a málo nasáková spárovací hmota do vlhkého prostředí - balení 25kg (1,68+1,59+1,635)*0,4	kg	1,96	35,00	68,67
153	59764231 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 143	Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm - dodávka protiskluzné keramické dlažby - protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm včetně provedení a aplikace adhézního základového penetračního nátěru pro sjednocení savosti podklad 1.NP: 1.26 = (5,0*0,3)+(0,6*0,3)*1,15 2.NP: 2.18 = (4,7*0,3)+(0,6*0,3)*1,15 3.NP: 3.16 = (4,85*0,3)+(0,6*0,3)*1,15 Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.	m2	5,64	320,00	1 805,04
54	998771203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 144	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	54,80	8,00	438,37
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				4 540,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
155	776401800RT1 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 145	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady - demontáž , separace a likvidace PVC soklíku 1.NP: 1.22: (10,8+4,2+6,85+10,8+6,85-0,9) S ohledem na aktuální stavebně technický stav podlahové krytiny byla provedena výměna soklíku v místnosti 1.22.	m	38,60	8,10	312,66

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
156	776421100RU1 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 146	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně dodávky soklíku PVC h=60mm dle specifikace - Dodávka a montáž systémového základacího plastového profilu pro zátěžovou podlahovou krytinu , kotvené do zdiva vruty - soklík – PVC lišta s pevným jádrem pro vinyl.podlahy č.10669 , barva – béžová 0272 výška profilu 58mm , vlepený proužek podlah. krytiny , s měkkým horním nosem , integrovaná spára , měkké transparentní ukončení , akrylátová kontaktní lepicí páska, montážní lepidlo 22010 , raznice pro kouty a rohy beze spar S ohledem na aktuální stavebně technický stav podlahové krytiny byla provedena výměna soklíků v místnosti 1.22. 1.NP: 1.22 (10,8+4,2+6,85+10,8+6,85-0,9) 1.NP: 1.04 až 1.07 - skutečnost	m	47,57 38,60 8,97	56,00	2 663,92
157	776511820RT2 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 147	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 demontáž , separace a likvidace s odvozem pryžových podlah.pásu š. do 1200mm S ohledem na aktuální stavebně technický stav byla provedena výměna povlakové podlahové krytiny v místnosti 1.22. 1.NP: 1.22	m2	74,21 74,21	48,00	3 562,08
158	Nová položka	Plošné broušení betonového povrchu, včetně průběžné likvidace prachových částic průmyslovým vysavačem. 1.NP: 1.22:	m2	74,21 74,21	168,20	12 482,12
159	776521100RU3 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 149	Lepení povlakových podlah z vinyl. pásů na chemopr. lepidlo vč. podlahového vinylu tl.2.60mm - heterogenní kompaktní akustický vinyl v rolích - vyztužený dvojíitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 $L_{n,e,w} < 65\text{dB}$, třída A - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - chemická odolnost dle EN 423 – excelentní - barevná stálobarevnost dle ISO 105-B02 - stupeň 7 - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,06 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - protiskluznost dle EN 13845 (C) – Esf - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - rozměrová stálost dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují aktivní permanentní bakteriostatický účinek (účinnost 99,9% do 5 hodin) - barevný dekor – dle výběru investora na stavbě 1.NP: 1.22: 74,21*1,08 S ohledem na aktuální stavebně technický stav byla provedena výměna povlakové podlahové krytiny v místnosti 1.22. Skutečná výměra v místnostech 1.04 - 1.07. 4,67*1,08	m2	85,19 80,15 5,04	423,00	36 037,06

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
160	998776203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 150	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	746,55	1,69	1 261,67
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				56 319,51
Díl: 161	777 Nová položka	Podlahy ze syntetických hmot Sešívání trhlín vrchní betonové desky v konstrukci podlahy technologií sponkovaním. Průměrná vzdálenost nerezových sponek 150 mm. Výplň drážky v celém objemu reakční pryskyřicí. Opravy provedeny v rozsahu 30 % celkové výměry podlahy. Součástí položky je vysátí dotčených ploch průmyslovým vysavačem a penetrace povrchu. <u>1.NP:</u> 1.22: Po odstranění podlahové krytiny v místnosti byly zjištěny nekonstrukční trhliny ve vrchní betonové desce ve skladbě podlahy.	m2	22,26	610,50	13 589,73
162	777553020R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 151	Penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou - Penetrace savého podkladu podlah disperzí vč.nátěru PCI Gisgrund - mn. 0.25l/m2,ředěno 1:1 s vodou <u>1.NP:</u> 1.22: S ohledem na aktuální stavebně technický stav byla provedena výměna povlakové podlahové krytiny v místnosti 1.22. Skutečná výměra v místnostech 1.04 - 1.07.	m2	78,88	44,00	3 470,72
163	777561010R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 152	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm - Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm PCI-FLIESPACHTEL 15 na bázi cementu a křemičitého písku pod vinylovou krytinu <u>1.NP:</u> 1.22: S ohledem na aktuální stavebně technický stav byla provedena výměna povlakové podlahové krytiny v místnosti 1.22. Skutečná výměra v místnostech 1.04 - 1.07.	m2	78,88	1 110,00	87 556,80
164	998777203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 153	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	204,58	1,80	368,24
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				104 985,49
Díl: 165	781 781415015RT2 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 154	Obklady keramické Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15cm - montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35-45ks/m2 - podklad pod ker.obklad bude tvořen jednovrstvou vápenocementovou jádr.omítkou na síťovité aplikovaný cement.podhoz s penetrovaným podkladem - lepení flexibilním nano-struktur.lepidlem na bázi cementu - spárování ker.obkladu provedeno vodotěsnou nano-strukturální spár.hmotu světlé šedé nebo bílé barvy , na bázi cementu - součástí je montáž plast.dekorat. profilů pro svislé a vodorovné vnější rohy <u>1.NP:</u> 1.15: (0,95*1,5)+(1,5*1,5)+(0,5*1,5)+(0,45*1,5) Nika vzniklá po zrušení laboratorní digestoře. 1.25: (0,45*0,6*2)+(1,15*0,3)+(0,3*0,6*2)	m2	14,70	363,00	5 334,29
				5,10		
				1,25		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
166	781419706RT2 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 155	1.26: (2,19+0,3+0,3+1,35) <u>2.NP:</u> 2.18: (1,47+0,3+0,3) <u>3.NP:</u> 3.16: (1,54+0,3+0,3) Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně např. Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	4,14	22,50	330,64
				2,07		
				2,14		
				14,70		
37	781479196U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 156	<u>1.NP:</u> 1.15: (0,95*1,5)+(1,5*1,5)+(0,5*1,5)+(0,45*1,5) Nika vzniklá po zrušení laboratorní digestoře. 1.25: (0,45*0,6*2)+(1,15*0,3)+(0,3*0,6*2) 1.26: (2,19+0,3+0,3+1,35) <u>2.NP:</u> 2.18: (1,47+0,3+0,3) <u>3.NP:</u> 3.16: (1,54+0,3+0,3) Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	5,10	24,00	352,68
				1,25		
				4,14		
				2,07		
168	781495111U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 158	<u>3.NP:</u> 3.16: (1,54+0,3+0,3) Penetrace podkladu obkladu	m2	2,14	23,60	346,80
				14,70		
				5,10		
				1,25		
169	597813601a Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 159	1.26: (2,19+0,3+0,3+1,35) <u>2.NP:</u> 2.18: (1,47+0,3+0,3) <u>3.NP:</u> 3.16: (1,54+0,3+0,3) Obkládačka ker.,roz 19,8x19,8 bílá mat - lepení flexibilním nano-strukturálním lepidlem na bázi cementu	m2	4,14	352,00	5 793,36
				2,07		
				2,14		
				16,46		
		<u>1.NP:</u> 1.15: (0,95*1,5)+(1,5*1,5)+(0,5*1,5)+(0,45*1,5)*1,12 Nika vzniklá po zrušení laboratorní digestoře. 1.25: (0,45*0,6*2)+(1,15*0,3)+(0,3*0,6*2)*1,12 1.26: (2,19+0,3+0,3+1,35)*1,12 <u>2.NP:</u> 2.18: (1,47+0,3+0,3)*1,12 <u>3.NP:</u> 3.16: (1,54+0,3+0,3)*1,12		5,71		
				1,39		
				4,64		
				2,32		
				2,40		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
170	998781203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 160	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	168,77	3,80	641,31
	Celkem za	781 Obklady keramické				12 799,07
Díl: 171	783 783201821R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 161	Nátěry Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením - stávaj. zárubně dveří bez výměny	m2	9,85	87,00	856,86
		1.NP: WC chlapci+WC dívky (2*0,335*2+0,9*0,335)*2		3,28		
		2.NP: WC chlapci+WC dívky (2*0,335*2+0,9*0,335)*2		3,28		
		3.NP: WC chlapci+WC dívky (2*0,335*2+0,9*0,335)*2		3,28		
172	783225400R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 162	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel - ocel. zárubně stávající po odstranění původních nátěrů	m2	9,85	123,00	1 211,43
		1.NP: WC chlapci+WC dívky (2*0,335*2+0,9*0,335)*2		3,28		
		2.NP: WC chlapci+WC dívky (2*0,335*2+0,9*0,335)*2		3,28		
		3.NP: WC chlapci+WC dívky (2*0,335*2+0,9*0,335)*2		3,28		
	Celkem za	783 Nátěry				2 068,29
Díl: 173	784 784401802R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 164	Malby Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m přebroušení nerovností, přetmelení profil tmelem obroušení podkladu omítek v místnostech výšky přes 3.80 do 5m plochy nově omítnuté nebo opravené omítky - obroušení malby v místnostech výšky přes 3.80 do 5m - plochy nově neomítnuté nebo opravované - tmelení spar , rohů nerovností ploch š.do 3mm akrylátovým profil tmelem	m2	51,64	21,00	1 084,44
		1.NP: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.				
		1.04/1.08: (2,975*2*0,8)+(2,6*0,8)+(2,75*0,8)		9,04		
		1.05: (7,7*2*0,8)+(4,55*2*0,8)		19,60		
		1.06/1.07: (9,05*2*0,8)+(5,325*2*0,8)		23,00		
174	Nová položka	Dodávka materiálu a provedení separačních krycích nátěrů částí původních maleb stěn barvami výrazně tmavých odstínů, případně graffiti, které neumožní obnovu vnitřních nátěrů omítek standardními prostředky. Jedná se o místnosti se světlou výškou nepřesahující 5 m.	m2	120,40	92,60	11 149,04
		1.NP: 1.03: (121,875*0,67)		81,66		
		1.22: (138,365*0,28)		38,74		
175	784442002RT2 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 165	Malba disperzní interiérová , výška místn. do 5 m bílá +barevná, 2x nátěr, 1x penetrace - penetrace podkladu hloubková jednonásobná v místnostech výšky přes 3.80 do 5m - malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné , bílá cca 75% , barevná cca 25% plochy v místnostech výšky přes 3.8 do 5m (v podlaží započítána plocha 2x vzhledem k etapovitosti prací stavebních úprav	m2	102,11	47,00	4 798,97
		1.NP: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08.				
		1.04/1.08: (2,975*2*0,8)+(2,6*0,8)+(2,75*0,8)		9,04		
		1.05: (7,7*2*0,8)+(4,55*2*0,8)		19,60		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
176	Nová položka	1.06/1.07: (9,05*2*0,8)+(5,325*2*0,8)		23,00		
		1.15/1.16: zazděný průchod po demontované laboratorní digestoři (2,5*1,5*1,05)+(1,5*1*1,05)+(1*0,75*2*1,05)+(1,5*0,75*1,05)		8,27		
		SDK opláštění páteřních rozvodů vnitřních instalací: (161,36-150,08+3,89)		15,17		
		4.NP / půda: (12,87*2*1,05)		27,03		
		Syntetický omyvatelný nátěr opláštění svislých páteřních rozvodů VZT, případně ZTI z desek OSB disperzní barvou. 1 x základní nátěr + 1 x vrchní nátěr. Bílá barva. Výška do 2,5 m.	m2	24,27	163,80	3 975,43
177	784191001 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 167	2.NP:		12,38		
		3.NP:		11,89		
		čištění oken a ploch po provedení mal.prací - čištění vnitřních ploch , hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo dveří a stěn	m2	8,89	6,39	56,81
		1.NP - okno OD/1: 1,15*2,3*2 4.NP / Půda - vnitřní dveře: 0,9*2*2		5,29 3,60		
Celkem za		784 Malby				21 064,68
Díl: 178	787 Nová položka	Zasklívání Zasklení stěn, tmel.lišty, čiré požární sklo, tl.17 mm - nadsvětliky dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm - požární odolnost EI30min (CHÚC) 3*0,9*0,85+11*0,9*0,5 Požadavek na požární odolnost výplně splňuje výrobek s použitím vrstveného skla s požární odolností tloušťky 17 mm.	m2	0,78 0,78	15 982,00	12 420,41
Celkem za		787 Zasklívání				12 420,41
Díl: 179	799 Nová položka	Ostatní Dočasná ochrana, zakrytí a zabezpečení vybavení a zařízení v dotčených místnostech, které nelze odpojit nebo demontovat a vystěhovat, před jeho znečištěním nebo poškozením. 1.NP: 2.NP: 3.NP:	soubor	6,00 3,00 2,00 1,00	4 490,00	26 940,00
180	Nová položka	Vykližení a vystěhování nevyužívaného movitého vybavení školy uskladněného v půdním prostoru, v úrovni 4.NP. Součástí položky je přesun movitého vybavení v rámci areálu školy, v intervalu úrovně 1.PP až 3.NP. Součástí položky je vyčištění vybavení.	m2	618,31	93,40	57 750,15
181	Nová položka	Půda: Obnažení prostupu se vzduchotechnickým potrubím nefunkčních vzduchotechnických jednotek v prostoru půdy. Jedná se o prostory dřevěnou trámovou stropní konstrukcí nad 3.NP se záklopem, násypem a krytinou z keramických pódovek. Plocha prostupu nepřesahuje 0,8 m².	kus	618,31 2,00	1 190,00	2 380,00
182	Nová položka	Půda: Odpojení, demontáž a likvidace nefunkčních vzduchotechnických jednotek v prostoru půdy. Jedná se o odtah nevyužívaných digestoří ve specializovaných učebnách v úrovni 1.NP až 3.NP. Součástí jednotky je vždy ventilátor, vodorovné a svislé vzduchotechnické rozvody z kovového potrubí kruhového průřezu vyústěné nad střešní plášť a přívod silnoproudé elektrotechniky.	kus	2,00 2,00	3 242,00	6 484,00
		Půda:		2,00		

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
183	Nová položka	Plošné odstranění volně položených keramických půdovek v násypu, ručně, v místě odkrytí a zpřístupnění zhlaví stropních trámů v obvodovém a vnitřním nosném zdivu. Šířka pásu 1200 mm podél obvodového zdiva a v ose vnitřního nosného zdiva. Půdovky jsou zčásti nesoudržné, případně neúplného tvaru. V rámci přesunu hmot budou půdovky přemístěny vně budovu a uloženy na paletách. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady jejich druhotné využití. Jedná se o dodatečný požadavek budoucího zpracovatele průzkumu a hodnocení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí na zpřístupnění stropních konstrukcí s ohledem na aktuální zdravotní stav konstrukce stropu a krovu.	m2	409,53	278,00	113 849,34
184	Nová položka	Plošné odstranění násypu pod půdovkami, ručně, v místě odkrytí a zpřístupnění zhlaví stropních trámů v obvodovém a vnitřním nosném zdivu. Šířka pásu 1100 mm podél obvodového zdiva a v ose vnitřního nosného zdiva. V průběhu manipulace s násypem zajistí zhotovitel průběžné kropení hmoty vodou. V rámci přesunu hmot bude násyp zlikvidován na řízené skládce. Jedná se o dodatečný požadavek budoucího zpracovatele průzkumu a hodnocení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí na zpřístupnění stropních konstrukcí s ohledem na aktuální zdravotní stav konstrukce krovu.	m2	405,13	226,00	91 559,38
185	Nová položka	Odstranění části záklopu trámového stropu z hrubých mechanicky kotvených prken na sraz, ručně. Tloušťka záklopu 30 mm. prken v intervalu 200 - 300 mm. Součástí položky bude strojní dělení záklopu, separace a likvidace kovového kotevního a spojovacího materiálu, včetně dřevěných spárových profilů. Šířka pásu 1000 mm podél obvodového zdiva a v ose vnitřního nosného zdiva. Jedná se o dodatečný požadavek budoucího zpracovatele průzkumu a hodnocení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí na zpřístupnění stropních konstrukcí s ohledem na aktuální zdravotní stav konstrukce krovu.	m2	375,13	425,00	159 430,25
186	Nová položka	Vyčištění dutin, spár a prostoru mezi pozednicí a vaznicí a dále v prostoru za pozednicí umožňující provedení průzkumu a vyhodnocení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí. Rozvinutá šířka dotčených ploch nepřesahuje 1,2 m. Prostor je v současné době vyplněn zbytky střešní krytiny, zbytky stavebních hmot, nečistotami a prachem. Části střešní krytiny a stavebních hmot budou zlikvidovány v rámci přesunu stavebních hmot a uloženy na řízené skládce. Prach a drobné částice budou odstraněny průmyslovým vysavačem.	m	163,00	329,00	53 627,00
187	Nová položka	Očištění vodorovných a svislých ploch dřevěných prvků v konstrukci krovu průmyslovým vysavačem do stavu umožňujícího provedení podrobného a spolehlivého průzkumu zdravotního stavu dřevěných konstrukcí.	m2	188,32	79,00	14 877,28
188	Nová položka	Vysátí povrchu krytiny v půdním prostoru, která není předmětem rozkrytí a zpřístupnění vodorovných konstrukcí, průmyslovým vysavačem. Úklid bude proveden po demontáži dřevěných a sádkartonových konstrukcí půdní vestavby a skladby podlah.	m2	904,13	63,10	57 050,60

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
189	Nová položka	<u>Půda:</u> Zřízení dočasného statického zajištění klenutých stropních konstrukcí před vybouráním prostupů pro svislé rozvody VZT. Výška do 5 m. 1.NP: 1.26 2.NP: 2.18 3.NP: 3.16	kpl	904,13 3,00	5 420,00	16 260,00
190	Nová položka	Dočasné statické zajištění průvlastu ve vnitřním nosném zdivu před osazením překladů nad stavebním, otvorem v navazujícím vnitřním nosném zdivu. Výška do 3 m. 1.NP: 1.04/1.05	kpl	1,00 1,00 1,00 1,00	4 370,00	4 370,00
191	Nová položka	Dočasné podepření a statické zajištění nosných prvků zdvojené stropní konstrukce. Výška do 4 m. 1.NP: Dodatečně zjištěná zdvojená konstrukce podhledu v místnostech 1.04 - 1.08. 1.04/1.08: 1.05: 1.06/1.07:	m2	1,00 90,23	225,50	20 346,87
192	Nová položka	Dočasné podepření a statické zajištění vodorovných nosných prvků stropní konstrukce před zahájením provádění tesařských úprav dřevěných trámových stropních konstrukcí se záklopem a podbitím v místě prostupů pro svislé rozvody VZT. Výška do 5 m. 1.NP: 1.05 2.NP: 2.05 3.NP: 3.01 + 3.16	kpl	7,14 34,98 48,11 4,00 1,00 1,00 2,00	5 050,00	20 200,00
Celkem za		799 Ostatní				645 124,87
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
193	979011121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 176	Příplatek za každé další podlaží	t	350,553	112,00	39 261,90
194	979011211R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 177	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	175,276	345,00	60 470,34
195	979081111R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 178	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	175,276	195,00	34 178,89
196	979081121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 179	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 752,764	11,00	19 280,40
197	979082111R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 180	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	350,553	161,00	56 438,99
198	979082121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 181	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 629,145	18,00	47 324,62

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
199	979087212R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 182	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	175,276	85,00	14 898,49
200	979999997R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 183	Poplatek za skladku cista sut	t	175,276	264,00	46 272,96
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				318 126,58

Souhrnná rekapitulace D.3.

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : **Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace**

Objednatel : Kraj Vysočina
 Žižkova 57/1882
 587 33 Jihlava

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335
 674 01 Třebíč

IČO : 29232864
 DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	62 269,97
DPH	21 %	13 076,70
Cena celkem za stavbu		75 346,67

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D.3. Zařízení pro vytápění staveb	75 346,67	0	62 269,97	13 076,70	100,0
Celkem za stavbu	75 346,67	0	62 269,97	13 076,70	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP	27 261,30	0	22 530,00	4 731,30	36,2
02	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP	51 667,68	0	42 700,56	8 967,12	68,6
03	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP	6 245,31	0	5 161,41	1 083,90	8,3
04	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna	-9 827,62	0	-8 122,00	-1 705,62	-13,0
Celkem za stavbu		75 346,67	0	62 269,97	13 076,70	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	8,1	0	5 058,46	0	0	0
734 Armatury	30,8	0	19 162,60	0	0	0
735 Otopná tělesa	61,1	0	38 048,91	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	0	62 269,97	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0

Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

ESTING ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč ②
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

11. 11. 2014

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Gd.borovice 107
Žďarac 57, 581 01 Jihlava

6



PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	22 530	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	22 530	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		22 530	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		22 530	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jiří Svoboda	Jméno :
Datum :	Datum : 7.11.2014	Datum : 
Podpis :	Podpis:  ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	22 530 Kč
DPH	21,0 %	4 731 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		27 261 Kč

Poznámka :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP	

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	22 530	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	22 530	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem


Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
1	Nová položka	Oprava-vyregulování uzavíracích šroubení	kus	58,00	42,30	2 453,40
2	Nová položka	Vyřezání závitů a osazení nových odvzdušňovacích ventilů vč. dodávky a usazení tělesa zpět	kus	58,00	336,00	19 488,00
3	998735202R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 45	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	294,30	2,00	588,60
Celkem za		735 Otopná tělesa				22 530,00

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	42 701	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	42 701	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	42 701	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 701	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Jiří Svoboda	Jméno :	
Datum :	Datum : 7.11.2014	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	  Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD odbor investic Žitovská 57, 587 33 Jihlava	
Základ pro DPH	21,0 %	42 701 Kč	
DPH	21,0 %	8 967 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		51 668 Kč	

Poznámka :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP	

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	13 504	0	0	0
734 Armatury	0	17 485	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	11 712	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	42 701	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733110810R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 14	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	35,00	33,00	1 155,00
2	Nová položka	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 150	m	18,00	72,00	1 296,00
3	Nová položka	Demontáž rozdělovačů a sběračů původní kotelny včetně armatur a přírub	m	6,00	940,00	5 640,00
4	Nová položka	Odstranění tepelné izolace z potrubí -skelná vata, vyztuž-pletivo, povrch.úprava cementový potěr	m2	40,00	121,00	4 840,00
5	733890801R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 31	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,86	667,00	572,56
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				13 503,56
Díl: 734		Armatury				
6	Nová položka	Ventil pro otopná tělesa termostatický	kus	1,00	235,00	235,00
7	Nová položka	Kul koh vnit záv 185°C G 2 1/2 vč. montáže a návarků	kus	2,00	2 450,00	4 900,00
8	Nová položka	D+M nerez kompenzátoru 2"	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
9	Nová položka	D+M nerez kompenzátoru 6/4"	kus	2,00	2 650,00	5 300,00
10	998734201R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 43	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	248,00	0,20	49,60
	Celkem za	734 Armatury				17 484,60
Díl: 735		Otopná tělesa				
11	Nová položka	Oprava-vyregulování uzavíracích šroubení	kus	49,00	42,60	2 087,40
12	735111370R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 46	Tělesa litinová článková 900/70 s předním žebrem rozšíř. do čelní panel. plochy-0,24m2-4 těles-60čl	m2	3,60	1 320,00	4 752,00
13	Nová položka	D+M konzola Wemefa (celkem pro 1.-3.NP)	ks	36,00	128,00	4 608,00
14	Nová položka	D+M konzola pro SDK konstrukce (vrátice)	ks	1,00	265,00	265,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				11 712,40

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	5 161	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	5 161	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		5 161	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		5 161	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jiří Svoboda	Jméno :
Datum :		Datum : 7.11.2014	Datum : 11. 11. 2014
Podpis :		ESTING GROUP ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	 Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Základ pro DPH	21,0 %		5 161 Kč
DPH	21,0 %		1 084 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 245 Kč

Poznámka :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP	

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	1 355	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 807	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	5 161	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733110810R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 11	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	35,00	33,00	1 155,00
2	733890801R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 23	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,30	668,00	199,90
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 354,90
Díl:	735	Otopná tělesa				
3	Nová položka	Oprava-vyregulování uzavíracích šroubení	kus	52,00	42,60	2 215,20
4	Nová položka	Dodávka a montáž odvzduš. nádob vč. odvzd. ventilu (chodba administrativa)	kus	2,00	740,00	1 480,00
5	998735201R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 45	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	54,30	2,05	111,32
	Celkem za	735 Otopná tělesa				3 806,52


PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	-8 122	Oborová přirážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	-8 122	Zařízení stavenišť
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		-8 122	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-8 122	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jiří Svoboda	Jméno :
Datum :		Datum : 7.11.2014	Datum : 11.11.2014
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	  KRAJSKÝ ÚŘAD Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Základ pro DPH	21,0 %		-8 122 Kč
DPH	21,0 %		-1 706 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-9 828 Kč

Poznámka :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna	

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	-9 800	0	0	0
734 Armatury	0	1 678	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-8 122	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	Nová položka	Zpětný odkup CU potrubí	m	140,00	-70,00	-9 800,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-9 800,00
Díl:	734	Armatury				
2	734292718U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 15	Kul koh vnit záv PN42 -185°C G 2	kus	2,00	839,00	1 678,00
	Celkem za	734 Armatury				1 678,00



PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet	D.5. Elektroinstalace silnoprůd 1.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			48 511,15
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 511,15

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jiří Svoboda	Jméno :
Datum :	 ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	  KRAJSKÝ ÚŘAD odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		48 511 CZK
DPH 21 %		10 187 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		58 698 CZK

Popis :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.5. Elektroinstalace silnoprůd 1.NP	

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Díl		Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			48 511,15
	CELKEM OBJEKT				48 511,15

REKAPITULACE UŽIVATELSKÝCH DÍLŮ

Uživatelský díl		Celkem
200	Silnoprůdá elektroinstalace	48 511,15
205	Montáž	17 017,50
210	Specifikace	14 956,95
215	VRN	1 453,45
220	Stavební práce	15 083,26

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				48 511,15	
Díl:	205	Montáž				17 017,50	
17	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00000	11,74	281,88	M21
23	210100258R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	46,00000	80,93	3 722,83	M21
89	210111012R0	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	34,00000	75,97	2 583,06	M21
92	210010322T0	Krabice odbočná, se zapojením	kus	12,00000	93,22	1 118,65	M21
99	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	34,00000	21,09	717,05	M21
134	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	10,00000	19,11	191,10	M21
135	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	25,00000	20,12	502,93	M21
160	210800106R0	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	790,00000	10,00	7 900,00	M21
Díl:	210	Specifikace				14 956,95	
182	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	42,00000	5,10	214,34	M21
159	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	790,00000	12,55	9 915,86	M21
131	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	10,00000	5,59	55,86	M21
132	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	25,00000	11,19	279,83	M21
105	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	57,00000	8,72	497,28	M21
106	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	49,00000	6,34	310,90	M21
107	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	32,00000	10,31	329,93	M21
93	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,00000	18,00	36,00	M21
94	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	2,00000	49,45	98,90	M21
95	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	2,00000	90,00	180,00	M21
96	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	34,00000	5,13	174,46	M21
97	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	12,00000	24,41	292,97	M21
84	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	34,00000	13,38	454,90	M21
85	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem,	kus	34,00000	62,23	2 115,74	M21
Díl:	215	VRN				1 453,45	
187	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	20,00000	10,00	200,00	M21
188	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	10,00000	10,00	100,00	M21
189	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	10,00	50,00	M21
191	333120011T00	Likvidace odpadu	t	2,00000	551,72	1 103,45	M21
Díl:	220	Stavební práce				15 083,26	
183	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malty	m2	12,00000	253,23	3 038,81	M21
184	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	34,00000	72,61	2 468,63	M21
176	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	3,00000	835,71	2 507,13	M21
177	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	49,00000	34,62	1 696,41	M21
178	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	8,00000	48,79	390,29	M21
180	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	26,00000	105,75	2 749,54	M21
104	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	46,00000	48,53	2 232,43	M21



PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

KRYCÍ LIST

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Rozpočet	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			95 064,47
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			95 064,47

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jiří Svoboda	Jméno :
	 ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	M. M. 2014 
Datum :	Datum : 7.11.2014	Datum :
		
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	95 064 CZK
DPH	21 %	19 964 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		115 028 CZK

Popis :

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP	

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Díl		Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			95 064,47
	CELKEM OBJEKT				95 064,47

REKAPITULACE UŽIVATELSKÝCH DÍLŮ

Uživatelský díl		Celkem
300	Slaboproudá elektroinstalace	95 064,47
305	Montáž	27 178,09
310	Specifikace	21 167,80
315	VRN	1 781,08
320	Stavební a zemní práce	44 937,49

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 "SOD"

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.6. Elektroinstalace slaboproud 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	300	Slaboproudá elektroinstalace				95 064,47	
Díl:	305	Montáž				27 178,09	
3	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	1,00000	114,19	114,19	M22
4	M22PK24CAT	19" patchpanel - montáž	ks	1,00000	214,86	214,86	M22
5	220300532R0	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	20,00000	222,43	4 448,51	M22
6	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	20,00000	5,74	114,73	M22
7	220890301R0	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	0,30000	5 899,05	1 769,72	M22
14	220301203R0	Zásuvka telefonní/datová dvojité	kus	10,00000	135,70	1 357,03	M22
19	220271301R0	Vyvázání vodiče, šňůry na rošt	m	20,00000	33,98	679,59	M22
23	210010301R0	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	10,00000	20,66	206,62	M22
24	210010321R0	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	5,00000	88,90	444,49	M22
25	220260111R0	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	5,00000	5,24	26,22	M22
27	210010322R0	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	5,00000	91,33	456,66	M22
68	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	50,00000	18,72	936,15	M22
69	210010004R0	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	140,00000	19,71	2 759,32	M22
79	210850023R0	Kabel UTP cat.6 pevně uložený	m	1 950,00000	7,00	13 650,00	M22
Díl:	310	Specifikace				21 167,80	
142	585400110000	Sádra stavební šedá	kg	45,00000	5,00	225,00	M22
29	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100	kus	5,00000	27,77	138,85	M22
113	34561412R	Svorka 3x2,5 s páčkou	kus	16,00000	5,61	89,73	M22
78	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	1 950,00000	6,44	12 556,42	M22
65	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	50,00000	5,47	273,65	M22
66	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	140,00000	10,97	1 535,27	M22
1	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	1,00000	302,70	302,70	M22
2	M22PK24CAT	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška	ks	1,00000	2 151,35	2 151,35	M22
20	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	10,00000	5,03	50,27	M22
22	345704420000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	5,00000	60,22	301,11	M22
16	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	1,00000	17,64	17,64	M22
17	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	1,00000	48,45	48,45	M22
18	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	1,00000	88,18	88,18	M22
8	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým	ks	10,00000	37,84	378,38	M22
9	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	10,00000	16,69	166,89	M22
11	M22PZC6003	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	20,00000	134,46	2 689,19	M22
12	34536700R	Rámeček pro zásuvky	kus	10,00000	13,11	131,08	M22
13	M210S2913M	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	1,00000	23,65	23,65	M22
Díl:	315	VRN				1 781,08	
146	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	15,00000	20,00	300,00	M22
147	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadav	hod.	20,00000	20,00	400,00	M22
150	333120011T00	Likvidace odpadu	t	2,00000	540,54	1 081,08	M22
Díl:	320	Stavební a zemní práce				44 937,49	
136	460680022R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	3,00000	218,89	656,66	M22
137	460680025R0	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	5,00000	818,77	4 093,85	M22
138	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	82,00000	33,92	2 781,35	M22
139	974031132R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	41,00000	47,80	1 959,69	M22
140	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	25,00000	57,43	1 435,81	M22
141	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00000	103,61	518,04	M22
28	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	5,00000	47,55	237,74	M22
26	973031616R0	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	15,00000	23,18	347,74	M22


34	973031324R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	4,00000	86,95	347,81	M22
143	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché malt	m2	65,00000	248,10	16 126,59	M22
144	602016171RT	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	231,00000	71,14	16 432,22	M22

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

②

11. 11. 2014



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

6

MÉNĚPRÁCE

Datum: 6.11.2014

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Stavba : Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-611 683,92
DPH	21 %	-128 453,63
Cena celkem za stavbu		-740 137,55

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	D.1. Stavební část	-439 772,08	0,00	-363 448,00	-76 324,08
02	D.3. Zařízení pro vytápění staveb	-250 101,92	0,00	-206 695,80	-43 406,12
03	D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP	-50 263,55	0,00	-41 540,12	-8 723,43
Celkem za stavbu		-740 137,55	0,00	-611 683,92	-128 453,63

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za zhotovitele

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Čechův nábřeží
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Za objednatele

POZNÁMKA :


UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Ing. Bohumil BEROUN
projektová a zprostředk. činnost
Slunná 1137, 674 01 Třebíč
tel.: 603 376 427

MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet:	D.1. Stavební část		
Objekt :	Název objektu :		
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba :	Název stavby :		
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant :	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Objednatel :	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2014-15	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-271 223	
N	PSV celkem	-92 225	
ZRN	celkem	-363 448	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		-363 448	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		-363 448	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Milan Melichar Datum : 6.11.2014 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:  ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Jméno : Ing. Bohumil Beroun Datum : 6.11.2014 Podpis :  Ing. Bohumil BEROUN projektová a zprostř. činnost Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel.: 603 376 427	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-363 448 Kč	
DPH	21,0 % činí :	-76 324 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-439 772 Kč	

Poznámka :

11. 11. 2014

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
(obor inženýring)
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

6



Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	-115 031	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	-28 786	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	-19 891	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	-63 240				
99	Staveništní přesun hmot	-8 982	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	-10 041	0	0	0
784	Malby	0	-2 181	0	0	0
787	Zasklívání	0	-8 003	0	0	0
799	Ostatní	0	-72 000	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-35 294	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-271 223	-92 225	0	0	0

MÉNĚPRÁCE

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova
	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi. Byla zřízena nika z Knihovny 1.06.	m3	-1,08	3 552,00	-3 836,16
		1.NP: 1,2*0,45*2,0		1,08		
2	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm - na tenkovrstvou zdící maltu T10 , nová dispozice v prostoru původního bytu správce - příčka osazena na podkl.bet.desce , ke stropní konstrukci vyklínována, spára dotmelená mont.pěnou	m2	-10,73	457,00	-4 903,61
		1.NP: 1,6*4,25*2-0,7*2,05*2		10,73		
3	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 10 cm - nová dělicí příčka na spoj.chodbě 3.NP st. A nová budova - uzavření schodiště do půdního prostoru - osazená 2ks 1kř. dveří - osazená a kotvená na stávající podlahové konstrukci - ker.dlažba	m2	-46,40	790,00	-36 656,00
		3.NP: (7,8+1,5*2)*4,6 -2*0,8*2,05		49,68 -3,28		
4	342267111RT2	Obklad VZT sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm - kompletní uzavřený obklad VZT potrubí v učebnách a kabinetech v jednotl.podlažích pod stropem , nad okny - nosná konstr. s profilů CW50 - rozměr dle jednotl.podlaží (min.500x450mm , max. 900x500mm)	m	-150,08	464,00	-69 634,80
		1.NP: 2,4+7,1+(6,5+5,35+2,4)*1,5+6,5+7+7,5*2+8,5+7*2+4*2+9*2+7,5*2+2,5*2 6*2+0,9*2 4,2*2		-127,88 -13,80 -8,40		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-115 030,57
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích prostupy VZT - utěsnění veškerých prostupů potrubí VZT přes stropní konstrukce nad 1.-3.NP tl.do 400mm a to betonem C12/15 , rozm.prostupu max. 100x100cm	m3	-3,13	9 194,00	-28 785,82
		2,241-((2,0*1,0*0,15-0,63*0,315*0,15*2)+(2,0*1,0*0,15-0,71*0,4*0,15*2)) 2,592-((2,0*1,0*0,4-0,5*0,315*0,4*2)+(2,0*1,0*0,4-0,71*0,4*0,4*2))		-1,79 -1,35		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-28 785,82
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
6	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi - oprava poškozených částí ploch svislých stěn po průrazech ,vedení jednotl.energií, dále stávaj.trhlinky atd. práce - příprava podkladu , manipulace s materiálem, natažení štukové vrstvy2x,zahrazení povrchu , likvidace odpadu	m2	-257,91	48,50	-12 508,64
		1.NP: m.č. 106,107: 9*2*4,25+5,2*2*4,25-5*1,2*2,3-0,9*2,8+5*(1,2+2*2,3)*0,3 m.č.105: 4,5*4,25*2+7,75*4,25*2-2*1,2*2,3+2*(1,2+2*2,3)*0,3-0,9*2,85 m.č.104,108: 3,5*2*4,25+2,8*2*4,25-3*0,8*2,85-0,7*2		-113,08 -99,52 -45,31		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	642942213RT3 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 36	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně ocel. 80/200/16 - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 800mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou motáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standardní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvy v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	-1,00	3 950,00	-3 950,00
8	642944121RU41 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 39	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně ocel.. 80x197x16 cm - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 800mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou motáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standardní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem – komaxit 3 vrstvy v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm – sklokeramická tkanina	kus	-1,00	3 432,00	-3 432,00
		3.NP: Z4 pro DD/5		-1,00		
		4.NP / Půda: Z4 pro DD/6		-1,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-19 890,64
Díl: 9	96 962084131R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 53	Bourání konstrukcí Bourání přiček deskových, sádrokartonových tl.15 cm půdní vestavba - vybourání kompletní přičky ze sádrokartonu tl.do 150mm s ocel.konstr.CW , včetně likvidace - v prostoru půdní vestavby 4.NP - výšky sv. do 4.0m (14*3,5*3,5+15,8*2*3,5+13*2*3,5)*1,5	m2	-559,65	113,00	-63 240,45
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		559,65		-63 240,45
Díl: 10	99 999281111R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 76	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-16,183	555,00	-8 981,83
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-8 981,83
Díl: 11	766 766881112R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 96	Konstrukce truhlářské Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m - s ochranou připojovací spáry	kus	-2,00	298,00	-596,00
		3.NP: DD/5		-1,00		
		3.NP / Půda: DD/6		-1,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	PC766-15 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 113	Dodávka a montáž dřevěných dveřních prahů š.150mm délky 900mm tl.15mm - kotvení ocel.hmoždinka 3ks - materiál buk - hoblované - povrchová úprava - lakování bezbarvé - položka obsahuje demontáž stávaj.dřev.prahů 3.NP: DD/5 3.NP / Půda: DD/6	ks	-2,00	104,00	-208,00
13	PC766-17 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 115	Kování dřevěných dveří - cylindr.vložka, bezp.tř.3 - dělená klika-zámek, kuličk.ložisko kliky - poznámka: podrobná specifikace požadavků na okenní výplň je uvedena v kapitole D.1.1. technická zpráva a výpis výrobků D.1.16 , které jsou nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012Sb 3.NP: DD/5 3.NP / Půda: DD/6	ks	-2,00	655,00	-1 310,00
14	61168803 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 120	Dveře vnitřní dřevěné 1kr. plné 80x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika – zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří 3.NP: DD/5 4.NP / Půda: DD/6	kus	-2,00	4 084,00	-8 168,00
15	998766203R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 122	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 3.NP: DD/5 4.NP / Půda: DD/6	%	134,63	1,79	240,99
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-10 041,01
Díl: 16	784 784442002RT2 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 165	Malby Malba disperzní interiérová , výška místn. do 5 m bílá +barevná, 2x nátěr, 1x penetrace - penetrace podkladu hloubková jednonásobná v místnostech výšky přes 3.80 do 5m - malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobné , bílá cca 75% , barevná cca 25% plochy v místnostech výšky přes 3.8 do 5m (v podlaží započítána plocha 2x vzhledem k etapovitosti prací stavebních úprav 3.NP: (7,8+1,5*2)*4,6-2*0,8*2,05 Nerealizovaná sádkartonová příčka v úrovni 3.NP.	m2	-46,40	47,00	-2 180,80
Celkem za		784 Malby				-2 180,80
Díl: 17	787 787172352R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 169	Zasklívání Zasklení stěn, tmel.lišty, čiré požární sklo, tl.8 mm - nadsvětlíky dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm - požární odolnost EI30min (CHÚC) 3*0,9*0,85+11*0,9*0,5	m2	-0,78	10 298,00	-8 003,09
Celkem za		787 Zasklívání				-8 003,09
Díl: 799		Ostatní				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.1. Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	PC799-03 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 172	Sondy do stropní dřevěné trámové konstrukce - půdní prostor - rozm. sondy min. 800x800mm tl. kce cca 400mm vč. demont. záklopu - po zjištění stavu nosné konstr. zpětná montáž záklopu a obnovení cihelné dlažby - sondy pro zjištění stavu stávaj.nosných dřevěných trámů stropní konstrukce nad 3.NP pro další etapu rekonstrukce objektu	ks	-40,00	1 800,00	-72 000,00
		40,00		40,00		
	Celkem za	799 Ostatní				-72 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979011121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 176	Příplatek za každé další podlaží	t	-38,891	112,00	-4 355,82
20	979011211R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 177	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-19,446	345,00	-6 708,75
21	979081111R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 178	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	-19,446	195,00	-3 791,90
22	979081121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 179	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-194,456	11,00	-2 139,02
23	979082111R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 180	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-38,891	161,00	-6 261,50
24	979082121R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 181	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-291,685	18,00	-5 250,32
25	979087212R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 182	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-19,446	85,00	-1 652,88
26	979999997R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 183	Poplatek za skládku cista sut	t	-19,446	264,00	-5 133,65
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-35 293,84

Souhrnná rekapitulace D.3.**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**Stavba : **Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, UT a elektroinstalace**

Objednatel : Kraj Vysočina
 Žižkova 57/1882
 587 33 Jihlava

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335
 674 01 Třebíč

IČO : 29232864
 DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-206 695,80
DPH	21 %	-43 406,12
Cena celkem za stavbu		-250 101,92

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D.3. Zařízení pro vytápění staveb	-250 101,92	0	-206 695,80	-43 406,12	100,0
Celkem za stavbu	-250 101,92	0	-206 695,80	-43 406,12	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP	-72 336,22	0	-59 782,00	-12 554,22	28,9
2	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP	-70 771,21	0	-58 488,60	-12 282,61	28,3
03	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP	-92 948,81	0	-76 817,20	-16 131,61	37,2
04	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna	-14 045,68	0	-11 608,00	-2 437,68	5,6
Celkem za stavbu		-250 101,92	0	-206 695,80	-43 406,12	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	18,2	0	-37 618,80	0	0	0
734 Armatury	6,8	0	-14 050,00	0	0	0
735 Otopná tělesa	74,1	0	-153 195,00	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,9	0	-1 832,00	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	0	-206 695,80	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0

Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

(2)

Ing. Bohumil BEROUN
projektová a zprostř. činnost
Slunná 1137, 674 01 Třebíč
tel.: 603 376 427



11. 11. 2014



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Jihomoravský
Žitkova 57, 602 00 Brno





MÉNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	-59 782,00	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	-59 782,00	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		-59 782,00	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-59 782,00	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Melichar	Jméno :	Jméno : Ing. Bohumil Beroun
Datum : 6.11.2014	Datum :	Datum : 6.11.2014
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Ing. Bohumil BEROUN projektová a zprostř. činnost Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel.: 603 376 427

Základ pro DPH	21,0 %	-59 782,00 Kč
DPH	21,0 %	-12 554,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-72 336,00 Kč

Poznámka :

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Číslo jedn. 100/2014
Jihlava 57

M. M. 2014



Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP	

MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	-9 426,00	0	0	0
734 Armatury	0	-5 046,00	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-45 310,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-59 782,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 3.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733191112R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 22	Manžety prostupové pro trubky do DN 32-33 stoupače	kus	-66,00	141,00	-9 306,00
2	733191816R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 23	Odřezání konzol těles	kus	-100,00	1,20	-120,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-9 426,00
Díl: 734		Armatury				
3	734291113R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 33	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	-58,00	87,00	-5 046,00
	Celkem za	734 Armatury				-5 046,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
4	735110911R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 37	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	-58,00	60,00	-3 480,00
5	735119140R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 42	Opětovná montáž demontovaných litinových článkových těles	m2	-235,00	178,00	-41 830,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-45 310,00

MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-58 488,60	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-58 488,60	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-58 488,60	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-58 488,60	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Melichar	Jméno :	Jméno : Ing. Bohumil Beroun
Datum : 6.11.2014	Datum :	Datum : 6.11.2014
Podpis :	Podpis: ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Podpis: Ing. Bohumil BEROUN projektová a zprostř. činnost Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel: 603 376 427

Základ pro DPH	21,0 %	-58 488,60 Kč
DPH	21,0 %	-12 282,61 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-70 771,21 Kč

Poznámka :

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Čajkovského 57, 587 33 Jihlava

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP	

MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	-9 399,60	0	0	0
734 Armatury	0	-3 784,00	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-45 305,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-58 488,60	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733191112R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 29	Manžety prostupové pro trubky do DN 32-33 stoupače	kus	-66,00	141,00	-9 306,00
2	733191816R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 30	Odřezání konzol těles	kus	-78,00	1,20	-93,60
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-9 399,60
Díl: 734		Armatury				
3	734291113R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 40	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	-44,00	86,00	-3 784,00
	Celkem za	734 Armatury				-3 784,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
4	735110911R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 45	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice - 1,NP	kus	-49,00	60,00	-2 940,00
5	735111810R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 47	Demontáž těles stávajících litinových článkových 0,345m2/1čl. - 662 čl	m2	-229,00	13,00	-2 977,00
6	735119140R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 49	Opětovná montáž demontovaných litinových článkových těles - 1.NP	m2	-229,00	172,00	-39 388,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-45 305,00



MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-76 817,20	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-76 817,20	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-76 817,20	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-76 817,20	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Melichar	Jméno :	Jméno : Ing. Bohumil Beroun
Datum : 6.11.2014	Datum :	Datum : 6.11.2014
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Ing. Bohumil BEROUN projektová a zprostř. činnost Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel.: 603 376 427

Základ pro DPH	21,0 %	-76 817,20 Kč
DPH	21,0 %	-16 132,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-92 949,00 Kč

Poznámka :

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

M. M. 2014

6



Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP	

MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	-9 421,20	0	0	0
734 Armatury	0	-4 816,00	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-62 580,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-76 817,20	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

MÉNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - 2.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733191112R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 21	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	-66,00	141,00	-9 306,00
2	733191816R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 22	Odřezání konzol těles	kus	-96,00	1,20	-115,20
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-9 421,20
Díl:	734	Armatury				
3	734291113R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 34	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	-56,00	86,00	-4 816,00
	Celkem za	734 Armatury				-4 816,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
4	735110911R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 38	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	-56,00	60,00	-3 360,00
5	735111810R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 40	Demontáž těles stávajících litinových článkových 1čl.- 0,345m2-913čl.	m2	-315,00	17,00	-5 355,00
6	735119140R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 42	Opětovná montáž demontovaných litinových článkových těles	m2	-315,00	171,00	-53 865,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-62 580,00

MÉNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	-11 608,00	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	-11 608,00	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		-11 608,00	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-11 608,00	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Melichar	Jméno :	Jméno : Ing. Bohumil Beroun
Datum : 6.11.2014	Datum :	Datum : 6.11.2014
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	 Ing. Bohumil BEROUN projektová a zprostř. činnost Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel.: 603 376 427

Základ pro DPH	21,0 %	-11 608,00 Kč
DPH	21,0 %	-2 438,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-14 046,00 Kč

Poznámka :

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Číslo 67, 587 33 Jihlava

6

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna	

MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	-9 372,00	0	0	0
734 Armatury	0	-404,00	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-1 832,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-11 608,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

MÉNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova D.3. Zařízení pro vytápění staveb - Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733191112R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 7	Manžety prostupové pro trubky do DN 32-33 stoupače	kus	-66,00	142,00	-9 372,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-9 372,00
Díl: 734		Armatury				
2	734241216U00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 12	Ventil zpět přímý Ve3030 G 5/4	kus	-1,00	232,00	-232,00
3	734291113R00 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 13	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	-2,00	86,00	-172,00
	Celkem za	734 Armatury				-404,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
4	01 Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 22	Demontáž a zpětní montáž podhledů z plechových kazet	m2	-8,00	229,00	-1 832,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-1 832,00


MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet	D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP		
Objekt			
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova		
Stavba			
151	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Projektant	Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Dodavatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-41 540,12
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-41 540,12

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Melichar	Jméno :  ESTING GROUP s.r.o. Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 Mobil: +420 733 552 834 www.esting-group.cz	Jméno : Ing. Bohumil Beroun  Ing. Bohumil BEROUN projektová a zprostř. činnost Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel.: 603 376 427
Datum : 6.11.2014	Datum : 	Datum : 6.11.2014
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		-41 540,12 CZK
DPH 21 %		-8 723,43 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-50 263,55 CZK

Popis :

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor městský
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

6

11. 11. 2014

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace		
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova	D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP	

MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Díl		Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			-41 540,12
	CELKEM OBJEKT				-41 540,12

REKAPITULACE UŽIVATELSKÝCH DÍLŮ

Uživatelský díl		Celkem
200	Silnoproudá elektroinstalace	-41 540,12

MĚNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	151 Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Objekt :	SO01 Gymnázium Třebíč - stará budova D.5. Elektroinstalace silnoproud 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				-41 540,12	
Díl:							
7	210191502RS	Usazení tenkocementové skříně SR, se pěti sadami pojist.	kus	-1,00000	232,88	-232,88	M21
58	210201056R0	Svítilidlo zářivkové/žárovkové nástěnné s opálovým/pc stínítkem	kus	-8,00000	156,90	-1 255,23	M21
59	210201047R0	Svítilidlo závěsné s opálovým krytem pr.400mm - montáž (s	kus	-10,00000	240,24	-2 402,41	M21
138	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	-30,00000	38,03	-1 141,03	M21
137	34572172R	Lišta hranatá LH 20x20, délka 3m	m	-30,00000	11,12	-333,72	M21
50	42169-G	Svítilidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr.400mm, 2x	kus	-6,00000	2 088,77	-12 532,63	M21
51	45082-H	Svítilidlo závěsné, stínítko opál ve tvaru koule pr.400mm, 2x	kus	-4,00000	3 181,25	-12 724,99	M21
55	56000-M	Svítilidlo přisazené žárovkové s polykarbonátovým stínítkem	ks	-8,00000	533,88	-4 271,01	M21
6	SRPSM210	Skříň SR rozpojovací na pojistkové spodky, vestavná, 5x s	ks	-1,00000	6 114,48	-6 114,48	M21
163	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	-30,00000	7,72	-231,72	M21
165	210800105R0	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	-30,00000	10,00	-300,00	M21

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

②

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Gulčířova 57, 580 01 Jihlava

11. 11. 2014

ku mul. 2821/14 s. 824



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 SOD			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení: 0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	671174.58			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	13.2.2015	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	13.2.2015	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	13.2.2015	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	13.2.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	13.2.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	13.2.2015
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	13.2.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 13.2.2015 09:40:14):

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 671 174.58 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 26 723 119,35 Kč

Ostatní body SOD se nemění.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 671174.58, Datum Od: 20.2.2015, Datum do: 15.12.2015, Perioda: měsíčně, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1410240000 POL: 6121 UZ: 00999

131041 0000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ku sml. 2821/94 s. 824



KUJIP012UV4Y

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2014 (ID smlouvy 76795) na akci

„Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Pavel Čermák
564602272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
568 423 922 / 568 423 942
29232864
CZ29232864
Komerční banka Třebíč
43-7519790207/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“. V průběhu provádění stavebních prací, po rozkrytí konstrukcí, byly zjištěny poruchy, které ve fázi projekčních prací nebylo možné předpokládat. Byla zjištěna destrukce dřeva vodorovných konstrukcí, která je způsobena hnilobou dřevokazné houby dřevomorky domácí - *Serpula lacrymans* (Wulf. ex. Fr.) Schroet, a která je v místech úplné destrukce živá a aktivní spolu s požerkem dřevokazného hmyzu čeledi *Anobiidae* (červotoči). Sanace stavby si vynutí dodatečné stavební úpravy historické budovy - rekonstrukci trámových konstrukcí, transport a likvidaci napadených stavebních hmot. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se doplňuje v rozsahu:

Zřízení podpěrné konstrukce stropů pro požadované zatížení pod stropem 3.NP.

Vybourání trámů stropní konstrukce 3.NP.

Rekonstrukce trámových konstrukcí stropů 3.NP

Otesání stropnic - hranol.

Montáž záklopu půdy, vrchní, na sraz včetně dodávky řeziva.

Impregnace dodaného dřeva proti působení hniloby a dřevokazného hmyzu.

Montáž podbíjení stropů 3.NP včetně dodávky řeziva.
Rekonstrukce rákosových omítek stropů 3.NP.
Související pomocné stavební práce a splnění podmínek plánu BOZP.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	21 530 532,92 Kč
DPH 21%:	4 521 475,39 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 052 308,31 Kč
slovy : dvacetšestmilionůpadesátdvatisícetřistaosm 31/100 korun českých	

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	554 689,68 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	554 689,68 Kč
DPH 21%	116 484,90 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	671 174,58 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	22 085 222,60 Kč
DPH 21%:	4 637 896,75 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 723 119,35 Kč
Slovy: dvacetšestmilionůsedmsetdvacetřítisícstodevatenáct 35/100 korun českých	

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 12. 02. 2015

V Jihlavě, dne 16. 02. 2015


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING | ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
jednatel

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 "SOD"

Kód: 15-04
Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

KSO:
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

CC-CZ:
Datum: 12.2.2015

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ:

Projektant:
Ing. Bohumil Beroun

IČ: 60407336
DIČ:

Poznámka Soupis dodatečných stavebních prací a jejich zdůvodnění_JŘB_II

Zdůvodnění dodatečných prací: V průběhu plnění původní zakázky byla zjištěna rozsáhlá destrukce dřeva vodorovných konstrukcí, která je způsobena hnilobou dřevokazné houby dřevomorky domácí - *Serpula lacrymans* (Wulf. ex. Fr.) Schroet, a která je v místech úplné destrukce živá a aktivní spolu s požerem dřevokazného hmyzu čeledi Anobiidae (červotoči). Sanace stavby si vynutí dodatečné stavební úpravy historické budovy (rekonstrukci trámových půdních konstrukcí, transport a likvidaci napadených stavebních hmot).

Cena bez DPH				554 689,68
DPH základní	21,00%	ze	554 689,68	116 484,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				671 174,58

Ing. Věroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav

ESTING ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 884
www.esting-group.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-04

Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum:

12.02.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		554 689,68	671 174,58	
D.1.1.	Stavební část	524 439,68	634 572,08	STA
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	30 250,00	36 602,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Objekt: D.1.1. - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.02.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ:

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH	524 439,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	524 439,68	110 132,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	634 572,08
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Objekt: D.1.1. - Stavební část

Místo:

Datum:

12.02.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

524 439,68

HSV - Práce a dodávky HSV

175 118,60

4 - Vodorovné konstrukce

10 625,10

6 - Úpravy povrchu, podlahy

32 476,50

94 - Lešení a stavební výtahy

39 780,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 913,68

96 - Bourání konstrukcí

29 674,58

99 - Staveništní přesun hmot

4 329,56

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

48 319,18

PSV - Práce a dodávky PSV

349 321,08

762 - Konstrukce tesařské

343 134,13

784 - Malby

6 186,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Objekt: D.1.1. - Stavební část

Místo: Datum: 12.02.2015
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

524 439,68

HSV - Práce a dodávky HSV

175 118,60

4 - Vodorovné konstrukce

10 625,10

1	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením a na bednění na výměru miz pudorysu pro zatížení betonovou směsí a vyzrání přes 5 do 12 kPa zřízení "uč.304:" 1,5*2,5 "uč.307:" 2,5*1,3 "uč.310:" 3,5*1,5 "uč.312:" 7,8*2,2 "chodba 314:" 2,65*4 "uč. 301:" 8*2	m2	56,010	156,00	8 737,56	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

2	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením a na bednění na výměru miz pudorysu pro zatížení betonovou směsí a vyzrání přes 5 do 12 kPa odstranění "uč.304:" 1,5*2,5 "uč.307:" 2,5*1,3 "uč.310:" 3,5*1,5 "uč.312:" 7,8*2,2 "chodba 314:" 2,65*4 "uč. 301:" 8*2	m2	56,010	33,70	1 887,54	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

6 - Úpravy povrchu, podlahy

32 476,50

3	K	346244342U00	Obezď pozednic cihla plná 29+izol stropní trámy -zhlaví Obezď pozednic cihla plná 29+izol stropní trámy -zhlaví 16*(0,6*0,35*4) Součet	m2	13,440	578,00	7 768,32	
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	--

4	K	611401311RT2	Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	8,000	596,00	4 768,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	--

5	K	611423331R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových "uč.304:" 1,5*2,5 "uč.307:" 2,5*1,3 "uč.310:" 3,5*1,5 "uč.312:" 7,8*2,2 "chodba 314:" 2,65*4 "uč. 301:" 8*2 Součet	m2	56,010	254,50	14 254,55	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	--

6	K	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková "schodiště 302:" 5,5*2,5 Součet	m2	13,750	413,50	5 685,63	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

94 - Lešení a stavební výtahy

39 780,00

8	K	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m 6*2,5 Součet	m2	195,000	204,00	39 780,00	
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	--

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 913,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	101,160	98,00	9 913,68	
			Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m					
			33,4*0,055*2		101,160			
			Součet		101,160			

96 - Bourání konstrukcí

29 674,58

10	K	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	16,000	349,50	5 592,00	
			Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2					
11	K	964073321R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m	t	3,674	6 175,00	22 686,95	
			Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m					
			33,4*0,055*2		3,674			
			Součet		3,674			
12	K	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	13,750	101,50	1 395,63	
			Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %					
			13,75		13,750			
			Součet		13,750			

99 - Staveništní přesun hmot

4 329,56

13	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,801	555,00	4 329,56	
			Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

48 319,18

14	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	41,762	112,00	4 677,34	
			Příplatek za každé další podlaží					
15	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	27,842	345,00	9 605,49	
			Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením					
16	K	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	13,921	195,00	2 714,60	
			Odvoz suti na skládku do 1 km					
17	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	139,208	11,00	1 531,29	
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
18	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,683	161,00	8 964,96	
			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
19	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	208,812	18,00	3 758,62	
			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
20	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,842	85,00	2 366,57	
			Nakládání suti na dopravní prostředky					
21	K	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí nebezp.odpad	t	55,683	264,00	14 700,31	
			Poplatek za skládku 10 % příměsí nebezp.odpad					

PSV - Práce a dodávky PSV

349 321,08

762 - Konstrukce tesařské

343 134,13

22	K	762083122U00	Impregnace dřeva3/4 hmyz+houba+plís	m3	14,133	935,00	13 214,36	
			Impregnace dřeva3/4 hmyz+houba+plís					
			33,4*0,2*0,35+337*0,025+337*0,01		14,133			
			Součet		14,133			
23	K	762085112U00	Mtž svorník dl -30cm	kus	78,800	48,00	3 782,40	
			Mtž svorník dl -30cm					
			3*4+33,4*2		78,800			
			Součet		78,800			
24	K	762342203RT2	Montáž latování záklop, vzdálenost latí 20 cm včetně dodávky řeziva, latě 2/3 cm	m2	387,550	87,00	33 716,85	
			Montáž latování záklop, vzdálenost latí 20 cm včetně dodávky řeziva, latě 2/3 cm					
25	K	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 35 mm	m2	387,550	279,00	108 126,45	
			Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm					
			Výkr.D.1.3-stropní kce nad.3.NP:					
			(52+13+15+33+2*11+19+12+10+2*13+8+12+2*9+9+15+11+2*4+4*6)*1,15		353,050			
			(4+2+24)*1,15		34,500			
			Součet		387,550			
26	K	762-001	Příplatek za stížené podmínky - Montáž záklopu, vrchní na sraz, v půdním prostoru pdo	m2	387,550	73,00	28 291,15	
			Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm					
			Výkr.D.1.3-stropní kce nad.3.NP:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(52+13+15+33+2*11+19+12+10+2*13+8+12+2*9+9+15+11+2*4+4*6)*1,15		353,050			
			(4+2+24)*1,15		34,500			
			Součet		387,550			
27	K	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	337,000	26,80	9 031,60	
			Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm					
28	K	762811914R00	Výřiznutí částí záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2	m2	12,000	287,00	3 444,00	
			Výřiznutí částí záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2					
			3*4		12,000			
			Součet		12,000			
29	K	762821953U00	Výřezání stropnice 450cm2- dl -8m	m	33,400	212,00	7 080,80	
			Výřezání stropnice 450cm2- dl -8m					
			'stropnice T50,T51,T128 - částečně:					
			2,2+2+2,8		7,000			
			'stropnice T16,T73,T110,T112,T150-plně:					
			7+5,5+2,85*2+8,2		26,400			
			Součet		33,400			
30	K	762822140RT2	Montáž stropnic hraněných pl.do 540 cm2-lepený pr vč.dodávky řeziva, fošny 5/30-35 hobl. - lep 4-5pr	m	40,748	980,00	39 933,04	
			Montáž stropnic hraněných pl.do 540 cm2-lepený pr vč.dodávky řeziva, fošny 5/30-35 hobl. - lep 4-5pr					
			33,40*1,22		40,748			
			Součet		40,748			
31	K	762-002	Příplatek za stížené podmínky - Montáž stropnic, v půdním prostoru pod krovem	m	40,748	125,00	5 093,50	
			Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm					
			33,40*1,22		40,748			
32	K	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m	33,400	56,20	1 877,08	
			Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2					
33	K	762823914U00	Otesání stropnice hranol -450cm2	m	6,785	285,00	1 933,73	
			Otesání stropnice hranol -450cm2					
			'stropnice T1:" 5,9*1,15		6,785			
			Součet		6,785			
34	K	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	15,813	248,00	3 921,62	
			Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm					
			13,75*1,15		15,813			
			Součet		15,813			
35	K	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	13,750	53,00	728,75	
			Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou					
			"schodiště:" 13,75		13,750			
			Součet		13,750			
36	K	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	13,635	312,00	4 254,12	
			Spojovací prostředky pro montáž stropů					
			337*0,025+337*0,01+33,45*0,055		13,635			
			Součet		13,635			
37	K	PC762-01	lepení-stropnic4-5x50/350mm	m2	58,450	850,00	49 682,50	
			lepení-stropnic4-5x50/350mm					
			33,4*5*0,35		58,450			
			Součet		58,450			
38	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 790,594	10,40	29 022,18	
			Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m					

784 - Malby

6 186,95

39	K	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m přebroušení nerovností, přetmelení profí tmelem	m2	79,200	21,00	1 663,20	
			Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m přebroušení nerovností, přetmelení profí tmelem					
			8*1,5+56*1,2		79,200			
			Součet		79,200			
40	K	784442002RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	96,250	47,00	4 523,75	
			Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace					
			79+13,8*1,25		96,250			
			Součet		96,250			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 91
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116
CZ-CPV: 45113000-2

CC-CZ: 12201
Datum: 12.02.2015
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ:

Projektant:
Ing. Bohumil Beroun

IČ: 60407336
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	30 250,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	30 250,00	6 352,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 602,50
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum: 12.02.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	30 250,00
OST - Ostatní	5 875,00
001 - Ostatní	5 875,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 375,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	24 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč, Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum: 12.02.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 250,00

OST - Ostatní

5 875,00

001 - Ostatní

5 875,00

2	K	01-002	Vykližení prostoru staveniště - před zahájením prací	m2	125,000	35,00	4 375,00	
---	---	--------	--	----	---------	-------	----------	--

Vykližení prostoru staveniště

Poznámka k položce:

Vystěhování, vyklížení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu domova pro seniory, případně jejich přemístění.

"celá stavba"125

125,000

4	K	01-005	Kompletace dokladů ke kolaudaci.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	--------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.

"celá stavba"1

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 375,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

24 375,00

5	K	02-001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	--------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

Jedná se zejména o zajištění manipulačního prostoru pro mobilní jeřáb k přesunům materiálu pod střešní plášť a mezikládku materiálu.

"celá stavba"1

1,000

6	K	02-003	Zajištění požadavků BOZP	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	--------	--------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

- Náklady na opatření - zábrany proti vstupu do tříd a na chodbách, sítě na lešení aj.

"celá stavba"1

1,000

7	K	02-007	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.	m2	125,000	35,00	4 375,00	
---	---	--------	--	----	---------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatrávněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady

"celá stavba"125

125,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ku nul 2821/14 i. 834



87271

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.3 SOD				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení:	0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč				
Smluvní částka: 1)	2347100.23				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	29.10.2015	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	29.10.2015	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	29.10.2015	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	29.10.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	29.10.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	29.10.2015
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	29.10.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 29.10.2015 11:21:27):

Cena víceprací: 2 122 109,55 bez DPH

Cena méněprací: 182 357,29 bez DPH

Ostatní body a ustanovení SOD se nemění.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 2347100.23, Datum Od: 21.11.2015, Datum do: 31.12.2015, Perioda: jednorázově, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1310410000 POL: 6121 UZ: 00999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

lu nul. 28/7/14
i. 834

KUJIP012S0BQ

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2014 (ID smlouvy 76795) na akci
„Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

se sídlem:

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

zastoupený:

Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Jiří Svoboda

zástupce pro věci technické:

Jiří Svoboda

tel./fax:

568 423 922 / 568 423 942

IČO:

29232864

DIČ:

CZ29232864

bankovní spojení:

Komerční banka Třebíč

číslo účtu:

43-7519790207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmětem dodatku č. 3 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace“. V průběhu plnění původní zakázky byly zjištěny závažné poruchy stavebních konstrukcí, z nichž vyplynuly nutné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, zejména nesoudržnost zděných konstrukcí, výrazné rozdíly úrovní omítek, výrazné výškové rozdíly podlah mezi učebnami a chodbou, které neumožňují výškové sjednocení nových zárubní, destruované ležaté kanalizační a vodovodní potrubí v laboratořích a odborných učebnách, kolizní stavy uvažovaných konstrukcí s konstrukcemi prováděnými v průběhu minulého století, které nebyly zaznamenány v dosažitelné dokumentaci, nesoudržné nosné skladby podlah v učebnách a části chodeb 1. a 2.NP. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

Vybourání nesoudržných zděných konstrukcí.

Statické zajištění zděných konstrukcí.

Vynucené úpravy tras nových rozvodů ZTI a elektroinstalace, z důvodu kolizních stavů.

Rekonstrukce rozvodů ZTI v podlahách odborných učeben a laboratoří 1.NP – 3.NP.

Provedení jádrových vrtů pro konstrukce VZT a ZTI.

Provedení vybourání nesoudržných podlah a podkladních betonů na úroveň zásypu.

Provedení odkrytí dřevěných konstrukcí podlah pro zjištění rozsahu napadení dřevomorkou domácí a dřevokazným hmyzem.

Provedení nových nosných skladeb podlah, s výškovým vyrovnáním prostor 2. NP a vyrovnání chodby 1. NP s odbornými učebnami 1NP.

Stavební úpravy otvorů a vyrovnání výškových rozdílů povrchů, za použití strojního dělení konstrukcí.

Odvoz a likvidace vybouraných hmot a provedení souvisejících prací, podrobně specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 3

Cena díla bez DPH: 22 085 222,60 Kč

DPH 21%: 4 637 896,75 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 26 723 119,35 Kč

Slovy: dvacetšestmilionůsedmsetdvacetřítisícstodevatenáct 35/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 3

Cena víceprací bez DPH: 2 122 109,55 Kč

Cena méněprací bez DPH: -182 357,29 Kč

Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH: 1 939 752,26 Kč

DPH 21% 407 347,97 Kč

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 2 347 100,23 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 3

Cena díla bez DPH: 24 024 974,86 Kč

DPH 21%: 5 045 244,72 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 29 070 219,58 Kč

Slovy: dvacetdevětmilionůsedmdesátisícdvěstědevatenáct 58/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 29. 10. 2015

V Jihlavě, dne 29. 10. 2015


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING
GROUP s.r.o.

ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Jiří Svoboda
jednatel



Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

REKAPITULACE STAVBY - dodatečné stavební práce a méněpráce (dodatek SOD č.3) - rozpočet dodavatele

Kód: 15-31

Zakázka: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

CC-CZ:

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864

DIČ: CZ 29232864

Projektant:

Milan Melichar

IČ: 474 44 703

DIČ:

Poznámka:

Odůvodnění: V průběhu plnění původní zakázky byly zjištěny závažné poruchy stavebních konstrukcí, z nichž vyplynuly nutné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, zejména nesoudržnost zděných konstrukcí, výrazné rozdíly úrovní omítek, výrazné výškové rozdíly podlah mezi učebnami a chodbou, které neumožňují výškové sjednocení nových zárubní, destruované ležaté kanalizační a vodovodní potrubí v laboratořích a odborných učebnách, kolizní stavy uvažovaných konstrukcí s konstrukcemi prováděnými v průběhu minulého století, které nebyly zaznamenány v dosažitelné dokumentaci, nesoudržné nosné skladby podlah v učebnách a části chodeb 1. a 2.NP. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla.

Cena bez DPH

1 939 752,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 939 752,26	407 347,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 347 100,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-31

Zakázka: Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum: 21.10.2015


Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Milan Melichar

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		1 939 752,26	2 347 100,23	
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova - méněpráce č.3 celkem	-182 357,29	-220 652,32	STA
1	STAVEBNÍ ČÁST	-182 357,29	-220 652,39	Soupis
D.3.M	Stavební část - Dodatek č. 3 - méněpráce	-182 357,29	-220 652,39	Soupis
SO01	Gymnázium Třebíč - stará budova - vícepráce č.3 celkem	2 122 109,55	2 567 752,56	STA
1	STAVEBNÍ ČÁST	1 799 308,37	2 177 163,13	Soupis
D.3.V	Stavební část - Dodatek č. 3 - vícepráce	1 799 308,37	2 177 163,13	Soupis
2	ZTI (VODUINST.,KANAL., PLYNOIN)	172 659,96	208 918,55	Soupis
D.3.V	ZTI - Dodatek č.3 - vícepráce	172 659,96	208 918,55	Soupis
5	ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD	38 655,50	46 773,16	Soupis
02	Elektroinstalace silnopr. 2.NP	38 655,50	46 773,16	Soupis
D.3.V	Elektroinstalace silnopr. 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce	38 655,50	46 773,16	Soupis
6	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD	111 485,72	134 897,72	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
02	Elektroinstalace slaboproud 2.NP	111 485,72	134 897,72	Soupis
D.3.V	Elektroinstalace slaboproud 2.NP - Dodatek c.3 - vícepráce	111 485,72	134 897,72	Soupis



ESTING GROUP s.r.o. ②
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

1 - STAVEBNÍ ČÁST

Úroveň 3:

D.3.M - Stavební část - Dodatek č. 3 - méněpráce

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ:

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH

-182 357,29

DPH základní
snížená

Základ daně
-182 357,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-38 295,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

-220 652,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

S001 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

1 - STAVEBNÍ ČÁST

Úroveň 3:

D.3.M - Stavební část - Dodatek č. 3 - méněpráce

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-182 357,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-59 827,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-68 115,20

34 - Stěny a příčky

-68 115,20

6 - Úpravy povrchu, podlahy

8 288,00

64 - Osazování výplní otvorů

8 288,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-122 530,08

766 - Konstrukce truhlářské

-55 104,02

787 - Dokončovací práce - zasklívání

-67 426,07

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč, Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

1 - STAVEBNÍ ČÁST

Úroveň 3:

D.3.M - Stavební část - Dodatek č. 3 - méněpráce

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-182 357,2820

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-59 827,2000	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-68 115,2000	
D	34	Stěny a příčky					-68 115,2000	
17	K	342267111RT2	Obklad VZT sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	-146,8000	464,0000	-68 115,2000	
	PP	- kompletní uzavřený obklad VZT potrubí v učebnách a kabinetech v jednotl.podlažích pod stropem , nad okny - nosná konstr. s profilů CW50 - rozměr dle jednotl.podlaží (min.500x450mm , max. 900x500mm)						
	VV	"2 .NP"						
	VV	6,5+9+5,6*2+7,8+5+3,5+2,2+6+7,5+6,5+9,5+7,2+10+6,5*2+6,5+8,6+7,8+8			135,8000			
	VV	4,4*2,5			11,0000			
	VV	Součet			146,8000			
	VV	146,8*-1 *Přepočtené koeficientem množství			-146,8000			
D	6	Úpravy povrchu,podlahy					8 288,0000	
D	64	Osazování výplní otvorů					8 288,0000	
36	K	642942213RT3Původní	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně ocel. 80/200/16	kus	-1,0000	3 950,0000	-3 950,0000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		- záruben z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro s. dr.křídla 800mm - ocel.záruben pro dodatečnou montáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm - sklokeramická tkanina					
	VV		"sádrokartonová příčka 2.NP"-1		-1,0000			
41	K	642944221RU31Pův odní	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. vč.dod zárub ocel. s nadsv. 99x285x16cm - pož.odol 30	kus	1,0000	12 238,0000	12 238,0000	
	PP		- atyp - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN5923 - ocelová zárubeň s nadsvětlíkem pro dodatečnou montáž do hotového dveřního otvoru - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře s požární odolností 30min a bez odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dveřní křídlo s požární nebo bez požární odolnosti - ústí pro všechny zárubně 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - střední dělicí profil ocelový - 65x65mm - pro požární dveře nutno rozšířit min.o 30mm pro osazení samozavírače - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - součástí dodávky zasklívací ocel.lišta - zasklení světlíku a) pro otvory v CHÚC - sklo s požární odolností EI30 min čiré tl.8mm b) pro otvory mimo CHÚC - sklo bez požární odolnosti čiré tl.6mm - pro dveře s el.vrátným - provedení úpravy ve výrobě - celkem 5ks (u dveří s pož.odolností v CHÚC) - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm - sklokeramická tkanina					
	VV		-(3+7)		-10,0000			
	VV		"1.NP"2		2,0000			
	VV		"1.NP"1		1,0000			
	VV		"1.NP"4+4		8,0000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-122 530,0820	
D	766		Konstrukce truhlářské				-55 104,0165	
42	K	61165612 NP	Dveře vnitřní dřevěné protipožární EI30 90x197 cm - odpočet příslušenství	kus	16,0000	-1 325,0000	-21 200,0000	

vyřazeno
Přiloha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dveře vnitřní dřevěné protipožární EI30 90x197 cm - těsnící lišta u podlahy - požární odolnost EI C 30- DP3 - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plně - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor - bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 , dělená klika - zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří - samozavírač s kluznou lištou, s horní montáží na křídla na vnitřní straně pro jednokřídlé dveře, s integrovanou mechanickou regulací posoupnosti zavírání. Viditelný mechanismus samozavírače bude vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. - s aretací 95°C , stříbrný , EN1-6 , plynulá regulace , koordinátor zavírání - piktogram - např. SANELA , atyp , očíslování jednotl.učeben a kabinetů - rámeček - tabulka na dveře nebo stěnu u dveří učebny,kabinetu pro instalaci výtisku - popis místnosti - učeben (rozvrh, třídní učitel atd. dle požadavků školy) - popis bude možno do rámečků měnit - rámeček - vypouklý profil ze stříbrného eloxovaného hliníku zakončený plastovými bočnicemi z tvrzeného PVC šedé barvy , výtisk je chráněn krycím antireflexním pláštěm Poznámka k položce: Odpočet z jednotkové ceny: - piktogram -100,- Kč - kování - 175,- Kč - samozavírač 1050,- Kč					
		PP						
		P						
		VV	"1.NP"4		4,0000			
		VV	"2.NP"6		6,0000			
		VV	"3.NP"6		6,0000			
48	K	61168803 NP	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plně 80x197cm - odpočet příluženství - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plně - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika - zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří Poznámka k položce: Odpočet z jednotkové ceny: - kování - 175,- Kč	kus	12,0000	-175,0000	-2 100,0000	
		PP						
		P						
		VV	"1.NP"4+1		5,0000			
		VV	"2.NP"4		4,0000			
		VV	"3.NP"3		3,0000			
47	K	61168804NP	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plně 90x197cm - odpočet příluženství Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plně 90x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plně - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika - zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří Poznámka k položce: Odpočet z jednotkové ceny: - kování - 175,- Kč	kus	21,0000	-175,0000	-3 675,0000	
		PP						
		P						
		VV	"1.NP"9		9,0000			
		VV	"2.NP"6		6,0000			
		VV	"3.NP"6		6,0000			
46	K	766660717U00	Mtž samozavírač ocelová zárubeň vč. dodávky samozavírače - aretace min95°	kus	-7,0000	3 880,0000	-27 160,0000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Samozavírač: - dvoukřídlé požární hliníkové dveře a 1 křídlové dřevěné požární dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou, s horní montáží na křídla na vnitřní straně pro dvoukřídlé dveře, s integrovanou mechanickou regulací posoupnosti zavírání. Viditelný mechanismus samozavírače bude vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. - aretace min. 95° - koordinátor zavírání křídel					
		PP						
		VV	-(15+3*2+2)		-23,0000			
		VV	16		16,0000			
		VV	Součet		-7,0000			
15	K	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-541,3500	1,7900	-969,0165	
		PP	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m					
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				-67 426,0655	
49	K	787162351R00	Zasklívání stěn, tmel.na lišty, sklem plaven.tl.6 mm sklo čiré	m2	-1,2750	629,0000	-801,9750	
		PP	Zasklívání stěn, tmel.na lišty, sklem plaven.tl.6 mm sklo čiré nadsvětlík dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm pro dveře šířky 900mm - bez požární odolnosti					
		VV	-(7*0,85*0,9+7*0,9*0,5)		-8,5050			
		VV	"2.NP"1		1,0000			
		VV	"2.NP"4*0,9*0,4		1,4400			
		VV	"3.NP"4*0,9*0,4		1,4400			
		VV	"1.NP"2*0,9*0,5		0,9000			
		VV	"1.NP"1*0,8*0,7		0,5600			
		VV	"1.NP"3*0,9*0,7		1,8900			
17	K	787172352R00	Zasklení stěn, tmel.lišty, čiré požární sklo, tl.8 mm	m2	-6,4678	10 298,0000	-66 605,4044	
		PP	- nadsvětlíky dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm - požární odolnost EI30min (CHÚC)					
		VV	0,7772-(3*0,9*0,85+11*0,9*0,5)		-6,4678			
		VV	Součet		-6,4678			
58	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	-8,0198	2,3300	-18,6861	CS ÚRS 2015 02
		PP	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

S001 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

1 - STAVEBNÍ ČÁST

Úroveň 3:

D.3.V - Stavební část - Dodatek č. 3 - vícepráce

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ:

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH

1 799 308,37

DPH základní
snížená

Základ daně
1 799 308,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
377 854,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 177 163,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

1 - STAVEBNÍ ČÁST

Úroveň 3:

D.3.V - Stavební část - Dodatek č. 3 - vícepráce

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum:

21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 799 308,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 035 244,49

1 - Zemní práce	13 673,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	194 020,04
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	632 161,31
61 - Úprava povrchů vnitřní	2 408,96
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	61 128,51
64 - Osazování výplní otvorů	87 421,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	195 389,54
96 - Bourání konstrukcí	154 354,67
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	14 887,49
99 - Přesuny hmot a sutí	26 147,38

PSV - Práce a dodávky PSV

584 415,37

711 - Izolace proti vodě	5 809,92
713 - Izolace tepelné	66 931,91
720 - Zdravotechnika	2 375,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 375,70

763 - Konstrukce suché výstavby	147 086,78
766 - Konstrukce truhlářské	65 673,02
767 - Konstrukce zámečnické	87 706,36
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	12 899,39
775 - Podlahy skládané	5 490,66
781 - Obklady keramické	12 237,62
783 - Nátěry	88 186,21
787 - Zasklívání	90 017,80
OST - Ostatní	179 648,50
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	90 510,99

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

1 - STAVEBNÍ ČÁST

Úroveň 3:

D.3.V - Stavební část - Dodatek č. 3 - vícepráce

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum:

21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 799 308,3614

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 035 244,4929

D 1

Zemní práce

13 673,5962

1	K	139811101- NP355	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	2,6000	4 594,8291	11 946,5557	
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru					
	VV		"1.NP-ležatá"6,5*0,5*0,8		2,6000			
2	K	162201219- NP356	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,6000	68,4456	177,9586	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		"1.NP-ležatá"6,5*0,5*0,8		2,6000			
3	K	162201251- NP357	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	2,6000	236,2161	614,1619	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
	VV		"1.NP-ležatá"6,5*0,5*0,8		2,6000			
4	K	174101102- NP358	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,9500	251,7795	490,9700	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp.								
	PSC							
	VV		"1.NP-ležatá"6,5*0,5*0,6		1,9500			
5	K	175102109- NP359	Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	0,6500	185,0000	120,2500	
	PP		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí), viz příloha č. 2 katalogu 827-1. 4. Míru zhutnění předepisuje projekt. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"1.NP-ležatá"6,5*0,5*0,2		0,6500			
6	M	583313450- NP360	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	1,3000	249,0000	323,7000	
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
	VV		"1.NP-ležatá"6,5*0,5*0,2		0,6500			
	VV		0,65*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,3000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				194 020,0404	
7	K	317168122NP361	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	47,0000	305,0000	14 335,0000	
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3.					
			Poznámka k položce: jedná se o sjednocení nadpraží na montážní šířku ústí zárubně 150mm					
	PSC							
		VV	"1.NP"2+1		3,0000			
		VV	"2.NP"3		3,0000			
		VV	"3.NP"3		3,0000			
		VV	"1.NP"6		6,0000			
		VV	"2.NP"2		2,0000			
		VV	"3.NP"3		3,0000			
		VV	"2.NP"1		1,0000			
		VV	"2.NP"10		10,0000			
		VV	"3.NP"9		9,0000			
		VV	"1.NP"2		2,0000			
		VV	"1.NP"1		1,0000			
		VV	"1.NP"4		4,0000			
8	K	317234410NP362	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,3000	4 590,0000	1 377,0000	
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svistého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
	PSC							
			Poznámka k položce: jedná se o zřízení nového překladu dveří v nosné stěně v místnosti 2.12					
		P						
		VV	"2.12"1,5*0,8*0,25		0,3000			
9	K	31794112TR05- DDO	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.12	t	0,1042	27 852,0000	2 902,1784	
	PP		- překlad v části hlavní chodby 1.-3.NP v místě osazení požárních dělících hliníkových stěn HPL1-3 sp.úroveň +3.60nad čistou podlahou					
		VV	"1.01"3,6*2*0,0134*1,08		0,1042			
		VV	Součet		0,1042			
10	K	317944323NP363	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,1160	32 200,0000	3 735,2000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	P		Poznámka k položce: jedná se o nový dveřní otvor v nosné stěně v místnosti 2.12					
	VV		"2.12"1,5*4*1,08*0,0179		0,1160			
11	K	340000999NP364	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 200 mm	m	290,6000	158,0000	45 914,8000	
	PP		Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 Sanace.					
	P		Poznámka k položce: jedná se o strojní řezání ostění dveřních otvorů v příčném a podélném směru pro přípravu a sjednocení tloušťky zdiva k dodatečně osazovaných zárubní.					
	VV		(1,97*2)*9*2		70,9200			
	VV		(1,97*2)*11*2		86,6800			
	VV		2,4*2*1		4,8000			
	VV		(2,4*2)*19		91,2000			
	VV		"1.NP"2*2,5*2		10,0000			
	VV		"1.NP"1*2,7*2		5,4000			
	VV		"1.NP"4*2,7*2		21,6000			
12	K	342255026RT1-PP13	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	3,8400	457,0000	1 754,8800	
	PP		- na tenkovrstvou zdící maltu T10 , nová dispozice v prostoru původního bytu správce - příčka osazena na podkl.bet.desce , ke stropní konstrukci vyklínována, spára dotmelena mont.pěnou					
	VV		"1.01"3,2*1,2		3,8400			
	VV		Součet		3,8400			
13	K	346244371NP365	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	12,6500	680,0000	8 602,0000	
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	P		Poznámka k položce: Jedná se o větší rozsah drážek pro svislé rozvody ZTI než byl původní předpoklad					
	VV		"2.NP-2.05"0,6*4,6		2,7600			
	VV		"2.NP- 2.09"0,8*4,6		3,6800			
	VV		"2.NP- 2.10"0,65*4,6		2,9900			
	VV		"2.NP- 2.11"0,7*4,6		3,2200			
14	K	346244381NP366	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,7100	543,0000	928,5300	
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: jedná se o nový dveřní otvor v nosné stěně v místnosti 2.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2,12"1,2*0,8+1,5*0,25*2		1,7100			
15	K	349234831NP367	Doplnění zdíva svislých stěn	m	219,1200	135,0000	29 581,2000	
	PP		Doplnění zdíva (s dodáním hmot) okenních obrub					
	VV		"1.01"6,93+6*0,18*2+7,93		17,0200			
	VV		"1.24"2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61		101,6400			
	VV		"2.15"9,79*2		19,5800			
	VV		"2.16"2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95		80,8800			
16	K	NP191	Příčky z desek Ytong tl. 10,0 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm s použitím tenkovrstvé zdící malty T10.	m2	3,7500	369,7000	1 386,3750	
	PP		Příčky z desek Ytong tl. 10,0 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm s použitím tenkovrstvé zdící malty T10.					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o zazdění otvoru příčkovkou z porobetonu po vyborání laboratorní digestoře</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.09"1,5*2,5		3,7500			
17	K	NP192	Konstrukce zavěšeného podhledu a svislé stěny z kovových profilů konstrukčně vycházející ze systému Knauf D 112.	m2	128,4067	650,3000	83 502,8770	
	PP		Konstrukce zavěšeného podhledu a svislé stěny z kovových profilů konstrukčně vycházející ze systému Knauf D 112.					
			<i>Poznámka k položce: Konstrukce podhledu a stěny je zavěšena na systémových závěsech s podvěsnou výškou nepřesahující 600 mm. Závěsy jsou kotveny do dřevěných stropních trámů s předvrtanými otvory šrouby do dřeva. Požadavek na třídu únosnosti závěsů je 0,25 kN. Jednoduché jednostranné opláštění konstrukce podhledu a stěn sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm. Po vytyčení skutečné trasy průběhu páteřních rozvodů ÚT došlo k vynucené úpravě rozvodů VZT, které jsou v souběhu s rozvody ÚT. Tato úprava generuje požadavek na změnu konstrukčního systému sádrokartonového opláštění rozvodů, s ohledem na jeho rozměry a stropní konstrukci, do které je nosná část opláštění kotvena.</i>					
	P							
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01"(0,52+0,45)*3,365		3,2641			
	VV		"2.03"(0,46+0,456)*6,7		6,1372			
	VV		"2.04"(0,56+0,55)*5,55+(0,62+0,58)*9,2		17,2005			
	VV		"2.05"(0,53+1,67)*4,3+(1,9+0,65)*0,65+(0,52+0,64)*6,19+(0,72+0,77)*2,5+(0,52+0,45)*4,9		26,7759			
	VV		"2.08"(0,5+0,3)*6,06+(0,5+0,6)*0,6		5,5080			
	VV		"2.09"(0,52+0,4)*7,5+(0,52+0,4)*7,58		13,8736			
	VV		"2.10"(0,62+0,44)*9,25+(0,6+0,45)*6,91+(0,62+0,53)*1,23		18,4750			
	VV		"2.11"(0,55+0,44)*7,26		7,1874			
	VV		"2.13"(0,5+0,4)*15,65		14,0850			
	VV		"2.14"(0,45+0,65)*7,5+(0,45+0,45)*8,5		15,9000			
	D	31	Zdi podpěrné a volné				0,0000	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy				632 161,3140	
18	K	612131101NP368	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	105,2774	63,0000	6 632,4762	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"1.24"(2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61)*0,2		20,3280			
	VV		"2.15"9,79*2*0,2		3,9160			
	VV		"2.16"(2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95)*0,2		16,1760			
	VV		324,287*0,2		64,8574			
19	K	612135101NP369	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	30,3150	316,0000	9 579,5400	
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		"1.24"(2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61)*0,15		15,2460			
	VV		"2.15"9,79*2*0,15		2,9370			
	VV		"2.16"(2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95)*0,15		12,1320			
20	K	612325112NP370	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	40,4200	499,0000	20 169,5800	
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		"1.24"(2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61)*0,2		20,3280			
	VV		"2.15"9,79*2*0,2		3,9160			
	VV		"2.16"(2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95)*0,2		16,1760			
21	K	612325122NP371	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	108,6814	560,0000	60 861,5840	
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		"1.01"6,93+6*0,18*2+7,93		17,0200			
	VV		"1.24"2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61		101,6400			
	VV		"2.01"2,16+19,34		21,5000			
	VV		"2.03"31,23		31,2300			
	VV		"2.04"31,34		31,3400			
	VV		"2.05"25,7		25,7000			
	VV		"2.06"2,06+8,89		10,9500			
	VV		"2.07"13,29		13,2900			
	VV		"2.08"24,93		24,9300			
	VV		"2.09"5,93+18,4+3,4		27,7300			
	VV		"2.10"29,77+2,467		32,2370			
	VV		"2.11"4,61+16,73		21,3400			
	VV		"2.12"12,61		12,6100			
	VV		"2.13"36,31		36,3100			
	VV		"2.14"35,12		35,1200			
	VV		"2.15"9,79*2		19,5800			
	VV		"2.16"2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95		80,8800			
	VV		543,407*0,2 Přepočtené koeficientem množství		108,6814			
22	K	619995001NP372	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	202,1000	119,0000	24 049,9000	
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"1.24"2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61		101,6400			
	VV		"2.15"9,79*2		19,5800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.16"2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95		80,8800			
23	K	622212021NP373	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 120 mm	m	1,1250	144,0000	162,0000	
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.					
	P		Poznámka k položce: Rozměrová úprava okenního otvoru ve 2.16 z vnitřní strany					
24	M	283764230NP374	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 SF 120 mm	m2	1,2375	616,0000	762,3000	
	PP		Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 120 mm					
	VV		"2.16"0,375*3		1,1250			
	VV		1,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,2375			
25	K	NP199	Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnitřním ostění obvodového zdiva	kus	100,0000	183,0000	18 300,0000	
	PP		Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnitřním ostění obvodového zdiva					
	P		Poznámka k položce: Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnitřním ostění obvodového zdiva s instalovanými dřevěnými obklady vnitřních parapetů kónického tvaru. Průměrná délka drážky je 300 mm, výška 60 mm, hloubka 50 mm. Součástí položky je ochrana povrchové úpravy dřeva před poškozením.					
	VV		"OD1a"1		1,0000			
	VV		"OD2"1		1,0000			
	VV		"OD4"26		26,0000			
	VV		"OD5"13		13,0000			
	VV		"OD5A"4		4,0000			
	VV		"OD6"2		2,0000			
	VV		"OD11"3		3,0000			
	VV		50*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,0000			
26	K	NP200	Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnějším ostění	kus	100,0000	140,3000	14 030,0000	
	PP		Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnějším ostění					
	P		Poznámka k položce: Zednické zapravení vodorovných drážek ve vnějším ostění obvodového zdiva s instalovaným oplechováním venkovních parapetů kónického tvaru. Průměrná délka drážky je 250 mm, výška 50 mm, hloubka 30 mm. Součástí položky je ochrana povrchové úpravy plechu před poškozením nebo znečištěním.					
	VV		"OD1a"1		1,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OD2"1		1,0000			
	VV		"OD4"26		26,0000			
	VV		"OD5"13		13,0000			
	VV		"OD5A"4		4,0000			
	VV		"OD6"2		2,0000			
	VV		"OD11"3		3,0000			
	VV		50*2 Přepočtené koeficientem množství		100,0000			
27	K	NP202	Opravy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky malých ploch	kus	150,0000	347,1000	52 065,0000	
	PP		Opravy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky malých ploch					
	P		Poznámka k položce: Plocha do 0,8 m2.; Obtížně přístupné plochy povrchové úpravy zdiva nik za otopnými tělesy, provedené po montáži obkladu vnitřních parapetů.					
	VV		"OD1a"1		1,0000			
	VV		"OD2"1		1,0000			
	VV		"OD4"26		26,0000			
	VV		"OD5"13		13,0000			
	VV		"OD5A"4		4,0000			
	VV		"OD6"2		2,0000			
	VV		"OD11"3		3,0000			
	VV		50*3 Přepočtené koeficientem množství		150,0000			
28	K	NP203	Jednovrstvá vápenocementová jádrová hlazená omítka vnitřních ostění.	m2	120,5725	161,4000	19 460,4015	
	PP		Jednovrstvá vápenocementová jádrová hlazená omítka vnitřních ostění.					
	P		Poznámka k položce: Jednovrstvá vápenocementová jádrová hlazená omítka vnitřních ostění okenních otvorů nanesená na síťovité aplikovaný podhoz. ; Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přidržitosti k podkladu.					
	VV		"OD1a"(1,15+2,3*2)*1*0,35		2,0125			
	VV		"OD2"(0,8+2,3*2)*1*0,35		1,8900			
	VV		"OD4"(1,35+2,45*2)*15*0,35+(1,35+2,45*2)*11*0,5		67,1875			
	VV		"OD5"(1,35+2,55*2)*11*0,35+(1,35+2,55*2)*2*0,5		31,2825			
	VV		"OD5A"(1,35+2,55*2)*4*0,35		9,0300			
	VV		"OD6"(1,4+2,4*2)*2*0,35		4,3400			
	VV		"OD11"(2,2+1,2*2)*3*0,35		4,8300			
29	K	NP206	Strojní broušení lokálních nerovností povrchu štukových omítek stěn před jejich opravou.	m2	546,1920	83,7000	45 716,2704	
	PP		Strojní broušení lokálních nerovností povrchu štukových omítek stěn před jejich opravou.					
	P		Poznámka k položce: Jedná se průměrně o 30 % celkové plochy omítek stěn, ostění a nadpraží stavebních otvorů.					
	VV		8*4,6*2+3,3*4,6*2-1,4*2,5+(1,4+2,5*2)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		98,3300			
	VV		8,6*4,6*2+6,8*4,6*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		131,1300			
	VV		9,2*4,6*2+5,6*4,6*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		125,6100			

PČ
Typ
W
N

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7,8*4,6*2+5*4,6*2-2*1,4*2,5+2*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5		112,3500			
VV			7,8*4,6*2+4,8*4,6*2-2*1,4*2,5+2*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		108,7100			
VV			6*4,6*2+5,6*4,6*2-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2		98,6000			
VV			7,7*4,6*2+7,1*4,6*2-3*1,4*2,5+3*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2*2		125,5700			
VV			9,3*3,9*2+7,1*3,9*2-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		117,5500			
VV			10*4,6*2+7,1*4*4,6-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		212,2700			
VV			10,8*2*4,6+7,1*4,6*2-6*1,4*2,5+6*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5		152,9500			
VV			7,6*4,6*2+9,8*4,6*2-6*1,4*2,6+6*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		147,8700			
VV			31*4,6*2+7*2*4,6-5*1,3*2,5-1*2,05*2-3*3,6-3*1,2*2,3+3*(1,2+2*2,3)*0,3		315,3900			
VV			-3*4+5*(1,3+2*2,5)*0,3		-2,5500			
VV			9,5*4,6-3*0,9*2,5+3*(1,3+2*2,5)*0,3		42,6200			
VV			6*4,6-2*0,9*2,5+2*(1,3+2*2,5)*0,3		26,8800			
VV			2*0,8*4,6		7,3600			
VV			1820,64*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		546,1920			
30	K	NP207	Hloubková penetrace původních, čistě vápenných, jádrových omítek stěn penetrací na bázi polymerní disperze	m2	1 820,6400	46,7000	85 023,8880	
PP			Hloubková penetrace původních, čistě vápenných, jádrových omítek stěn penetrací na bázi polymerní disperze					
P			Poznámka k položce: Jedná se o sjednocení savosti podkladu před aplikací jádrových nebo štukových omítek.					
VV			8*4,6*2+3,3*4,6*2-1,4*2,5+(1,4+2,5*2)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		98,3300			
VV			8,6*4,6*2+6,8*4,6*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		131,1300			
VV			9,2*4,6*2+5,6*4,6*2-5*1,4*2,6+5*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		125,6100			
VV			7,8*4,6*2+5*4,6*2-2*1,4*2,5+2*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5		112,3500			
VV			7,8*4,6*2+4,8*4,6*2-2*1,4*2,5+2*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		108,7100			
VV			6*4,6*2+5,6*4,6*2-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2		98,6000			
VV			7,7*4,6*2+7,1*4,6*2-3*1,4*2,5+3*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2*2		125,5700			
VV			9,3*3,9*2+7,1*3,9*2-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		117,5500			
VV			10*4,6*2+7,1*4*4,6-4*1,4*2,5+4*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5-0,9*2		212,2700			
VV			10,8*2*4,6+7,1*4,6*2-6*1,4*2,5+6*(1,4+2*2,5)*0,3-0,9*2,5		152,9500			
VV			7,6*4,6*2+9,8*4,6*2-6*1,4*2,6+6*(1,4+2*2,6)*0,3-0,9*2,5		147,8700			
VV			31*4,6*2+7*2*4,6-5*1,3*2,5-1*2,05*2-3*3,6-3*1,2*2,3+3*(1,2+2*2,3)*0,3		315,3900			
VV			-3*4+5*(1,3+2*2,5)*0,3		-2,5500			
VV			9,5*4,6-3*0,9*2,5+3*(1,3+2*2,5)*0,3		42,6200			
VV			6*4,6-2*0,9*2,5+2*(1,3+2*2,5)*0,3		26,8800			
VV			2*0,8*4,6		7,3600			
31	K	NP208	Kotevní nátěr původního klenutého zdiva nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel, pod kontaktní můstek reprofilační vrstvy.	m2	26,9225	89,7000	2 414,9483	
PP			Kotevní nátěr původního klenutého zdiva nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel, pod kontaktní můstek reprofilační vrstvy.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Použitý kotevní nátěr bude ze systému reprofilačních hmot. ; Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou. ; Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.</i>					
	P							
	VV		"OD1a"1,15*1*0,35		0,4025			
	VV		"OD2"0,8*1*0,35		0,2800			
	VV		"OD4"1,35*15*0,35+1,35*11*0,5		14,5125			
	VV		"OD5"1,35*11*0,35+1,35*2*0,5		6,5475			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,35		1,8900			
	VV		"OD6"1,4*2*0,35		0,9800			
	VV		"OD11"2,2*3*0,35		2,3100			
32	K	NP210	Kontaktní můstek zřízený mezi původním klenutým zdívkem nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel a reprofilační vrstvou.	m2	26,9225	196,8000	5 298,3480	
	PP		Kontaktní můstek zřízený mezi původním klenutým zdívkem nadpraží okenních otvorů z plných pálených cihel a reprofilační vrstvou.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Použitý kontaktní můstek bude ze systému reprofilačních hmot. ; Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou. ; Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.</i>					
	P							
	VV		"OD1a"1,15*1*0,35		0,4025			
	VV		"OD2"0,8*1*0,35		0,2800			
	VV		"OD4"1,35*15*0,35+1,35*11*0,5		14,5125			
	VV		"OD5"1,35*11*0,35+1,35*2*0,5		6,5475			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,35		1,8900			
	VV		"OD6"1,4*2*0,35		0,9800			
	VV		"OD11"2,2*3*0,35		2,3100			
33	K	NP212	Reprofilace tvaru původního klenutého nadpraží okenních otvorů na rovné nadpraží.	m2	26,9225	1 530,6000	41 207,5785	
	PP		Reprofilace tvaru původního klenutého nadpraží okenních otvorů na rovné nadpraží.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Minimální tloušťka reprofilační vrstvy 30 mm. Maximální tloušťka reprofilační vrstvy 80 mm. ; Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou. ; Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.</i>					
	P							
	VV		"OD1a"1,15*1*0,35		0,4025			
	VV		"OD2"0,8*1*0,35		0,2800			
	VV		"OD4"1,35*15*0,35+1,35*11*0,5		14,5125			
	VV		"OD5"1,35*11*0,35+1,35*2*0,5		6,5475			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,35		1,8900			
	VV		"OD6"1,4*2*0,35		0,9800			

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OD11"2,2*3*0,35		2,3100			
34	K	NP216	Penetrace pórobetonového zdiva na bázi polymerní disperze.	m2	15,6000	44,5000	694,2000	
	PP		Penetrace pórobetonového zdiva na bázi polymerní disperze.					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o vyrovnaní nasákovosti zdiva před aplikací povrchové úpravy pórobetonového zdiva omítkou.</i>					
	VV		"1.01"3,2*1,2*2		7,6800			
	VV		"2.09"1,5*2,4*1,1*2		7,9200			
	VV		Součet		15,6000			
35	K	NP217	Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu	m2	18,6800	259,0000	4 838,1200	
	PP		Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu					
	P		<i>Poznámka k položce: Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu, křemičitého písku, disperze a přísad určená k aplikaci na materiálovou bázi pórobeton, nanášená stěrkováním, plošně armovaná sklotkaninou. Vrchní povrchová úprava armované jádrové vrstvy bude vápenocementovou štukovou omítkou, zrnitost 0,7 mm.</i>					
	VV		"2.09"(2,5+1,5)*2,5*1,1		11,0000			
	VV		"1.01"3,2*1,2*2		7,6800			
	VV		Součet		18,6800			
36	K	NP218	Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu	m2	112,3800	282,0000	31 691,1600	
	PP		Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu					
	P		<i>Poznámka k položce: Dvouvrstvá tenkovrstvá omítka na bázi cementu, křemičitého písku, disperze a přísad určená k aplikaci na materiálovou bázi XPS, nanášená stěrkováním, plošně armovaná sklotkaninou. Vrchní povrchová úprava armované jádrové vrstvy bude vápenocementovou štukovou omítkou, zrnitost 0,7 mm. ; Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.</i>					
	VV		"OD1a"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
	VV		"OD2"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
	VV		"OD4"2,45*2*15*0,35*1,2+2,45*2*11*0,5*1,2		63,2100			
	VV		"OD5"2,55*2*11*0,35*1,2+2,55*2*2*0,5*1,2		29,6820			
	VV		"OD5A"2,55*2*4*0,35*1,2		8,5680			
	VV		"OD6"2,4*2*2*0,35*1,2		4,0320			
	VV		"OD11"1,2*2*3*0,35*1,2		3,0240			
37	K	NP220	Zřízení nosného podkladu pro obklad vnitřních parapetů z prostého monolitického betonu třídy C 16/20, pod vyrovnávací cementový potěr.	m2	13,8800	521,0000	7 231,4800	
	PP		Zřízení nosného podkladu pro obklad vnitřních parapetů z prostého monolitického betonu třídy C 16/20, pod vyrovnávací cementový potěr.					
	P		<i>Poznámka k položce: Průměrná tloušťka 80 mm.</i>					
			<i>Součástí položky je penetrace povrchu stávajícího soudržného zdiva z plných pálených cihel.</i>					
	VV		"OD1a"1,15*1*0,2		0,2300			
	VV		"OD2"0,8*1*0,2		0,1600			
	VV		"OD4"1,35*26*0,2		7,0200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OD5"1,35*13*0,2		3,5100			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,2		1,0800			
	VV		"OD6"1,4*2*0,2		0,5600			
	VV		"OD11"2,2*3*0,2		1,3200			
38	K	NP221	Lokální vyrovnaní nerovností nosného podkladu oplechování venkovních parapetů	m2	13,8800	392,0000	5 440,9600	
	PP		Lokální vyrovnaní nerovností nosného podkladu oplechování venkovních parapetů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Lokální vyrovnaní nerovností nosného podkladu oplechování venkovních parapetů z monolitického betonu a plných pálených cihel rychletuhnoucím cementovým spádovým potěrem, včetně penetrace podkladu a zřízení kontaktního můstku. Průměrná tloušťka potěru 15 mm. Rozsah do 50 % celkové plochy.					
	VV		"OD1a"1,15*1*0,2		0,2300			
	VV		"OD2"0,8*1*0,2		0,1600			
	VV		"OD4"1,35*26*0,2		7,0200			
	VV		"OD5"1,35*13*0,2		3,5100			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,2		1,0800			
	VV		"OD6"1,4*2*0,2		0,5600			
	VV		"OD11"2,2*3*0,2		1,3200			
39	K	NP222	Zřízení jednoduchého svislého stěnového bednění	m2	17,3500	414,3000	7 188,1050	
	PP		Zřízení jednoduchého svislého stěnového bednění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zřízení jednoduchého svislého stěnového bednění konstrukce nosného podkladu pro obklad vnitřních parapetů a jeho odstranění, včetně souvisejících kotevních nebo spojovacích prvků.					
	VV		"OD1a"1,15*1*0,25		0,2875			
	VV		"OD2"0,8*1*0,25		0,2000			
	VV		"OD4"1,35*26*0,25		8,7750			
	VV		"OD5"1,35*13*0,25		4,3875			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,25		1,3500			
	VV		"OD6"1,4*2*0,25		0,7000			
	VV		"OD11"2,2*3*0,25		1,6500			
40	K	NP227	Trvale pružné utěsnění venkovní spáry ve styku povrchové úpravy zdiva venkovních ostění a nadpraží stavebních otvorů a výplňových prvků v obvodovém zdivu.	m	309,5000	59,4000	18 384,3000	
	PP		Trvale pružné utěsnění venkovní spáry ve styku povrchové úpravy zdiva venkovních ostění a nadpraží stavebních otvorů a výplňových prvků v obvodovém zdivu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spárovací tmel bude na bázi akrylátu se vsypem, určený pro trvalé použití do venkovního prostředí, umožňující aplikaci fasádního nátěru na minerální bázi.					
	VV		"OD1a"(1,15+2,3*2)*1		5,7500			
	VV		"OD2"(0,8+2,3*2)*1		5,4000			
	VV		"OD4"(1,35+2,45*2)*26		162,5000			
	VV		"OD5"(1,35+2,55*2)*13		83,8500			

Číslo
1311
N

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OD5A"(1,35+2,55*2)*4		25,8000			
	VV		"OD6"(1,4+2,4*2)*2		12,4000			
	VV		"OD11"(2,2+1,2*2)*3		13,8000			
D	61		Úprava povrchů vnitřní				2 408,9600	
41	K	612473182R00-PP25	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková vč. špalet ostění a nadpraží oken a dveří	m2	4,9600	272,0000	1 349,1200	
	PP		- omítka vápenocementová štuková tenkovrstvá nanášená ručně , pouze svislé stěny , na sklokeramickou výztužnou síťovinu s lepidlem vč.montáže a dodávky omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (PVC10x10cm s tkaninou(, montáže a dodávky samolepících začíšťovacích okenních profilů (APU lišt 6mm) práce - příprava podkladu , manipulace s materiálem, natažení štukové vrstvy 2x, vtlačení omítkových a začíšťovacích lišt do podkladní vrstvy, zahrazení povrchu , likvidace odpadu <i>Poznámka k položce:</i> jedná se o nový dveřní otvor v nosné stěně v místnosti 2.12					
	P							
	VV		"2.12"(1,2+2,5*2)*0,8		4,9600			
42	K	619481119U00-PP26	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyt	m2	7,6800	138,0000	1 059,8400	
	PP		- sklokeramická výztužná tkanina do lepidla pod omítku na zdivo a příchky z porobetonových přesných tvárnic					
	VV		"1.01"3,2*1,2*2		7,6800			
	VV		Součet		7,6800			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				61 128,5141	
43	K	631312141- NP375	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,7500	3 200,0000	2 400,0000	
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		"Chodba"7,5*0,5*0,2		0,7500			
44	K	632441225- NP376	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý	m2	148,9964	365,0000	54 383,6860	
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhyment) tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů).					
	PSC							
	VV		"1.16"64,46+6,76*0,16*4		68,7864			
	VV		"2.09"52,78		52,7800			
	VV		"2.10a"27,43		27,4300			
45	K	632481213- NP377	Separáční vrstva z PE fólie	m2	148,9964	15,8000	2 354,1431	
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.16"64,46+6,76*0,16*4		68,7864			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.09"52,78		52,7800			
	VV		"2.10a"27,43		27,4300			
46	K	634112125- NP378	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	92,5900	21,5000	1 990,6850	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 5 mm					
	VV		"1.16"16,56+2,4+13,66		32,6200			
	VV		"2.09"5,93+18,4+3,4		27,7300			
	VV		"2.10"16,16+2,47+13,61		32,2400			
	D	64	Osazování výplní otvorů				87 421,7000	
47	K	648952421RT2-PP37	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	0,8000	640,0000	512,0000	
	PP		- vnitřní celoplošně lepená parapetní dřevěná deska - základní profil - víceřadý lepený profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou , z jakostního modřínového dřeva , dř.profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním a broušením - finální tl.desky je min.30mm - rádius zaoblení hrany R=5mm - Povrchová úprava : - čtyřvrstvý systém průmysl.provedené povrchové úpravy dřeva 1/ hloubková impregnace 2/barevná impregnace 3/vysokotlaký lazurovací nástřik v min.t. 150mikrom 4/ vysokotlaký vrchní lazurou v min.tl.150mikrom - barva : odstín srovnatelný s RAL 9010 - dř.prvek bude povrchově upraven po provedení jeho tvarové a rozměrové úpravy , před montáží - zákl.šířka prvky je max 25cm , délka dle šířky okenního otvoru mezi špalety ostění +10mm na každou stranu - montáž : povrch.upravená parapetní deska bude připevněna k rovnému podkladu plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku - před zahájením tvarové a rozměrové úpravy desky bude provedeno detailní zaměření skutečných rozměrů všech stavebně upravovaných otvorů s výplň.prvky					
	VV		"218"0,8		0,8000			
	VV		Součet		0,8000			
48	K	642944121RU41-PP39	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně ocel.. 80x197x16 cm	kus	8,0000	3 432,0000	27 456,0000	
	PP		- zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 800mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou montáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm - sklokeramická tkanina					
	VV		-(2+0)		-2,0000			
	VV		"1.NP"2+1		3,0000			
	VV		"2.NP"3		3,0000			
	VV		"3.NP"3		3,0000			
	VV		"2.NP"1		1,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	642944121RU51-PP 40	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně ocel. 90x197x16 cm	kus	10,0000	3 619,0000	36 190,0000	
			- zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232 pro š. dř.křídla 800mm - ocel.zárubeň pro dodatečnou montáž - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře bez požární odolnosti - tři dvevní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dvevní křídlo bez požární odolnosti - ústí pro zárubně - 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm - sklokeramická tkanina					
	PP							
	VV		-(1)		-1,0000			
	VV		"1.NP"6		6,0000			
	VV		"2.NP"2		2,0000			
	VV		"3.NP"3		3,0000			
50	K	642944221RU21-PP 41	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. vč.dod zárub ocel. s nadsv. 99x247*16cm -pož.odol 30	kus	1,0000	10 223,0000	10 223,0000	
			- atyp - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN5923 - ocelová zárubeň s nadsvětlíkem pro dodatečnou montáž do hotového dvevního otvoru - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře s požární odolností 30min a bez odolnosti - tři dvevní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dvevní křídlo s požární nebo bez požární odolnosti - ústí pro všechny zárubně 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - střední dělicí profil ocelový - 65x65mm - pro požární dveře nutno rozšířit min.o 30mm pro osazení samozavírače - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - součástí dodávky zasklívací ocel.lišta - zasklení světlíku a) pro otvory v CHÚC - sklo s požární odolností EI30 min čiré tl.8mm b) pro otvory mimo CHÚC - sklo bez požární odolnosti čiré tl.6mm - pro dveře s el.vrátným - provedení úpravy ve výrobě - celkem 5ks (u dveří s pož.odolností v CHÚC) - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm - sklokeramická tkanina					
	PP							
	VV		-(5+13)		-18,0000			
	VV		"2.NP"10		10,0000			
	VV		"3.NP"9		9,0000			
51	K	642944221RU31-PP 42	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. vč.dod zárub ocel. s nadsv. 99x285x16cm - pož.odol 30	kus	1,0000	12 238,0000	12 238,0000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- atyp - zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN5923 - ocelová zárubeň s nadsvětlikem pro dodatečnou montáž do hotového dveřního otvoru - dělená zárubeň s 1 falcem typ DZD - přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru - podlahové zapuštění min.30mm - s dodávkou ocel. prahového profilu s těsněním - součástí dodávky TPE těsnění pro dveře s požární odolností 30min a bez odolnosti - tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3xZávěsová kapsa V-8600 - rozměr profilu - pro standartní polodrážkové dveřní křídlo s požární nebo bez požární odolnosti - ústí pro všechny zárubně 150mm (čistý rozměr i s omítkou) - střední dělicí profil ocelový - 65x65mm - pro požární dveře nutno rozšířit min.o 30mm pro osazení samozavírače - zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - komaxit 3 vrstvý v barvě RAL - světle šedá - součástí dodávky zasklívací ocel.lišta - zasklení světlíku a) pro otvory v CHÚC - sklo s požární odolností EI30 min čiré tl.8mm b) pro otvory mimo CHÚC - sklo bez požární odolnosti čiré tl.6mm - pro dveře s el.vrátným - provedení úpravy ve výrobě - celkem 5ks (u dveří s pož.odolností v CHÚC) - nadpraží otvoru bude upraveno nalepením desky Ytong tl.40mm s opatřením tenkovrstvou omítkou tl.10mm - sklokeramická tkanina					
	VV		-(3+7)		-10,0000			
	VV		"1.NP"2		2,0000			
	VV		"1.NP"1		1,0000			
	VV		"1.NP"4+4		8,0000			
52	K	PC6-02- PP44	Úprava přípoj.obvod.spáry ostění a nadpraží okna cem.postřik,tenkovrstvá VCEM omítka vč.omítk.prof	m2	2,3000	349,0000	802,7000	
	PP		Úprava přípoj.obvod.spáry ostění a nadpraží okna cem.postřik,tenkovrstvá VCEM omítka vč.omítk.prof					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- stavební úprava přípoj.spáry nových okenních otvorů - cementový postřiknanášenyšíťovitě					
			ručně - vápenocementová omítka ostění a nadpraží - montáž omítkových plastových					
	P		začišťovacích samolepicích profilů s tkaninou APU lišta 9mm - konkrétní					
			způsob řešení připojení výplně k ostění, nadpraží a parapetu je zpracováno a zpecifikováno v grafické části					
			podrobných detailů a v TZ projekt.dokumentace , která je nedílnou součástí soupisu prací-VV					
	VV		"OD/1:" (1,15+2,3*2)*0,4*1		2,3000			
	VV		Součet		2,3000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				195 389,5423	
	D	96	Bourání konstrukcí				154 354,6670	
53	K	965042121RT2-PP 68	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - 1.NP až 3.NP	m3	10,6780	2 175,0000	23 224,6500	
	PP		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - 1.NP až 3.NP					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- bourání bet.mazanin tl.do 10cm vč. příplatku za mazaniny se svařovanou sítí					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.16"26,57		26,5700			

Pr
2
2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.09"52,78		52,7800			
	VV		"2.10a"27,43		27,4300			
	VV		106,78*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,6780			
54	K	965043341-NP380	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,2413	2 210,0000	20 423,2730	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"podlaha"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.24"40,5*0,06		2,4300			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.15"29,77*0,06		1,7862			
	VV		"sokl podlaha"					
	VV		223,3362*0,0225		5,0251			
55	K	NP246	Otučení dvouvrstvé štukové omítky rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů.	m2	157,9000	93,6000	14 779,4400	
	PP		Otučení dvouvrstvé štukové omítky rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů.					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy ostění. Minimální tloušťka omítky 30 mm. Maximální tloušťka omítky 80 mm. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny do hloubky 20 mm. ; Původní rozměry okenních otvorů byly s výměnou posledních oken zmenšeny vrstvou omítky proloženou úlomky cihel a pálené střešní tašky. ; Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.</i>					
	VV		112,38*0,5		56,1900			
	VV		(1,97*2)*9*2*0,35		24,8220			
	VV		(1,97*2)*11*2*0,35		30,3380			
	VV		2,4*2*1*0,35		1,6800			
	VV		(2,4*2)*19*0,35		31,9200			
	VV		"1.NP"2*2,5*2*0,35		3,5000			
	VV		"1.NP"1*2,7*2*0,35		1,8900			
	VV		"1.NP"4*2,7*2*0,35		7,5600			
56	K	NP247	Lokální otlučení nesoudržné vnitřní omítky klenutého nadpraží okenních otvorů.	m2	26,9225	224,0000	6 030,6400	
	PP		Lokální otlučení nesoudržné vnitřní omítky klenutého nadpraží okenních otvorů.					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o zásah do 50 % celkové plochy nadpraží. Minimální tloušťka omítky 30 mm. Maximální tloušťka omítky 80 mm. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny do hloubky 20 mm.; Původně klenuté nadpraží okenních otvorů z plných cihel bylo v minulosti vyrovnáno do podoby rovného nadpraží omítkou proloženou pálenou střešní taškou. ; Při demontáži původních oken došlo v části okenních otvorů k oddělení omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.</i>					
	VV		"OD1a"1,15*1*0,35		0,4025			
	VV		"OD2"0,8*1*0,35		0,2800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OD4"1,35*15*0,35+1,35*11*0,5		14,5125			
	VV		"OD5"1,35*11*0,35+1,35*2*0,5		6,5475			
	VV		"OD5A"1,35*4*0,35		1,8900			
	VV		"OD6"1,4*2*0,35		0,9800			
	VV		"OD11"2,2*3*0,35		2,3100			
57	K	NP260	Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnitřním ostění obvodového zdiva	ks	100,0000	251,6000	25 160,0000	
	PP		Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnitřním ostění obvodového zdiva					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnitřním ostění obvodového zdiva umožňujících instalaci dřevěného obkladu vnitřních parapetů kónického tvaru.</i>					
	P		<i>Průměrná délka drážky je 300 mm. Výška 60 mm.</i>					
			<i>Hloubka 50 mm.</i>					
	VV		"OD1a"1		1,0000			
	VV		"OD2"1		1,0000			
	VV		"OD4"26		26,0000			
	VV		"OD5"13		13,0000			
	VV		"OD5A"4		4,0000			
	VV		"OD6"2		2,0000			
	VV		"OD11"3		3,0000			
	VV		50*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,0000			
58	K	NP261	Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnějším ostění obvodového zdiva	ks	100,0000	220,1000	22 010,0000	
	PP		Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnějším ostění obvodového zdiva					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnějším ostění obvodového zdiva umožňujících instalaci a zapuštění oplechování venkovních parapetů kónického tvaru.</i>					
	P		<i>Délka drážky nepřesahuje 250 mm. Výška 50 mm.</i>					
			<i>Hloubka 30 mm.</i>					
	VV		"OD1a"1		1,0000			
	VV		"OD2"1		1,0000			
	VV		"OD4"26		26,0000			
	VV		"OD5"13		13,0000			
	VV		"OD5A"4		4,0000			
	VV		"OD6"2		2,0000			
	VV		"OD11"3		3,0000			
	VV		50*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,0000			
59	K	965043321- NP381	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	10,0813	3 280,0000	33 066,6640	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Jedná se o vybourání stávajícího soklu podlahy s fabionem provedeného z litého teraca včetně podkladní cementového potěru v profilu 0,15 x 0,15</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlaha"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.24"40,5*0,06		2,4300			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.15"29,77*0,06		1,7862			
	VV		"2.13"(4*6+2*9)*0,2*0,1		0,8400			
	VV		"sokl podlaha"					
	VV		223,3362*0,0225		5,0251			
60	K	NP350	Strojní řezání podlah a stěn pro instalační kanály EI	m	84,0000	115,0000	9 660,0000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní vyřezání vodorovných drážek a vybourání zdiva ve vnějším ostění obvodového zdiva umožňujících instalaci a zapuštění oplechování venkovních parapetů kónického tvaru. šířka 200 mm hloubka 100 mm.					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.13"(4*6+2*9)*2		84,0000			
	VV		Součet		84,0000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				14 887,4933	
61	K	971033681R00-PP 62	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,4000	888,0000	2 131,2000	
	PP		Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o základní nátěr válcovaných nosníků nové překladu dveří v nosné stěně v místnosti 2.12					
	VV		"2.12"1,2*2,5*0,8		2,4000			
62	K	974031666- NP382	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	7,5000	213,0000	1 597,5000	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o nový dveřní otvor v nosné stěně v místnosti 2.12					
	VV		"1.12"1,5*5		7,5000			
63	K	975021411- NP383	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	1,2500	3 610,0000	4 512,5000	
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít tehdy, provádí-li se přechodné vynesení hmotností zdiva nad otvorem v témž podlaží, v němž se zřizuje otvor a při výšce podchycení do 4 m. U otvorů s podchycením vyšším než 4 m a u otvorů, v nichž se nosníky tvořící překlad ukládají těsně pod strop a přechodné vynesení hmotností zdiva nad otvorem se proto provádí v besprostředně vyšším podlaží, jsou určeny ceny souboru cen 975 02-2. Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provléknutí vymášečích trámů pro podchycení zdí, b) vynesení podchycené konstrukce. 3. Množství jednotek podchycování při vybourávání otvorů se určuje v m světlosti otvoru.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o nový dveřní otvor v nosné stěně v místnosti 2.12</i>					
VV			"2.12"1,25		1,2500			
64	K	978013191- NP384	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	104,3814	59,5000	6 210,6933	
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k položce:</i> 1) <i>jedná se o otlučení nesoudržných omítek v rozsahu 200mm nad podlahou v učebnách a kabinetech po demontáži stávajících povlakových krytin</i> 2) <i>jedná se o otlučení nesoudržných omítek v rozsahu 200mm nad stávajícím soklem z litého teraca v prostorách chodeb</i>					
P								
VV			"1.01"6,93+6*0,18*2+7,93		17,0200			
VV			"1.24"2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61		101,6400			
VV			"2.03"31,23		31,2300			
VV			"2.04"31,34		31,3400			
VV			"2.05"25,7		25,7000			
VV			"2.06"2,06+8,89		10,9500			
VV			"2.07"13,29		13,2900			
VV			"2.08"24,93		24,9300			
VV			"2.09"5,93+18,4+3,4		27,7300			
VV			"2.10"29,77+2,467		32,2370			
VV			"2.11"4,61+16,73		21,3400			
VV			"2.12"12,61		12,6100			
VV			"2.13"36,31		36,3100			
VV			"2.14"35,12		35,1200			
VV			"2.15"9,79*2		19,5800			
VV			"2.16"2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95		80,8800			
VV			521,907*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		104,3814			
65	K	978059511- NP385	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	3,9600	110,0000	435,6000	
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
PSC								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Doplnění keramických obkladů kolem dveří, vyjma obkladů u umyvadel</i>					
VV			"2.NP"11*1,2*0,3		3,9600			
D	99		Přesuny hmot a sutí				26 147,3820	
66	K	999281111R00-PP 110	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	47,1124	555,0000	26 147,3820	
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				584 415,3710	
D	711		Izolace proti vodě				5 809,9215	
67	K	711111051- NP386	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	9,2600	36,3000	336,1380	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
68	M	585812110- NP387	stěrka hydroizolační PCI Lastogum® bal. 8 kg	kg	13,8900	119,0000	1 652,9100	
	PP		Tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní hydroizolační hydroizolace pod obklady a dlažbu PCI Lastogum® bal. 8 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1,0-1,2 kg/m2 (2 nátěry)					
	VV		"1.NP: 1.20 " 9,26		9,2600			
	VV		9,26*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,8900			
69	M	585812110- NP388	koutový pás hydroizolační stěrky PCI Pecitape® š.120mm	m	12,0500	109,0000	1 313,4500	
	PP		Tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní hydroizolační hydroizolace pod obklady a dlažbu PCI Lastogum® bal. 8 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1,0-1,2 kg/m2 (2 nátěry)					
	VV		"1.NP: 1.20 " 12,05		12,0500			
70	M	585812110- NP389	koutový pás - vnitřní a vnější roh hydroizolační stěrky PCI Pecitape® I+A	ks	8,0000	118,0000	944,0000	
	PP		Tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní hydroizolační hydroizolace pod obklady a dlažbu PCI Lastogum® bal. 8 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1,0-1,2 kg/m2 (2 nátěry)					
	VV		"1.NP: 1.20 " 8		8,0000			
71	K	711199095- NP390	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,2600	1,8100	16,7606	
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
	VV		"1.NP: 1.20 " 9,26		9,2600			
72	K	711212002RT6-PP 111	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou PCI Seccoral 2K tl.1.5mm , pružná hydroizolace	m2	4,8000	310,0000	1 488,0000	
	PP		Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou PCI Seccoral 2K tl.1.5mm , pružná hydroizolace					
	P		Poznámka k položce: - tekutá hydroizolační stěrka dvousložková - podlaha vč. vytažení na svislou stěnu na výšku 400mm , tl. do 2mm včetně dodávky a aplikace systémového penetračního nátěru pro sjednocení savosti podkladu - WC 1.NP; Pojistná hydroizolace ve skladbě doplněné podlahy v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.20"(1,2+1,2)*2		4,8000			
73	K	998711202R00-PP 116	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	57,5126	1,0200	58,6629	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				66 931,9127	
74	K	713121111- NP391	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	148,9964	16,1000	2 398,8420	
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
75	M	283766360- NP392	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 3500 1000x500x45-3mm	m2	151,9763	97,2000	14 772,0964	
PP			Desky z lehčených plastů desky pro snížení kročejového hluku POLYFON - elastifikovaný samozhášivý stabilizovaný pěnový polystyren typ EPS T 3500 (max. zatížení 3,5 kN/m2) 1000 x 500 mm, lambda 0,045 [W / m K] tl. 45 -3 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,045 [W / m K]					
VV			"1.16"64,46+6,76*0,16*4		68,7864			
VV			"2.09"52,78		52,7800			
VV			"2.10a"27,43		27,4300			
VV			148,9964*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		151,9763			
76	K	NP281	Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS.	m2	22,4760	229,0000	5 147,0040	
PP			Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS.					
P			Poznámka k položce: Výchozí tloušťka materiálu 20 mm. úprava izolantu. Jedná se o výměru do 20 % celkové plochy otlučených omítek vnitřních ostění okenních otvorů. ; Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přidržitosti k podkladu.					
VV			"OD1a"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
VV			"OD2"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
VV			"OD4"2,45*2*15*0,35*1,2+2,45*2*11*0,5*1,2		63,2100			
VV			"OD5"2,55*2*11*0,35*1,2+2,55*2*2*0,5*1,2		29,6820			
VV			"OD5A"2,55*2*4*0,35*1,2		8,5680			
VV			"OD6"2,4*2*2*0,35*1,2		4,0320			
VV			"OD11"1,2*2*3*0,35*1,2		3,0240			
VV			112,38*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,4760			
77	K	NP282	Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS.	m2	44,9520	321,0000	14 429,5920	
PP			Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Výchozí tloušťka materiálu 40 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava izolantu. Jedná se o výměru do 40 % celkové plochy otlučených omítek vnitřních ostění okenních otvorů. ; Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.								
P								
VV			"OD1a"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
VV			"OD2"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
VV			"OD4"2,45*2*15*0,35*1,2+2,45*2*11*0,5*1,2		63,2100			
VV			"OD5"2,55*2*11*0,35*1,2+2,55*2*2*0,5*1,2		29,6820			
VV			"OD5A"2,55*2*4*0,35*1,2		8,5680			
VV			"OD6"2,4*2*2*0,35*1,2		4,0320			
VV			"OD11"1,2*2*3*0,35*1,2		3,0240			
VV			112,38*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		44,9520			
78	K	NP283	Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS.	m2	44,9520	423,0000	19 014,6960	
PP			Výplň rovných, případně šikmých vnitřních ostění okenních otvorů kontaktně lepeným izolantem na bázi XPS.					
<i>Poznámka k položce:</i> Výchozí tloušťka materiálu 60 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava izolantu. Jedná se o výměru do 40 % celkové plochy otlučených omítek vnitřních ostění okenních otvorů. ; Současně s demontáží původních oken došlo v okenních otvorech k oddělení nesoudržné vrstvy omítky v důsledku nedostatečné přídržnosti k podkladu.								
P								
VV			"OD1a"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
VV			"OD2"2,3*2*1*0,35*1,2		1,9320			
VV			"OD4"2,45*2*15*0,35*1,2+2,45*2*11*0,5*1,2		63,2100			
VV			"OD5"2,55*2*11*0,35*1,2+2,55*2*2*0,5*1,2		29,6820			
VV			"OD5A"2,55*2*4*0,35*1,2		8,5680			
VV			"OD6"2,4*2*2*0,35*1,2		4,0320			
VV			"OD11"1,2*2*3*0,35*1,2		3,0240			
VV			112,38*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		44,9520			
79	K	NP284	Zvukově izolační, případně tepelné utěsnění prostupů	m3	4,9018	1 890,0000	9 264,4020	
PP			Zvukově izolační, případně tepelné utěsnění prostupů					
<i>Poznámka k položce:</i> Zvukově izolační, případně tepelné utěsnění prostupů dřevěnými trámovými stropními konstrukcemi s instalovanými svíslými páteřními rozvody VZT. Jedná se o lokální výplň dutin ve stropní konstrukci s trámy výšky nepřesahující 350 mm akustickou (strop nad 1.NP a 2.NP), případně tepelnou minerální izolací (strop nad 3.NP).								
P								
VV			(2,6*1,6*0,35-0,85*0,56*0,35*2)		1,1228			
VV			(2,6*1,6*0,35-0,5*0,315*0,35*2)+(2,6*1,6*0,35-0,71*0,4*0,35*2)+(2,6*1,6*0,35-0,8*0,5*0,35*2)		3,7790			
VV			Součet		4,9018			
80	K	998713203R00-PP122	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	650,2663	2,9300	1 905,2803	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m					
D	720		Zdravotechnika				2 375,7032	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 375,7032	
81	K	721171808- NP394	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6,5000	16,0000	104,0000	
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o snížení vnitřní ležetě kanalizace v části chodby 1.NP					
VV			"1.NP-ležatá"6,5		6,5000			
82	K	721171907- NP395	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,0000	1 910,0000	1 910,0000	
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o snížení vnitřní ležetě kanalizace v části chodby 1.NP					
VV			"1.NP-ležatá"1		1,0000			
83	K	721173401- NP396	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	6,0000	53,1300	318,7800	
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o snížení vnitřní ležetě kanalizace v části chodby 1.NP					
VV			"1.NP ležatá"6		6,0000			
84	K	998721203- NP397	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	23,3278	1,8400	42,9232	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	763		Konstrukce suché výstavby				147 086,7754	
85	K	763111316- NP398	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	63,2020	761,0000	48 096,7220	
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP- sekret"5,9*4,7-0,9*1,97+2,15*2,4		31,1170			
	VV		"2.NP- spisovna"6,9*4,65		32,0850			
86	K	763111711- NP399	SDK příčka dilatace	m	45,9000	261,0000	11 979,9000	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2.06a"17,45		17,4500			
	VV		"2.06b"12,35		12,3500			
	VV		"2.07"16,1		16,1000			
87	K	763111713- NP400	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	4,7500	251,0000	1 192,2500	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2.06"4,75		4,7500			
88	K	763111723- NP401	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	4,6500	31,2000	145,0800	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů hliníkové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2.06a"4,65		4,6500			
89	K	763111762- NP402	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm	m2	63,2020	79,0000	4 992,9580	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2.NP- sekret"5,9*4,7-0,9*1,97+2,15*2,4		31,1170			
	VV		"2.NP- spisovna"6,9*4,65		32,0850			
90	K	763111771- NP403	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	63,2020	56,4000	3 564,5928	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2.NP- sekret"5,9*4,7-0,9*1,97+2,15*2,4		31,1170			
	VV		"2.NP- spisovna"6,9*4,65		32,0850			
91	K	763131511- NP404	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,8600	682,0000	12 862,5200	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.12"18,86		18,8600			
92	K	763131713- NP405	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	19,2500	97,8000	1 882,6500	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem					

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		VV	"2.NP.:"					
		VV	"2.12"19,25		19,2500			
93	K	763131765- NP406	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	18,8600	30,3000	571,4580	
		PP	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"2.NP"					
		VV	"2.12"18,86		18,8600			
94	K	763131771- NP407	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	18,8600	36,7000	692,1620	
		PP	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"2.NP"					
		VV	"2.12"18,86		18,8600			
95	K	763183112- NP408	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,0000	1 090,0000	1 090,0000	
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.								
96	M	553510Z30.1- NP400	Stavební pouzdro JAP EMOTIVE STANDARD 900 mm - jednokřídle	kus	1,0000	18 930,0000	18 930,0000	
	PP		Zárubně kovové pouzdra posuvných dveří pouzdra stavební NORMA STANDARD síla pouzdra 100 mm atypické rozměry - čistý průchod 1980 - 2700 mm S700-091 900 mm					
	VV		"2.07"1		1,0000			
97	K	763431001- NP410	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	37,0600	342,0000	12 674,5200	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
98	M	590360750- NP411	panel akustický Gedina E T24, bílá 500, 600x600x15mm	m2	38,9130	575,0000	22 374,9750	
	PP		Systémy akustických podhledů panely akustické Ecophon GEDINA E (T24) Gedina E T24, bílá 500, 600x600x15 mm					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06a"14,08		14,0800			
	VV		"2.06b"9,36		9,3600			
	VV		"2.07"13,62		13,6200			
	VV		37,06*1,05 Přepočtené koeficientem množství		38,9130			
99	K	763431041- NP412	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	37,0600	9,8000	363,1880	
	PP		Montáž podhledu minerálního Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06a"14,08		14,0800			
	VV		"2.06b"9,36		9,3600			
	VV		"2.07"13,62		13,6200			
100	K	763431201- NP413	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	45,9000	84,7000	3 887,7300	
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
		PSC						
		VV	"2.NP.:"					
		VV	"2.06"17,45+12,35		29,8000			
		VV	"2.07"16,1		16,1000			
101	K	998763403-NP414	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 102,5121	1,6200	1 786,0696	

		PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
		PSC						

D 766

Konstrukce truhlářské

65 673,0169

102	K	61165612 -PP 118	Dveře vnitřní dřevěné protipožární EI30 90x197 cm	kus	2,0000	5 384,0000	10 768,0000	
			Dveře vnitřní dřevěné protipožární EI30 90x197 cm - těsnící lišta u podlahy - požární odolnost EI C 30- DP3 - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plně - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor - bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 , dělená klika - zámek , kulíčkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří - samozavírač s kluznou lištou, s horní montáží na křídla na vnitřní straně pro jednokřídlé dveře, s integrovanou mechanikou regulací posoupnosti zavírání. Viditelný mechanismus samozavírače bude vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. - s aretací 95°C , stříbrný , EN1-6 , plynulá regulace , koordinátor zavírání - piktogram - např. SANELA , atyp , očíslování jednotl.učeben a kabinetů - rámeček - tabulka na dveře nebo stěnu u dveří učebny,kabinetu pro instalaci výtisku - popis místnosti - učeben (rozvrh, třídní učitel atd. dle požadavků školy) - popis bude možno do rámečků měnit - rámeček - vypouklý profil ze stříbrného eloxovaného hliníku zakončený plastovými bočnicemi z tvrdého PVC šedé barvy , výtisk je chráněn krycím antireflexním pláštěm -(15,00)					
		PP						
		VV	"1.NP"4+1		15,0000			
		VV	"2.NP"6		5,0000			
		VV	"3.NP"6		6,0000			
		VV	"3.NP"6		6,0000			

103	K	61168803 -PP 120	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plně 80x197cm	kus	5,0000	4 084,0000	20 420,0000	
			Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plně 80x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plně - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štítek + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika - zámek , kulíčkové ložisko pro zavěšení kliky - AL hrana dveří					
		PP						
		VV	-(7)		7,0000			
		VV	"1.NP"4+1		5,0000			
		VV	"2.NP"4		4,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.NP"3		3,0000			
104	K	61168804 -PP 121	Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plné 90x197cm	kus	5,0000	5 005,0000	25 025,0000	
	PP		Dveře vnitřní dřevěné 1kř. plné 90x197cm - 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné - zvukový útlum 32dB - oboustranný okopný plech tl.1.0mm - nerez br. výška 150mm - povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín EGGER H1298 ST22 - jasan pískový - kování - klika-klika-mosaz leštěná, štiček + cylindrická vložka bezp.tř.3 , zámek PZ90 - dělená klika - zámek , kuličkové ložisko pro zavěšení klíky - AL hrana dveří					
	VV		-(23,0)		-23,0000			
	VV		"1.NP"12+3		15,0000			
	VV		"2.NP"7		7,0000			
	VV		"3.NP"6		6,0000			
105	K	766111820- NP415	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	36,9420	44,1000	1 629,1422	
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06/2.07"7,86*4,7		36,9420			
106	K	766660312- NP416	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,0000	886,0000	886,0000	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách - 0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	P		Poznámka k položce: jedná se posuvné dveře pro místnost zástupce ředitele. Dodávka dveřního křídla je započítána v méněpracích					
	VV		"2.06"1		1,0000			
107	K	766661112R00 -PP 96	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,0000	298,0000	1 490,0000	
	PP		- s ochranou připojovací spáry					
	VV		-(7)		-7,0000			
	VV		"1.NP"4+1		5,0000			
	VV		"2.NP"4		4,0000			
	VV		"3.NP"3		3,0000			
108	K	766661122R00 -PP 97	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	7,0000	308,0000	2 156,0000	
	PP		- s ochranou připojovací spáry					
	VV		-(23+15)		-38,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"1.NP"12+3		15,0000			
	WV		"2.NP"7		7,0000			
	WV		"3.NP"6		6,0000			
	WV		"1.NP"4+1		5,0000			
	WV		"2.NP"6		6,0000			
	WV		"3.NP"6		6,0000			
109	K	NP286	Demontáž, vybourání a likvidace vnitřního dřevěného výsuvného jednoduše zaskleného okna	kus	2,0000	1 072,0000	2 144,0000	
	PP		Demontáž, vybourání a likvidace vnitřního dřevěného výsuvného jednoduše zaskleného okna <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž, vybourání a likvidace vnitřního dřevěného výsuvného jednoduše zaskleného okna, včetně rámu. Součástí položky je separace a likvidace kovových kotevních a spojovacích prvků, kování a doplňků. Rozměr 1500 x 1800 mm.					
	P							
	WV		"2.08"1		1,0000			
	WV		"2.09"1		1,0000			
110	K	998766203R00 -PP 122	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	645,1814	1,7900	1 154,8747	
	PP		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m					
D 767			Konstrukce zámečnické		87 706,3623			
111	K	NP294	Dělení, demontáž, vybourání a likvidace nosné konstrukce vnitřního dřevěného výsuvného okna	kg	185,0000	10,7000	1 979,5000	
	PP		Dělení, demontáž, vybourání a likvidace nosné konstrukce vnitřního dřevěného výsuvného okna <i>Poznámka k položce:</i> Dělení, demontáž, vybourání a likvidace nosné konstrukce vnitřního dřevěného výsuvného okna z ocelových profilů, zazděné ve zdivu z plných cihel. Součástí položky je separace a likvidace kovových kotevních a spojovacích prvků a doplňků. Vnější rozměr konstrukce 1600 x 2600 x 300 mm.					
	P							
	WV		"2.08-2.09"185		185,0000			
112	K	PC767-12 -NP417	Dodávka a montáž - Stěna hliníková prosklená - rozměr 2350x3550mm	ks	1,0000	58 965,0000	58 965,0000	
	PP		Stěna hliníková prosklená označení HLS1 - rozměr Vícedílná prosklená stěna z hliníkových profilů s jednokřídlými dveřmi, s pevným nadedveřním světlíkem a pevným proskleným bočním dílem. Základní profil: Dutý jedno-komorový rámový hliníkový systém s oboustranně zalícovanými dveřními křídly Min. šířka profilu rámu stěny a dveřních křídel bude 65 mm. Povrchová úprava rámu stěny, dveřních křídel a nerozbitného panelu ve spodní části stěny a dveří bude práškovým lakováním - odstín dle zárubní dř.dveří Prahový profil: Ploché hliníkový mechanicky kotvený profil umožňující těsné dosednutí pružné těsnicí manžety instalované v rámu dveřních křídel. Těsnění: Těsnění z materiálu EPDM. Min. světlá šířka průchodu po otevření aktivního křídla bude 900 mm. Samozavírač: dveře budou osazeny systémem dveřního samozavírače s kluznou lištou Zasklení výplně: jednoduché zasklení					
	WV		"2.06"1		1,0000			
113	K	PC767-13 - NP418	Dodávka a montáž - Stěna hliníková prosklená - rozměr 2305x1400mm	ks	1,0000	25 000,0000	25 000,0000	
	PP		Stěna hliníková prosklená označení HLP 1 - rozměr 2305x1400mm jednodílná prosklená stěna z hliníkových profilů Základní profil: - hliníkový profil rámu - dutý vícekomorový , povrchová úprava - rámu, práškové lakování - odstín - stejný dle ocel. dveřn. zárubní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.06"1,0		1,0000			
114	K	998767203R00- PP 136	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	859,4450	2,0500	1 761,8623	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m					
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 899,3904	
115	K	771571206R00- PP 137	Montáž podlah keram.,rezné relief.,do MC, 30x30 cm	m2	9,4500	313,0000	2 957,8500	
PP			Montáž podlah keram.,rezné relief.,do MC, 30x30 cm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - WC 1.NP - montáž protiskluzné keramické dlažby - protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm vč flexibilního lepidla a flexibilní spárovací vodotěsné hmoty, dále včetně provedení a aplikace adhézního základového nátěru pro sjednocení savosti podkladu ; Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.					
116	K	59764231- PP 143	Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm	m2	10,3950	320,0000	3 326,4000	
PP			Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - dodávka protiskluzné keramické dlažby - protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm včetně provedení a aplikace adhézního základového penetračního nátěru pro sjednocení savosti podklad; Stavební zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace.					
VV			"1.NP: 1.20 " 10,26-(0,9*0,9)		9,4500			
VV			Součet		9,4500			
VV			9,45*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,3950			
117	K	771591115- NP419	Podlahy spárování silikonem	m	13,0500	29,6000	386,2800	
PP			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
VV			"1.20"13,05		13,0500			
118	K	771591185U00- PP 138	Řezání keramické dlažby rovné	kus	166,0000	9,8500	1 635,1000	
PP			Řezání keramické dlažby rovné - pro zapuštění hlin.stěn , ocel.zárubní atd - strojní řezání drážky v ker.dlažbě - řez max. délky 2m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o vícepráce při řezání soklíků z ker. dlaždic					
VV			"1.24"82		82,0000			
VV			"2.15"6		6,0000			
VV			"2.16"78		78,0000			
119	K	PC771-01 -PP 139	Příplatek za hydroizol.tmel	m2	9,4500	361,0000	3 411,4500	
PP			Příplatek za hydroizol.tmel					
VV			"1.NP: 1.20 " 9,45		9,4500			
120	K	PC771-02 -PP 140	PCI Flexmórtel lepicí tmel na dlažby	kg	1,8900	50,0000	94,5000	
PP			PCI Flexmórtel lepicí tmel na dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - na obklady a dlažby, - speciální flexibilní lepidlo na podkládání keramických obkladů a dlažby, na svislé a vodorovné plochy, v místech se zvýšeným výskytem vlhkosti,					
VV			"1.NP: 1.20 " 9,45*0,2		1,8900			
VV			Součet		1,8900			
121	K	PC771-03 -PP 141	PCI Flexfuge flex.spár.hmota	kg	3,7800	35,0000	132,3000	
PP			PCI Flexfuge flex.spár.hmota					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - spárování všech typů blázeb a obkladů v interiéru i exteriéru, hladká a málo nasáková spárovací hmota do , vlhkého prostředí - balení 25kg,					
VV			"1.NP: 1.20 " 9,45*0,4		3,7800			
122	K	998771203R00 -PP 144	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,4388	8,0000	955,5104	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m					
D	775		Podlahy skládané				5 490,6600	
123	K	775511820- NP420	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	107,6600	51,0000	5 490,6600	
PP			Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených					
P			<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o odemontáž stávajících podkladů podlah až po stropní záklop					
VV			"1.NP"					
VV			"1.16"27,45		27,4500			
VV			"2.09"52,78		52,7800			
VV			"2.10a"27,43		27,4300			
D	781		Obklady keramické				12 237,6152	
124	K	781413914- NP421	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 45 ks/m2 lepených	kus	178,2000	30,8000	5 488,5600	
PP			Opravy obkladů z obkladaček pórovinných lepených, při velikosti obkladaček přes 35 do 45 ks/ m2					
VV			"2.NP"11*1,2*0,3		3,9600			
VV			3,96*45 'Přepočtené koeficientem množství		178,2000			
125	M	597612550- NP422	obkladačky keramické RAKO - kuchyně CLASSIC (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	4,3560	275,0000	1 197,9000	
PP			Obkladačky a dlaždice keramické kuchyně - RAKO obkladačky formát 15 x 15 x 0,6 cm (barevné) CLASSIC l.j. (cen.skup. 68)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Doplnění keramických obkladů kolem dveří, vyjma obkladů u umyvadel					
VV			"2.NP"11*1,2*0,3		3,9600			
VV			3,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,3560			
126	K	781415015RT2 -PP 154	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15cm	m2	6,5000	363,0000	2 359,5000	
PP			Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35-45ks/m2 - podklad pod ker.obklad bude tvořen jednovrstvou vápenocementovou jádr.omítkou na síťovité aplikovaný cement.podhoz s penetrovaným podkladem - lepení flexibilním nano-struktur.lepidlem na bázi cementu - spárování ker.obkladu provedeno vodorovnou nano-strukturální spár.hmotu světle šedé nebo bílé barvy , na bázi cementu - součástí je montáž plast.dekorat. profilů pro svislé a vodorovné vnější rohy								
	P							
	VV		"1.NP"					
	VV		"1,20-sprcha"(1+2,25)*2		6,5000			
127	K	781419706RT2 -PP 155	Příplatek za spárovací vodorovnou hmotu - plošně např. Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	6,5000	22,5000	146,2500	
	PP		Příplatek za spárovací vodorovnou hmotu - plošně např. Aso-flexfuge (Schomburg)					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1,20-sprcha"(1+2,25)*2		6,5000			
128	K	781479196U00 -PP 156	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	6,5000	24,0000	156,0000	
	PP		Přípl keram hladká spáry tmel 2slož					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1,20-sprcha"(1+2,25)*2		6,5000			
129	K	781495111U00 -PP 158	Penetrace podkladu obkladu	m2	6,5000	23,6000	153,4000	
	PP		Penetrace podkladu obkladu					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1,20-sprcha"(1+2,25)*2		6,5000			
130	K	997813601d -PP 159	Obkladačka ker.,rozm 19,8x19,8 bílá mat	m2	6,5000	352,0000	2 288,0000	
	PP		Obkladačka ker.,rozm 19,8x19,8 bílá mat					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - lepení flexibilním nano-strukturálním lepidlem na bázi cementu					
	VV		"1.20-sprcha"(1+2,25)*2		6,5000			
131	K	998781203R00 -PP 160	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	117,8961	3,8000	448,0052	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m					
D	783		Nátěry				88 186,2124	
132	K	783226100- NP423	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	6,5748	50,7000	333,3424	
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o základní nátěr válcovaných nosníků nové překladu dveří v nosné stěně v místnosti 2.12					
	VV		"1.01"3,6*2*0,434		3,1248			
	VV		"2.12"1,5*4*0,575		3,4500			
	VV		Součet		6,5748			

PC Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	783801812- NP424	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	282,9400	19,3000	5 460,7420	
	PP		Odstranění starých nátěrů z omítek oškrabáním s obroušením stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - jedná se o opravu stávajících omyvatelných nátěrů omítek v chodbách 1.NP a 2.NP					
	VV		"1.24"(2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61)*1,4		142,2960			
	VV		"2.15"9,79*2*1,4		27,4120			
	VV		"2.16"(2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95)*1,4		113,2320			
134	K	783842130- NP425	Nátěry vinylové polystyrénové omítek stěn 3x email a 2x plné tmelení	m2	282,9400	256,0000	72 432,6400	
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů vinylové polystyrénové omítek stěn 3x email s 2x plným tmelením					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - jedná se o opravu stávajících omyvatelných nátěrů omítek v chodbách 1.NP a 2.NP					
	VV		"1.24"(2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61)*1,4		142,2960			
	VV		"2.15"9,79*2*1,4		27,4120			
	VV		"2.16"(2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95)*1,4		113,2320			
135	K	783842170- NP426	Nátěry vinylové polystyrénové omítek stěn napuštění	m2	282,9400	35,2000	9 959,4880	
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů vinylové polystyrénové omítek stěn napuštění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - jedná se o opravu stávajících omyvatelných nátěrů omítek v chodbách 1.NP a 2.NP					
	VV		"1.24"(2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61)*1,4		142,2960			
	VV		"2.15"9,79*2*1,4		27,4120			
	VV		"2.16"(2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95)*1,4		113,2320			
D 787			Zasklívání				90 017,8010	
136	K	787162351R00- PP168	Zasklívání stěn,tmel.na lišty,sklem plaven.tl.6 mm sklo čiré	m2	2,3490	629,0000	1 477,5210	
	PP		Zasklívání stěn,tmel.na lišty,sklem plaven.tl.6 mm sklo čiré nadsvětlik dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm pro dveře šířky 900mm - bez požární odolnosti					
	VV		3*0,87*0,9		2,3490			
	VV		Součet		2,3490			
137	K	NP304	Zasklení stěn, tmel.lišty, čiré požární sklo, tl.17 mm	m2	5,5400	15 982,0000	88 540,2800	
	PP		Zasklení stěn, tmel.lišty, čiré požární sklo, tl.17 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - nadsvětlik dveří 1.-3.NP výšky 470 a 800mm EI30min (CHÚC); Požadavek na požární odolnost výplně splňuje výrobek s použitím vrstveného skla s požární odolností tloušťky 17 mm.					
	VV		"2.NP"1*0,4*0,8		0,3200			
	VV		"2.NP"6*0,4*0,9		2,1600			
	VV		"3.NP"5*0,4*0,9		1,8000			
	VV		"1.NP"(1+1)*0,7*0,9		1,2600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D OST

Ostatní

179 648,4975

138	K	NP427	Přemístění Racku, odpojení, zpětné osazení a zprovoznění	soubor	1,0000	2 540,0000	2 540,0000	
-----	---	-------	--	--------	--------	------------	------------	--

P

*Poznámka k položce:
jedná se o dočasné zajištění otvorů v místnostech, kde byly prováděny anhydrity a vyrovnávací stěrky pro zajištění technologických požadavků výrobce stavební hmoty při aplikaci.*

VV

"2.NP-2.12"1

1,0000

139	K	NP428	Zakrytí souboru stropních zářivkových svítidel v m. 2.01	m2	163,6425	186,0000	30 437,5050	
-----	---	-------	--	----	----------	----------	-------------	--

PP

Nosn rám konstrukce je ze střešních latí 60/40mm se středovou vodorovnou příčkou kotvený do ostění otvorů nastřelovacími hřeby. Rám je potažený PE fólií tl 0,2mm

P

*Poznámka k položce:
jedná se o dočasné zajištění otvorů v místnostech, kde byly prováděny anhydrity a vyrovnávací stěrky pro zajištění technologických požadavků výrobce stavební hmoty při aplikaci.*

VV

"2.NP"

VV

"OD1a"(1,15*2,3)*1

2,6450

VV

"OD2"(0,8*2,3)*1

1,8400

VV

"OD4"(1,35*2,45)*15+(1,35*2,45)*11

85,9950

VV

"OD5"(1,35*2,55)*11+(1,35*2,55)*2

44,7525

VV

"OD5A"(1,35*2,55)*4

13,7700

VV

"OD6"(1,4*2,4)*2

6,7200

VV

"OD11"(2,2*1,2)*3

7,9200

140	K	NP429	Dočasné zajištění otvorů před montáží výplní oken	kus	36,0000	1 560,0000	56 160,0000	
-----	---	-------	---	-----	---------	------------	-------------	--

PP

Nosn rám konstrukce je ze střešních latí 60/40mm se středovou vodorovnou příčkou kotvený do ostění otvorů nastřelovacími hřeby. Rám je potažený PE fólií tl 0,2mm

P

*Poznámka k položce:
jedná se o dočasné zajištění otvorů v místnostech, kde byly prováděny anhydrity a vyrovnávací stěrky pro zajištění technologických požadavků výrobce stavební hmoty při aplikaci.*

VV

"2.NP-2.01"36

36,0000

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

90 510,9925

141	K	979011121R00 -PP 176	Příplatek za každé další podlaží	t	115,6690	112,0000	12 954,9280	
-----	---	-------------------------	----------------------------------	---	----------	----------	-------------	--

PP

Příplatek za každé další podlaží

VV

57,8345*2 'Přepočtené koeficientem množství

115,6690

142	K	979011211R00 -PP 177	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	57,8345	345,0000	19 952,9025	
-----	---	-------------------------	--	---	---------	----------	-------------	--

PP

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

143	K	979081111R00 -PP 178	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	57,8345	195,0000	11 277,7275	
-----	---	-------------------------	-------------------------------	---	---------	----------	-------------	--

PP

Odvoz suti na skládku do 1 km

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	979081121R00 -PP 179	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	867,5175	11,0000	9 542,6925	
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		57,8345*15 'Přepočtené koeficientem množství		867,5175			
145	K	979082111R00 -PP 180	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	57,8345	161,0000	9 311,3545	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
146	K	979082121R00 -PP 181	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	404,8415	18,0000	7 287,1470	
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
	VV		57,8345*7 'Přepočtené koeficientem množství		404,8415			
147	K	979087212R00 -PP 182	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	57,8345	85,0000	4 915,9325	
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky					
148	K	979999997R00 -PP 183	Poplatek za skladku čista sut	t	57,8345	264,0000	15 268,3080	
	PP		Poplatek za skladku čista sut					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

2 - ZTI (VODOINST.,KANAL., PLYNOIN)

Úroveň 3:

D.3.V - ZTI - Dodatek č.3 - vícepráce

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ:

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH

172 659,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 659,96	21,00%	36 258,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 918,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

S001 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

2 - ZTI (VODOINST.,KANAL., PLYNOIN)

Úroveň 3:

D.3.V - ZTI - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum:

21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

172 659,96

HSV - Práce a dodávky HSV

17 256,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 256,50

97 - Prorážení otvorů

17 256,50

PSV - Práce a dodávky PSV

155 403,46

720 - Zdravotechnika

155 403,46

721 - Vnitřní kanalizace

21 717,23

722 - Vnitřní vodovod

75 607,54

723 - Vnitřní plynovod

370,00

725 - Zařizovací předměty

57 708,68

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

2 - ZTI (VODOINST.,KANAL., PLYNOIN)

Úroveň 3:

D.3.V - ZTI - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

172 659,9550

D HSV Práce a dodávky HSV 17 256,5000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 256,5000

D 97 Prorážení otvorů 17 256,5000

21	K	974029158 -PP	Vysekání rýh ve zdi smíšené 10 x 15 cm voda	m	6,5000	151,0000	981,5000	
		PP	Vysekání rýh ve zdi smíšené 10 x 15 cm voda					

22	K	974029159 -PP	Vysekání rýh ve zdi smíšené 15 x 15 cm- voda	m	93,0000	175,0000	16 275,0000	
		PP	Vysekání rýh ve zdi smíšené 15 x 15 cm- voda					

D PSV Práce a dodávky PSV 155 403,4550

D 720 Zdravotechnika 155 403,4550

D 721 Vnitřní kanalizace 21 717,2322

27	K	721174025T00 -PP	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	27,0000	327,0000	8 829,0000	
		PP	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100					

29	K	721174043T00 -PP	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,0000	204,0000	612,0000	
		PP	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					

31	K	721194104R00 -PP	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,0000	37,0000	185,0000	
		PP	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					

32	K	721194105R00 -PP	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,0000	40,0000	160,0000	
----	---	------------------	--	-----	--------	---------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
36	K	721290111R00 -PP	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	57,0000	11,0000	627,0000	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125					
0	K	721171913NP	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,0000	165,0000	330,0000	
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
0	K	721171914NP	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	16,0000	189,0000	3 024,0000	
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75					
0	K	721174024NP	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	32,0000	240,0000	7 680,0000	
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svíslé) DN 70					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
37	K	998721202R00 -PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	214,4700	1,2600	270,2322	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m					
D 722 Vnitřní vodovod							75 607,5424	
40	K	722131918R00 -PP	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 80	soubor	4,0000	2 193,0000	8 772,0000	
	PP		Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 80					
42	K	722176013T00 -PP	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 25/3,5 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	58,0000	132,0000	7 656,0000	
	PP		Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 25/3,5 svařované polyfuzně, včetně montáže					
43	K	722176014T00 -PP	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 32/4,4 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	46,0000	167,0000	7 682,0000	
	PP		Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 32/4,4 svařované polyfuzně, včetně montáže					
45	K	722176016T00 -PP	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 50/6,9 svařované polyfuzně, včetně montáže	m	61,0000	302,0000	18 422,0000	
	PP		Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 50/6,9 svařované polyfuzně, včetně montáže					
47	K	722181212RT7 -PP	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,0000	41,0000	451,0000	
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm					
48	K	722181212RT8 -PP	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	84,0000	42,0000	3 528,0000	
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm					
49	K	722181212RU7 -PP	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm	m	58,0000	62,0000	3 596,0000	
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm					
53	K	722181214RU1 -PP	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	44,0000	64,0000	2 816,0000	
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm					
55	K	722190401R00 -PP	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,0000	111,0000	1 110,0000	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
59	K	722232044U00 -PP	Kulo koh vnitřní záv G3/4 PN42-185°C	kus	12,0000	193,0000	2 316,0000	
	PP		Kulo koh vnitřní záv G3/4 PN42-185°C					
61	K	722232061U00 -PP	Kulo koh vnější záv G1/2 PN42-185°C+vy	kus	28,0000	198,0000	5 544,0000	
	PP		Kulo koh vnější záv G1/2 PN42-185°C+vy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	722232045NP	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,0000	329,0000	2 961,0000	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1					
0	K	722232047NP	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	656,0000	656,0000	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2					
0	K	722232048NP	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	898,0000	898,0000	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2					
0	K	722232063NP	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,0000	405,0000	810,0000	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1					
0	M	286195060NP	Pozinkovaný žlab PPR D20 l=2000mm	m	80,0000	17,5000	1 400,0000	
	PP		Trubky z ostatních plastů systém GEBERIT korýtka nosná , délka 2m D 40					
0	M	286195070NP	Pozinkovaný žlab PPR D25 l=2000mm	m	62,0000	22,0000	1 364,0000	
	PP		Trubky z ostatních plastů systém GEBERIT korýtka nosná , délka 2 m D 25					
0	M	286195080NP	Pozinkovaný žlab PPR D32 l=2000mm	m	96,0000	25,0000	2 400,0000	
	PP		Trubky z ostatních plastů systém GEBERIT korýtka nosná , délka 2m D 32					
0	M	286195090NP	Pozinkovaný žlab PPR D40 l=2000mm	m	14,0000	30,0000	420,0000	
	PP		Trubky z ostatních plastů systém GEBERIT korýtka nosná , délka 2 m D 40					
0	M	286195100NP	Pozinkovaný žlab PPR D50 l=2000mm	m	58,0000	37,0000	2 146,0000	
	PP		Trubky z ostatních plastů systém GEBERIT korýtka nosná , délka 2 m D 50					
68	K	998722202R00 -PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	749,4800	0,8800	659,5424	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m					
D	723		Vnitřní plynovod				370,0000	
69	K	723120804R00 -PP	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 plynovod	m	8,0000	22,0000	176,0000	
	PP		Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 plynovod					
70	K	723230801R00 -PP	Demontáž armatur plynových	soubor	2,0000	97,0000	194,0000	
	PP		Demontáž armatur plynových					
D	725		Zařizovací předměty				57 708,6804	
79	K	725813111U00 -PP	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor	5,0000	113,0000	565,0000	
	PP		Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2					
81	K	725821326U00 -PP	Baterie dřez stoj páka otáč ú d1265	soubor	2,0000	1 708,0000	3 416,0000	
	PP		Baterie dřez stoj páka otáč ú d1265					
0	K	725865411NP	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	18,0000	81,0000	1 458,0000	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 (HL 130)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
0	K	725-001NP	Dodávka a montáž - sprchová vanička 900/900	kus	1,0000	19 253,0000	19 253,0000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vanička sprchová Kaldewei Superplan 390-5 + sifon + polystyren. nosič - včetně nivelace, pěny, tmele a montáže					
0	K	725-002NP	Dodávka a montáž - sprchová zástěna 900/900	kus	1,0000	12 900,0000	12 900,0000	
	PP		Sprchová zástěna - dveře SanSwiss Top-Line TOE3 900 cristal perly/matný elox včetně montáže a tmelení					
0	K	725-003NP	Dodávka a montáž - sprchové baterie	kus	1,0000	2 460,0000	2 460,0000	
	PP		Baterie sprchová + sprchová sada - včetně montáže					
0	K	725-004NP	Dodávka a montáž - umyvadlo 70/50	kus	2,0000	3 750,0000	7 500,0000	
	PP		Umyvadlo speciální (Maxi) 70x50x24,4cm bílé vč. montáže					
0	K	725-005NP	Dodávka a montáž - baterie bidetové vč. sprchy	kus	1,0000	2 930,0000	2 930,0000	
	PP		Baterie bidetová vč. tlakové sprchy a montáže					
0	K	725-006NP	Dodávka a montáž - Umyvadlo 50	kus	7,0000	900,0000	6 300,0000	
	PP		Umyvadlo keram s 550 mm vč. montáže					
0	K	725-007NP	Dodávka a montáž - Umyvadlo 40	kus	1,0000	800,0000	800,0000	
	PP		Umyvadlo keram rohové 400 mm vč. montáže					
85	K	998725202R00 -PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	575,8200	0,2200	126,6804	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Úroveň 4:

D.3.V - Elektroinstalace silnoprúd 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

Milan Melichar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ 29232864

IČ: 474 44 703

DIČ:

Cena bez DPH

38 655,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 655,50	21,00%	8 117,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 773,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Úroveň 4:

D.3.V - Elektroinstalace silnoprud 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Milan Melichar

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 655,49

HSV - Práce a dodávky HSV

9 810,39

D5 - Stavební práce

9 810,39

M - Práce a dodávky M

12 691,65

21-M - Elektromontáže

12 691,65

D2 - Montáž

6 992,56

D3 - Specifikace

5 699,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 153,45

D4 - VRN

16 153,45

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Úroveň 4:

D.3.V - Elektroinstalace silnoproud 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Milan Melichar

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 655,4912

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 810,3925

D D5

Stavební práce

9 810,3925

183	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	10,0000	253,2345	2 532,3450	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi					
184	K	602016171RT1	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	20,0000	72,6069	1 452,1380	
	PP		Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm					
176	K	460680025R00	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	4,0000	835,7103	3 342,8412	
	PP		Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 100 cm					
177	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,0000	34,6207	519,3105	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
178	K	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	6,0000	48,7862	292,7172	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm					
180	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	8,0000	105,7517	846,0136	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm					
104	K	973031619R00	Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	17,0000	48,5310	825,0270	
	PP		Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm					

D M

Práce a dodávky M

12 691,6505

D 21-M

Elektromontáže

12 691,6505

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
D D2			Montáž				6 992,5550	
17	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,0000	11,7448	93,9584	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
23	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	15,0000	80,9310	1 213,9650	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
89	K	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	12,0000	75,9724	911,6688	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení					
92	K	210010322T008101	Krabice odbočná, se zapojením	kus	5,0000	93,2207	466,1035	
	PP		Krabice odbočná, se zapojením					
99	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	12,0000	21,0897	253,0764	
	PP		Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení					
134	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	35,0000	19,1103	668,8605	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 23 mm					
135	K	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	42,0000	20,1172	844,9224	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 29 mm					
160	K	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	254,0000	10,0000	2 540,0000	
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně					
D D3			Specifikace				5 699,0955	
182	K	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	20,0000	5,1035	102,0700	
	PP		Sádra stavební šedá					
159	K	34111038R	Kabel silový s-Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	254,0000	12,5517	3 188,1318	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
131	K	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	35,0000	5,5862	195,5170	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm					
132	K	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	42,0000	11,1931	470,1102	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d.29					
105	K	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	19,0000	8,7241	165,7579	
	PP		Svorka krabicová 2x2,5					
106	K	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	21,0000	6,3448	133,2408	
	PP		Svorka krabicová 3x2,5					
107	K	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	19,0000	10,3103	195,8957	
	PP		Svorka krabicová 5x2,5					
93	K	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	1,0000	18,0000	18,0000	
	PP		Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks					
94	K	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	1,0000	49,4483	49,4483	
	PP		Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks					
95	K	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	1,0000	90,0000	90,0000	
	PP		Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	12,0000	5,1310	61,5720	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68					
97	K	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	5,0000	24,4138	122,0690	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem					
84	K	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	12,0000	13,3793	160,5516	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky					
85	K	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	12,0000	62,2276	746,7312	
	PP		Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

16 153,4482

D D4

VRN

16 153,4482

0	K	Pol283	Napojení rozvodu na na stávající elektroinstalci v kabelových žlabech	hod.	30,0000	250,0000	7 500,0000	
	PP		Napojení rozvodu na na stávající elektroinstalci v kabelových žlabech					
0	K	Pol284	Práce spojené ze změnami již hotové elektroinstalce	hod.	30,0000	250,0000	7 500,0000	
	PP		Práce spojené ze změnami již hotové elektroinstalce					
189	K	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,0000	10,0000	50,0000	
	PP		Spolupráce s revizním technikem					
191	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	2,0000	551,7241	1 103,4482	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

6 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Úroveň 4:

D.3.V - Elektroinstalace slaboproud 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

Milan Melichar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ 29232864

IČ: 474 44 703

DIČ:

Cena bez DPH

111 485,72

DPH základní
snížená

Základ daně
111 485,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 412,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

134 897,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

SO01 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

6 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Úroveň 4:

D.3.V - Elektroinstalace slaboproud 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Milan Melichar

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

111 485,71

HSV - Práce a dodávky HSV

18 168,77

D320 - Stavební práce

18 168,77

M - Práce a dodávky M

91 035,86

21-M - Elektromontáže

91 035,86

D305 - Montáž

26 554,43

D310 - Specifikace

64 481,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 281,08

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč , Rekonstrukce oken, UT a elektro - Dodatek č. 3

Objekt:

S001 - Gymnázium Třebíč - stará budova

Soupis:

6 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Úroveň 4:

D.3.V - Elektroinstalace slaboproud 2.NP - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Datum: 21.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Milan Melichar

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

111 485,7102

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 168,7689

D D320

Stavební práce

18 168,7689

136	K	460680022R00	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	3,0000	218,8851	656,6553	
PP			Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 30 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 320					
137	K	460680025R00	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	2,0000	818,7703	1 637,5406	
PP			Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 100 cm					
138	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,0000	33,9189	508,7835	
PP			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
139	K	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	32,0000	47,7973	1 529,5136	
PP			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm					
140	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	8,0000	57,4324	459,4592	
PP			Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm					
141	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,0000	103,6081	1 243,2972	
PP			Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm					
28	K	973031619R00	Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	4,0000	47,5473	190,1892	
PP			Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm					
26	K	973031616R00	Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	21,0000	23,1824	486,8304	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Wysekání kapes zed' ciéh. pro krabice 10x10x5cm					
34	K	973031324R00	Wysekání kapes zed' ciéh. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,0000	86,9527	173,9054	
	PP		Wysekání kapes zed' ciéh. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm					
143	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	32,0000	248,1014	7 939,2448	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi					
144	K	602016171RT1	Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	47,0000	71,1351	3 343,3497	
	PP		Omítka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm					
D M Práce a dodávky M							91 035,8603	
D 21-M Elektromontáže							91 035,8603	
D D305 Montáž							26 554,4252	
3	K	M22VP191U5M	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	1,0000	114,1892	114,1892	
	PP		19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 305					
4	K	M22PK24CAT6M	19" patchpanel - montáž	ks	1,0000	214,8649	214,8649	
	PP		19" patchpanel - montáž					
5	K	220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	32,0000	222,4257	7 117,6224	
	PP		Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu					
6	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	32,0000	5,7365	183,5680	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
7	K	220890301R00DTS	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,0000	1 500,0000	1 500,0000	
	PP		Oživení a přezkoušení datové sítě					
14	K	220301203R00	Zásuvka telefonní/datová dvojité	kus	16,0000	135,7027	2 171,2432	
	PP		Zásuvka telefonní/datová dvojité					
19	K	220271301R00	Vyvázaní vodiče, šňůry na rošt	m	32,0000	33,9797	1 087,3504	
	PP		Vyvázaní vodiče, šňůry na rošt					
23	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	16,0000	20,6622	330,5952	
	PP		Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení					
24	K	210010321R00	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	5,0000	88,8987	444,4935	
	PP		Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová					
25	K	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	5,0000	5,2432	26,2160	
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit					
27	K	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	4,0000	91,3311	365,3244	
	PP		Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová					
68	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	49,0000	18,7230	917,4270	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 23 mm					
69	K	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	98,0000	19,7095	1 931,5310	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 29 mm					
79	K	210850023R00T6	Kabel UTP cat.6 pevně uložený	m	1 450,0000	7,0000	10 150,0000	
	PP		Kabel UTP cat.6 pevně uložený					
	D	D310	Specifikace				64 481,4351	
142	K	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	36,0000	5,0000	180,0000	
	PP		Sádra stavební šedá					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 310					
29	K	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100	kus	5,0000	27,7703	138,8515	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100					
113	K	34561412R	Svorka 3x2,5 s páčkou	kus	3,0000	5,6081	16,8243	
	PP		Svorka 3x2,5 s páčkou					
78	K	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	1 450,0000	6,4392	9 336,8400	
	PP		Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55					
65	K	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	49,0000	5,4730	268,1770	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm					
66	K	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	98,0000	10,9662	1 074,6876	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d.29					
1	K	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	1,0000	302,7027	302,7027	
	PP		19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko					
2	K	M22PK24CAT6	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška 1U	ks	1,0000	2 151,3514	2 151,3514	
	PP		19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška 1U					
20	K	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	16,0000	5,0270	80,4320	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68					
22	K	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	4,0000	60,2230	240,8920	
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí					
16	K	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,0000	17,6351	35,2702	
	PP		Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks					
17	K	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	2,0000	48,4460	96,8920	
	PP		Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks					
18	K	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	2,0000	88,1757	176,3514	
	PP		Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks					
8	K	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	16,0000	37,8378	605,4048	
	PP		Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá					
9	K	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	16,0000	16,6892	267,0272	
	PP		Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá					
11	K	M22PZC6003	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	32,0000	134,4595	4 302,7040	
	PP		Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10R	Rámeček pro zásuvky	kus	16,0000	13,1081	209,7296	
	Rámeček pro zásuvky					
13 K M210S2913MP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	2,0000	23,6487	47,2974	
PP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
151 K Pol 143	Elektrický otevírač EFFEFF 142 pro dveře jednokřídlé požární	kus	5,0000	8 990,0000	44 950,0000	
VV	5		5,0000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 281,0810

146 K 032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	30,0000	20,0000	600,0000	
PP	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
PSC	Poznámka k souboru cen: 315					
147 K 032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	30,0000	20,0000	600,0000	
PP	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavku uživatele					
150 K 333120011T00	Likvidace odpadu	t	2,0000	540,5405	1 081,0810	
PP	Likvidace odpadu					