

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1226/2021, uzavřené dne 06.09.2021, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: [redacted] na základě pověření
dle bodu 64. usnesení Rady města Přerova č. 2344/64/6/2021 ze dne
10. 6. 2021
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.

se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov
Zastoupena:
ve věcech smlouvy: Jaroslavem Zavadilem
ve věcech technických: [redacted]
ve věcech stavby: [redacted]
IČ: 286 11 942
DIČ: CZ28611942
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44443

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 06.09.2021, číslo smlouvy objednatele SML/1226/2021, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	5 400 192,00 Kč
sazba DPH 15%	

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně

zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 78. schůzi, konané dne 27. ledna 2022, usnesením č. 2878/78/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).


V Přerově, dne:

21-03-2022

V Přerově, dne:

13-01-2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-01-21 Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

Objednatel: Statutární město Přerov IČO: 00301825
 Bratrská 709/34 DIČ:
 75011 Přerov

Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o. IČO: 28611942
 Kratochvílova 128/41 DIČ: CZ28611942
 75002 Přerov-Přerov I-Město

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 100 522,67
PSV	2 155 244,33
MON	40 975,00
Vedlejší náklady	70 000,00
Ostatní náklady	33 450,00
Celkem	5 400 192,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 400 192,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **5 400 192,00 CZK**

dne

13.1.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00	0,00		100 000,00	####
2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov - VRN	100 000,00	0,00		100 000,00	####
1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov	4 712 924,17	0,00		4 712 924,17	####
2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov	4 712 924,17	0,00		4 712 924,17	####
2	Vícepráce	587 267,83	0,00		587 267,83	####
1	Rekonstrukce venkovních schodišť do 1PP ve dvoře	93 173,94	0,00		93 173,94	####
2	Osekání omítky soklu ve dvoře domu	11 303,01	0,00		11 303,01	####
3	Vyrovnání profilace uliční fasády, spárování, doplnění zdiva	170 127,78	0,00		170 127,78	####
4	Vícepráce spojené se zateplením balkonových desek ve dvoře	26 908,66	0,00		26 908,66	####
5	Statické zajištění trhlin rohů v dvorním traktu domu	34 545,84	0,00		34 545,84	####
6	Vícepráce spojené úpravou výpíní otvorů	55 061,72	0,00		55 061,72	####
7	Náklady spojené s úpravou balkonových zábradlí	88 114,40	0,00		88 114,40	####
8	Náklady spojené s likvidací stavební suti	55 247,98	0,00		55 247,98	####
9	Zapuštění izolantu soklu pod úroveň terénu	52 784,50	0,00		52 784,50	####
Celkem za stavbu					5 400 192,00	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 460,22	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 586,06	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 276,47	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 424,00	0
5	Komunikace	HSV			16 709,39	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			104 305,60	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 262 343,61	42

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 431,68	0
64	Výplně otvorů	HSV			47 760,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			233 138,76	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 645,63	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			97 500,97	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 942,12	1
711	Izolace proti vodě	PSV			19 367,23	0
713	Izolace tepelné	PSV			236 432,80	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 063,92	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			65 483,49	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			280 675,34	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 323 654,30	25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			125 258,82	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 861,34	1
783	Nátěry	PSV			7 416,57	0
784	Malby	PSV			52 030,52	1
M21	Elektromontáže	MON			4 300,00	0
M211	Hromosvod	MON			36 675,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			124 998,16	2
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			33 450,00	1

Cena celkem					5 400 192,00	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	01	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS 22/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				104 305,60		
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	12,00000	700,00	8 400,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : (0,6+0,6+0,6+0,6)*0,5*10		12,00000				
2	612425932T00	Omítka vápenná vnitřního ostění ve složení :TI do 4 cm,arm.stěrka,rohovník, štuk s použitím suché maltové směsi	m2	137,00800	700,00	95 905,60	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 : (1,21+2,0+2,0)*0,4*8		16,67000				
		(1,8+2,0+2,0)*0,4*19		44,08000				
		(1,8+2,2+2,2)*0,4		2,48000				
		(0,4+1,2+1,2)*0,4*24		26,88000				
		(1,0+2,0+2,0)*0,4*8		16,00000				
		(1,4*1,2+1,2)*0,4*8		9,22000				
		(1,2+2,85+2,85)*0,4*7		19,32000				
		(1,0+2,45+2,45)*0,4		2,36000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 144 589,39		
3	602019183RT5	Stěrka na stěnách silikonová BetaDEKOR®SID/SIF zatřáaná, zrno 2,0 mm	m2	5,59000	330,00	1 844,70	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.21.1.b26 :						
		slokrasné sloupy u vikýře ma střeše :		5,59000				
		(0,45+1,25+0,45)*1,3*2						
4	602019189R00	Stěrka na stěnách mozaiková AlfaDEKOR	m2	4,14000	450,00	1 863,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. d.21.1.b26 :						
		pohled uliční : 0,9*1,15*2		2,07000				
		pohled dvorní : 0,9*1,15*2		2,07000				
5	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	165,37500	45,00	7 441,88	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : 0,6*0,6*10		3,60000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,4*2,5		3,50000				
		1,0*2,02*2		4,04000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : 1,8*2,0*20		72,00000				
		1,1*2,0*8		17,60000				
		0,4*1,2*24		11,52000				
		1,0*2,0*8		16,00000				
		1,4*1,2*8		13,44000				
		1,1*2,8*4		12,32000				
		1,1*2,8*3		9,24000				
		0,9*2,35*1		2,12000				

6	620472941T00	Vyrovnání podkladu pod zateplovací systém z 5% zatepl.plochy	m2	1 118,77200	90,00	100 689,48	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 :						
		D.1.1.b26 : (9,05+0,5+0,6+0,6+0,5+9,05)*1,15		23,34000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*10		-3,60000				
		-0,9*2,0*2		-3,60000				
		-1,3*1,15*1		-1,50000				
		D.1.1.b27 : (11,32+4,8+4,8)*1,15		24,06000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		D.1.1.b28 : 13,15*1,15		15,12000				
		1,2*1,3		1,56000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		D.1.1.b29 : 13,15*1,15		15,12000				
		1,2*1,3		1,56000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,9*1,97		-1,77000				
		Pohled uliční :						
		výkr. č. D.1.1.b26 :						
		okolo odtahu pohled uliční : 0,6*0,6*14		5,04000				
		okolo odtahu pohled dvorní : 0,6*0,6*(6+6+12)		8,64000				
		podstřešní římsa :						
		výkr. č. D.1.1.b26 : (9,3+0,6)*0,3*4		11,88000				
		výkr. č. D.1.1.b27 : 11,6*0,3*2		6,96000				
		(4,6*0,3*2)*2		5,52000				
		výkr. č. D.1.1.b28 : 13,28*0,3*2		7,97000				
		výkr. č. D.1.1.b29 : 13,28*0,3*2		7,97000				
		Pohled uliční :						
		výkr. č. D.1.1.b26 :						
		zapuštěná fasáda :						
		a D.1.1.b22 : 2,4*3,2*2		15,36000				
		2,4*5,95*2		28,56000				
		2,4*2,55*2		12,24000				
		1,9*3,2*2		12,16000				
		1,9*5,95*2		22,61000				
		1,9*2,55*2		9,69000				
		2,6*15,1		39,26000				
		0,6*15,1*2		18,12000				
		překrytí říms : (9,1+0,6)*0,6*4		23,28000				
		(9,1+0,6)*0,3*4		11,64000				
		vikřif : 2,9*0,8		2,32000				
		((2,0*1,5)/2)*2		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet otvorů : -1,8*2,0*12		-43,20000				
		-1,1*2,0*8		-17,60000				
		-1,3*1,35		-1,75000				
		vystouplá fasáda : 20,6*14,7		302,82000				
		odpočet zapuštěné fasády s otvory : -2,3*2,9*2		-13,34000				
		-1,7*2,8*2		-9,52000				
		-2,3*5,6*2		-25,76000				
		-1,7*5,6*2		-19,04000				
		-2,3*2,3*2		-10,58000				
		-1,7*2,3*2		-7,82000				
		-2,25*15,1		-33,98000				
		odpočet zateplení minerální vatou okolo odtahů : - 0,6*0,6*14		-5,04000				
		pohled dvorní :						
		výkr.č. D.1.1.b27 : 11,32*14,7		166,40000				
		4,8*14,7*2		141,12000				
		odpočet otvoru : -1,8*2,0*8		-28,80000				
		-0,4*1,2*8		-3,84000				
		-1,1*2,8*7		-21,56000				
		-0,9*2,35		-2,12000				
		odpočet balkonové desky : -2,5*0,12*8		-2,40000				
		pohled dvorní levý :						
		výkr. č. D.1.1.b28 : 13,15*14,7		193,31000				
		odpočet otvoru : -1,0*2,0*4		-8,00000				
		-0,4*1,2*4		-1,92000				
		-1,4*1,2*4		-6,72000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet balkonové desky : -1,1*0,12*4		-0,53000				
		pohled dvorní pravý :						
		výkr. č. D.1.1.b29 : 13,15*14,7		193,31000				
		odpočet otvorů : -1,0*2,0*4		-8,00000				
		-0,4*1,2*4		-1,92000				
		-1,4*1,2*4		-6,72000				
		odpočet balkonové desky : -1,1*0,12*4		-0,53000				
		odpočet zateplení minerální vatou okolo odtahů : -0,6*0,6*(6+6+12)		-8,64000				
		výkr. č. D.1.1.b21 : (1,4+1,35+1,35)*0,5		2,05000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : (1,8+2,0+2,0)*0,26*19		28,65000				
		(1,8+2,1+2,1)*0,26*1		1,56000				
		(1,1+2,0+2,0)*0,26*8		10,61000				
		(0,4+1,2+1,2)*0,26*24		17,47000				
		(1,0+2,0+2,0)*0,26*8		10,40000				
		(1,4+1,2+1,2)*0,26*8		7,90000				
		(1,1+2,85+2,85)*0,26*4		7,07000				
		(1,1+2,85+2,85)*0,26*3		5,30000				
		(1,0+2,45+2,45)*0,26*1		1,53000				
7	621251001T00	Provedení trhových a výtazných zkoušek kotvení fasády a zateplení stropů	ks	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
8	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	1 212,45805	54,00	65 472,73	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 :						
		D.1.1.b26 : (9,05+0,5+0,6+0,6+0,5+9,05)*1,15		23,34000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*10		-3,60000				
		-0,9*2,0*2		-3,60000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,3*1,15*1		-1,50000				
		D.1.1.b27 : (11,32+4,8+4,8)*1,15		24,06000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		D.1.1.b28 : 13,15*1,15		15,12000				
		1,2*1,3		1,56000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		D.1.1.b29 : 13,15*1,15		15,12000				
		1,2*1,3		1,56000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		Pohled uliční :						
		výkr. č. D.1.1.b26 :						
		okolo odtahu pohled uliční : 0,6*0,6*14		5,04000				
		okolo odtahů pohled dvorní : 0,6*0,6*(6+6+12)		8,64000				
		podstřešní římsa :						
		výkr. č. D.1.1.b26 : (9,3+0,6)*0,3*4		11,88000				
		výkr. č. D.1.1.b27 : 11,6*0,3*2		6,96000				
		(4,6*0,3*2)*2		5,52000				
		výkr. č. D.1.1.b28 : 13,28*0,3*2		7,97000				
		výkr. č. D.1.1.b29 : 13,28*0,3*2		7,97000				
		Pohled uliční :						
		výkr. č. D.1.1.b26 :						
		zapuštěná fasáda :						
		a D.1.1.b22 : 2,4*3,2*2		15,36000				
		2,4*5,95*2		28,56000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,4*2,55*2		12,24000				
		1,9*3,2*2		12,16000				
		1,9*5,95*2		22,61000				
		1,9*2,55*2		9,69000				
		2,6*15,1		39,26000				
		0,6*15,1*2		18,12000				
		překrytí říms : (9,1+0,6)*0,6*4		23,28000				
		(9,1+0,6)*0,3*4		11,64000				
		vikář : 2,9*0,8		2,32000				
		((2,0*1,5)/2)*2		3,00000				
		odpočet otvorů : -1,8*2,0*12		-43,20000				
		-1,1*2,0*8		-17,60000				
		-1,3*1,35		-1,75000				
		vystouplá fasáda : 20,6*14,7		302,82000				
		odpočet zapuštěné fasády s otvory : -2,3*2,9*2		-13,34000				
		-1,7*2,8*2		-9,52000				
		-2,3*5,6*2		-25,76000				
		-1,7*5,6*2		-19,04000				
		-2,3*2,3*2		-10,58000				
		-1,7*2,3*2		-7,82000				
		-2,25*15,1		-33,98000				
		odpočet zateplení minerální vatou okolo odtahů : - 0,6*0,6*14		-5,04000				
		pohled dvorní :						
		výkr.č. D.1.1.b27 : 11,32*14,7		166,40000				
		4,8*14,7*2		141,12000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet otvoru : -1,8*2,0*8				-28,80000		
		-0,4*1,2*8				-3,84000		
		-1,1*2,8*7				-21,56000		
		-0,9*2,35				-2,12000		
		odpočet balkonové desky : -2,5*0,12*8				-2,40000		
		pohled dvorní levý :						
		výkr. č. D.1.1.b28 : 13,15*14,7				193,31000		
		odpočet otvoru : -1,0*2,0*4				-8,00000		
		-0,4*1,2*4				-1,92000		
		-1,4*1,2*4				-6,72000		
		odpočet balkonové desky : -1,1*0,12*4				-0,53000		
		pohled dvorní pravý :						
		výkr. č. D.1.1.b29 : 13,15*14,7				193,31000		
		odpočet otvoru : -1,0*2,0*4				-8,00000		
		-0,4*1,2*4				-1,92000		
		-1,4*1,2*4				-6,72000		
		odpočet balkonové desky : -1,1*0,12*4				-0,53000		
		odpočet zateplení minerální vatou okolo odtahů : - 0,6*0,6*(6+6+12)				-8,64000		
		výkr. č. D.1.1.b21 : (1,4+1,35+1,35)*0,5				2,05000		
		výkr. č. D.1.1.b22 : (1,8+2,0+2,0)*0,26*19				28,65000		
		(1,8+2,1+2,1)*0,26*1				1,56000		
		(1,1+2,0+2,0)*0,26*8				10,61000		
		(0,4+1,2+1,2)*0,26*24				17,47000		
		(1,0+2,0+2,0)*0,26*8				10,40000		
		(1,4+1,2+1,2)*0,26*8				7,90000		

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,1+2,85+2,85)*0,26*4		7,07000				
		(1,1+2,85+2,85)*0,26*3		5,30000				
		(1,0+2,45+2,45)*0,26*1		1,53000				
		výkr. č. D.1.1.b21 : 1,4*0,5*1		0,70000				
		0,6*0,26*10		1,56000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : 1,8*0,26*19		8,89000				
		1,8*0,26*1		0,47000				
		1,1*0,26*8		2,29000				
		0,4*0,26*24		2,50000				
		1,0*0,26*8		2,08000				
		1,4*0,26*8		2,91000				
		1,1*0,26*4		1,14000				
		1,1*0,26*3		0,86000				
		1,0*0,26*1		0,26000				
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a detail č. 5 : 1,1*2,5*8		22,00000				
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a detail č. 5 : (0,94+2,34)*0,12*8		3,15000				
		výkr. č. D.1.1.b21 : (0,6+0,6+0,6)*0,26*10		4,68000				
		(1,0+2,02+2,02)*0,5*2		5,04000				
		vstup : 0,5*1,15*2		1,15000				
		Výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.b26 : 0,15*5,75*10		8,63000				
		1,15*0,15*4		0,69000				
		1,385*0,15*7		1,45000				
		0,3*9,1*2		5,46000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,15*9,1*2		2,73000				
		0,3*9,1*2		5,46000				
		2,0*2,0		4,00000				
		výkr. č. D.21.1.b26 :						
		slokrašené sloupy u vikýře ma střeše :		5,59000				
		(0,45+1,25+0,45)*1,3*2						
9	622311525RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	62,22700	1 550,00	96 451,85	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 :						
		D.1.1.b26 : (9,05+0,5+0,6+0,6+0,5+9,05)*1,15		23,34000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*10		-3,60000				
		-0,9*2,0*2		-3,60000				
		-1,3*1,15*1		-1,50000				
		D.1.1.b27 : (11,32+4,8+4,8)*1,15		24,06000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		D.1.1.b28 : 13,15*1,15		15,12000				
		1,2*1,3		1,56000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		D.1.1.b29 : 13,15*1,15		15,12000				
		1,2*1,3		1,56000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		odpočet zateplení minerální vatou - požadavek požárníků :						
		výkr. č. d.21.1.b26 :						
		pohled uliční : -0,9*1,15*2		-2,07000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled dvorní : -0,9*1,15*2		-2,07000				
10	622323120RU1	Zateplovací systém Stomix, sokl, EPS P tl. 60 mm s omítkou mozaikovou 4,0 kg/m2	m2	0,69000	1 200,00	828,00	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční za dešťovými svody : sokl : (0,15+0,15)*1,15*2		0,69000				
11	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	71,28000	1 700,00	121 176,00	RTS 22/ I	Indiv
		Pohled uliční : výkr. č. D.1.1.b26 : okolo odtahu pohled uliční : 0,6*0,6*14 okolo odtahu pohled dvorní : 0,6*0,6*(6+6+12) protipožární oddělení domu od sousedního objektu : pohled uliční : výkr. č. D.1.1.b26 : 0,9*15,1*2 římsy : 0,9*0,6*4 0,9*0,3*4 pohled dvorní : výkr. č. D.1.1.b27 : 0,9*15,1*2		5,04000 8,64000 27,18000 2,16000 1,08000 27,18000				
12	622312735RV1	Zatepl.syst.Capatect, fasáda, min.desky, tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,14000	1 310,00	5 423,40	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. d.21.1.b26 : pohled uliční : 0,9*1,15*2 pohled dvorní : 0,9*1,15*2		2,07000 2,07000				
13	622323130RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou silikonovou Betadekor SIF20	m2	9,06000	1 050,00	9 513,00	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční za dešťovými svody : výkr. č. D.1.1.b26 : (0,15+0,15)*15,1*2		9,06000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	622323132RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikonovou Betadekor SIF20	m2	40,29600	1 180,00	47 549,28	RTS 22/ I	Indiv

podstřešní římsa :

výkr. č. D.1.1.b26 : (9,3+0,6)*0,3*4	11,88000
výkr. č. D.1.1.b27 : 11,6*0,3*2 (4,6*0,3*2)*2	6,96000 5,52000
výkr. č. D.1.1.b28 : 13,28*0,3*2	7,97000
výkr. č. D.1.1.b29 : 13,28*0,3*2	7,97000

15	622323135RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou silikonovou Betadekor SIF20	m2	848,27300	1 561,50	1 324 578,29	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	----------	--------------	-----------	-------

Pohled uliční :

výkr. č. D.1.1.b26 :	
zapuštěná fasáda :	
a D.1.1.b22 : 2,4*3,2*2	15,36000
2,4*5,95*2	28,56000
2,4*2,55*2	12,24000
1,9*3,2*2	12,16000
1,9*5,95*2	22,61000
1,9*2,55*2	9,69000
2,6*15,1	39,26000
0,6*15,1*2	18,12000
překrytí říms : (9,1+0,6)*0,6*4	23,28000
(9,1+0,6)*0,3*4	11,64000
vikář : 2,9*0,8	2,32000
((2,0*1,5)/2)*2	3,00000
odpočet otvorů : -1,8*2,0*12	-43,20000

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,1*2,0*8				-17,60000		
		-1,3*1,35				-1,75000		
		vystouplá fasáda : 20,6*14,7				302,82000		
		odpočet zapuštěné fasády s otvory : -2,3*2,9*2				-13,34000		
		-1,7*2,8*2				-9,52000		
		-2,3*5,6*2				-25,76000		
		-1,7*5,6*2				-19,04000		
		-2,3*2,3*2				-10,58000		
		-1,7*2,3*2				-7,82000		
		-2,25*15,1				-33,98000		
		odpočet zateplení minerální vatou okolo odtahů : -0,6*0,6*14				-5,04000		
		pohled dvorní :						
		výkr.č. D.1.1.b27 : 11,32*14,7				166,40000		
		4,8*14,7*2				141,12000		
		odpočet otvorů : -1,8*2,0*8				-28,80000		
		-0,4*1,2*8				-3,84000		
		-1,1*2,8*7				-21,56000		
		-0,9*2,35				-2,12000		
		odpočet balkonové desky : -2,5*0,12*8				-2,40000		
		pohled dvorní levý :						
		výkr. č. D.1.1.b28 : 13,15*14,7				193,31000		
		odpočet otvorů : -1,0*2,0*4				-8,00000		
		-0,4*1,2*4				-1,92000		
		-1,4*1,2*4				-6,72000		
		odpočet balkonové desky : -1,1*0,12*4				-0,53000		

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled dvorní pravý :						
		výkr. č. D.1.1.b29 : 13,15*14,7		193,31000				
		odpočet otvorů : -1,0*2,0*4		-8,00000				
		-0,4*1,2*4		-1,92000				
		-1,4*1,2*4		-6,72000				
		odpočet balkonové desky : -1,1*0,12*4		-0,53000				
		odpočet zateplení minerální vatou okolo odtahu : -0,6*0,6*(6+6+12)		-8,64000				
		odpočet :						
		protipožární oddělení domu od sousedního objektu :						
		pohled uliční :						
		výkr. č. D.1.1.b26 : -0,9*15,1*2		-27,18000				
		římky : -0,9*0,6*4		-2,16000				
		-0,9*0,3*4		-1,08000				
		pohled dvorní :						
		výkr. č. D.1.1.b27 : -0,9*15,1*2		-27,18000				
16	622323735RV1	Zatepl.syst. Stomix, fasáda, miner.desky KV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	33,67100	1 280,00	43 098,88	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b23 : (3,82+4,16+4,16)*2,55		30,96000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		1,35*1,1*2		2,97000				
		((1,1*1,2)/2)*2		1,32000				
17	622324730RT1	Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl. 60 s omítkou silikonovou Multiputz ZS, zrno 2 mm	m2	23,66100	1 300,00	30 759,30	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8		18,93000				
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	622323153RT3	Zateplovací systém Stomix, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou Betadekor SIF20	m2	92,55600	1 410,00	130 503,96	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : (1,4+1,35+1,35)*0,5		2,05000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : (1,8+2,0+2,0)*0,26*19		28,65000				
		(1,8+2,1+2,1)*0,26*1		1,56000				
		(1,1+2,0+2,0)*0,26*8		10,61000				
		(0,4+1,2+1,2)*0,26*24		17,47000				
		(1,0+2,0+2,0)*0,26*8		10,40000				
		(1,4+1,2+1,2)*0,26*8		7,90000				
		(1,1+2,85+2,85)*0,26*4		7,07000				
		(1,1+2,85+2,85)*0,26*3		5,30000				
		(1,0+2,45+2,45)*0,26*1		1,53000				
19	622323753RV1	Zatepl.systém Stomix, ostění, miner.desky KV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,80000	1 510,00	1 208,00	RTS 22/I	Indiv
		ostění vstupních dveří v půdním prostoru :						
		výkr. č. D.1.1.b23 : (0,9+2,05+2,05)*0,16		0,80000				
20	622323163R00	Zateplovací systém Stomix,parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	23,65800	1 050,00	24 840,90	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : 1,4*0,5*1		0,70000				
		0,6*0,26*10		1,56000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : 1,8*0,26*19		8,89000				
		1,8*0,26*1		0,47000				
		1,1*0,26*8		2,29000				
		0,4*0,26*24		2,50000				
		1,0*0,26*8		2,08000				
		1,4*0,26*8		2,91000				
		1,1*0,26*4		1,14000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,7*8		45,60000				
		2,4*8		19,20000				
		14,5*2		29,00000				
29	622481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	5,59000	285,00	1 593,15	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.21.1.b26 :						
		slokrasné sloupy u vikýře ma střeše :		5,59000				
		(0,45+1,25+0,45)*1,3*2						
30	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 118,77100	25,00	27 969,28	RTS 22/ I	Indiv
		Pohled uliční výkr. č. D.1.1.b16 :						
		sokl : 20,6*1,15		23,69000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*4		-1,44000				
		-1,4*1,15		-1,61000				
		přípočet ostění : (0,6+0,6+0,6)*0,15*4		1,08000				
		0,8*1,15*2		1,84000				
		od horní hrany soklu po střechu : 20,6*15,1		311,06000				
		římasy : (8,85+0,5+0,5+9,0)*0,08*2*3		9,05000				
		pod okenní římsa : 1,8*0,08*2*4		1,15000				
		1,8*0,08*2*4		1,15000				
		1,1*0,08*2*4		0,70000				
		podstřešní římsa : 20,45*0,3		6,13000				
		ostění vystouplé fasády : (2,7+14,0+14,0)*0,15*2		9,21000				
		(2,0+14,0+14,0)*0,15*2		9,00000				
		0,5*14,0*2		14,00000				
		2,9*1,5		4,35000				
		((1,6*1,5)/2)*2		2,40000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,1*0,26*3		0,86000				
		1,0*0,26*1		0,26000				
21	622391003R00	Příplatek-mtž KZS pohledu,izolant,tenk.om.,natěr výkr. č. D.1.1.b22 : a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8	m2	18,92880	215,00	4 069,69	RTS 22/ I	Indiv
				18,93000				
22	622323021R00	Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC,Stomix výkr. č. D.1.1.b21 : 9,16+0,5+0,6+0,6+0,5+9,16 4,8+13,15+11,32+12,25	m	62,04000	260,00	16 130,40	RTS 22/ I	Indiv
				20,52000				
				41,52000				
23	622312111R00	Dilatační profil KZS Capatect průběžný E výkr. č. D.1.1.b26 : 16,25*2	m	32,50000	240,00	7 800,00	RTS 22/ I	Indiv
				32,50000				
24	622312113R00	Dilatační profil KZS Capatect rohový V výkr. č. D.1.1.b27 : 16,25*2	m	32,50000	280,00	9 100,00	RTS 22/ I	Indiv
				32,50000				
25	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek pohled uliční : (9,1+0,6)*18 2,5 pohled dvorní : 11,32+4,6+4,6+13,3+13,3	m	224,22000	15,00	3 363,30	RTS 22/ I	Indiv
				174,60000				
				2,50000				
				47,12000				
26	622474105RT1	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm Mapegrout T40 výkr. č. D.1.1.b22 : a detail č. 5 : 1,1*2,5*8	m2	22,00000	310,00	6 820,00	RTS 22/ I	Indiv
				22,00000				
27	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.4 mm výkr. č. D.1.1.b22 : a detail č. 5 : (0,94+2,34)*0,12*8	m2	3,14880	500,00	1 574,40	RTS 22/ I	Indiv
				3,15000				
28	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky doplnění do vystouplé fasády : pohled uliční : 3,0*8	m	117,80000	55,00	6 479,00	RTS 22/ I	Indiv
				24,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet otvorů : -1,8*2,0*3		-10,80000				
		-1,8*2,2*1		-3,96000				
		-1,8*2,0*8		-28,80000				
		-1,1*2,0*8		-17,60000				
		-1,4*1,35		-1,89000				
		Přípočet ostění : (1,8+2,0+2,0)*0,1*3		1,74000				
		(1,8+2,2+2,2)*0,1		0,62000				
		(1,8+2,0+2,0)*0,1*8		4,64000				
		(1,1+2,0+2,0)*0,1*8		4,08000				
		(1,4+1,35+1,35)*0,8		3,28000				
		pohled dvorní :						
		výkr. č. D.1.1.b17 : 4,81*1,15		5,53000				
		11,32*1,15		13,02000				
		4,81*1,15		5,53000				
		odpočet otvorů : -0,6*0,6*2		-0,72000				
		přípočet ostění : (0,6+0,6+0,6)*0,15*2		0,54000				
		od horní hrany soklu po střechu : (4,81+11,32+4,81)*15,1		316,19000				
		odpočet otvorů : -0,4*1,2*8		-3,84000				
		-1,2*2,85*7		-23,94000				
		-1,0*2,45		-2,45000				
		-1,8*2,0*8		-28,80000				
		přípočet ostění : (0,4+1,2+1,2)*0,1*8		2,24000				
		(1,2+2,85+2,85)*0,1*7		4,83000				
		(1,0+2,45+2,45)*0,1*1		0,59000				
		(1,8+2,0+2,0)*0,1*8		4,64000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podstřešní římsa : $(4,81+11,6+4,81)*0,3$		6,37000				
		podokenní římsa : $0,6*0,08*2*8$		0,77000				
		$2,0*0,08*2*8$		2,56000				
		podhled balkonu : $2,5*1,1*8$		22,00000				
		pohled pravý dvorní - sokl : $13,15*1,15$		15,12000				
		$1,2*1,2$		1,44000				
		odpočet otvorů : $-0,6*0,6*2$		-0,72000				
		$-0,9*2,0$		-1,80000				
		přípočet ostění : $(0,6+0,6+0,6)*0,15*2$		0,54000				
		$(0,9+2,0+2,0)*0,4$		1,96000				
		od horní hrany soklu po střechu : $13,15*15,1$		198,56000				
		odpočet otvorů : $-0,4*1,2*8$		-3,84000				
		$-1,4*1,2*4$		-6,72000				
		$-1,0*2,0*4$		-8,00000				
		přípočet ostění : $(0,4+1,2+1,2)*0,1*8$		2,24000				
		$(1,4+1,2+1,2)*0,1*4$		1,52000				
		$(1,0+2,0+2,0)*0,1*4$		2,00000				
		podstřešní římsa : $13,45*0,3$		4,04000				
		podokenní římsa : $0,6*0,08*2*8$		0,77000				
		$1,1*0,08*2*4$		0,70000				
		ostění vystouplé fasády : $(1,6+1,6+2,8+2,8)*0,08*4$		2,82000				
		pohled levý dvorní - sokl : $13,15*1,15$		15,12000				
		$1,2*1,2$		1,44000				
		odpočet otvorů : $-0,6*0,6*2$		-0,72000				
		$-0,9*2,0$		-1,80000				
		přípočet ostění : $(0,6+0,6+0,6)*0,15*2$		0,54000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9+2,0+2,0)*0,4		1,96000				
		od horní hrany soklu po střechu : 13,15*15,1		198,56000				
		odpočet otvorů : -0,4*1,2*8		-3,84000				
		-1,4*1,2*4		-6,72000				
		-1,0*2,0*4		-8,00000				
		připočet ostění : (0,4+1,2+1,2)*0,1*8		2,24000				
		(1,4+1,2+1,2)*0,1*4		1,52000				
		(1,0+2,0+2,0)*0,1*4		2,00000				
		podstřešní říms : 13,45*0,3		4,04000				
		podokenní římsa : 0,6*0,08*2*8		0,77000				
		1,1*0,08*2*4		0,70000				
		ostění vystouplé fasády : (1,6+1,6+2,8+2,8)*0,08*4		2,82000				
		ostatní : 29,37		29,37000				
31	622300153R00	Montáž okapního soklového profilu	m	24,60000	30,00	738,00	RTS 22/ I	Indiv
		doplnění do vystouplé fasády :						
		pohled uliční : 2,4*6		14,40000				
		1,7*6		10,20000				
32	622311520R00	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm	m2	10,87000	1 500,00	16 305,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : (0,6+0,6+0,6)*0,26*10		4,68000				
		(1,0+2,02+2,02)*0,5*2		5,04000				
		vstup : 0,5*1,15*2		1,15000				
33	622322730R00	Zatepl. systém Sto, fasáda, miner.desky KV 60 mm	m2	9,80200	1 050,00	10 292,10	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99+2,39)*0,29*8		7,84000				
		výkr. č. D.1.1.b25 : (0,99+2,39)*0,29*2		1,96000				
34	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	29,91925	360,00	10 770,93	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.b26 : 0,15*5,75*10		8,63000				
		1,15*0,15*4		0,69000				
		1,385*0,15*7		1,45000				
		0,3*9,1*2		5,46000				
		0,15*9,1*2		2,73000				
		0,3*9,1*2		5,46000				
		2,0+2,0		4,00000				
		výkr. č. D.1.1.b27 :						
		řimsa : (5,0*0,15)*2		1,50000				
35	283502514R	Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm okapnička PVC se síťovinou	kus	10,13520	85,00	861,49	RTS 22/ I	Indiv
		doplnění do vystouplé fasády :						
		pohled uliční : (2,4*6*1,03)/2,5		5,93000				
		(1,7*6*1,03)/2,5		4,20000				
36	283759204R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	32,00000	140,00	4 480,00	RTS 22/ I	Indiv
		Výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.b26 : 0,15*5,75*10*1,05		9,06000				
		1,15*0,15*4*1,05		0,72000				
		1,385*0,15*7*1,05		1,53000				
		0,3*9,1*2*1,05		5,73000				
		0,15*9,1*2*1,05		2,87000				
		0,3*9,1*2*1,05		5,73000				
		2,0+2,0		4,00000				
		výkr. č. D.1.1.b27 :						
		řimsa : (5,0*0,15)*2*1,05		1,57000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		20,0*2,3		46,00000				
		8,15*5,3*2		86,39000				
		mad schodištěm : 3,8*4,3		16,34000				
		3,8*1,3		4,94000				
71	713111231RS6	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů Isover VARIO KM DUPLEX UV	m2	328,33645	85,00	27 908,60	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1*1,15		146,88000				
		20,0*2,3*1,15		52,90000				
		8,15*5,3*2*1,15		99,35000				
		mad schodištěm : 3,8*4,3*1,15		18,79000				
		3,8*1,3*1,15		5,68000				
		výkr. č. D.1.1b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				
72	713121211R00	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	21,37280	158,00	3 376,90	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8		18,93000				
		1,2*0,26*7		2,18000				
		1,0*0,26*1		0,26000				
73	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	38,70000	360,00	13 932,00	RTS 22/ I	Indiv
		na stěny obvodového zdiva ve střeše :						
		výkr. č. D.1.1.b23 :		38,70000				
		(8,1+8,1+7,5+7,5+5,1+5,1+13,1+13,1+9,8)*0,5						
74	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	4,73220	125,00	591,53	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				
75	713391172R00	Zakrytí tepelné izolace z MV nepochozí geotextilií	m2	281,39500	50,00	14 069,75	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1		127,72000				
		20,0*2,3		46,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32-31,21521		0,78000				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			8 679,72			
37	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm PROFIL Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	1,25793	6 900,00	8 679,72	RTS 22/ I	Indiv

výkr. č. D.1.1.b22 :

a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39*0,05)*8

0,95000

((0,99*2,39*0,02)/2)*8

0,19000

1,2*0,26*0,05*7

0,11000

1,0*0,26*0,05*1

0,01000

Díl: 64		Výplně otvorů			47 760,00			
38	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	79,60000	600,00	47 760,00	RTS 22/ I	Indiv

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.5 :

ozn. O/01 : 0,6*10

6,00000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.5 :

ozn. O/02 : 1,1*8

8,80000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.6 :

ozn. O/03 : 1,8*19

34,20000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.6 :

ozn. O/04 : 1,8*1

1,80000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.7 :

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ozn. O/05 : 0,4*24		9,60000				
		výkr. č. D.1.1.-c01 :						
		str.7 :						
		ozn. O/06 : 1,0*8		8,00000				
		výkr. č. D.1.1.-c01 :						
		str.8 :						
		ozn. O/07 : 1,4*8		11,20000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	233 138,76
----------------	---------------------------------	-------------------

39	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 128,88750	70,00	79 022,13	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční : (0,5+20,45+0,5)*16,25		348,56000				
		6,5*3,0		19,50000				
		pohled dvorní : (4,2+1,0+0,2+11,32+0,2+1,0+4,2)*16,25		359,45000				
		(12,15+0,2)*16,25*2		401,38000				
40	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 257,77500	35,00	79 022,13	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční : (0,5+20,45+0,5)*16,25*2		697,13000				
		6,5*3,0*2		39,00000				
		pohled dvorní : (4,2+1,0+0,2+11,32+0,2+1,0+4,2)*16,25*2		718,90000				
		(12,15+0,2)*16,25*2*2		802,75000				
41	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 128,88750	60,00	67 733,25	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční : (0,5+20,45+0,5)*16,25		348,56000				
		6,5*3,0		19,50000				
		pohled dvorní : (4,2+1,0+0,2+11,32+0,2+1,0+4,2)*16,25		359,45000				
		(12,15+0,2)*16,25*2		401,38000				
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	368,06250	8,00	2 944,50	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled uliční : (0,5+20,45+0,5)*16,25		348,56000				
		6,5*3,0		19,50000				
43	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	736,12500	4,00	2 944,50	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční : (0,5+20,45+0,5)*16,25*2		697,13000				
		6,5*3,0*2		39,00000				
44	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	368,06250	4,00	1 472,25	RTS 22/ I	Indiv
		pohled uliční : (0,5+20,45+0,5)*16,25		348,56000				
		6,5*3,0		19,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 604,03		
45	951100200	Demontáž vlnkových stožárů a zpětná montáž na novou fasádu vč. prodloužení kotvení	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
46	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	260,11500	35,00	9 104,03	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1		127,72000				
		20,0*2,3		46,00000				
		8,15*5,3*2		86,39000				
47	956560111	Demontáž číselného značení domu a zpětná montáž na novou fasádu vč. prodloužení kotvení	komlet	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				73 732,28		
48	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	1,55250	50,00	77,63	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 1,15*1,35		1,55000				
49	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,32000	2 800,00	3 696,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.c02 str.7 : 1,1*2,5*0,05*8		1,10000				
		((1,1*2,5*0,02)/2)*8		0,22000				
50	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	22,00000	85,00	1 870,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1.c02 str.7 : podlaha balkonů : 1,1*2,5*8		22,00000				
51	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm výkr. č. D.1.1.B14 a D.1.1.b12 : 8,85+0,5+0,5+9,0	m	18,85000	130,00	2 450,50	RTS 22/ I	Indiv
52	966043121R00	Bourání říms z betonu tl. 15 cm, vyložení 25 cm výkr. č. D.1.1.B14 a D.1.1.b12 : 8,85+0,5+0,5+9,0	m	18,85000	320,00	6 032,00	RTS 22/ I	Indiv
53	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 výkr. č. D.1.1.b11 : 10 výkr. č. D.1.1.b12 : 3*8 5*19 4 24 3*8 2*8	kus	197,00000	10,00	1 970,00	RTS 22/ I	Indiv
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 výkr. č. D.1.1.b11 : 2+1	kus	3,00000	17,00	51,00	RTS 22/ I	Indiv
55	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 výkr. č. D.1.1.b11 : 1 výkr. č. D.1.1.b12 : 4+3 1	kus	9,00000	30,00	270,00	RTS 22/ I	Indiv
56	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 výkr. č. D.1.1.b11 : 0,6*0,6*10 výkr. č. D.1.1.b12 : 0,4*1,2*24	m2	15,12000	415,00	6 274,80	RTS 22/ I	Indiv
57	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 výkr. č. D.1.1.b12 : 1,0*2,0*8 1,4*1,2*8	m2	29,44000	255,00	7 507,20	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	89,60000	197,00	17 651,20	RTS 22/I	Indiv
		výkr.č.mD.1.1.b12 : 1,1*2,0*8		17,60000				
		1,8*2,0*19		68,40000				
		1,8*2,0		3,60000				
59	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	33,93000	225,00	7 634,25	RTS 22/I	Indiv
		Výkr. č. D.1.1.b11 : 1,4*2,5		3,50000				
		1,0*2,02*2		4,04000				
		výkr. č. D.1.1.b12 : 1,2*2,85*7		23,94000				
		1,0*2,45		2,45000				
60	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,04000	380,00	1 535,20	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b11 : 1,0*2,02*2		4,04000				
61	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	18,85000	650,00	12 252,50	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.B14 a D.1.1.b12 : 8,85+0,5+0,5+9,0		18,85000				
62	962990821R00	Odstranění lepidla a hydroizolační stěrky oškrábáním	m2	22,00000	30,00	660,00	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.c02 str.7 :						
		podlaha balkonů : 1,1*2,5*8		22,00000				
63	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdí cih	kus	38,00000	100,00	3 800,00	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b16 až D.1.1.b19 : 38		38,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 153,76		
64	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	52,62539	668,00	35 153,76	RTS 22/I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 355,35		
65	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	24,76280	55,00	1 361,95	RTS 22/I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8		18,93000				
		1,2*0,26*7		2,18000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,0*0,26*1		0,26000				
		vytažení na stěny : (0,99+1,29+0,26+0,26)*0,15*7		2,94000				
		(0,99+1,49+0,26+0,26)*0,15*1		0,45000				
66	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	24,76280	500,00	12 381,40	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8		18,93000				
		1,2*0,26*7		2,18000				
		1,0*0,26*1		0,26000				
		vytažení na stěny : (0,99+1,29+0,26+0,26)*0,15*7		2,94000				
		(0,99+1,49+0,26+0,26)*0,15*1		0,45000				
67	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	31,20000	120,00	3 744,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99+2,39)*8		27,04000				
		0,26*2*8		4,16000				
68	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	217,00000	4,00	868,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				236 432,80		
69	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	41,01500	44,00	1 804,66	RTS 22/ I	Indiv
		nad obvodovým zdívem pod krovem :						
		výkres č. D.1.1.b23 :						
		a D.1.1.b24 : (8,15+8,15+5,4+5,4+13,1+13,1+9,8)*0,65		41,02000				
70	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	281,39500	80,00	22 511,60	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1		127,72000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,15*5,3*2		86,39000				
		mad schodištěm : 3,8*4,3		16,34000				
		3,8*1,3		4,94000				
76	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	1,12207	3 850,00	4 319,97	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39*0,05*1,05)*8		0,99000				
		1,2*0,26*7*0,05*1,05		0,11000				
		1,0*0,26*1*0,05*1,05		0,01000				
77	28375972R	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	0,12185	4 000,00	487,40	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*0,02*1,03*2		0,10000				
		((0,99*2,39*0,01*1,03)/2)*2		0,02000				
78	63151410R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 140 mm	m2	295,46475	190,00	56 138,30	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1*1,05		134,11000				
		20,0*2,3*1,05		48,30000				
		8,15*5,3*2*1,05		90,71000				
		mad schodištěm : 3,8*4,3*1,05		17,16000				
		3,8*1,3*1,05		5,19000				
79	63151411R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 150 mm	m2	82,10645	194,00	15 928,65	Vlastní	Indiv
		nad obvodovým zdívem pod krovem :						
		výkres č. D.1.1.b23 :						
		a D.1.1.b24 :		42,25000				
		(8,15+8,15+5,4+5,4+13,1+13,1+9,8)*0,65*1,03						
		na stěny obvodového zdiva ve střeše :						
		výkr. č. D.1.1.b23 :		39,86000				
		(8,1+8,1+7,5+7,5+5,1+5,1+13,1+13,1+9,8)*0,5*1,03						
80	63151412R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 160 mm	m2	273,12075	206,00	56 262,87	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1*1,05		134,11000				
		20,0*2,3*1,05		48,30000				
		8,15*5,3*2*1,05		90,71000				
81	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	323,60425	39,00	12 620,57	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b13 : 9,75*13,1*1,15		146,88000				
		20,0*2,3*1,15		52,90000				
		8,15*5,3*2*1,15		99,35000				
		mad schodištěm : 3,8*4,3*1,15		18,79000				
		3,8*1,3*1,15		5,68000				
82	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	3 240,00000	2,00	6 480,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				65 483,49		
83	762341220R00	M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním	m2	4,73220	140,00	662,51	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				
84	762342202RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	4,73220	200,00	946,44	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				
85	762342206RT2	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 3/5 cm	m2	4,73220	110,00	520,54	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				
86	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	9,56000	75,00	717,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 2,39*2*2		9,56000				
87	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,24284	1 800,00	437,11	RTS 22/ I	Indiv
		střešní latě : 4,7322*0,0075		0,04000				
		kontralatě : 4,7322*0,00315		0,01000				
		záklop : 4,7322*0,016		0,08000				
		rošt : 0,03*0,05*2,39*2		0,01000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,02*0,1*2,39*2		0,01000				
		ostatní : 0,1		0,10000				
88	7575504560T00	Dodávka + montáž dřevěná pochůzví impregnovaná lávka š. min. 600 mm	m2	32,22750	1 750,00	56 398,13	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b23 : (10,0+3,5+5,0+1,3)*0,6		11,88000				
		2,5*1,35		3,38000				
		3,0*0,6*2		3,60000				
		1,35*1,15		1,55000				
		1,9*0,6*2		2,28000				
		1,4*0,6*2		1,68000				
		6,4*0,6		3,84000				
		6,7*0,6		4,02000				
89	59590739R1	Deska cementotřísková tl. 16 mm	m2	5,20542	380,00	1 978,06	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*1,1*2		5,21000				
90	60510000R	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	5,25800	9,00	47,32	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 2,39*2*1,1		5,26000				
91	60512520R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š. 8-16 omítané	m3	0,01052	6 500,00	68,38	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 2,39*0,1*0,02*2*1,1		0,01000				
92	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	618,00000	6,00	3 708,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				280 675,34		
93	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	65,00000	270,00	17 550,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b11 až D.1.1.b : 16,25*2		32,50000				
		D.1.1.b18 : 16,25		16,25000				
		D.1.1.b19 : 16,25		16,25000				
94	764811201RT1	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	4,80000	1 520,00	7 296,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K/09 : 2,4*2		4,80000				
95	764812617R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 170 mm	m	67,00000	287,00	19 229,00	RTS 22/ I	Indiv
		K/03 : 67		67,00000				
96	764812620R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	78,00000	315,00	24 570,00	RTS 22/ I	Indiv
		K/04 : 78		78,00000				
97	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	6,76000	264,00	1 784,64	RTS 22/ I	Indiv
		K/09 : (0,99+2,39)*2		6,76000				
98	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	6,76000	405,00	2 737,80	RTS 22/ I	Indiv
		K/09 : (0,99+2,39)*2		6,76000				
99	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	6,76000	320,00	2 163,20	RTS 22/ I	Indiv
		K/09 : (0,99+2,39)*2		6,76000				
100	764816134R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 360 mm	m	83,80000	500,00	41 900,00	RTS 22/ I	Indiv

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.5 :

ozn. O/01 : 0,66*10

6,60000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.5 :

ozn. O/02 : 1,16*8

9,28000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.6 :

ozn. O/03 : 1,86*19

35,34000

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.6 :

ozn. O/04 : 1,86*1

1,86000

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.7 : ozn. O/05 : 0,46*24		11,04000				
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.7 : ozn. O/06 : 1,0*8		8,00000				
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.8 : ozn. O/07 : 1,46*8		11,68000				
101	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	58,00000	30,00	1 740,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b16 až D.1.1.b19 : 58		58,00000				
102	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	79,60000	50,00	3 980,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b11 : 0,6*10		6,00000				
		výkr. č. D.1.1.b12 : 1,1*8		8,80000				
		1,8*19		34,20000				
		1,8*1		1,80000				
		0,4*24		9,60000				
		1,0*8		8,00000				
		1,4*8		11,20000				
103	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	19,40000	40,00	776,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b16 : 9,1+0,6+9,1+0,6		19,40000				
104	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	65,00000	40,00	2 600,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b11 až D.1.1.b : 16,25*2		32,50000				
		D.1.1.b18 : 16,25		16,25000				
		D.1.1.b19 : 16,25		16,25000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm výkr. č. D.1.1.b16 : 5	m	5,00000	45,00	225,00	RTS 22/ I	Indiv
106	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm výkr. č. D.1.1.b16 : 2,3	m	2,30000	45,00	103,50	RTS 22/ I	Indiv
107	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm výkr. č. D.1.1.b17 až D.1.1.b19 : 27,2	m	27,20000	40,00	1 088,00	RTS 22/ I	Indiv
108	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm výkr. č. D.1.1.b16 : 2,3	m	2,30000	44,00	101,20	RTS 22/ I	Indiv
109	764812230R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 400 mm K/05 : 58	m	58,00000	310,00	17 980,00	RTS 22/ I	Indiv
110	764812622R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 220 mm K/02 : 2,3	m	2,30000	340,00	782,00	RTS 22/ I	Indiv
111	764812640R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm K/01 : 2,3	m	2,30000	420,00	966,00	RTS 22/ I	Indiv
112	764812640R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm K/07 : 10	m	10,00000	370,00	3 700,00	RTS 22/ I	Indiv
113	764812650R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm K/06 : 5,0	m	5,00000	385,00	1 925,00	RTS 22/ I	Indiv
114	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm K/08 : 27,2	m	27,20000	300,00	8 160,00	RTS 22/ I	Indiv
115	764841225R00	Odvětrání Pz plech, koleno třídlíné, D do 200 mm Výkr. č. D.1.1.c01 : Z/01 : 38	kus	38,00000	3 000,00	114 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
116	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 659,00000	2,00	5 318,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 268 592,58		
117	766422343R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami nad 1,5m2	m2	4,73220	450,00	2 129,49	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*2		4,73000				
118	766601216RT2	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 70 mm; páska tl. 4 mm, š. 15 mm	m	383,38000	165,00	63 257,70	RTS 22/ I	Indiv
		okolo plastových oken :						
		výkr. č. D.1.1.b21 : (0,6+0,6+0,6)*10		18,00000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : (1,1+2,0+2,0)*8		40,80000				
		(1,8+2,0+2,0)*19		110,20000				
		(1,8+2,2+2,2)*1		6,20000				
		(0,4+1,2+1,2)*24		67,20000				
		(1,0+2,0+2,0)*8		40,00000				
		(1,4+1,2+1,2)*8		30,40000				
		okolo vstupních plastových dveří :						
		výkr. č. D.1.1.c01 str.3 :						
		D/01 : (1,4+2,5+2,5)*1		6,40000				
		D/02 : (1,2+2,85+2,85)*4		27,60000				
		D/03 : (1,2+2,85+2,85)*3		20,70000				
		str. 4 :						
		D/04 : (1,0+2,4+2,4)*1		5,80000				
		D/05 : (1,0+2,02+2,02)*1		5,04000				
		D/06 : (1,0+2,02+2,02)*1		5,04000				
119	766601229RT2	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š. 70 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.4 mm	m	79,80000	155,00	12 369,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : 0,6*10		6,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1.b22 : 1,1*8		8,80000				
		1,8*19		34,20000				
		2,0*1		2,00000				
		0,4*24		9,60000				
		1,0*8		8,00000				
		1,4*8		11,20000				
120	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	392,40000	220,00	86 328,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b21 : (0,6+0,6+0,6+0,6)*10		24,00000				
		výkr. č. D.1.1.b22 : (1,1+2,0+2,0+1,1)*8		49,60000				
		(1,8+2,0+2,0+1,8)*19		144,40000				
		(1,8+2,2+2,2+1,8)*1		8,00000				
		(0,4+1,2+1,2+0,4)*24		76,80000				
		(1,0+2,0+2,0+1,0)*8		48,00000				
		(1,4+1,2+1,2+1,4)*8		41,60000				
121	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby	m	83,38000	370,00	30 850,60	RTS 22/ I	Indiv
		vzkr. č. D.1.1.c01 str.3 :						
		D/01 : (1,4+2,5+2,5+1,4)*1		7,80000				
		D/02 : (1,2+2,85+2,85+1,2)*4		32,40000				
		D/03 : (1,2+2,85+2,85+1,2)*3		24,30000				
		str. 4 :						
		D/04 : (1,0+2,4+2,4+1,0)*1		6,80000				
		D/05 : (1,0+2,02+2,02+1,0)*1		6,04000				
		D/06 : (1,0+2,02+2,02+1,0)*1		6,04000				
122	59590739R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm	m2	5,20542	330,00	1 717,79	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b25 : 0,99*2,39*1,1*2		5,21000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	611655650RT	Vnější dveře plastové dvoukřídlé, prosklené 900+400x2450 vč. zárubně do otvoru 1400x2500 mm	ks	1,00000	46 000,00	46 000,00	Vlastní	Indiv

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.3 :

ozn. D/01 : 1

1,00000

124	611655651RT	Vnější dveře na balkon plastové s pevným nadsvětlíkem, jednokřídlé, prosklené 1100x2100+700, pravé vč. zárubně do otvoru 1200x2800 mm	ks	4,00000	12 950,00	51 800,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.3 :

ozn. D/02 : 4

4,00000

125	611655652RT	Vnější dveře na balkon plastové s pevným nadsvětlíkem, jednokřídlé, prosklené 1100x2100+700, levé vč. zárubně do otvoru 1200x2800 mm	ks	3,00000	12 950,00	38 850,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.3 :

ozn. D/03 : 3

3,00000

126	611655653RT	Vnější dveře na balkon plastové, jednokřídlé, prosklené 900x2350, levé vč. zárubně do otvoru 1000x2400 mm	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

výkr. č. D.1.1.-c01 :

str.4 :

ozn. D/04 : 1

1,00000

127	611655654RT	Vnější dveře do 1.PP. plastové, jednokřídlé, plně 900x1970, pravé vč. zárubně do otvoru 1000x2020 mm	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.4 : ozn. D/05 : 1		1,00000				
128	611655655RT	Vnější dveře do 1.PP. plastové, jednokřídlé, plné 900x1970 , levé vč. zárubně do otvoru 1000x2020 mm	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.4 : ozn. D/06 : 1		1,00000				
129	611660670RT	Plastové okno jednokřídlové zasklené izol. trojsklem, mikroventilace, 600 x 600 mm	ks	10,00000	3 080,00	30 800,00	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.5 : ozn. O/01 : 10		10,00000				
130	611660671RT	Plastové okno dvoukřídlové otevíravé se sklopný nadsvětlíkem , zasklení izol. trojsklem, rozm. 1100 x 2000 mm, mikroventilace,	ks	8,00000	12 200,00	97 600,00	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.5 : ozn. O/02 : 8		8,00000				
131	611660672RT	Plastové okno, 2kř,O, 1kř. OS, se sklopný nadsvětlíkem , zasklení izol. trojsklem, rozm. 1800 x 2000 mm, mikroventilace,	ks	19,00000	22 500,00	427 500,00	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.-c01 : str.6 : ozn. O/03 : 19		19,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
132	611660673RT	Plastové okno, 2kř,O, 1kř. OS, se sklopný nadsvětlíkem do oblouku, zasklení izol. trojsklem, rozm. 1800 x 2000 mm, mikroventilace, výkr. č. D.1.1.-c01 : str.6 : ozn. O/04 : 1	ks	1,00000	33 900,00	33 900,00	Vlastní	Indiv
133	611660674RT	Plastové okno jednokřídlov,OS, , zasklení izol. trojsklem, rozm. 400x 1200 mm, mikroventilace, výkr. č. D.1.1.-c01 : str.7 : ozn. O/05 : 24	ks	24,00000	3 360,00	80 640,00	Vlastní	Indiv
134	611660675RT	Plastové okno dvoukřídlové zasklení izol. trojsklem,se sklopným nadsvětlíkem mikroventilace, rozm.1000 x 2000 mm výkr. č. D.1.1.-c01 : str.7 : ozn. O/06 : 8	ks	8,00000	13 100,00	104 800,00	Vlastní	Indiv
135	611660676RT	Plastové okno dvoukřídlové zasklení izol. trojsklem, mikroventilace, rozm.1400 x 1200 mm výkr. č. D.1.1.-c01 : str.8 : ozn. O/07 : 8	ks	8,00000	11 185,00	89 480,00	Vlastní	Indiv
136	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	13 870,00000	1,00	13 870,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						48 123,17		
137	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg výkr. č. D.1.1.b25 : Profil U100 svařený do krabice dél. 1,1 m : 23,32*2	kg	571,60000	56,00	32 009,60	RTS 22/ I	Indiv
				46,64000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Profil U100 svařený do krabice dél. 2,4 m : 101,76*2		203,52000				
		Profil U100 svařený do krabice dél. 2,0 m : 42,6*2		85,20000				
		Jekl 100x50x5, dél 0,69 m : 28,12*2		56,24000				
		kotvení cca 90 kg : 90*2		180,00000				
138	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,36846	29 000,00	10 685,34	RTS 22/ I	Indiv
		U100, dél. 1,1 m 2x2 ks - svařená krabice : 1,1*2*2*0,0106*1,1		0,05000				
		U100, dél. 2,4 m 4x2 ks - svařená krabice : 2,4*4*2*0,0106*1,1		0,22000				
		U100, dél. 2,0 m 2x2 ks - svařená krabice : 2,0*2*2*0,0106*1,1		0,09000				
139	14587793R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x50x3 mm	t	0,06187	29 000,00	1 794,23	RTS 22/ I	Indiv
		Jekl 100x50x5 mm, dél. 0,69 m 4x2 ks : 0,69*4*2*0,01019*1,1		0,06000				
140	155500800RT	Dodávka kotevního materiálu	t	0,18000	15 000,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
		kotevní materiál : 2*0,090		0,18000				
141	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	467,00000	2,00	934,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				40 861,34		
142	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	24,73280	50,00	1 236,64	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8		18,93000				
		1,2*0,26*7		2,18000				
		1,0*0,26*1		0,26000				
		vytažení na stěny : (0,99+1,29+0,26+0,26)*0,15*8		3,36000				
143	771475024RT2	Obklad soklíků keram.šikmých, tmel, 20x10 H 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m	22,60000	150,00	3 390,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99+1,29+0,26+0,26)*7		19,60000				
		(0,99+1,49+0,26+0,26)*1		3,00000				
144	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	21,37280	680,00	14 533,50	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8		18,93000				
		1,2*0,26*7		2,18000				
		1,0*0,26*1		0,26000				
145	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	31,20000	56,00	1 747,20	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99+2,39)*8		27,04000				
		0,26*2*8		4,16000				
146	7153359001T00	Podkladový profil pod plastové dveře (zárubeň) pro výškové srovnání se skladbou podlahy t., cca v. 150-160 mm	m	9,00000	300,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : 1,1*7		7,70000				
		1,0*1		1,00000				
		9,0-8,7		0,30000				
147	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	39,80000	70,00	2 786,00	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č. D.1.1.b22 :						
		a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99+2,39)*8		27,04000				
		0,26*2*8		4,16000				
		1,1*7		7,70000				
		0,9*1		0,90000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	59764210R	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm Nordic	m2	23,00000	350,00	8 050,00	RTS 22/ I	Indiv

výkr. č. D.1.1.b22 :

a D.1.1.c02 detail č.5 : (0,99*2,39)*8*1,05	19,88000
1,2*0,26*7*1,05	2,29000
1,0*0,26*1*1,05	0,27000
23-22,44144	0,56000

149	597642410R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Rio Negro	kus	78,00000	35,00	2 730,00	RTS 22/ I	Indiv
-----	------------	---	-----	----------	-------	----------	-----------	-------

výkr. č. D.1.1.b22 :

a D.1.1.c02 detail č.5 : ((0,99+1,29+0,26+0,26)*7*1,03)/0,3	67,29000
((0,99+1,49+0,26+0,26)*1*1,03)/0,3	10,30000
78-77,59333	0,41000

150	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	461,00000	8,00	3 688,00	RTS 22/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-----------	-------

Díl: 783	Nátěry					3 431,04		
-----------------	---------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

151	783124520R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x + 1x email	m2	14,29600	240,00	3 431,04	RTS 22/ I	Indiv
-----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	-------

U100, dél. 1,1 m 2x2 ks - svařená krabice : (0,1+0,1+0,1+0,1)*1,1*2*2	1,76000
U100, dél. 2,4 m 4x2 ks - svařená krabice : (0,1+0,1+0,1+0,1)*2,4*4*2	7,68000
U100, dél. 2,0 m 2x2 ks - svařená krabice : (0,1+0,1+0,1+0,1)*2,0*2*2	3,20000
Jekl 100x50x5 mm : (0,1+0,1+0,05+0,05)*0,69*4*2	1,66000

Díl: 784	Malby					52 030,52		
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	--

152	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	839,20200	17,00	14 266,43	RTS 22/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

výkr. č.D.1.1.b21 :	96,53000
(4,0+3,5+3,5+4,0+4,0+4,0+3,2+4,5+4,5+4,2)*2,45	

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	1	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
R:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,04*2,65*2		5,51000				
		výkr. č. 1.1.b22 : (4,2+3,6+3,6+4,2+1,6+3,2+3,2+1,6)*3,6*4		362,88000				
		2,5*3,3*4		33,00000				
		(1,3+1,6+0,8+3,5+4,5+4,7+3,5+0,8+1,6+1,4)*3,6*4		341,28000				
153	784195212R00	Malba Prímalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	839,20200	45,00	37 764,09	RTS 22/ I	Indiv
		výkr. č.D.1.1.b21 :		96,53000				
		(4,0+3,5+3,5+4,0+4,0+4,0+3,2+4,5+4,5+4,2)*2,45						
		1,04*2,65*2		5,51000				
		výkr. č. 1.1.b22 : (4,2+3,6+3,6+4,2+1,6+3,2+3,2+1,6)*3,6*4		362,88000				
		2,5*3,3*4		33,00000				
		(1,3+1,6+0,8+3,5+4,5+4,7+3,5+0,8+1,6+1,4)*3,6*4		341,28000				
Díl: M21		Elektromontáže				4 300,00		
154	210211211T00	Demontáž svítidla a zpětná montáž na novou fasádu vč. prodloužení el. vedení a kotvení	ks	3,00000	600,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
155	210211212T00	Demontáž zvonkového tabla a zpětná montáž na novou úpravu fasády, vč. úpravy kabeláže	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M211		Hromosvod				36 675,00		
156	211210002T00	Hromosvod - demontáž a zpětná montáž po provedení úpravy fasády vč. revize a prodloužení kotvení	m	81,50000	450,00	36 675,00	Vlastní	Indiv
		pohled dvorní : 16,3*3		48,90000				
		pohled dvorní levý a pravý : 16,3*2		32,60000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	1	Rekonstrukce venkovních schodišť do 1PP ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			8 745,60			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 za rubem stávajících zídek : 2*1*0,6*2*2	m3	4,80000	1 321,00	6 340,80	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				4,80000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			22 036,70			
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,66734	331,00	3 199,89	RTS 22/ I	RTS 21/ II
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,33468	36,90	713,45	RTS 22/ I	RTS 21/ II
4	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	9,66734	320,50	3 098,38	RTS 22/ I	RTS 21/ II
5	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	77,33872	23,90	1 848,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II
6	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	9,66734	1 363,00	13 176,58	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 1		Zemní práce			8 745,60			
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp za rubem zpětný po provedení prací : 0 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,80000	m3	4,80000	501,00	2 404,80	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				4,80000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			6 586,06			
8	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 základový pas : (1,9*0,4*0,4*2)*2	m3	1,21600	3 065,00	3 727,04	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				1,21600				
9	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) výztuž pasu R12 : 2*4*0,888*2*2/1000*1,08 tříminky R8, 30*30 cm, dl. 1,4 m : 1,4*8*0,395*2*2/1000*1,08	t	0,04980	57 410,00	2 859,02	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				0,03069				
				0,01911				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			17 937,27			
10	311112130R00	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm stěna z Tvárnic ZB : (1,8*0,9*2)*2	m2	6,48000	1 420,00	9 201,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				6,48000				
11	318261123R00	Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK šířky 300 (2*2)*2	m	8,00000	573,00	4 584,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				8,00000				
12	380931115R00	Vložení trnu prům.16 mm do betonu na 2slož.lapidlo	kus	32,00000	79,10	2 531,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	1	Rekonstrukce venkovních schodišť do 1PP ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kotvení tvárnici ZB do stávající zdi : (4*2*2)*2		32,00000				
13	13285310R	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm	t	0,02727	36 940,00	1 007,35	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		32 ks dl. 0,5, 1,578 kg/m : 32*0,5*1,578/1000*1,08		0,02727				
14	771578012R00	Výplň spáry silikonem BASF Prince Color FM-S	m	6,40000	95,80	613,12	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		silikonování spar zákrytových hlav : 8*0,4*2		6,40000				
Díl: 5		Komunikace				5 536,13		
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,24000	56,20	350,69	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		dlažba okolo stávajících zídek : (0,5*2,0*2+1,6*0,7)*2		6,24000				
16	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	9,36000	554,00	5 185,44	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,24000		6,24000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,12000		3,12000				
Díl: 783		Nátěry				2 203,53		
17	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2	4,20760	337,50	1 420,07	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		(1,1+2+1,1+1,2+8*1)*0,05*3,14*2		4,20760				
18	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1	m2	4,20760	123,50	519,64	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,20760		4,20760				
19	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	4,20760	62,70	263,82	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,20760		4,20760				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				846,00		
20	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	2,40000	352,50	846,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		vyplnění spar mezi schod. stupni a novou zídkou : (2*0,3*2)*2		2,40000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 400,65		
21	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,21600	3 425,00	4 164,80	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		základ zídky : (1,9*0,4*0,4)*2		1,21600				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	1	Rekonstrukce venkovních schodišť do 1PP ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,02100	831,00	2 510,45	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		cihelná zídka pravá : (1,9*0,9)*0,3*2		1,02600				
		levá : (1,9*1,75)*0,3*2		1,99500				
23	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,15600	4 650,00	725,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		mazanina před schodištěm : 1,3*0,6*0,1*2		0,15600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				585,00		
24	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,15600	3 750,00	585,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		náhrada mazaniny před schodištěm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,15600		0,15600				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 922,95		
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,04597	390,50	3 922,95	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 011,88		
26	711823121RT5	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	6,84000	144,50	988,38	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		izolace rubu : 1,9*0,9*2*2		6,84000				
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	6,10510	3,85	23,50	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 063,92		
28	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00000	84,00	336,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		napojení lapače splavenin na původní kanalizaci : 4		4,00000				
29	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	1 094,00	2 188,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
30	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,00000	184,00	368,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
31	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	2,00000	387,00	774,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		napojení lapače splavenin - mezikusy : 2		2,00000				
32	28651656.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	4,00000	85,40	341,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		napojení lapače splavenin, předpoklad : 4		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	1	Rekonstrukce venkovních schodišť do 1PP ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08000	704,00	56,32	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 95						1 401,60		
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
34	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož	kus	16,00000	87,60	1 401,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		ukotvení madla pozinkovaného : 2*4*2		16,00000				
Díl: 767						10 896,65		
		Konstrukce zámečnické						
35	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	58,00000	118,00	6 844,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		hové pozinkované madlo : 14,5*4		58,00000				
36	14587232R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 3 mm	t	0,06264	64 040,00	4 011,47	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		58/1000*1,08		0,06264				
37	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03008	1 369,00	41,18	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	2	Osekání omítky soklu ve dvoře domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 876,44		
1	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % plocha soklového zdiva : (2,0+13,2+11,0+13,2+4,8)*1,25 - otvory : -(0,6*0,6*6+1,0*1,25*2) + stěny : 0,35*1,25*2*2 0,6*4*0,2*6	m2	55,22000	70,20	3 876,44	RTS 22/ I	Indiv
				55,25000				
				-4,66000				
				1,75000				
				2,88000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 426,57		
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,25798	331,00	1 078,39	RTS 22/ I	RTS 21/ II
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,51596	36,90	240,44	RTS 22/ I	RTS 21/ II
4	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	3,25798	320,50	1 044,18	RTS 22/ I	RTS 21/ II
5	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	26,06384	23,90	622,93	RTS 22/ I	RTS 21/ II
6	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	3,25798	1 363,00	4 440,63	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	3	Vyrovnaní profilace uliční fasády, spárování, doplnění zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						96 200,22		
5	627452931R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	52,50000	978,00	51 345,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
dospárování degradovaných stěn : 52,5				52,50000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						35 102,38		
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,22440	362,50	4 431,35	RTS 22/ I	RTS 21/ II
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,22440	229,50	2 805,50	RTS 22/ I	RTS 21/ II
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,22440	331,00	4 046,28	RTS 22/ I	RTS 21/ II
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,44880	36,90	902,16	RTS 22/ I	RTS 21/ II
10	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	12,22440	320,50	3 917,92	RTS 22/ I	RTS 21/ II
11	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	97,79520	23,90	2 337,31	RTS 22/ I	RTS 21/ II
12	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm	t	12,22440	1 363,00	16 661,86	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						22 979,20		
13	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přízděním do tl. 8 cm	m2	66,80000	344,00	22 979,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II
doplnění zdiva degradovaného : 66,8				66,80000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 491,60		
14	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	66,80000	187,00	12 491,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
odstranění zdegradovaného volného zdiva v ploše :								
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 66,80000				66,80000				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	3	Vyrovnání profilace uliční fasády, spárování, doplnění zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				96 200,22		
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	137,70000	173,50	23 890,95	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Vyrovnání ustoupení fasády : 92*0,2		18,40000				
		svislé rohy uliční fasády na výšku budovy : 15,1*4		60,40000				
		stěny zapuštěné části uliční fasády : 0,4*13,5		5,40000				
		vyrovnávky v místě vstupního portálu : (0,4+0,5)*3,0*2		5,40000				
		dvorní část boční : 7,3*3		21,90000				
		2,5*2		5,00000				
		dvorní část vyrovnání ustoupené fasády : 106*0,2		21,20000				
2	28375933R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50 mm	m2	61,52500	96,80	5 955,62	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		stěny zapuštěné části uliční fasády : 0,4*13,5		5,40000				
		prořez 15% :						
		dvorní část boční : 7,3*3		21,90000				
		2,5*2		5,00000				
		dvorní část vyrovnání ustoupené fasády : 106*0,2		21,20000				
		Koeficient : 0,15		8,02500				
3	28375936R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	96,83000	155,00	15 008,65	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		vyrovnání profilace okolo oken uliční fasády, naměřeno 92m : 92*0,2		18,40000				
		svislé rohy uliční fasády na výšku budovy : 15,1*4		60,40000				
		vyrovnávky v místě vstupního portálu : (0,4+0,5)*3,0*2		5,40000				
		prořez 15% :						
		Koeficient : 0,15		12,63000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 354,38		
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	5,02152	668,00	3 354,38	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	4	Vícepráce spojené se zateplením balkonových desek ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4						17 424,00		
Vodorovné konstrukce								
1	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	28,80000	506,00	14 572,80	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		bednění čel balkonů pro spádovou vrstvu : (2,5+1,1)*8		28,80000				
2	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	28,80000	99,00	2 851,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,80000		28,80000				
Díl: 63						9 166,96		
Podlahy a podlahové konstrukce								
3	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,05861	60 750,00	3 560,56	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		ve spádové vrstvě betonu KARI 100/100/6 : (2,5*1,1*4)*4,44/1000*1,2		0,05861				
4	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož	kus	64,00000	87,60	5 606,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		spřažení spádové desky balkonu : 8*8		64,00000				
Díl: 99						317,70		
Staveništní přesun hmot								
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,47560	668,00	317,70	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	5	Statické zajištění trhlin rohů v dvorním traktu domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 360,00		
1	380941114R00	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo	m	20,00000	1 718,00	34 360,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		levý roh budovy ve dvoře : (1,0+1,0)*5		10,00000				
		pravý roh budovy ve dvoře : (1,0+1,0)*5		10,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				185,84		
2	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,27820	668,00	185,84	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	6	Vícepráce spojené úpravou výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				55 061,72		
1	766711_VL01	Dodávka + montáž větracích štěrbin	ks	8,00000	4 231,00	33 848,00	Vlastní	Indiv
2	766711_VL02	Záměna reliéfního skla za čiré v balkonových dveřích	ks	24,00000	850,00	20 400,00	Vlastní	Indiv
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	542,48000	1,50	813,72	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	7	Náklady spojené s úpravou balkonových zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			66 239,00			
1	767721110R00	Montáž zábradlí předsazených pevných, do 9 m2 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,24000</small>	m2	26,24000	809,00	21 228,16	RTS 22/ I	RTS 21/ II
2	767722812R00	Demontáž zábradlí předsazených zábradlí balkonu levá část domu : <small>(2,34+0,94)*1*8</small>	m2	26,24000	447,50	11 742,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II
3	10025448_VL01	Převoz demontovaného zábradlí na dílnu a zpět na stavbu	soubor	1,00000	2 390,00	2 390,00	Vlastní	Indiv
4	10025448_VL02	Dílenská úprava zábradlí, zkrácení délky, zhotovení nových pracen na připevnění do zdiva <small>čelní a boční část zábradlí : 16</small>	kus	16,00000	1 528,00	24 448,00	Vlastní	Indiv
5	10025448_VL03	Úprava ocelových nosné konstrukce, zhotovení otvorů pro uchycení zábradlí, navaření kotvení vč. kotevní techniky <small>4ks otvorů/zábradlí : 4*8</small>	kus	32,00000	158,00	5 056,00	Vlastní	Indiv
6	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	624,74560	2,20	1 374,44	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry			1 782,00			
7	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů <small>po úpravě zábradlí : 0,66*8</small>	m2	5,28000	337,50	1 782,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: ON		Ostatní náklady			3 450,00			
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <small>výrobní dokumentace úpravy dílců : 1</small>	Soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			16 640,00			
9	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož <small>pracny zábradlí 4 ks celkem, 4x kotvy/pracna : 4*4*8</small>	kus	128,00000	130,00	16 640,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3,40			

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	7	Náklady spojené s úpravou balkonových zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,00256	1 328,00	3,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	8	Náklady spojené s likvidací stavební suti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						55 247,98		
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP vybouraná suť : 16,98286	t	16,98286	362,50	6 156,29	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				16,98286				
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 16,98286*2	t	33,96572	229,50	7 795,13	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				33,96572				
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 16,98286	t	16,98286	331,00	5 621,33	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				16,98286				
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 16,98286*2	t	33,96572	36,90	1 253,34	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				33,96572				
5	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 16,98286	t	16,98286	320,50	5 443,01	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				16,98286				
6	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 16,98286*8	t	135,86288	23,90	3 247,12	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				135,86288				
7	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm 6,60483	t	6,60483	1 363,00	9 002,38	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				6,60483				
8	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo 16,98286-6,60483	t	10,37803	1 612,00	16 729,38	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				10,37803				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	9	Zapuštění izolantu soklu pod úroveň terénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						14 714,62		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho uliční fasáda : 20,6*0,3	m2	6,18000	63,40	391,81	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				6,18000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 184,53		
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,27442	331,00	752,83	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						20 708,00		
3	622311525RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 uliční fasáda : 20,6*0,2 dvorní fasáda : (4,65+12,95+11,0+12,95+4,65)*0,2	m2	13,36000	1 550,00	20 708,00	RTS 22/ I	Indiv
				4,12000				
				9,24000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 004,09		
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,50313	668,00	1 004,09	RTS 22/ I	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 184,53		
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,54884	36,90	167,85	RTS 22/ I	RTS 21/ II
6	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	2,27442	320,50	728,95	RTS 22/ I	RTS 21/ II
7	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	18,19536	23,90	434,87	RTS 22/ I	RTS 21/ II
8	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	2,27442	1 363,00	3 100,03	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Díl: 1 Zemní práce						14 714,62		
9	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém dvorní fasáda : (4,65+12,95+11,0+12,95+4,65)*0,4	m2	18,48000	39,60	731,81	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				18,48000				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 uliční fasáda : 20,6*0,3*0,3 dvorní fasáda : (4,65+12,95+11,0+12,95+4,65)*0,3*0,3	m3	6,01200	1 321,00	7 941,85	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				1,85400				
				4,15800				
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním uliční fasáda - zpětný zásyp : 20,6*0,15*0,3	m3	3,00600	501,00	1 506,01	RTS 22/ I	RTS 21/ II
				0,92700				

Položkový rozpočet

S:	2021-01-21	Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov
O:	2	Vícepráce
R:	9	Zapuštění izolantu soklu pod úroveň terénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dvorní fasáda - zpětný zásyp : (4,65+12,95+11,0+12,95+4,65)*0,15*0,3		2,07900				
12	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m	m3	2,07900	412,50	857,59	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		dvorní fasáda - zpětný zásyp : (4,65+12,95+11,0+12,95+4,65)*0,15*0,3		2,07900				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,00600	269,00	808,61	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00600		3,00600				
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00600	274,00	823,64	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00600		3,00600				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,00600	550,00	1 653,30	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00600		3,00600				
Díl: 5		Komunikace				11 173,26		
16	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	9,24000	607,00	5 608,68	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		dvorní fasáda : (4,65+12,95+11,0+12,95+4,65)*0,2		9,24000				
17	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	3,09000	197,50	610,28	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		uliční fasáda : 20,6*0,15		3,09000				
18	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	20,60000	240,50	4 954,30	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		uliční fasáda : 20,6		20,60000				