

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2623/2020**

**"Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

### **KN - STAV s.r.o.**

se sídlem Hrnčářská 766/87, 470 01 Česká Lípa


IČO: 49101374

DIČ: CZ49101374

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 78-5310820277/0100

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl , vložka 

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č.OLP/2623/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 13.153,16 Kč bez DPH tj. 15.915,32 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>18.689.277,53 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>309.812,80 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>322.965,96 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>18.676.124,37 Kč</b>
DPH	<b>3.921.986,12 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>22.598.110,49 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**



1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 a Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 463/22/RK ze dne 15.3.2022.

V Liberci dne 17.3.2022

V České Lípě dne 16.3.2022



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>01</b>	
Název akce:		<b>„Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZS v Liberci na letišti“</b>	
Investor:		<b>Liberecký kraj</b>	
Zhotovitel:		<b>KN-STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, Česká Lípa, 470 01</b>	
Smlouva o provedení stavby č. <b>OLP/2623/2020</b>		<b>r. č. p.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016278</b>	
Změnový list vystavil:	<b>Liberecký kraj KN-STAV s.r.o.</b>	Datum:	<b>1.3.2022</b>

**Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona**

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

**Předmět změny:**

**1.01 Změna povrchů stropů garáž č. m. 1.01**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Vzhledem k předpokládanému velmi mírnému pohybu stropních panelů (v zimě zátěž sněhem, v létě vysoké teploty v ploše střechy) bylo upuštěno od provedení omítek stropu v garáži. Při osazování stropních panelů došlo vlivem tvarových vlastností panelů k drobným nepřesnostem a vzniku spár mezi panely. Jednotlivé spáry budou vyspraveny a povrch panelů bude místy přestěrkován.

méněpráce - 51.832,94 Kč bez DPH  
vícepráce 19.206,50 Kč bez DPH  
**změna celkem - 32.626,44 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.**

**1.02 Doplnění obkladů garáž č. m. 1.01**

**Popis a zdůvodnění změny**

Na základě požadavku investora i budoucího uživatele objektu je navrženo rozšíření provedení obkladů stěn do výše 2 m v celém prostoru garáže. Dle projektové dokumentace měla být obložena jen boční strana garáže, ale z hlediska provozu je toto řešení nepraktické. Při mytí sanitek by docházelo k devastaci omítky, proto bylo přistoupeno k obložení stěn v plném rozsahu tzn. obklad stěn kolem dokola v celé garáži.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH  
vícepráce 23.251,20 Kč bez DPH  
**změna celkem 23.251,20 Kč bez DPH**



**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.**

### **1.03 Změna sprchové kouty – místnost č. 1.06, 1.09 a 1.12**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Místo navržených dveřních křídel ve sprchových koutech budou osazeny pouze sprchové zástěny, které se jeví z praktického hlediska v daném prostoru jako vhodnější, a to z důvodu vysoké relativní vlhkosti v daném prostoru.

méněpráce - 14.031,00 Kč bez DPH  
vícepráce 27.621,63 Kč bez DPH  
**změna celkem 13.590,63 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.**

### **1.04 Změna podlahové konstrukce v garáži č. m. 1.01**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Na základě požadavku investora a uživatele bude provedena změna úpravy podlahové konstrukce. Původně byla v PD navržena betonová mazanina se syntetickou stěrkou, ale vzhledem k tomu, že uživatel nemá dobré zkušenosti s tímto typem podlahy (hřeby na zimních pneu sanitek ničí povrch a tím snižuje jeho životnost) bude proto použita hlazená betonová průmyslová podlaha s rozptýlenou výztuží, která má zvýšenou mechanickou odolnost.

méněpráce - 232.625,36 Kč bez DPH  
vícepráce 149.595,31 Kč bez DPH  
**změna celkem - 83.030,05 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.**

### **1.05 Změna podlahové krytiny v místnosti č. 1.05, 1.07, 1.08 a 1.10**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Na základě požadavku investora bude provedena změna podlahové krytiny v osobních pokojích pracovníků LZSS LK a na chodbách. Původní podlahová krytina koberec bude nahrazena krytinou homogenní PVC. Jedná se o praktičtější podlahovou krytinu pro dané prostory, lékaři i personál se zde pohybují v botách a koberce by brzy byly zdevastované. Navíc krytina z PVC se bude mnohem lépe hygienicky udržovat.

méněpráce - 24.476,66 Kč bez DPH  
vícepráce 67.613,73 Kč bez DPH  
**změna celkem 43.137,07 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.**



**1.06 Doplnění požárního hlásiče místnost č. 1.01 a 1.04****Popis a zdůvodnění změny**

Na základě požadavku investora budou doplněny požární hlásiče 3 ks včetně příslušné kabeláže k jednotlivým hlásičům.

méněpráce	0,00 Kč bez DPH
vícepráce	15.945,00 Kč bez DPH
<b>změna celkem</b>	<b>15.945,00 Kč bez DPH</b>

**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**1.07 Obklad stoupaček SDK garáž 1.01****Popis a zdůvodnění změny**

Na základě požadavku investora bude provedeno opláštění stoupaček kanalizace sádkartonovou konstrukcí s tepelnou izolací. Vytvoření této konstrukce dojde k zabránění možnému poškození svislého potrubí.

méněpráce	0,00 Kč bez DPH
vícepráce	6.579,43 Kč bez DPH
<b>změna celkem</b>	<b>6.579,43 Kč bez DPH</b>

**Provedení této změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.**



**Rekapitulace změn závazku:**

<b>§ 222 zákona</b>	<b>Změna dle zákona 134/2016 Sb.</b>		
	Cena víceprací (Kč bez DPH)	Cena méněprací (Kč bez DPH)	Výsledná změna ceny (Kč bez DPH)
odst. 4	<b>309.812,80</b>	<b>322.965,96</b>	<b>13.153,16</b>
odst.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odst.6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>309.812,80</b>	<b>322.965,96</b>	<b>13.153,16</b>

**Přílohy: Soupis víceprací a méněprací**

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>322.965,96 Kč</b>	<b>309.812,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>- 13.153,16 Kč</b>	<b>2.762,16 Kč</b>	<b>- 15.915,32 Kč</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:  ..... Vladimír Drnec Datum: 3.3.2022		Podpis projektanta stavby:  ..... Ing. Fejfar Datum: 3.3.2022	Podpis stavbyvedoucího stavby:  ..... Ivo Novotný Datum: 3.3.2022
Podpis zmocněnce objednatele:  ..... Lenka Voženílková Datum: 3.3.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ..... Pavel Konrád Datum: 3.3.2022		



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/22

Stavba: Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZS - Změnový list č. 1

KSO:  
Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

CC-CZ:  
Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
KN-STAV s.r.o.

IČ: 49101374  
DIČ: CZ49101374

Projektant:  
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

IČ: 22801936  
DIČ: CZ22801936

Zpracovatel:  
KN-STAV s.r.o.

IČ: 49101374  
DIČ: CZ49101374

## Poznámka:

Soupis prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS DATA.  
Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.  
Výstup byl proveden z rozpočtového programu software KROS 4.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-13 153,16</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-13 153,16	-2 762,16
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-15 915,32</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/22

**Stavba:** Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

KN-STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-13 153,16</b>	<b>-15 915,32</b>
1.01	Změna povrchů stropů garáž 1.01	-32 626,44	-39 477,99
1.02	Doplnění obkladů garáž 1.01	23 251,20	28 133,95
1.03	Změna sprchové kouty - místnost č. 1.06, 1.09 a 1.12	13 590,63	16 444,66
1.04	Změna podlahové konstrukci v garáži 1.01	-83 030,05	-100 466,36
1.05	Změna podlahové krytiny v místnosti č. 1.05, 1.07, 1.08 a 1.10	43 137,07	52 195,85
1.06	Doplnění požárního hlásiče místnost č. 1.01 a 1.04	15 945,00	19 293,45
1.07	Obklad stoupaček SDK garáž 1.01	6 579,43	7 961,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.01 - Změna povrchů stropů garáží 1.01**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-32 626,44**

D		61	Úprava povrchů vnitřní					-32 626,44
68	K	601011112RT1	Omítka stropů jádrová ručně, tl.vrstvy 12,5 mm - skladba STR 01+02, bod 10	m2	-107,000	313,24	-33 516,68	
69	K	601011141RT1	Štuk na stropech ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm - skladba STR 01+02, bod 11	m2	-107,000	171,18	-18 316,26	
1000	K	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace panelový strop garáží	m2	107,000	179,50	19 206,50	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.02 - Doplnění obkladů garáží 1.01**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**23 251,20**

D 781

Obklady (keramické)

**23 251,20**

529	K	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, do 20x25 cm obklady garáží	m2	30,000	450,00	13 500,00
533	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	30,000	35,24	1 057,20
530	K	597813706.A	Obkládačka keramická bílá -dle výběru investora 80 % z výměry	m2	31,500	276,00	8 694,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.03 - Změna sprchové kouty - místnost č. 1.06, 1.09 a 1.12**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**13 590,63**

D 766

Konstrukce truhlářské

-14 031,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
476	K	766661102RT1	M+D Dveře vnitřní 700/1970mm vč.kování, povrch.úpravy, zarážek, stavěčů -provedení dle PD, ozn.D04, D05	kus	-3,000	4 677,00	-14 031,00

D 725

Zařizovací předměty

27 621,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1001	K	55484471.AR	Dveře sprchové třídičné 90 cm Pearl SD 2/90 P	kus	3,000	7 510,00	22 530,00
1002	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	3,000	1 697,21	5 091,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.04 - Změna podlahové konstrukci v garáži 1.01**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-83 030,05**

D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					52 731,55
99	K	631313711RN5	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XC3 XF1 XA2, vč.dilatací -skladba PDL 02, bod 3	m3	-10,700	4 839,23	-51 779,76	
105	K	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 -skladba PDL 02, bod 3	t	-1,445	31 200,00	-45 084,00	
1003	K	631315911RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 35/45 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3	m3	18,190	5 189,83	94 403,01	
1004	K	631316111R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	107,000	113,00	12 091,00	
1005	K	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	107,000	219,85	23 523,95	
1006	K	631319125R00	Příplatek-snížení obrusu předeps.přísadou,do 24 cm	m3	18,190	711,76	12 946,91	
1007	K	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	18,190	364,51	6 630,44	

D		713	Izolace tepelné					-29 457,10
148	K	28376410.AR	Deska polystyrenová XPS (500 KPa) tl. 30 mm -skladba PDL 02, bod 5	m2	-224,700	93,00	-20 897,10	
151	K	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -3x vrstva -skladba PDL 01-03, bod 5	m2	-214,000	40,00	-8 560,00	

D		777	Podlahy ze syntetických hmot					-106 304,50
522	K	777511113R00	Epoxidová stěrka syst.souvrství -skladba PDL 02, bod 1	m2	-107,000	852,00	-91 164,00	
523	K	777611901R00	Penetrace pod epoxidovou podlahu -skladba PDL 02, bod 2	m2	-107,000	141,50	-15 140,50	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.05 - Změna podlahové krytiny v místnosti č. 1.05, 1.07, 1.08 a 1.10**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**43 137,07**

D		776	Podlahy povlakové	43 137,07			
513	K	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	-49,650	107,14	-5 319,50
514	K	69751150	Soklová lišta ke koberci -dle výběru investora	m	-54,615	48,00	-2 621,52
515	K	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních -skladba PDL 03, bod 1	m2	-47,570	180,73	-8 597,33
516	K	69741118R	Koberec zátěžový -dle výběru investora	m2	-59,463	133,50	-7 938,31
1008	K	284123003R	Podlahovina PVC Eclipse Premium tl. 2,0 mm š. 2 m dl. 23 m	m2	66,910	613,44	41 045,27
1009	K	69751151 - R	Soklová lišta - k PVC dle výběru investora	m	54,615	69,50	3 795,74
1010	K	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem	m	49,650	101,63	5 045,93
1011	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	49,650	73,10	3 629,42
1012	K	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) změna podlahové krytiny pokoje	m2	47,570	296,35	14 097,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.06 - Doplnění požárního hlásiče místnost č. 1.01 a 1.04**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 945,00**

D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					15 945,00
1013	K	22232-R1	Požární sběrníkový hlásič na omítku vč.kabeláže	kus	3,000	5 315,00	15 945,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 1

Objekt:

**1.07 - Obklad stoupaček SDK garáž 1.01**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 579,43**

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 579,43**

1014	K	342266111RT7	Obklad stěn sádkartonelem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl.12,5 mm, Isover tl.10 cm	m2	6,110	1 076,83	6 579,43
------	---	--------------	--	----	-------	----------	----------