

**Příloha č. 10.1 - Rozpočet prací - areál Metal Impuls**

**Část 1: Monitoring podzemních a povrchových vod - 1 rok**

Č. pol.	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Cena za položku (Kč bez DPH)
<b>1.</b>	<b>Vzorkovací práce - monitoring</b>				
1.1.	odběr vzorků podzemní vody dynamicky (4 x 28 vzorků)	ks	112	620,00 Kč	69 440,00 Kč
1.2.	odběr vzorků podzemní vody staticky (4 x 28 vzorků)	ks	112	150,00 Kč	16 800,00 Kč
1.3.	odběr vzorků povrchové vody (12 x 5 vzorků)	ks	60	200,00 Kč	12 000,00 Kč
1.4.	odběr vzorků sedimentu (12 x 5 vzorků)	ks	60	400,00 Kč	24 000,00 Kč
1.5.	terénní měření t, pH, ORP, Eh, O2	ks	112	200,00 Kč	22 400,00 Kč
1.6.	doprava vzorkovací skupiny	km	600	8,00 Kč	4 800,00 Kč
<b>1.</b>	<b>Celkem vzorkovací práce - monitoring</b>				<b>149 440,00 Kč</b>
<b>2.</b>	<b>Analytické práce</b>				
2.1.	CIU (vč. vinylchloridu)	ks	172	900,00 Kč	154 800,00 Kč
2.2.	PAU (12 jednotlivých)	ks	172	1 260,00 Kč	216 720,00 Kč
2.3.	uhlovodíky C10-C40	ks	172	765,00 Kč	131 580,00 Kč
2.4.	Dnové sedimenty - PAU (benzo/a/pyren, fluoranthen)	ks	60	1 530,00 Kč	91 800,00 Kč
<b>2.</b>	<b>Celkem analytické práce</b>				<b>594 900,00 Kč</b>
<b>3.</b>	<b>Vyhodnocovací práce - monitoring</b>				
3.1.	vyhodnocení terénních a vzorkovacích prací	hod	16	600,00 Kč	9 600,00 Kč
3.2.	grafické zpracování	hod	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč
3.3.	administrativa a reprodukce	hod	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
<b>3.</b>	<b>Celkem vyhodnocovací práce - monitoring</b>				<b>14 800,00 Kč</b>

<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>759 140,00 Kč</b>
--------------------------	----------------------

**Část 2: Předsanační doprůzkum**

Č. pol.	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Cena za položku (Kč bez DPH)
<b>4.</b>	<b>Projekční a vrtné práce</b>				
4.1.	Projektová příprava, zajištění správních povolení	kpl	1	44 600,00 Kč	44 600,00 Kč
4.2.	Vrtné práce ø 60-40 mm ( 20 ks ruční závrt, hloubka 3 m)	m	60	950,00 Kč	57 000,00 Kč
4.3.	Dokumentace vrtných prací	hod	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč
4.4.	Geologický a hydrogeologický sled, řízení vrtných prací	hod	20	600,00 Kč	12 000,00 Kč
4.5.	Doprava osobní	km	420	8,00 Kč	3 360,00 Kč
<b>4.</b>	<b>Celkem projekční a vrtné práce</b>				<b>126 960,00 Kč</b>
<b>5.</b>	<b>Vzorkovací práce - doprůzkum</b>				
5.1.	Odběr vzorku zeminy (20 sond á 2 vzorky)	ks	40	100,00 Kč	4 000,00 Kč
5.2.	Odběr vzorku půdního vzduchu	ks	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč
5.3.	Odběr vzorku podzemní vody	ks	5	100,00 Kč	500,00 Kč
5.4.	Dokumentace vzorkařských prací	hod	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč
5.5.	Geologický a hydrogeologický sled, řízení vzorkařských prací	hod	20	600,00 Kč	12 000,00 Kč
5.6.	Doprava vzorkařské skupiny	km	420	8,00 Kč	3 360,00 Kč
<b>5.</b>	<b>Celkem vzorkovací práce - doprůzkum</b>				<b>39 860,00 Kč</b>
<b>6.</b>	<b>Laboratorní analýzy</b>				
6.1.	Zemina - stanovení CIU (vč. vinylchloridu)	ks	40	1 080,00 Kč	43 200,00 Kč
6.2.	Půdní vzduch - stanovení CIU (vč. vinylchloridu)	ks	20	765,00 Kč	15 300,00 Kč
6.3.	Voda podzemní - stanovení CIU (vč. vinylchloridu)	ks	5	900,00 Kč	4 500,00 Kč
<b>6.</b>	<b>Celkem laboratorní analýzy</b>				<b>63 000,00 Kč</b>
<b>7.</b>	<b>Vyhodnocovací práce - doprůzkum</b>				
7.1.	vyhodnocení doprůzkumu	hod	60	600,00 Kč	36 000,00 Kč
7.2.	vyhodnocení rizik	hod	40	600,00 Kč	24 000,00 Kč
7.3.	aktualizace matematického modelu	hod	80	1 100,00 Kč	88 000,00 Kč
7.4.	grafické zpracování	hod	16	400,00 Kč	6 400,00 Kč
7.5.	administrativa a reprodukce	hod	8	300,00 Kč	2 400,00 Kč
<b>7.</b>	<b>Celkem vyhodnocovací práce - doprůzkum</b>				<b>156 800,00 Kč</b>

<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>386 620,00 Kč</b>
--------------------------	----------------------

<b>Dohromady část 1 a část 2</b>	<b>1 145 760,00 Kč</b>
----------------------------------	------------------------

**Příloha č. 10.2 - Rozpočet prací - bývalá nelegální varna omamných látek**

**Část 1: Monitoring podzemních a povrchových vod - 1 rok**

Č. pol.	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Cena za položku (Kč bez DPH)
<b>1.</b>	<b>Vzorkovací práce - monitoring</b>				
1.1.	odběr vzorků podzemní vody dynamicky (4 x 8 vzorků)	ks	32	620,00 Kč	19 840,00 Kč
1.2.	odběr vzorků podzemní vody staticky (4 x 8 vzorků)	ks	32	150,00 Kč	4 800,00 Kč
1.3.	odběr vzorků povrchové vody (12 x 2 vzorky)	ks	24	200,00 Kč	4 800,00 Kč
1.4.	odběr vzorků sedimentu (12 x 2 vzorky)	ks	24	400,00 Kč	9 600,00 Kč
1.5.	terénní měření t, pH, ORP, Eh, O2	ks	32	200,00 Kč	6 400,00 Kč
1.6.	doprava vzorkovací skupiny	km	600	8,00 Kč	4 800,00 Kč
<b>1.</b>	<b>Celkem vzorkovací práce - monitoring</b>				<b>50 240,00 Kč</b>
<b>2.</b>	<b>Analytické práce</b>				
2.1.	CIU (vč. vinylchloridu)	ks	56	900,00 Kč	50 400,00 Kč
2.2.	PAU (12 jednotlivých)	ks	56	1 260,00 Kč	70 560,00 Kč
2.3.	metamfetamin (voda)	ks	56	3 500,00 Kč	196 000,00 Kč
2.4.	uhlovodíky C10-C40	ks	56	765,00 Kč	42 840,00 Kč
2.5.	Dnové sedimenty - PAU (benzo/a/pyren, fluoranthen)	ks	24	1 485,00 Kč	35 640,00 Kč
<b>2.</b>	<b>Celkem analytické práce</b>				<b>395 440,00 Kč</b>
<b>3.</b>	<b>Vyhodnocovací práce - monitoring</b>				
3.1.	vyhodnocení terénních a vzorkovacích prací	hod	16	600,00 Kč	9 600,00 Kč
3.2.	grafické zpracování	hod	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč
3.3.	administrativa a reprodukce	hod	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
<b>3.</b>	<b>Celkem vyhodnocovací práce - monitoring</b>				<b>14 800,00 Kč</b>

<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>460 480,00 Kč</b>
--------------------------	----------------------

**Část 2: Předsanační doprůzkum**

Č. pol.	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Cena za položku (Kč bez DPH)
<b>4.</b>	<b>Projekční a vrtné práce</b>				
4.1.	Projektová příprava, zajištění správních povolení	kpl	1	44 600,00 Kč	44 600,00 Kč
4.2.	Vrtné práce ø 60-40 mm ( 4 ks ruční závrt, hloubka 3 m)	m	12	950,00 Kč	11 400,00 Kč
4.3.	Dokumentace vrtných prací	hod	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč
4.4.	Geologický a hydrogeologický sled, řízení vrtných prací	hod	8	600,00 Kč	4 800,00 Kč
4.5.	Doprava osobní	km	280	8,00 Kč	2 240,00 Kč
<b>4.</b>	<b>Celkem projekční a vrtné práce</b>				<b>67 040,00 Kč</b>
<b>5.</b>	<b>Vzorkovací práce - doprůzkum</b>				
5.1.	Odběr vzorku zeminy (4 sondy á 2 vzorky)	ks	8	100,00 Kč	800,00 Kč
5.2.	Odběr vzorku stavebních konstrukcí (4 vzorky)	ks	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
5.3.	Odběr vzorku odpadní vody (z kanalizace)	ks	2	200,00 Kč	400,00 Kč
5.4.	Odběr vzorku podzemní vody	ks	4	100,00 Kč	400,00 Kč
5.5.	Dokumentace vzorkařských prací	hod	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč
5.6.	Geologický a hydrogeologický sled, řízení vzorkařských prací	hod	8	600,00 Kč	4 800,00 Kč
5.7.	Doprava vzorkařské skupiny	km	280	8,00 Kč	2 240,00 Kč
5.8.	Kamerová zkouška těsnosti jímky	soubor	1	39 600,00 Kč	39 600,00 Kč
<b>5.</b>	<b>Celkem vzorkovací práce - doprůzkum</b>				<b>53 440,00 Kč</b>
<b>6.</b>	<b>Laboratorní analýzy</b>				
6.1.	Zemina a stavební konstrukce - stanovení metamfetaminu	ks	12	4 000,00 Kč	48 000,00 Kč
6.2.	Voda odpadní a podzemní - stanovení metamfetaminu	ks	6	3 500,00 Kč	21 000,00 Kč
<b>6.</b>	<b>Celkem laboratorní analýzy</b>				<b>69 000,00 Kč</b>
<b>7.</b>	<b>Vyhodnocovací práce - doprůzkum</b>				
7.1.	vyhodnocení doprůzkumu	hod	50	600,00 Kč	30 000,00 Kč
7.2.	vyhodnocení rizik	hod	40	600,00 Kč	24 000,00 Kč
7.3.	grafické zpracování	hod	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč
7.4.	administrativa a reprodukce	hod	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
<b>7.</b>	<b>Celkem vyhodnocovací práce - doprůzkum</b>				<b>63 200,00 Kč</b>

<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>252 680,00 Kč</b>
--------------------------	----------------------

<b>Dohromady část 1 a část 2</b>	<b>713 160,00 Kč</b>
----------------------------------	----------------------

**Příloha č. 10. Rozpočet prací - areál Metal Impuls a bývalá nelegální varna omamných látek**

Areál Metal Impuls - celkem bez DPH	<b>1 145 760,00 Kč</b>
Bývalá nelegální varna omamných látek - celkem bez DPH	<b>713 160,00 Kč</b>
oba areály - celkem bez DPH	<b>1 858 920,00 Kč</b>
DPH 21 %	<b>390 373,20 Kč</b>
oba areály - celkem vč. DPH	<b>2 249 293,20 Kč</b>