

2022/2222/DIN

SMLOUVA O DÍLO č. 120-207

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Čapek
Tel.: 572 525 273, mobil: 739 488 987
E-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Sídlo: Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
Zapsán v obchodním rejstříku: 6.5.1992 u OR KS Brno, oddíl C, vložka 5658
IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-6685240257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel
Tel.: 572 551 460
E-mail: stamos@stamos.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Všetěčka, výrobní ředitel
Tel.: 777 718 304
E-mail: vsetecka@stamos.cz
Sídlo: Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být

- vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 1.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 1.10 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s podmínkami na staveništi a veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.11 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími opatřeními v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „**Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č. p. 403**“

Společné stav. povolení: MUUH-SŽP/35201/2021/DibT/EJ 42

Místo stavby: Uherské Hradiště, na pozemku stavební parcela číslo 559, pozemková parcela číslo 653/38, 660/1 v KÚ: Uherské Hradiště [772844]

Projektová dokumentace pro realizaci stavby: „**Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403**“

vypracovaná společností GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, IČ 469 94 432, DIČ CZ 469 94 432

Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě, formátu PDF, DWG na datovém nosiči ke dni podpisu Smlouvy

Autorský dozor: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01, Uherské Hradiště

Koordinátor BOZP objednatele: *doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku*

Technický dozor stavebníka (TDS): *doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku*

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Ing. Petr Zhoř, tel.: 777 718 312, zhor@stamos.cz

Vlastimil Slaviček, tel.: 777 718 308, slavicek@stamos.cz

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace.

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

4.1.4.5 zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě kterého bude provedeno dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírky a povolení zvláštního užívání místní komunikace,

4.1.4.6 zajištění bezbariérové přístupové cesty k plošině u zadního vstupu do nemovitosti po celou dobu realizace stavby pro trvalý přístup k nemovitosti dotčené stavbou pro vozíčkáře. Přístup pro vozíčkáře k nemovitosti bude řešen v souladu s předaným plánem BOZP a s požadavky správce komunikace.

4.1.4.7 zajištění bezpečného přístupu nájemníků bytů hlavním vchodem z ulice a schodiště

4.1.4.8 vzhledem k souběhu stavby se zásobováním a přístupem k nemovitostem zajištění po celou dobu realizace stavby trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou. Přístup

- vlastníků a provozovatelů nemovitostí bude řešen v souladu s předaným plánem BOZP a s požadavky správce komunikace,
- 4.1.4.9 projednání s Objednatelům doby svozu komunálního odpadu z míst dotčených stavbou. Pokud dojde činností Zhotovitele k zamezení příjezdu ke sběrným místům komunálního odpadu, je Zhotovitel povinen zabezpečit přemístění nádob na komunální odpad (popelnice) na nejbližší místo přístupné pro odvoz odpadu,
 - 4.1.4.10 po celou dobu provádění dodržovat zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
 - 4.1.4.11 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.12 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.13 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.14 vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů, pokud to provedení díla vyžaduje,
 - 4.1.4.15 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.16 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
 - 4.1.4.17 zhotovitel bere na vědomí, že pro uskladnění stavebního materiálu může využít pouze prostor ve vnitrobloku bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403, žádné další místo pro uskladnění stavebního materiálu není s ohledem na stísněné podmínky při provádění díla dovoleno,
 - 4.1.4.18 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.19 provedení díla v souladu se stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 4.1.4.20 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,
 - 4.1.4.21 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 4.1.4.22 zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, provedení vzorků kladení dlažby,
 - 4.1.4.23 informování veřejnosti o dopravním omezení před zahájením a v průběhu stavby. Vlastníkům a nájemníkům nemovitostí dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením stavby oznámení o zahájení stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to formou doručení informace do poštovních schránek,
 - 4.1.4.24 důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací. Zejména je zapovězeno ponechávat volně stavební materiál. Takový materiál musí být vždy řádně zajištěn,
 - 4.1.4.25 jestliže bude zhotovitel využívat společné vnitřní prostory, tak bude zajišťovat hrubý každodenní úklid (čisté zametání). Po dokončení prací na konci týdne provede zhotovitel důsledný úklid mokřým způsobem (bude provedeno minimálně jednou týdně po celou dobu provádění prací),
 - 4.1.4.26 přesun materiálů bude prováděn mimo schodišťový společný vnitřní prostor, schodišťový prostor slouží pouze k pohybu osob a to i nájemníků bytů,
 - 4.1.4.27 lešení bude vybudováno a zabezpečeno tak, aby byl zachován průchod po chodníku a přístup do budovy,
 - 4.1.4.28 stavební práce budou prováděny za provozu, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 7 hod do 17 hod. Z toho se nebudou hlučné práce provádět od 7 hod do 8

hod. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se stavební práce neprovádí, pokud nedojde k jiné dohodě,

4.1.4.29 informování nájemníků o případné odstávce energií v domě, a to minimálně v 7 dni předstihu.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.

4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby,

4.3 Předání příslušné dokumentace

4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne ihned po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad: 21. 3. 2022).

5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit

5.2 Lhůta pro dokončení díla

5.2.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději **do 260 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací** (předpoklad 6.12.2022).

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

5.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. Předání díla po částech se nepřipouští.

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhлено na celé dny vždy směrem nahoru).
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 6.1 Výše ceny za dílo
- 6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:
- | | | |
|---------|---|-----------------|
| 6.1.1.1 | Cena díla bez DPH celkem | 15 287 337,48Kč |
| 6.1.1.2 | Výše DPH (15% - přenesená daňová povinnost) | 2 293 100,62Kč |
| 6.1.1.3 | Celková cena díla včetně DPH | 17 580 438,10Kč |
- 6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.1.3 Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátcem daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 6.2 Obsah ceny
- 6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatel Zhotoviteli.
- 6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní

rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla.

- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávisl a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky

oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

- 6.6.4 Měněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele a dále na e-mailu TDS. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
- 7.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 7.2.9 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 7.2.10 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 7.3 Lhůty splatnosti
- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
- 7.4 Platby za vícepráce
- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována samostatně, a to v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby včetně provádění díla dle čl. 4.1.4.28, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15.2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.6 Úrok z prodlení

- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu uvedeném v čl. 5.1. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.

- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.1.3 Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně a to vč. nákladů na zřízení přípojných míst.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.4.6 Zhotovitel zabezpečí, aby znečištěná komunikace mimo staveniště způsobená zhotovitelem, byla neprodleně očištěna a uvedena do původního stavu.
- 9.4.7 Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce na předmětu díla dle této smlouvy, tak, aby byla co nejméně omezena doprava na přilehlé komunikaci.
- 9.5 Publicita na staveništi
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen umístit před každým vstupem na staveniště informační panel za účelem podání informací o realizaci stavby, bezpečnostních a organizačních opatřeních a poskytnutí aktuálních informací o dopravních omezeních vč. schématu náhradních tras. Součástí informačních panelů budou identifikační údaje o účastnících stavby vč. jejich log či obchodních značek a základní údaje o stavbě, včetně požadavků dle zákona. Velikost informační tabule bude

v min rozměru 3m². Grafická podoba informačních panelů bude v předstihu schválena Objednatелеm.

9.6 Vyklizení staveniště

- 9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatel na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo

prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele ve věcech technických a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 14.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu dílu v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy, a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný, pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 14.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 14.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v kvalitě I. jakosti. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 14.2.6 Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je Objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Stavbyvedoucí
- 14.8.1 Zhotovitel se zavazuje, aby provádění prací řídil stavbyvedoucí uvedený v nabídce Zhotovitele, popř. s předchozím písemným souhlasem Objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací, kterou Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

- 14.8.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se stavbyvedoucí dostavil na staveniště denně a prokazatelně řídil stavbu po celou dobu výstavby, a to až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Svoji přítomnost zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, dovolená) může stavbyvedoucího zastoupit osoba stanovená při zahájení prací zápisem do stavebního deníku, při zastupování stavbyvedoucího platí pro tuto osobu stejné povinnosti jako pro stavbyvedoucího. Za porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 14.9 Archeologické nálezy
- 14.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.9.2 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15 PODDODAVATELÉ

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 15.2 Provádění díla poddodavatelem
- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.3 Změna poddodavatele
- 15.3.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě:
- 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení

- 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 17.4.1.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 17.4.1.8 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 17.4.2 Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady v 1 vyhotovení v tištěné podobě:
- 17.4.2.1 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, originál a kopie – nevytržené,
 - 17.4.2.2 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.2.3 doklady o zaškolení obsluhy,
- 17.4.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.4 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
- 17.4.4.1 stavební povolení. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
 - 17.4.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
 - 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
 - 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
 - 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.

- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 18.2 Délka záruční doby
- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednávána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3 Výjimky ze záruky
- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky samostatných strojů a zařízení, které nemají povahu stavby, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 18.4 Způsob uplatnění reklamace
- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn,
- 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby

20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 3% ze sjednané ceny za dílo.

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatel nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to v takovém případě je považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatel vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

20.1.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.

20.1.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatel.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.
- 21.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o realizaci díla s vyšším nebezpečím vzniku škody na zdraví. Horní limit pojistného plnění stanoví Zhotovitel dle svého uvážení.

21.2 Stavebně-montážní pojištění

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.
- 21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.4 Doklady o pojištění

- 21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1 Sociální aspekty

- 22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých

poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

- 22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

22.2 Environmentální aspekty

- 22.2.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23 VYŠŠÍ MOC

23.1 Definice vyšší moci

- 23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

24 ZMĚNA SMLOUVY

24.1 Forma změny smlouvy

- 24.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25 Odstoupení od smlouvy

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

25.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.
- 25.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

25.3 Den účinnosti odstoupení

- 25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

25.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“,
- 25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
- 25.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Závěrečná ustanovení

- 26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č. p. 403**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 26.1.3 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 26.1.4 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 26.1.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů v informačním

systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

26.1.6 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.

26.1.7 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

26.2 Příslušnost soudu

26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

26.3 Volba práva

26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

26.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.4 Platnost a účinnost smlouvy.

26.4.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

26.4.2 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

26.4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1251/84/RM/2022 konané dne 28.2.2022.

26.5 Nedílná součást smlouvy

26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací (poznámka: Harmonogram předloží až vybraný dodavatel před podpisem smlouvy o dílo)

V Uherském Hradišti dne 18-03-2022

V Uherském Hradišti dne 16.3.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: Dušan Šeda, jednatel

Zastupený
PhDr. Ivo Frolcem
místostarostou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20-3849 Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403**

Zadavatel **Město Uherské Hradiště** IČO: **002 91 471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ 002 91 471**
686 01 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108 DIČ: **CZ 46346171**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 101 081,78
PSV			7 765 267,30
MON			20 488,40
Vedlejší náklady			85 000,00
Ostatní náklady			315 500,00
Celkem			15 287 337,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	15 287 337,48 CZK
Snížená DPH	15 %	2 293 100,62 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **17 580 438,10 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	SO 01 Bytový dům	14 886 837,48	0,00	2 233 025,62	17 119 863,10	97
01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ	11 956 756,65	0,00	1 793 513,50	13 750 270,15	78
02	D.01.3 Zdravotně technické instalace	702 985,89	0,00	105 447,88	808 433,77	5
03	D.01.4 Vytápění	603 433,76	0,00	90 515,06	693 948,82	4
04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé	706 730,00	0,00	106 009,50	812 739,50	5
05	D.01.6.01 Datové rozvody	25 309,00	0,00	3 796,35	29 105,35	0
06	D.01.6.02 Společná televizní anténa	62 578,00	0,00	9 386,70	71 964,70	0
07	D.01.6.03 Systém domovního telefonu	77 156,00	0,00	11 573,40	88 729,40	1
08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení	677 278,20	0,00	101 591,73	778 869,93	
09	D.01.8 Vnitřní plynoinstalace	74 609,98	0,00	11 191,50	85 801,48	0
VON	VON Vedlejší a ostatní náklady	400 500,00	0,00	60 075,00	460 575,00	3
10	VON Vedlejší a ostatní náklady	400 500,00	0,00	60 075,00	460 575,00	3
Celkem za stavbu		15 287 337,48	0,00	2 293 100,62	17 580 438,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	VZT Systém č. 1 - větrání WC 3.05	HSV			14 046,30	0
0	OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			46 035,00	0
0	VZT systém č. 10 - chlazení a dohřev obytných pokojů - byt č.3	HSV			185 002,00	1
0	VZT Systém č. 2 - větrání koupelny 3.06	HSV			10 552,30	0
0	VZT Systém č. 3 - větrání WC 3.13	HSV			10 059,60	0
0	VZT Systém č. 4 - větrání koupelny 3.12	HSV			10 230,65	0
0	VZT Systém č. 5 - větrání WC 3.20	HSV			10 362,55	0
0	VZT Systém č. 6 - větrání koupelny 3.21	HSV			10 552,30	0
0	VZT Systém č. 7 - cirkulační digestoř	HSV			14 124,00	0

0	VZT systém č. 8 - chlazení a dohřev obytných pokojů - byt č.1	HSV			203 289,50	1
0	VZT systém č. 9 - chlazení a dohřev obytných pokojů - byt č.2	HSV			163 024,00	1
1	Technologie	HSV			49 221,00	0
1	Zemní práce	HSV			45 171,81	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			387,40	0
24	Rozvody	HSV			24 635,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			727 775,82	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 867 733,58	12
49	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			3 300,00	0
5	Komunikace	HSV			43 055,53	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			83 053,03	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 688 902,13	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 498,56	1
64	Výplně otvorů	HSV			9 623,00	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			5 750,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			580 793,46	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			122 487,39	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			435 357,87	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			182 875,87	1
1	Technologie	PSV			22 177,00	0
17	Rozvody	PSV			25 309,00	0
30	Rozvody	PSV			34 847,00	0

55	Revize, koordinace, zkoušky	PSV			5 554,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			26 009,01	0
712	Povlakové krytiny	PSV			180 537,26	1
713	Izolace tepelné	PSV			842 832,99	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			238 097,07	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			180 307,21	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			66 249,10	0
725	Zařizovací předměty	PSV			257 362,28	2
726	Předstěnové systémy	PSV			30 534,33	0
730	Ústřední vytápění	PSV			46 168,00	0
731	Kotelny	PSV			203 825,90	1
733	Rozvod potrubí	PSV			104 101,01	1
734	Armatury	PSV			45 447,59	0
735	Otopná tělesa	PSV			144 860,48	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 279 295,82	
764	Konstrukce klempířské	PSV			525 804,06	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			891 760,25	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 051 818,06	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			147 859,90	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			120 772,73	1
776	Podlahy povlakové	PSV			292 706,65	2
781	Obklady keramické	PSV			171 218,60	1

783	Nátěry	PSV			44 379,63	0
784	Malby	PSV			78 702,37	1
E.01	KABELY A VODIČE	PSV			192 322,00	1
E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ	PSV			57 228,00	0
E.03	PŘÍSTROJE	PSV			62 331,00	0
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	PSV			90 520,00	1
E.05	REVIZE A HZS	PSV			114 780,00	1
E.06	Uzemnění a bleskosvod	PSV			49 572,00	0
E.07.01	ROZVÁDEČ RE	PSV			70 023,00	0
E.07.02	ROZVÁDEČ RS01	PSV			30 249,00	0
E.07.03	ROZVÁDEČ RB31	PSV			11 720,00	0
E.07.04	ROZVÁDEČ RB32	PSV			11 720,00	0
E.07.05	ROZVÁDEČ RB33	PSV			16 265,00	0
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			20 488,40	0
E.96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			423 182,13	3
VN	Vedlejší náklady	VN			85 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			315 500,00	2
Cena celkem					15 287 337,48	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 1		Zemní práce				45 171,81		0,00		0,00	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v.č. 01.1.22 - pohledy NS : Skladba SO4 - XPS tl.100 nad terénem : Pohled uliční P1 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (18,85+2,45)*0,6*0,4 Pohled uliční P2 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,6*0,4 Pohled boční P3 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,0+6,85)*0,6*0,4 Pohled boční P4 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (16,85*0,6)*0,5 Pohled boční P5 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,6*0,6)*0,5 Mezisoučet v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/9 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5 Z/12 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5 Mezisoučet	m3	25,53260	1 250,00	31 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/9 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5 Z/12 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5 Mezisoučet	m3	0,12560	286,50	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/9 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5 Z/12 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5 Mezisoučet	m3	0,12560	70,20	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	0,12560	16,80	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/9 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5		0,06280							
		Z/12 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5		0,06280							
		Mezisoučet		0,12560							
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	25,40700	517,00	13 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS									
		Skladba SO4 - XPS tl.100 nad terénem :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (18,85+2,45)*0,6*0,4		5,11200							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,6*0,4		7,47600							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,0+6,85)*0,6*0,4		4,28400							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (16,85*0,6)*0,5		5,05500							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,6*0,6)*0,5		3,48000							
		Mezisoučet		25,40700							
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,12560	587,00	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/9 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5		0,06280							
		Z/12 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5		0,06280							
		Mezisoučet		0,12560							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				387,40		0,33		0,00	
7	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,13000	2 980,00	387,40	2,53	0,33	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/9 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5*1,035		0,06500							
		Z/12 - patka DN 400 mm, hl.500 mm : 3,14*(0,2*0,2)*0,5*1,035		0,06500							
		Mezisoučet		0,13000							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				727 775,82		39,41		0,00	
8	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	8,17500	2 155,00	17 617,13	0,27	2,17	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu : Strop nad schodištěm : Úroveň +9,815 až +10,315 : (6,5+3,35+6,5)*0,5		8,17500							
9	311238267R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,36$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,20$ W/m2 K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	1,67500	4 155,00	6 959,63	0,36	0,60	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu : Strop nad schodištěm : Úroveň +9,815 až +10,315 : (3,35*0,5)		1,67500							
10	311231124R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MVC 2,5 Podezdívka pro nosníky stropu nad 2.NP : Úroveň +6,650 až +6,945 : ((13,5*0,3)+(12,65*0,46)+(17,555*0,55))*0,295	m3	5,75965	5 475,00	31 534,08	2,09	12,05	0,00	0,00	801-1
11	311271176R16	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m2 K v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : Úroveň +7,285 až +10,310 : (2,0*3,025)	m2	6,05000	2 095,00	12 674,75	0,23	1,41	0,00	0,00	801-1
		Mezisoučet		6,05000							
12	316381116R00	Kominové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, v.č. 01.1.19 - půdorys střechy : Nová kominová hlava : Pohled uliční P1 : Úroveň +7,205 až +15,200 : (3,0+0,5) Pohled boční P4 : Úroveň +7,205 až +12,680 : (0,75+0,45) Úroveň +7,205 až +12,680 : (0,9+0,6) Úroveň +7,205 až +14,545 : (0,75+0,45) Úroveň +7,205 až +14,545 : (1,2+0,45) Úroveň +7,205 až +15,200 : (0,9+0,6) Mezisoučet	m2	10,55000	2 110,00	22 260,50	0,29	3,01	0,00	0,00	801-1
		Mezisoučet		10,55000							
13	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	0,33640	3 500,00	1 177,40	2,53	0,85	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.25 - výpis výrobků prefa :									
		P/1 : (2,4*0,45*0,12)			0,12960						
		P/2 : (1,3*0,5*0,12)			0,07800						
		P/3 : (1,55*0,3*0,14)			0,06510						
		P/4 : (1,3*0,35*0,14)			0,06370						
		Mezisoučet			0,33640						
14	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	3,85300	726,00	2 797,28	0,01	0,03	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.25 - výpis výrobků prefa :									
		P/1 : (2,4*0,12)*2+(2,1*0,45)			1,52100						
		P/2 : (1,3*0,12)*2+(1,0*0,5)			0,81200						
		P/3 : (1,55*0,14)*2+(1,24*0,3)			0,80600						
		P/4 : (1,3*0,14)*2+(1,0*0,35)			0,71400						
		Mezisoučet			3,85300						
15	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění	m2	3,85300	218,00	839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
		Plocha zřízení : 3,853			3,85300						
16	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,17822	52 360,00	9 331,60	1,09	0,19	0,00	0,00	801-4
		v.č. 01.1.25 - výpis výrobků prefa :									
		P/1 - 4*I č.120, dl.2400 mm : (2,4*4)*11,15*0,001*1,08			0,11560						
		P/2 - 4*I č.120, dl.1300 mm : (1,3*4)*11,15*0,001*1,08			0,06262						
17	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,08865	51 490,00	4 564,59	1,09	0,10	0,00	0,00	801-4
		v.č. 01.1.25 - výpis výrobků prefa :									
		P/3 - 2*I č.140, dl.1550 mm : (1,55*2)*14,4*0,001*1,08			0,04821						
		P/4 - 2*I č.140, dl.1300 mm : (1,3*2)*14,4*0,001*1,08			0,04044						
18	342013321RT1	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	106,51443	1 587,00	169 038,40	0,05	5,08	0,00	0,00	801-1
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : Úroveň +7,205 až +9,970 : (0,98+1,2+3,395+1,045+2,49+5,95+3,64+0,45+5,85+1,75+4,6+3,5+1,7+5,53+1,0+2,665+0,8+0,75*2)*2,765-((0,8*2,1)+(0,9*2,1))*10+(2,0*1,15)/2*5) 106,51443									
19	342013323RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	35,63668	1 346,00	47 966,97	0,05	1,71	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3 NP : Úroveň +7,205 až +9,970 : m.č. 3,05 : (2,375*2,765) m.č. 3,06 : (1,865+2,8)*2,765-(0,9*2,1) m.č. 3,13 : (2,39*2,765)-(2,0*1,15)/2 m.č. 3,19 : (1,16+0,915+0,945)*2,765-((0,8*2,1)+(2,0*1,15)/2) m.č. 3,20 : (1,195+2,05)*2,765-(0,9*2,1) Mezisoučet 6,56688 11,00873 5,45835 5,52030 7,08243 35,63668									
20	342016321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	29,42048	1 535,00	45 160,44	0,05	1,52	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : Úroveň +7,205 až +9,970 : (1,24+2,85+3,39+3,935+1,2)*2,765-((0,8*2,1)+(0,9*2,1))*2) 29,42048									
21	342017223R00	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojité ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	74,03335	1 811,00	134 074,40	0,06	4,09	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : Úroveň +7,205 až +9,970 : (2,75+4,15+3,0+3,9+5,0+2,8+9,8+2,39)*2,765-((0,94*2,1)*4+(2,0*1,15)/2*10) 74,03335									
22	342017224R00	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojité ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	9,49525	1 800,00	17 091,45	0,06	0,54	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : Úroveň +7,205 až +9,970 : (0,75+3,1)*2,765-(2,0*1,15)/2		9,49525							
23	342090212R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus	41,00000	1 380,00	56 580,00	0,01	0,56	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : Dřevěné dveře 900/1970 mm : PO/1 - L : 1 PO/1 - P : 21 Mezisoučet		1,00000 21,00000 22,00000							
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských : Vnitřní dveře 800/1970 mm : T/6 - L : 8 T/6 - P : 8 Mezisoučet		8,00000 8,00000 16,00000							
		Vnitřní dveře 700/1970 mm : T/5 - P : 3 Mezisoučet		3,00000 3,00000							
24	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení	m2	4,62800	596,00	2 758,29	0,05	0,22	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : Úroveň +7,285 až +8,585 : (3,56*1,3)		4,62800							
25	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	7,13625	1 077,00	7 685,74	0,11	0,80	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : Úroveň +7,285 až +8,585 nebo +10,310 : 1,65*(1,3+3,025)/2*2		7,13625							
26	346244351RT2	Obězdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná	m2	5,33625	814,00	4 343,71	0,14	0,77	0,00	0,00	801-1
		tl. 65 mm jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu, v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : Úroveň +7,205 až +7,955 : m.č. 3,06 : 1,865*0,75 m.č. 3,12 : (0,75+1,85)*0,75		1,39875 1,95000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		m.č. 3,20 : (0,75+1,9)*0,75		1,98750							
		Mezisoučet		5,33625							
27	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	5,83750	485,00	2 831,19	0,01	0,03	0,00	0,00	801-1
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,									
		v.č. 01.1.25 - výpis výrobků prefa									
		P/1 : (2,4*1,0)		2,40000							
		P/2 : (1,3*1,0)		1,30000							
		P/3 : (1,55*0,75)		1,16250							
		P/4 : (1,3*0,75)		0,97500							
		Mezisoučet		5,83750							
28	347015134R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami předstěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	3,87000	713,00	2 759,31	0,02	0,06	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		Úroveň +7,295 až +8,495 :									
		m.č. 3,05 : 1,2*1,2		1,44000							
		m.č. 3,13 : 1,125*1,2		1,35000							
		m.č. 3,19 : 0,9*1,2		1,08000							
		Mezisoučet		3,87000							
29	347051222R00	Stěny šachet opláštěné sádkovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45	m2	112,97250	978,00	110 487,11	0,03	3,26	0,00	0,00	801-1
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
		Skladba S01 - desky 2*12,5 mm RF :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,07 : 3,68*1,5		5,52000							
		m.č. 3,08 : 2,65*1,5		3,97500							
		m.č. 3,09 : (3,585+2,65)*1,5		9,35250							
		m.č. 3,10 : (1,75+0,75+7,5)*1,5		15,00000							
		m.č. 3,14 : (4,5+6,79)*1,5		16,93500							
		m.č. 3,15 : (2,665*1,5)		3,99750							
		m.č. 3,16 : (5,31+3,725)*1,5		13,55250							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		m.č. 3,17 : 2,6*1,5		3,90000							
		m.č. 3,21 : (6,245+6,605)*1,5		19,27500							
		m.č. 3,22 : 3,395*1,5		5,09250							
		m.č. 3,23 : (2,7+2,415)*1,5		7,67250							
		m.č. 3,24 : 2,5*1,5		3,75000							
		m.č. 3,25 : 3,3*1,5		4,95000							
		Mezisoučet		112,97250							
30	347051224R00	Stěny šachet opláštěné sádkovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45	m2	12,54750	1 070,00	13 425,83	0,03	0,36	0,00	0,00	801-1
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
		Skladba S01 - desky 2*12,5 mm RFI :									
		v.č. 01.1.18 - 3.NP :									
		m.č. 3,12 : 3,68*1,5		5,52000							
		m.č. 3,13 : 1,125*1,5		1,68750							
		m.č. 3,19 : 1,56*1,5		2,34000							
		m.č. 3,20 : 2,0*1,5		3,00000							
		Mezisoučet		12,54750							
31	PC - KAPOTÁŽ PC	Kapotáž potrubí SDK deskami RFI tl.2*12,5 mm- D+M+D	m2	3,15900	1 208,00	3 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		Úroveň +7,295 až +9,895 :									
		m.č. 3,12 : (0,75+0,465)*2,6		3,15900							
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
32	278381125R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 20/25	m3	0,83700	35 000,00	29 295,00	3,47	2,91	0,00	0,00	801-1
		(ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vymezením otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,									
		v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP :									
		Zhlaví pro osazení nosníků :									
		Profil HEB 200 mm - ozn.1 až 8 : (4+2+3+1+2+2+2)*(0,3*0,3*0,1)		0,14400							
		Profil IPE 160 mm - ozn.10 až 26 : (7+12+2+2+10+1+1)*(0,3*0,3*0,1)		0,31500							
		Profil IPE 200 mm - ozn. 27 až 37 : (4+15+2+12+2)*(0,3*0,3*0,1)		0,31500							
		Profil IPE 220 mm -ozn. 38 až 40 : 7*(0,3*0,3*0,1)		0,06300							
		Mezisoučet		0,83700							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
33	411322424R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnice, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 v č. 01.1.16 - strop nad 2.NP Úroveň +7,105 : ((15,55*5,55)+(11,3*12,005)+(8,5*2,45)+(2,15*7,6)+(10,5*9,7))*0,08	m3	28,87792	3 100,00	89 521,55	2,53	72,92	0,00	0,00	801-1
34	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. v č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Úroveň +7,105 : ((15,55*5,55)+(11,3*12,005)+(8,5*2,45)+(2,15*7,6)+(10,5*9,7))*1,20	m2	433,16880	850,00	368 193,48	0,01	4,59	0,00	0,00	801-1
35	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. v č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Úroveň +7,105 : ((15,55*5,55)+(11,3*12,005)+(8,5*2,45)+(2,15*7,6)+(10,5*9,7))*1,30*2,11*0,001	t	0,99015	46 000,00	45 546,90	1,06	1,05	0,00	0,00	801-1
36	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. v č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Úroveň +7,105 : ((15,55*5,55)+(11,3*12,005)+(8,5*2,45)+(2,15*7,6)+(10,5*9,7))*3,0*0,395*0,001	t	0,42775	47 000,00	20 104,25	1,02	0,44	0,00	0,00	801-1
37	413232221RT2	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm v č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Zhlaví pro osazení nosníků : Profil HEB 200 mm - ozn.1 až 8 : 4+2+3+1+2+2+2 Profil IPE 160 mm - ozn.10 až 26 : 7+12+2+2+10+1+1 Profil IPE 200 mm - ozn. 27 až 37 : 4+15+2+12+2 Profil IPE 220 mm -ozn. 38 až 40 : 7 Mezisoučet	kus	93,00000	250,00	23 250,00	0,05	5,06	0,00	0,00	801-4
38	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm I, IE, U, UE nebo L	t	0,59320	11 460,00	6 798,07	0,02	0,01	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP :									
		Profil HEA 120 mm - ozn.9 : 593,2*0,001		0,59320							
39	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	13,01850	10 500,00	136 694,25	0,02	0,22	0,00	0,00	801-1
		I, IE, U, UE nebo L									
		v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP :									
		Profil IPE 160 mm - ozn. 10 až 26 :		2,37890							
		(730,0+123,20+30,0+24,0+12,5+210,1+227,5+28,4+73,5+699,2+65,2+17,3+30,2+55,9+23,7+16,3+11,9)*0,001									
		Profil IPE 200 mm - ozn. 27 až 37 :		4,50310							
		(501,8+1864,8+235,2+17,7+34,0+39,6+19,4+1509,3+238,1+26,4+16,8)*0,001									
		Profil IPE 220 mm - ozn. 38 až 40 : (1118,7+21,2+41,9)*0,001		1,18180							
		Profil HEB 200 mm - ozn. 1 až 8 :		4,95470							
		(1379,3+777,0+695,8+1038,1+144,4+546,2+226,8+147,1)*0,001									
40	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	7,35000	3 100,00	22 785,00	2,53	18,56	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Věnc pod pozednice : 98,0*(0,3*0,25)		7,35000							
41	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	49,00000	443,00	21 707,00	0,01	0,38	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Věnc pod pozednice : (98,0*0,25)*2		49,00000							
42	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	49,00000	106,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
		Plocha zřízení : 49,00		49,00000							
43	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,99585	47 000,00	93 804,95	1,02	2,03	0,00	0,00	801-1
		Včetně distančních prvků.									
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Věnc pod pozednice :									
		Výztuž R DN 18 mm : (98,0*8)*2,0*0,001*1,15		1,80320							
		Výztuž R DN 6 mm : (98,0*7)*1,1*0,222*0,001*1,15		0,19265							
		Mezisoučet		1,99585							
44	447113222RZ1	Podkrovní a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	408,24425	989,00	403 753,56	0,03	10,22	0,00	0,00	801-1
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
		Skladba SCH1, P3 - 3.NP - desky 2*12,5 mm RFI : -40,10575		-40,10575							
		Mezisoučet		-40,10575							
		Skladba SCH1, P3 - desky 2*12,5 mm RF :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		3.NP :									
		Šikmé části : (9,0+9,5+12,5+8,0+2,5+1,5+17,25+14,0+4,5+7,75+1,5)*2,25		198,00000							
		Vodorovná část : (11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5)		232,12500							
		Mezisoučet		430,12500							
		Skladba SCH1, P5 - desky 2*12,5 mm RF :									
		3.NP :									
		m.č. 3,01 : 2,7*(6,25+0,5)		18,22500							
		Mezisoučet		18,22500							
45	447113224RZ1	Podkrovní a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace,	m2	40,10575	1 081,00	43 354,32	0,03	1,00	0,00	0,00	801-1
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
		Skladba SCH1, P3 - desky 2*12,5 mm RF :									
		3.NP :									
		m.č. 3,05 : 2,37		2,37000							
		m.č. 3,06 : 5,98		5,98000							
		m.č. 3,12 : 3,68*(1,0+2,25)		11,96000							
		m.č. 3,13 : 1,125*(1,0+2,25)		3,65625							
		m.č. 3,19 : (1,16*1,2)+(1,56*2,25)		4,90200							
		m.č. 3,20 : (2,695*2,5)+(2,0*2,25)		11,23750							
		Mezisoučet		40,10575							
46	PC - KOTVENÍ HE	Kotvení HEB nosníků přes fasádu pomocí závitové tyče DN 16 + plotny 300/300 mm + M16 - D+M+D, vč. přivaření k nosníku HEB	ks	14,00000	1 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP									
		Kotvení nosníků HEB přes fasádu : 14		14,00000							
47	PC - SVAŘOVÁNÍ	Svařování ocelových nosníků - D+M	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP :									
		Svařování ocelových nosníků : 20,0		20,00000							
48	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE, výška 160 mm	t	2,73573	33 000,00	90 279,09	1,00	2,74	0,00	0,00	SPCM
		Ztravné :									
		v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP :									
		Profil IPE 160 mm - ozn. 10 až 26 :		2,73574							
		(730,0+123,20+30,0+24,0+12,5+210,1+227,5+28,4+73,5+699,2+65,2+17,3+30,2+55,9+23,7+16,3+11,9)*0,001*1,15									
49	13388130R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 120 mm	t	0,68218	35 694,00	24 349,73	1,00	0,68	0,00	0,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Ztratiné : v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Profil HEA 120 mm - ozn.9 : (593,20*0,001)*1,15		0,68218							
50	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	5,17857	33 000,00	170 892,81	1,00	5,18	0,00	0,00	SPCM
		Ztratiné : v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Profil IPE 200 mm - ozn. 27 až 37 : (501,8+1864,8+235,2+17,7+34,0+39,6+19,4+1509,3+238,1+26,4+16,8)*0,001*1,15		5,17857							
51	13482720R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm	t	1,35907	33 000,00	44 849,31	1,00	1,36	0,00	0,00	SPCM
		Ztratiné : v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Profil IPE 220 mm - ozn. 38 až 40 : (1118,7+21,2+41,9)*0,001*1,15		1,35907							
52	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm	t	5,69790	35 901,00	204 560,31	1,00	5,70	0,00	0,00	SPCM
		Ztratiné : v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Profil HEB 200 mm - ozn. 1 až 8 : (1379,3+777,0+695,8+1038,1+144,4+546,2+226,8+147,1)*0,001*1,15		5,69791							
Díl: 5		Komunikace			43 055,53			26,96		8,94	
53	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č. 01.1.22 - pohledy NS : Stáv.zpevněná plocha ze zámkové dlažby : Pohled uliční P1 : (18,75+2,4)*0,6 Pohled uliční P2 : (2,8+25,75)*0,6 Pohled boční P3 : (11,5+1,0)*0,6 Pohled boční P4 : (2,0*0,6) Pohled boční P5 : (2,0*0,6) Vezisoučet	m2	39,72000	58,10	2 307,73	0,00	0,00	0,23	8,94	822-1
54	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm v.č. 01.1.22 - pohledy NS : Stáv.zpevněná plocha ze zámkové dlažby : Pohled uliční P1 : (18,75+2,4)*0,6 Pohled uliční P2 : (2,8+25,75)*0,6	m2	57,22000	122,50	7 009,45	0,29	16,48	0,00	0,00	822-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Pohled boční P3 : (11,5+1,0)*0,6		7,50000							
		Pohled boční P4 : (2,0*0,6)		1,20000							
		Pohled boční P5 : (2,0*0,6)		1,20000							
		Mezisoučet		39,72000							
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Nový okapový chodník z betonových dlaždic :									
		Pohled boční P3 : 5,75*0,5		2,87500							
		Pohled boční P4 : 19,25*0,5		9,62500							
		Pohled boční P5 : 10,0*0,5		5,00000							
		Mezisoučet		17,50000							
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	39,72000	330,00	13 107,60	0,07	2,94	0,00	0,00	822-1
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár									
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Stáv zpevněná plocha ze zámkové dlažby :									
		Pohled uliční P1 : (18,75+2,4)*0,6		12,69000							
		Pohled uliční P2 : (2,8+25,75)*0,6		17,13000							
		Pohled boční P3 : (11,5+1,0)*0,6		7,50000							
		Pohled boční P4 : (2,0*0,6)		1,20000							
		Pohled boční P5 : (2,0*0,6)		1,20000							
		Mezisoučet		39,72000							
56	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	17,50000	583,00	10 202,50	0,18	3,17	0,00	0,00	822-1
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m									
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS									
		Nový okapový chodník z betonových dlaždic :									
		Pohled boční P3 : 5,75*0,5		2,87500							
		Pohled boční P4 : 19,25*0,5		9,62500							
		Pohled boční P5 : 10,0*0,5		5,00000							
57	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	26,25000	66,60	1 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS									
		Nový okapový chodník z betonových dlaždic :									
		Pohled boční P3 : 5,75*0,75		4,31250							
		Pohled boční P4 : 19,25*0,75		14,43750							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Pohled boční P5 : 10,0*0,75			7,50000						
58	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v.č. 01.1.22 - pohledy NS : Nový okapový chodník z betonových dlaždic : Pohled boční P3 : 5,75 Pohled boční P4 : 19,25 Pohled boční P5 : 10,0 Mezisoučet	m	35,00000	248,00	8 680,00	0,12	4,37	0,00	0,00	822-1
					5,75000						
					19,25000						
					10,00000						
					35,00000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						83 053,03		5,65		0,00	
59	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP - obezdívka van : Úroveň +7,205 až +7,955 : m.č. 3,06 : 1,865*0,75 m.č. 3,12 : (0,75+1,85)*0,75 m.č. 3,20 : (0,75+1,9)*0,75 Mezisoučet	m2	5,33625	251,00	1 339,40	0,04	0,21	0,00	0,00	801-1
					1,39875						
					1,95000						
					1,98750						
					5,33625						
60	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojné omítka vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : Úroveň +7,205 až +10,205 : Stáv.komíny : (2*(0,75+0,45)*2+2*(0,92+0,55)*2+(1,05+0,46)*2+(2,4+0,55)*2)*3,0 Stáv.schodišťové stěny : ((7,9+3,35+7,9+(3,0+6,5)*2)*3,0+(2,1+1,0+2,1)*0,3+(2,1+1,0+2,1)*0,5)-((1,0*2,1)*4+(1,24*2,1)*2) Štitová stěna s oknem : ((5,650*3,0)+(2,1+1,5)*2*0,2)-((2,1*1,5)+(2,0*1,15)/2)*2 Mezisoučet v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 - zdívo tl.250 mm : Úroveň +7,285 až +10,310 : (2,0*3,025) Mezisoučet v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 - příčky tl.50 mm :	m2	194,55625	420,00	81 713,63	0,03	5,44	0,00	0,00	801-1
					58,80000						
					105,00200						
					12,94000						
					176,74200						
					6,05000						
					6,05000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň +7,285 až +8,585 : (3,56*1,3)		4,62800							
		Mezisoučet		4,62800							
		v.č. 01,1,18 - půdorys 3.NP									
		m.č. 3,02 - příčky tl.150 mm									
		Úroveň +7,285 až +8,585 nebo +10,310 : 1,65*(1,3+3,025)/2*2		7,13625							
		Mezisoučet		7,13625							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 688 902,13		15,75		0,00		
61	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	143,12500	50,90	7 285,06	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

v.č. 01 1.22 - pohledy NS :

Pohled uliční P1 :

Výplně otvorů : (1,2*0,45)*3+(1,5*0,45)+(0,6*1,6)*4+(2,1*1,6)*4+(2,4*1,6)*4

34,93500

Pohled uliční P2 :

Výplně otvorů :

46,69000

(1,2*0,45)*4+(1,75*2,35)+(0,6*1,6)*4+(1,5*1,6)*2+(2,1*1,6)*6+(2,4*1,6)*2+(1,75*2,25)

Pohled boční P3 :

Výplně otvorů : (1,0*0,45)*2+(0,9*2,1)+(1,0*2,1)+(0,6*0,9)*4+(0,9*1,6)*2+(2,1*1,6)*2+(2,1*1,5)

19,80000

Pohled boční P4 :

Výplně otvorů : (1,2*0,45)*2+(2,1*1,6)*4

14,52000

Pohled boční P5 :

Výplně otvorů : (1,0*0,45)*2+(0,6*0,9)*6+(0,9*1,6)*5+(2,1*1,6)*2+(0,9*2,4)*2+(1,0*2,4)*2

27,18000

Mezisoučet

143,12500

62	622323041R00	Připrava podkladu penetrace	m2	1 175,25650	59,50	69 927,76	0,00	0,41	0,00	0,00	801-1
		Odd.62,pol.č. :									
		KZS XPS tl.30 mm - parapet : 52,10		52,10000							
		KZS XPS tl.100 mm : 72,1125+56,1425		128,25500							
		KZS EPS tl.100 mm : 824,937		824,93700							
		KZS EPS tl.150 mm : 69,0945		69,09450							
		KZS EPS tl.200 mm : 6,24		6,24000							
		KZS EPS tl.30 mm - ostění : 94,63		94,63000							
63	622325522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	72,11250	1 685,00	121 509,56	0,02	1,18	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. v č. 01.1.22 - pohledy NS : Skladba SO4 - XPS tl.100 pod terénem : Pohled uliční P1 : Úroveň -1,050 až -0,400 : (18,85+2,45)*0,65 Odpočet výplně : -((1,2*0,45)*3+(1,5*0,45)) Pohled uliční P2 : Úroveň -1,050 až -0,400 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,65 Odpočet výplně : -(1,2*0,45)*4 Pohled boční P3 : Úroveň -1,050 až -0,400 : (11,0+6,85)*0,65 Úroveň -2,150 až -0,400 : (4,25+2,5+4,25)*1,75 Odpočet výplně : -((1,0*0,45)*2+(0,9*2,1)+(1,0*2,1)) Pohled boční P4 : Úroveň -1,050 až -0,400 : (16,85*0,65) Odpočet výplně : -(1,2*0,45)*2 Pohled boční P5 : Úroveň -1,050 až -0,400 : (11,6*0,65) Odpočet výplně : -(1,0*0,45)*2 Mezisoučet									
64	622325522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. v č. 01.1.22 - pohledy NS : Skladba SO4 - XPS tl.100 nad terénem : Pohled uliční P1 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (18,85+2,45)*0,55 Pohled uliční P2 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,55 Pohled boční P3 : Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,0+6,85)*0,55 Úroveň -2,150 až -2,350 : (2,4+2,5+4,25)*0,2 Pohled boční P4 :	m2	56,14250	1 145,00	64 283,16	0,01	0,59	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (16,85*0,55)		9,26750							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,6*0,55)		6,38000							
		Mezisoučet		56,14250							
65	622325332RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	824,93700	1 385,00	1 142 537,75	0,01	10,29	0,00	0,00	801-1
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.									
		Včetně rohových lišt na hranách budov.									
		v č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Skladba SO3 - EPS tl.100 :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň -0,400 až +0,370 : (18,85+2,45)*0,77		16,40100							
		Úroveň +0,800 až +7,750 : (18,75+2,4)*6,95		146,99250							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň -0,400 až +0,370 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,77		23,98550							
		Úroveň +0,800 až +7,750 : (2,8+8,0+1,3+3,75+1,3+13,8)*6,95		215,10250							
		Úroveň +6,200 :									
		Podhled : (3,75*1,3)		4,87500							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -0,400 až +0,370 : (11,0+6,85)*0,77		13,74450							
		Úroveň +0,800 až +7,750 : (10,9+6,75)*6,95		122,66750							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň -0,400 až +0,370 : (16,85*0,65)		10,95250							
		Úroveň +0,800 až +7,750 : (16,75*6,95)		116,41250							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň -0,400 až +0,370 : (11,6+2,2+4,25+5,75+4,25)*0,77		21,59850							
		Úroveň 0,800 až +7,750 : (11,6+2,2+4,25+5,75+4,25)*6,95		194,94750							
		Podhledy :									
		Úroveň +3,100 : (4,25*2,2)		9,35000							
		Úroveň +6,400 : (4,25*2,2)		9,35000							
		Stáv. římsa budovy :									
		Úroveň +7,750 : (19,75+2,8+0,9+1,75+25,245+10,9+16,25+2,45+4,75+6,75+17,15)*0,5		54,34750							
		Mezisoučet		960,72700							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Pohled uliční P1 :									
		Výplně otvorů - odpočet : $-(0,6*1,6)*4+(2,1*1,6)*4+(2,4*1,6)*4$				-32,64000					
		Pohled uliční P2 :									
		Výplně otvorů - odpočet : $-(1,75*2,35)+(0,6*1,6)*4+(1,5*1,6)*2+(2,1*1,6)*6+(2,4*1,6)*2+(1,75*2,25)$				-44,53000					
		Pohled boční P3 :									
		Výplně otvorů - odpočet : $-(0,9*2,1)+(1,0*2,1)+(0,6*0,9)*4+(0,9*1,6)*2+(2,1*1,6)*2+(2,1*1,5)$				-18,90000					
		Pohled boční P4 :									
		Výplně otvorů - odpočet : $-(2,1*1,6)*4$				-13,44000					
		Pohled boční P5 :									
		Výplně otvorů - odpočet : $-(0,6*0,9)*6+(0,9*1,6)*5+(2,1*1,6)*2+(0,9*2,4)*2+(1,0*2,4)*2$				-26,28000					
		Mezisoučet				-135,79000					
66	622325335RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	69,09450	1 609,00	111 173,05	0,01	0,93	0,00	0,00	801-1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

v.č. 01.1.22 - pohledy NS :

Podparapetní pásy v.150 mm pod okny v 2.NP - EPS tl.150 mm :

Pohled uliční P1 :

Výplně otvorů : $(0,8*0,15)*2+(2,3*0,15)*2+(2,6*0,15)*2$

1,71000

Pohled uliční P2 :

Výplně otvorů : $(0,8*0,15)*2+(1,7*0,15)+(2,3*0,15)*3+(2,6*0,15)$

1,92000

Pohled boční P3 :

Výplně otvorů : $(0,8*0,15)*2+(1,1*0,15)+(2,3*0,15)$

0,75000

Pohled boční P4 :

Výplně otvorů : $(2,3*0,15)*2$

0,69000

Pohled boční P5 :

Výplně otvorů : $(0,8*0,15)*3+(1,1*0,15)*2+(2,1*0,15)$

1,00500

Mezisoučet

6,07500

v.č. 01.1.22 - pohledy NS :

Skladba SO3 - EPS tl.150 :

Pohled uliční P1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň +0,370 až +0,800 : (18,75+2,4)*0,43		9,09450							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň +0,370 až +0,800 : (2,8+8,0+1,3+3,75+1,3+13,8)*0,43		13,30850							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -0,370 až +0,800 : (10,9+6,75)*0,43		7,58950							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +0,370 až +0,800 : (16,75*0,43)		7,20250							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň +0,370 až +0,800 : (11,6+2,2+4,25+5,75+4,25)*0,43		12,06150							
		Mezisoučet		49,25650							
		3.NP - m.č. 3,02									
		Úroveň +7,485 až +10,285 : (3,26*2,8)-(0,9*2,0)		7,32800							
		Úroveň +7,485 až +8,585 nebo +10,285 : 1,65*(1,1+2,8)/2*2		6,43500							
		Mezisoučet		13,76300							
67	622325337RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	6,24000	1 747,00	10 901,28	0,01	0,09	0,00	0,00	801-1
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky									
		Včetně rohových lišt na hranách budov.									
		v.č. 01,1.22 - pohledy NS									
		Podparapetní pásy v.150 mm pod okny v 1.NP - EPS tl.200 mm :									
		Pohled uliční P1 :									
		Výplně otvorů : (0,8*0,15)*2+(2,3*0,15)*2+(2,6*0,15)*2		1,71000							
		Pohled uliční P2 :									
		Výplně otvorů : (0,8*0,15)*2+(1,7*0,15)+(2,3*0,15)*3+(2,6*0,15)		1,92000							
		Pohled boční P3 :									
		Výplně otvorů : (0,8*0,15)*2+(1,1*0,15)+(2,3*0,15)		0,75000							
		Pohled boční P4 :									
		Výplně otvorů : (2,3*0,15)*2		0,69000							
		Pohled boční P5 :									
		Výplně otvorů : (0,8*0,15)*3+(1,1*0,15)*3+(2,1*0,15)		1,17000							
		Mezisoučet		6,24000							
68	622325153RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	94,63000	1 200,00	113 556,00	0,01	1,19	0,00	0,00	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny v.č. 01.1.22 - pohledy NS : Pohled uliční P1 : Výplně otvorů : (0,45+1,2+0,45)*0,4*3+(0,45+1,5+0,45)*0,4*(1,6+0,6+1,6)*0,3*4+(1,6+2,1+1,6)*0,3*4+(1,6+2,4+1,6)*0,3*4 Pohled uliční P2 : Výplně otvorů : (0,45+1,2+0,45)*0,4*4+(2,35+1,75+2,35)*0,5+(1,6+0,6+1,6)*0,3*4+(1,6+1,5+1,6)*0,3*2+(1,6+2,1+1,6)*0,3*6+(1,6+2,4+1,6)*0,3*2+(2,25+1,75+2,25)*0,3 Pohled boční P3 : Výplně otvorů : (0,45+1,0+0,45)*0,4*2+(2,1+0,9+2,1)*0,3*(2,1+1,0+2,1)*0,3+(0,9+0,6+0,9)*0,3*4+(1,6+0,9+1,6)*0,3*2+(1,6+2,1+1,6)*0,3*2+(1,5+2,1+1,5)*0,3 Pohled boční P4 : Výplně otvorů : (0,45+1,2+0,45)*0,4*2+(1,6+2,1+1,6)*0,3*4 Pohled boční P5 : Výplně otvorů : (0,45+1,0+0,45)*0,4*2+(0,9+0,6+0,9)*0,3*6+(1,6+0,9+1,6)*0,3*5+(1,6+2,1+1,6)*0,3*2+(2,4+0,9+2,4)*0,3*2+(2,4+1,0+2,4)*0,3*2 Mezisoučet 69 622325563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 52,10000 200,00 10 420,00 0,01 0,45 0,00 0,00 801-1									

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

v.č. 01.1.22 - pohledy NS :

Pohled uliční P1 :

Výplně otvorů : (1,2*0,4)*3+(1,5*0,4)+(0,6*4)*4+(2,1*0,4)*4+(2,4*0,4)*4

18,84000

Pohled uliční P2 :

Výplně otvorů : (1,2*0,4)*4+(0,6*0,4)*4+(1,5*0,4)*2+(2,1*0,4)*6+(2,4*0,4)*2+(1,75*0,4)

11,74000

Pohled boční P3 :

Výplně otvorů : (1,0*0,4)*2+(0,6*0,4)*4+(0,9*4)*2+(2,1*0,4)*2+(2,1*0,4)

11,48000

Pohled boční P4 :

Výplně otvorů : (1,2*0,4)*2+(2,1*0,4)*4

4,32000

Pohled boční P5 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Výplně otvorů : (1,0*0,4)*2+(0,6*0,4)*6+(0,9*0,4)*5+(2,1*0,4)*2		5,72000							
		Mezisoučet		52,10000							
70	627452641RT2	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou spárovací maltou	m2	151,35300	246,50	37 308,51	0,00	0,61	0,00	0,00	801-4
		spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,									
		v.č. 01 1 19 - půdorys střechy :									
		Lešení kolem komínů :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň +7,205 až +15,200 : 2*(3,0+0,5)*7,995		55,96500							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +7,205 až +12,680 : 2*(0,75+0,45)*5,475		13,14000							
		Úroveň +7,205 až +12,680 : 2*(0,9+0,6)*5,475		16,42500							
		Úroveň +7,205 až +14,545 : 2*(0,75+0,45)*7,34		17,61600							
		Úroveň +7,205 až +14,545 : 2*(1,2+0,45)*7,34		24,22200							
		Úroveň +7,205 až +15,200 : 2*(0,9+0,6)*7,995		23,98500							
		Mezisoučet		151,35300							
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					130 498,56		39,98		0,00		
71	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,18300	4 340,00	794,22	2,50	0,46	0,00	0,00	801-4
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,									
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Rýha pro montáž XPS tl.100 mm pod terénem :									
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -2,150 až -2,350 : (2,4+2,5+4,25)*0,1*0,2		0,18300							
72	632441015R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm	m2	64,34000	362,00	23 291,08	0,11	7,09	0,00	0,00	801-1
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvoji (křížem vedené) rozvlnění hrazdami									
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.771,pol.č. - Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17		18,17000							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29		41,29000							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88		4,88000							
		Mezisoučet		64,34000							
73	632441016R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 55 mm	m2	267,37000	398,00	106 413,26	0,12	32,43	0,00	0,00	801-1
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvoji (křížem vedené) rozvlnění hrazdami									
		v.č. 01.1.28 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37			267,37000								
Díl: 64	Výplně otvorů					9 623,00		0,08		0,00	
74	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : Ocelové zárubně 900/1970 mm : PO/1 - P : 1	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,02	0,02	0,00	0,00	801-1
75	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové přičky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : Ocelové zárubně 900/1970 mm : PO/1 - L : 1 PO/1 - P : 1	kus	2,00000	575,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
76	5533300136R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : Ocelové zárubně 900/1970 mm : PO/1 - P : 1	kus	1,00000	1 611,00	1 611,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM
77	5533302238R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádkarton; ústí 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : Ocelové zárubně 900/1970 mm : PO/1 - L : 1 PO/1 - P : 1	kus	2,00000	2 231,00	4 462,00	0,03	0,05	0,00	0,00	SPCM
Díl: 87	Potrubi z trub z plastických hmot					5 750,00		0,00		0,00	
78	PC-BEZPEČNOST	Bezpečnostní přepad z PVC potrubí DN 50 mm vč.napojení na hydroizolaci na půdě a napojení do svodu, - D+M+D v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace : Bezpečnostní přepad - potrubí PVC DN 50 mm : 5	ks	5,00000	850,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	PC-DEMONTÁŽ B	Demontáž bezpečnostního přepadu z PVC potrubí DN 50 mm vč.zkrácení a vyplnění potrubí pěnou - D+M+D v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace : Bezpečnostní přepad - potrubí PVC DN 50 mm : 5	ks	5,00000	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					580 793,46		41,08		0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
80	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení v č. 01.1.19 - půdorys střechy : Lešení kolem komínů : Pohled uliční P1 : Úroveň +7,205 až +15,200 : $(2 \cdot (3,0 + 2 \cdot 1,0) + 2 \cdot (0,5 + 2 \cdot 1,0)) \cdot 7,995$ Pohled boční P4 : Úroveň +7,205 až +12,680 : $(2 \cdot (0,75 + 2 \cdot 1,0) + 2 \cdot (0,45 + 2 \cdot 1,0)) \cdot 5,475$ Úroveň +7,205 až +12,680 : $(2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 1,0) + 2 \cdot (0,6 + 2 \cdot 1,0)) \cdot 5,475$ Úroveň +7,205 až +14,545 : $(2 \cdot (0,75 + 2 \cdot 1,0) + 2 \cdot (0,45 + 2 \cdot 1,0)) \cdot 7,34$ Úroveň +7,205 až +14,545 : $(2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 1,0) + 2 \cdot (0,45 + 2 \cdot 1,0)) \cdot 7,34$ Úroveň +7,205 až +15,200 : $(2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 1,0) + 2 \cdot (0,6 + 2 \cdot 1,0)) \cdot 7,995$ Mezisoučet	m2	484,31300	136,00	65 866,57	0,02	8,90	0,00	0,00	800-3
81	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení v č. 01.1.22 - pohledy NS Lešení kolem budovy : Pohled uliční P1 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(1,2 + 18,75 + 2,4 + 1,2) \cdot 8,8$ Pohled uliční P2 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(1,2 + 2,9 + 25,25 + 1,2) \cdot 8,8$ Pohled boční P3 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(1,2 + 10,9 + 5,5 + 6,75 + 1,2) \cdot 8,8$ Úroveň +7,750 až +11,805 : $(6,55 \cdot 4,055) / 2$ Pohled boční P4 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(1,2 + 16,75 + 1,2) \cdot 8,8$ Pohled boční P5 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(1,2 + 15,6 + 4,25 + 1,2) \cdot 8,8$ Mezisoučet	m2	1 078,52013	136,00	146 678,74	0,02	19,82	0,00	0,00	800-3
82	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	968,62600	15,00	14 529,39	0,00	0,82	0,00	0,00	800-3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Nájem lešení :									
		Plocha lešení : 484,313*2		968,62600							
83	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	6 471,12078	15,00	97 066,81	0,00	6,28	0,00	0,00	800-3
		včetně kotvení									
		Nájem lešení :									
		Plocha lešení : 1078,52013*6		6 471,12078							
84	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	484,31300	30,00	14 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3
		Plocha lešení : 484,313		484,31300							
85	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 078,52013	30,00	32 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3
		Plocha lešení : 1078,52013		1 078,52013							
86	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	940,62000	95,00	89 358,90	0,00	1,14	0,00	0,00	800-3
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,02 : 4,88*3		14,64000							
		m.č. 3,03 : 10,73*3		32,19000							
		m.č. 3,04 : 13,10*3		39,30000							
		m.č. 3,05 : 2,37*3		7,11000							
		m.č. 3,06 : 5,98*3		17,94000							
		m.č. 3,07 : 18,16*3		54,48000							
		m.č. 3,08 : 8,85*3		26,55000							
		m.č. 3,09 : 10,37*3		31,11000							
		m.č. 3,10 : 31,94*3		95,82000							
		m.č. 3,11 : 21,46*3		64,38000							
		m.č. 3,12 : 7,86*3		23,58000							
		m.č. 3,13 : 2,44*3		7,32000							
		m.č. 3,14 : 34,34*3		103,02000							
		m.č. 3,15 : 6,50*3		19,50000							
		m.č. 3,16 : 19,03*3		57,09000							
		m.č. 3,17 : 13,23*3		39,69000							
		m.č. 3,18 : 17,66*3		52,98000							
		m.č. 3,19 : 3,08*3		9,24000							
		m.č. 3,20 : 8,83*3		26,49000							
		m.č. 3,21 : 33,83*3		101,49000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		m.č. 3,22 : 12,19*3		36,57000							
		m.č. 3,23 : 6,09*3		18,27000							
		m.č. 3,24 : 8,89*3		26,67000							
		m.č. 3,25 : 11,73*3		35,19000							
		Mezisoučet		940,62000							
87	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	588,05900	145,00	85 268,56	0,01	3,48	0,00	0,00	800-3
		v.č. 01 1,17 - půdorys krovu									
		Lešení pro montáž krovu do úrovně +11,430 : ((16,55*6,55)+(12,5*3,65)+(24,645*10,70))- (2,2*2,35)		412,55900							
		Lešení pro montáž krovu nad úroveň +11,430 : ((19,0*4,5)+(15,0*6,0))		175,50000							
88	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	54,51000	150,00	8 176,50	0,01	0,32	0,00	0,00	800-3
		v.č. 01 1,18 - půdorys 3.NP									
		m.č. 3,01 : 18,17*3		54,51000							
89	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 078,52013	5,00	5 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3
		Plocha lešení : 1078,52013		1 078,52013							
90	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	6 471,12078	3,00	19 413,36	0,00	0,32	0,00	0,00	800-3
		Nájem lešení :									
		Plocha lešení : 1078,52013*6		6 471,12078							
91	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 078,52013	2,00	2 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3
		Plocha lešení : 1078,52013		1 078,52013							
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				122 487,39		0,42		0,00	
92	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	510,94250	100,00	51 094,25	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1
		v.č. 01 1,18 :									
		Půdorys 3.NP : ((17,75*7,75)+(13,5*2,45)+(29,15*11,90))-(2,8*2,35)		510,94250							
93	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	39,48104	54,20	2 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4
		v.č. 01 1,24 - výpis výrobků truhlářských									
		T/1 : 30*(0,78*1,178)		27,56520							
		T/2 : 8*(0,66*1,178)		6,21984							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		T/3 : (0,495*0,8)		0,39600							
		T/4 : (2,1*1,5)		3,15000							
		T/7 : (1,0*2,15)		2,15000							
94	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	kus	6,00000	147,00	882,00	0,01	0,07	0,00	0,00	801-1
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/7 : 6		6,00000							
95	953943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	14,00000	258,00	3 612,00	0,02	0,33	0,00	0,00	801-1
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/8 : 14		14,00000							
96	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	1 658,55000	7,40	12 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	800-773
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,01 : 18,17*5		90,85000							
		m.č. 3,02 : 4,88*5		24,40000							
		m.č. 3,03 : 10,73*5		53,65000							
		m.č. 3,04 : 13,10*5		65,50000							
		m.č. 3,05 : 2,37*5		11,85000							
		m.č. 3,06 : 5,98*5		29,90000							
		m.č. 3,07 : 18,16*5		90,80000							
		m.č. 3,08 : 8,85*5		44,25000							
		m.č. 3,09 : 10,37*5		51,85000							
		m.č. 3,10 : 31,94*5		159,70000							
		m.č. 3,11 : 21,46*5		107,30000							
		m.č. 3,12 : 7,86*5		39,30000							
		m.č. 3,13 : 2,44*5		12,20000							
		m.č. 3,14 : 34,34*5		171,70000							
		m.č. 3,15 : 6,50*5		32,50000							
		m.č. 3,16 : 19,03*5		95,15000							
		m.č. 3,17 : 13,23*5		66,15000							
		m.č. 3,18 : 17,66*5		88,30000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		m.č. 3,19 : 3,08*5		15,40000							
		m.č. 3,20 : 8,83*5		44,15000							
		m.č. 3,21 : 33,83*5		169,15000							
		m.č. 3,22 : 12,19*5		60,95000							
		m.č. 3,23 : 6,09*5		30,45000							
		m.č. 3,24 : 8,89*5		44,45000							
		m.č. 3,25 : 11,73*5		58,65000							
		Mezisoučet		1 658,55000							
97	PC - BEZPEČNOST	Záchytný systém - bezpečnostní kotva DH04 - D+M+D	ks	19,00000	1 730,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1. 31 - záchytný systém :									
		Bezpečnostní kotva DH04 : 19		19,00000							
98	PC - MONTÁŽNÍ	Záchytný systém - montážní lano tl.14 mm, dl.23 m - D+M+D	ks	1,00000	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1. 31 - záchytný systém :									
		Montážní lano : 1		1,00000							
99	PC - SET OSOBNÍ	Záchytný systém - set osobní ochrany - D+M+D	ks	1,00000	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1. 31 - záchytný systém :									
		Set na osobní ochranu : 1		1,00000							
100	PC - ZACHYTŇ	Záchytný systém - revize a předání do užívání - D+M+D	ks	1,00000	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1. 31 - záchytný systém :									
		Revize a předání do užívání : 1		1,00000							
101	PC - ZAŠKOLENÍ	Záchytný systém - zaškolení na montáž - D+M+D	ks	1,00000	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1. 31 - záchytný systém :									
		Zaškolení na montáž : 1		1,00000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí			435 357,87		0,13		189,53		
102	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	12,50000	65,40	817,50	0,00	0,00	0,14	1,73	822-1
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Stáv.okapový chodník z betonových dlaždic									
		Pohled boční P3 : 5,75*0,5		2,87500							
		Pohled boční P4 : 19,25*0,5		9,62500							
103	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	39,72000	137,00	5 441,64	0,00	0,00	0,33	13,11	822-1
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Stáv okapový chodník z betonových dlaždic :									
		Pohled uliční P1 : (18,75+2,4)*0,6		12,69000							
		Pohled uliční P2 : (2,8+25,75)*0,6		17,13000							
		Pohled boční P3 : (11,5+1,0)*0,6		7,50000							
		Pohled boční P4 : (2,0*0,6)		1,20000							
		Pohled boční P5 : (2,0*0,6)		1,20000							
		Mezisoučet		39,72000							
104	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,63603	858,00	8 267,71	0,00	0,01	1,80	17,34	801-3
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
		v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP :									
		Odkaz k :									
		Pilíř 450/300/750 mm : (0,45*0,3*0,75)*3		0,30375							
		Zedř tl.450 mm : (7,1*0,9)*0,45		2,87550							
		Plocha u schodiště : 24,0*0,18		4,32000							
		Pilíř u schodiště 450/450/150 mm : (0,45*0,45*0,15)		0,03038							
		Pilíř 300/300/1500 mm nad schodištěm : (0,3*0,3*1,5)*4		0,54000							
		Pilíř 600/750/750 mm : (0,6*0,75*0,75)		0,33750							
		Pilíř 800/1100/700 mm : (0,8*1,1*0,7)		0,61600							
		Pilíř 450/600/750 mm : (0,45*0,6*0,75)		0,20250							
		Pilíř 300/450/480 mm : (0,3*0,45*0,48)		0,06480							
		Pilíř 300/2600/270 mm : (0,3*2,6*0,27)		0,21060							
		Pilíř 300/300/750 mm : (0,3*0,3*0,75)*2		0,13500							
		Mezisoučet		9,63603							
105	963011510R00	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 80 mm	m2	25,12500	201,50	5 062,69	0,00	0,02	0,09	2,21	801-3
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP :									
		Odkaz m :									
		Stáv.strop nad schodištěm : (3,35*7,5)		25,12500							
106	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	6,60000	255,00	1 683,00	0,00	0,00	0,07	0,46	801-3
		v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP :									
		Odkaz l :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Stáv.betonové schody : (1,1*3)*2		6,60000							
107	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) v č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz m : Stáv.strop nad schodištěm - profil I č. 160 mm : (3,35*17,9)*7*0,001	t	0,41976	9 790,00	4 109,45	0,04	0,02	1,26	0,53	801-3
108	965043321R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 v.č. 01.1.19 - půdorys střechy : Nová komínová hlava : Pohled uliční P1 Úroveň +7,205 až +15,200 : (3,0+0,5)*0,1 Pohled boční P4 : Úroveň +7,205 až +12,680 : (0,75+0,45)*0,1 Úroveň +7,205 až +12,680 : (0,9+0,6)*0,1 Úroveň +7,205 až +14,545 : (0,75+0,45)*0,1 Úroveň +7,205 až +14,545 : (1,2+0,45)*0,1 Úroveň +7,205 až +15,200 : (0,9+0,6)*0,1 Mezisoučet	m3	1,05500	1 800,00	1 899,00	0,00	0,00	2,20	2,32	801-3
109	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz m : Stáv.strop nad schodištěm : (3,35*7,5)*0,1	m3	2,51250	1 800,00	4 522,50	0,00	0,00	2,20	5,53	801-3
110	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz o - stáv ocelové dveře : 800/1970 mm : 2	kus	2,00000	31,90	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
111	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz o - stáv ocelové dveře :	m2	3,20000	410,50	1 313,60	0,00	0,00	0,08	0,24	801-3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		800/1970 mm : 2*(0,8*2,0)		3,20000							
112	970031018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-18 mm v.č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Kotvení nosníků HEB přes fasádu : 12*0,5+2*0,3	m	6,60000	2 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
				6,60000							
113	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace : Bezpečnostní přepad - potrubí PVC DN 50 mm : 0,5*5	m	2,50000	3 500,00	8 750,00	0,00	0,00	0,01	0,01	801-3
				2,50000							
114	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz p : Nový otvor 2100/1500/450 mm : (1,5+2,1+1,5)*2 Mezisoučet Odkaz r : Nový otvor 1000/2100/500 mm : (2,1*2) Mezisoučet	m	14,40000	600,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3
				10,20000							
				10,20000							
				4,20000							
				4,20000							
115	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz g : Nový otvor 1000/2100/300 mm : (2,1*2) Nový otvor 1240/2100/300 mm : (2,1*2) Mezisoučet	m	8,40000	600,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
				4,20000							
				4,20000							
				8,40000							
116	970241200R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm v.č. 01.1.22 - pohledy NS : Rýha pro montáž XPS tl.100 mm pod terénem : Pohled boční P3 : Úroveň -2,150 až -2,350 : (2,4+2,5+4,25)	m	9,15000	600,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
				9,15000							
117	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, v.č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP : Odkaz g : Nový otvor 1000/2100/300 mm : (1,0*2,1*0,3)-(0,9*2,0*0,3) Nový otvor 1240/2100/300 mm : (1,24*2,1*0,3)-(0,9*2,0*0,3)	m3	0,33120	1 330,00	440,50	0,00	0,00	1,80	0,60	801-3
				0,09000							
				0,24120							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Mezisoučet		0,33120							
118	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	2,46750	1 495,00	3 688,91	0,00	0,00	1,80	4,44	801-3
		základovém nebo nadzákladovém, v č. 01.1.9 až 11 - půdorys krovu BP Odkaz p : Nový otvor 2100/1500/450 mm : (2,1*1,5)*0,45 Mezisoučet Odkaz r : Nový otvor 1000/2100/500 mm : (1,0*2,1)*0,5 Mezisoučet		1,41750 1,41750 1,05000 1,05000							
119	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	93,00000	200,00	18 600,00	0,00	0,05	0,03	2,88	801-3
		v č. 01.1.16 - strop nad 2.NP : Zhlaví pro osazení nosníků : Profil HEB 200 mm - ozn. 1 až 8 : 4+2+3+1+2+2+2 Profil IPE 160 mm - ozn. 10 až 26 : 7+12+2+2+10+1+1 Profil IPE 200 mm - ozn. 27 až 37 : 4+15+2+12+2 Profil IPE 220 mm - ozn. 38 až 40 : 7 Mezisoučet		16,00000 35,00000 35,00000 7,00000 93,00000							
120	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	19,40000	259,00	5 024,60	0,00	0,00	0,04	0,81	801-3
		v.č. 01.1.25 - výpis výrobků prefa : v č. 01.1.09 až 11 - odkaz n : P/1 : 2,4*3 P/2 : 1,3*4 P/3 : 1,55*2 P/4 : 1,3*3		7,20000 5,20000 3,10000 3,90000							
121	974042575R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 200 mm, šířky do 200 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem	m	9,15000	609,00	5 572,35	0,00	0,00	0,09	0,81	801-3
		v č. 01.1.22 - pohledy NS : Rýha pro montáž XPS tl. 100 mm pod terénem : Pohled boční P3									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň -2,150 až -2,350 : (2,4+2,5+4,25)		9,15000							
122	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % v.č. 01.1.12 - pohledy BP Odkaz e : Pohled uliční P1 Úroveň +0,450 až +7,750 : $(18,55+2,4)*7,3+((0,6+1,6)*2*4+(2,1+1,6)*2*4+(2,4+1,6)*2*4)*0,2$ Odpočít vyplně : $-((0,6*1,6)*4+(2,1*1,6)*4+(2,4*1,6)*4)$ Pohled uliční P2 : Úroveň +0,450 až +7,750 : $(2,8+2,8+5,0+1,2+3,75+1,2+13,6)*7,3+((0,6+1,6)*2*4+(1,5+1,6)*2*2+(2,1+1,6)*2*4+(2,4+1,6)*2*4+(1,75+2,25)*2+(1,0+1,75+1,0))*0,2$ Odpočít vyplně : $-((0,6*1,6)*4+(1,5*1,6)*2+(2,1*1,6)*4+(2,4*1,6)*4+(1,75*2,25)+(1,75*1,0))$ Pohled boční P3 Úroveň -1,050 až +7,750 : $(10,8+5,75+6,65)*8,8+((1,0+0,45)*2*2+(0,6+0,9)*2*4+(0,9+1,6)*2*4+(2,1+1,6)*2*2)*0,2$ Odpočít vyplně : $-((1,0*0,45)*2+(0,6*0,9)*4+(0,9*1,6)*4+(2,1*1,6)*2)$ Úroveň +7,750 až +11,805 : $(6,55*4,055)/2$ Pohled boční P4 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(16,65*8,8)+(1,2+0,45)*2*0,2*2+(2,1+1,6)*2*0,2*4$ Odpočít vyplně : $-((1,2*0,45)*2+(2,1*1,6)*4)$ Pohled boční P5 : Úroveň -1,050 až +7,750 : $(11,9+2,1+4,25+4,25)*8,8+((1,0+0,45)*2*2+(0,6+0,9)*2*6+(0,6+1,6)*2*3+(2,1+1,6)*2*2+(2,4+0,9+2,4)*2+(2,4+1,0+2,4))*0,2$ Odpočít vyplně : $-((1,0*0,45)*2+(0,6*0,9)*6+(0,9*1,6)*3+(2,1*1,6)*2+(0,9*2,4)*2+(1,0*2,4)+(1,0*2,1)*2)$ Úroveň -1,050 až -2,150 : $(2,0+2,5)*1,1$ Mezisoučet	m2	877,54263	55,00	48 264,84	0,00	0,00	0,06	51,78	801-3
123	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, v.č. 01.1.12 - pohledy BP	m2	79,39500	155,50	12 345,92	0,00	0,00	0,09	7,07	801-3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Odkaz f :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň -1,050 až +0,450 : $(18,65+2,45)*1,5+(1,2+0,45)*2*0,3*3+(1,5+0,45)*2*0,3$		35,79000							
		Odpočet výplní : $-((1,2*0,45)*3+(1,5*0,45))$		-2,29500							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň -1,050 až +0,450 :		50,68500							
		$(2,8+2,8+5,0+1,2+3,75+1,2+13,6)*1,5+(1,2+0,45)*2*0,3*4+(1,5*0,4)*2$									
		Odpočet výplní : $-((1,2*0,45)*4+(1,75*1,5))$		-4,78500							
		Mezisoučet		79,39500							
124	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	56,14250	179,50	10 077,58	0,00	0,00	0,07	4,10	801-3
		v.č. 01 1.22 - pohledy NS :									
		Stáv.nopová folie :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : $(18,85+2,45)*0,55$		11,71500							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : $(2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,55$		17,13250							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : $(11,0+6,85)*0,55$		9,81750							
		Úroveň -2,150 až -2,350 : $(2,4+2,5+4,25)*0,2$		1,83000							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : $(16,85*0,55)$		9,26750							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : $(11,6*0,55)$		6,38000							
		Mezisoučet		56,14250							
125	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	35,00000	21,30	745,50	0,00	0,00	0,01	0,21	800-711
		v.č. 01 1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Provizorní střecha nad schodištěm :									
		PVC folie : $3,5*(7,5+2,5)$		35,00000							
		Mezisoučet		35,00000							
126	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	405,74500	52,00	21 098,74	0,00	0,00	0,01	3,25	800-762
		v.č. 01 1. - půdorys krovu BP									
		Odkaz y :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Profil 100/100 mm - pásek : 23*1,515		34,84500							
		Odkaz ch :									
		Profil 160/70 mm - spodní kleštiny : 36*3,5+8*1,75+2*4,5		149,00000							
		Odkaz u :									
		Profil 60/160 mm - kleštiny : 6*4,55+14*7,2		128,10000							
		Profil 70/160 mm - kleštiny : 28*3,35		93,80000							
		Mezisoučet		405,74500							
127	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 006,37000	68,00	68 433,16	0,00	0,00	0,01	14,09	800-762
		v.č. 01.1. - půdorys krovu BP :									
		Odkaz j :									
		Profil 100/140 mm - krokve : 733,0		733,00000							
		Odkaz l :									
		Profil 140/140 mm - vzpěra : 14*4,93		69,02000							
		Odkaz v :									
		Profil 160/140 mm - sloupek : 18*3,25		58,50000							
		Odkaz u :									
		Profil 80/160 mm - kleštiny : 17*7,2+7*3,35		145,85000							
		Mezisoučet		1 006,37000							
128	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	256,15000	79,00	20 235,85	0,00	0,00	0,02	6,15	800-762
		v.č. 01.1. - půdorys krovu BP :									
		Odkaz s :									
		Profil 140/180 mm - krokve nárožní, úžlabní : 60,50+22,00		82,50000							
		Odkaz w :									
		Profil 140/180 mm - vaznice : 76,00		76,00000							
		Odkaz x :									
		Profil 180/160 mm - pozednice : 97,65		97,65000							
		Mezisoučet		256,15000							
129	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	262,05000	92,00	24 108,60	0,00	0,00	0,03	8,39	800-762
		v.č. 01.1. - půdorys krovu BP :									
		Odkaz w :									
		Profil 140/220 mm - vaznice : 59,0		59,00000							
		Odkaz w :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Profil 190/210 mm - vaznice : 78,45		78,45000							
		Odkaz h :									
		Profil 190/210 - vazný trám : 2*3,0+10,4*4+11,25+4,0+3,0+12,0*3+6,5*2+3,25*3		124,60000							
		Mezisoučet		262,05000							
130	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm	m2	735,02312	31,00	22 785,72	0,00	0,00	0,01	5,15	800-762
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz a :									
		Odd.96.pol.č. - demontáž krytiny : 735,02312		735,02312							
131	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	35,00000	42,00	1 470,00	0,00	0,00	0,01	0,49	800-762
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Provizorní střecha nad schodištěm									
		OSB deska tl.18 mm : 3,5*(7,5+2,5)		35,00000							
132	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	73,50000	42,00	3 087,00	0,00	0,01	0,01	0,59	800-762
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Provizorní střecha nad schodištěm									
		Profil 50/100 mm - fošny : 3,5*21		73,50000							
133	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	20,50000	88,00	1 804,00	0,00	0,00	0,01	0,15	800-764
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz c :									
		Komín 750/500 mm : 2*(0,75+0,5)*2*0,5		2,50000							
		Komín 900/600 mm : 2*(0,9+0,6)*2*0,5		3,00000							
		Komín 1100/500 mm : (1,1+0,5)*2*0,5		1,60000							
		Komín 3000/500 mm : (3,0+0,5)*2*0,5		3,50000							
		Mezisoučet		10,60000							
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz b :									
		Střešní ocelové okno 750/750 mm : 10*(0,75+0,75)*2*0,33		9,90000							
		Mezisoučet		9,90000							
134	764352841R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	102,84500	41,00	4 216,65	0,00	0,00	0,00	0,35	800-764
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz d - podokapní žlab :									
		Úroveň +7,750 : (17,75+19,75+2,8+1,0+2,0+25,245+11,9+15,65+2,5+4,25)		102,84500							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
135	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 30 do 45° v č. 01.1.10 - půdorys střechy BP Odkaz d - kotlík : Úroveň +7,750 : 5	kus	5,00000	54,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,01	800-764
136	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° v č. 01.1.10 - půdorys střechy BP : Odkaz b : Střešní ocelové okno : 10	kus	10,00000	61,00	610,00	0,00	0,00	0,02	0,20	800-764
137	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° v č. 01.1.10 - půdorys střechy BP : Odkaz z - úžlabí : Úroveň +7,750 až +11,805 : 8,0 Úroveň +7,750 až +14,550 : 9,5+2,9+10,15	m	30,55000	34,00	1 038,70	0,00	0,00	0,00	0,12	800-764
138	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm v č. 01.1.12 - pohledy BP : Odkaz t - vnější parapet : Pohled uliční P1 : 1.PP : (1,2*3)+1,5 1.NP + 2.NP : ((0,6*2)+(2,1*2)+(2,4*2))*2 Pohled uliční P2 : 1.PP : (1,2*4) 1.NP + 2.NP : ((0,6*2)+(1,5*2)+(2,1*2)+(2,4*2))*2+1,75 Pohled boční P3 : 1.PP : (1,0*2) 1.NP + 2.NP : ((0,6*2)+(0,9*2)+(2,1*2))*2 Pohled boční P4 : 1.PP : (1,0*2)+(1,2*2) 1.NP + 2.NP : ((0,6*2)+(2,1*3))*2 Pohled boční P5 : 1.NP + 2.NP : (0,6+(0,9*2))*2 Mezisoučet	m	99,05000	47,00	4 655,35	0,00	0,00	0,00	0,13	800-764
139	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm v č. 01.1.10 - půdorys střechy BP	m	7,75000	42,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,01	800-764

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Odkaz z - římsa :									
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 : 7,75		7,75000							
		Mezisoučet		7,75000							
140	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	47,50000	42,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,17	800-764
		v.č. 01.1.12 - pohledy BP :									
		Odkaz d - svod :									
		Úroveň +7,750 až -1,050 : (9,5*5)		47,50000							
141	765311870R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, s tvrdou maltou, do suti	m2	5,25000	138,00	724,50	0,00	0,00	0,07	0,38	800-765
		Pohled boční P3 :									
		Římsa pod oknem ve 3.NP :									
		Úroveň +7,750 až +8,200 : (7,0*0,75)		5,25000							
142	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	735,02312	72,00	52 921,66	0,00	0,00	0,04	30,87	800-765
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz a :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (19,75+6,0)/2*9,5		122,31250							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (2,5+2,0)/2*8,25		18,56250							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň +7,750 až 14,550 : (2,5*9,5)		23,75000							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (25,245+15,5)/2*8,25		168,07313							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (11,9*8,25)/2		49,08750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5+11,0+6,0)/2*9,5		92,62500							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5		33,68750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (13,5*9,5)/2		64,12500							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5		33,68750							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (15,65*8,25)		129,11250							
		Mezisoučet		735,02313							
143	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m	109,85000	41,00	4 503,85	0,00	0,00	0,02	2,53	800-765
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz a - hřeben+nároží :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : 6,0+13,5*2		33,00000							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : 6,0		6,00000							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : 15,5+2,0+11,5*2		40,50000							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : 11,5		11,50000							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : 4,35+6,5		10,85000							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : 8,0		8,00000							
		Mezisoučet		109,85000							
144	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	312,50000	35,40	11 062,50	0,00	0,02	0,00	0,31	800-767
		v.č. 01.1.12 - pohledy BP :									
		Odkaz + = stáv. ocelové zábradlí :									
		Pohled boční P5 - 2.NP : (4,25+2,0)*50,0		312,50000							
145	PC - ODKAZ g	Demontáž stáv. odvětrání kanalizace a VZT zařízení nad úrovní stropu půdy, vč. ekologické likvidace suti a uložení na skládku	ks	9,00000	850,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		v.č. 01.1.10 - půdorys střechy BP :									
		Odkaz g :									
		Odvětrání kanalizace : 7		7,00000							
		VZT zařízení : 2		2,00000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				182 875,87		0,00		0,00	
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	304,79311	600,00	182 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4
Díl: 711		Izolace proti vodě				26 009,01		0,05		0,00	
147	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	56,14250	150,00	8 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Nopová folie :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (18,85+2,45)*0,55		11,71500							
		Pohled uliční P2 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)*0,55		17,13250							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,0+6,85)*0,55		9,81750							
		Úroveň -2,150 až -2,350 : (2,4+2,5+4,25)*0,2		1,83000							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (16,85*0,55)		9,26750							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,6*0,55)		6,38000							
		Mezisoučet		56,14250							
148	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	107,90000	100,00	10 790,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-711
		v č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Nopová folie - ukončující lišta :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (18,85+2,45)		21,30000							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (2,55+8,25+1,3+3,75+1,3+14,0)		31,15000							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : (11,0+6,85)		17,85000							
		Úroveň -2,150 až -2,350 : (2,4+2,5+4,25)		9,15000							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : 16,85		16,85000							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň -1,050 až -1,600 : 11,6		11,60000							
		Mezisoučet		107,90000							
149	28323137R	fólie izolační zemní drenážní, výška nopů 8,0 mm, HDPE; kaširování PP geotextilie	m2	67,37100	100,00	6 737,10	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM
		Ztratné :									
		v č. 01.1.22 - pohledy NS :									
		Nopová folie : 56,1425*1,20		67,37100							
150	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,05357	1 130,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 712		Povlakové krytiny			180 537,26		2,91		0,00		
151	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	473,06350	33,30	15 753,01	0,00	0,16	0,00	0,00	800-711
		v č. 01.1.28 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Odd.771.pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88+(3,56+1,65)*2*0,3		8,00600							
		Mezisoučet		8,00600							
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Vodorovná : ((16,3*5,9)+(11,9*12,5)+(9,0*2,5)+(16,25*10,25))-(3,5*8,5)		404,23250							
		Svislá - po obvodě : (28,15+20,9+4,5)*2*0,3		32,13000							
		Svislá - kolem komínů : ((2,0+0,5)*2+(1,25+0,5)*2+(1,0+0,6)*2*2+(3,1+0,6)*2)*0,3		6,69000							
		Svislá - kolem schodiště : (10,25+6,75+10,25)*0,3		8,17500							
		Svislá - kolem stáv.pilíře na půdě :		13,83000							
		((0,35+0,35)*2*2+(0,35+0,5)*2*3+(0,6+0,5)*2+(0,6+0,75)*2+(1,2+0,9)*2+(2,75+0,4)*2+(2,9+0,5)*2+(7,5+0,5)*2)*0,3									
		Mezisoučet		465,05750							
152	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	473,06350	118,00	55 821,49	0,00	0,17	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.771.pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88+(3,56+1,65)*2*0,3		8,00600							
		Mezisoučet		8,00600							
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Vodorovná : ((16,3*5,9)+(11,9*12,5)+(9,0*2,5)+(16,25*10,25))-(3,5*8,5)		404,23250							
		Svislá - po obvodě : (28,15+20,9+4,5)*2*0,3		32,13000							
		Svislá - kolem komínů : ((2,0+0,5)*2+(1,25+0,5)*2+(1,0+0,6)*2*2+(3,1+0,6)*2)*0,3		6,69000							
		Svislá - kolem schodiště : (10,25+6,75+10,25)*0,3		8,17500							
		Svislá - kolem stáv.pilíře na půdě :		13,83000							
		((0,35+0,35)*2*2+(0,35+0,5)*2*3+(0,6+0,5)*2+(0,6+0,75)*2+(1,2+0,9)*2+(2,75+0,4)*2+(2,9+0,5)*2+(7,5+0,5)*2)*0,3									
		Mezisoučet		465,05750							
153	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	8,00600	174,50	1 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.771.pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88+(3,56+1,65)*2*0,3		8,00600							
154	712373121RS3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	43,90000	450,00	19 755,00	0,00	0,10	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Provizorní střecha nad schodištěm :									
		PVC folie : 3,5*(7,5+2,5)		35,00000							
		Mezisoučet		35,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Stáv.pilíře na půdě - překrytí folií : (0,35*0,35)*2+(0,35*0,5)*3+(0,6*0,5)+(0,6*0,75)+(1,2*0,9)+(2,75*0,4)+(2,9*0,5)+(7,5*0,5)		8,90000							
		Mezisoučet		8,90000							
155	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie v.č. 01.1.28 - podkladní textilie : Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)	m2	8,00600	51,90	415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)		8,00600							
156	712391172R00	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie v.č. 01.1.28 - ochranná textilie : Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)	m2	8,00600	65,80	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)		8,00600							
157	28322104R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka Ztratné : v.č. 01.1.28 : Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88*1,13+(3,56+1,65)*2*0,3*1,16	m2	9,14056	284,50	2 600,49	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88*1,13+(3,56+1,65)*2*0,3*1,16		9,14056							
158	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al folie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE folie; tl. 4,0 mm Ztratné : v.č. 01.1.28 : Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88*1,15+(3,56+1,65)*2*0,3*1,20 Mezisoučet v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace : Vodorovná : (((16,3*5,9)+(11,9*12,5)+(9,0*2,5)+(16,25*10,25))-(3,5*8,5))*1,15 Svislá - po obvodě : ((28,15+20,9+4,5)*2*0,3)*1,20 Svislá - kolem komínů : (((2,0+0,5)*2+(1,25+0,5)*2+(1,0+0,6)*2+(3,1+0,6)*2)*0,3)*1,20 Svislá - kolem schodiště : ((10,25+6,75+10,25)*0,3)*1,20 Svislá - kolem stáv pilíře na půdě : (((0,35+0,35)*2*2+(0,35+0,5)*2*3+(0,6+0,5)*2+(0,6+0,75)*2+(1,2+0,9)*2+(2,75+0,4)*2+(2,9+0,5)*2+(7,5+0,5)*2)*0,3)*1,20 Mezisoučet	m2	547,22057	145,00	79 346,98	0,00	2,46	0,00	0,00	SPCM
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88*1,15+(3,56+1,65)*2*0,3*1,20		9,36320							
		Mezisoučet		9,36320							
		Vodorovná : (((16,3*5,9)+(11,9*12,5)+(9,0*2,5)+(16,25*10,25))-(3,5*8,5))*1,15		464,86738							
		Svislá - po obvodě : ((28,15+20,9+4,5)*2*0,3)*1,20		38,55600							
		Svislá - kolem komínů : (((2,0+0,5)*2+(1,25+0,5)*2+(1,0+0,6)*2+(3,1+0,6)*2)*0,3)*1,20		8,02800							
		Svislá - kolem schodiště : ((10,25+6,75+10,25)*0,3)*1,20		9,81000							
		Svislá - kolem stáv pilíře na půdě : (((0,35+0,35)*2*2+(0,35+0,5)*2*3+(0,6+0,5)*2+(0,6+0,75)*2+(1,2+0,9)*2+(2,75+0,4)*2+(2,9+0,5)*2+(7,5+0,5)*2)*0,3)*1,20		16,59600							
		Mezisoučet		537,85738							
159	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Ztratné : v.č. 01.1.28 - podkladní textilie : Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)*1,15	m2	9,20690	52,80	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)*1,15		9,20690							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
160	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	9,20690	87,60	806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM

Ztrátné :

v č. 01.1.28 - ochranná textilie :

Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)*1,15

9,20690

161	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,90962	1 247,00	3 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		50 m vodorovně									

Díl: 713		Izolace tepelné				790 763,73		6,15		0,00	
162	713111122RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přibitím,	m2	522,67500	185,00	96 694,88	0,00	0,27	0,00	0,00	800-713

Skladba SCH1 - PIR desky tl.80 mm :

v č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny :

Úroveň +8,250 až +10,500 : (10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0

273,00000

Mezisoučet

273,00000

Skladba P3 - PIR desky tl.80 mm :

v č. 01.1.18 - pod kleštinami :

Úroveň +10,310 : (11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5)

232,12500

Mezisoučet

232,12500

Skladba P5 - MV tl.120 mm na nosném SDK roštu :

3.NP - nad schodištovým prostorem :

m.č. 3,01 : (2,7*6,5)

17,55000

Mezisoučet

17,55000

163	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	290,55000	81,00	23 534,55	0,00	0,07	0,00	0,00	800-713
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------

Skladba SCH1 - MV tl.180 mm mezi krokve :

v č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny :

Úroveň +8,250 až +10,500 : (10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0

273,00000

Mezisoučet

273,00000

Skladba P5 - MV tl.200 mm mezi dřevěné nosníky :

3.NP :

m.č. 3,01 : (2,7*6,5)

17,55000

Mezisoučet

17,55000

164	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	232,12500	161,00	37 372,13	0,00	0,05	0,00	0,00	800-713
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	---------

Skladba P3 - MV tl.100+80 mm :

v č. 01.1.18 - nad a mezi kleštiny :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň +10,310 : (11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5)		232,12500							
		Mezisoučet		232,12500							
165	713111211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	627,21000	121,00	75 892,41	0,00	0,14	0,00	0,00	800-713
		Skladba SCH1 :									
		v.č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny :									
		Úroveň +8,250 až +10,500 :		327,60000							
		(10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0*1,20									
		Mezisoučet		327,60000							
		Skladba P5 :									
		3 NP - nad schodišťovým prostorem									
		m.č. 3,01 : (2,7*6,5)*1,20		21,06000							
		Mezisoučet		21,06000							
		Skladba P3 :									
		v.č. 01.1.18 - pod kleštinami :									
		Úroveň +9,970 : ((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,20		278,55000							
		Mezisoučet		278,55000							
166	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	331,71000	41,50	13 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713
		EPS T 4000 tl.30 mm :									
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37		267,37000							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17		18,17000							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29		41,29000							
		Mezisoučet		326,83000							
		EPS 220 tl.130 mm :									
		Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88		4,88000							
		Mezisoučet		4,88000							
167	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	363,96000	26,00	9 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna : 88,62		88,62000							
		Odd.776,pol.č. - soklík PVC : 275,34		275,34000							
168	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	136,87500	183,50	25 116,56	0,00	0,41	0,00	0,00	800-713
		Skladba S01 - stěnový izolační panel tl 160 mm									
		v.č. 01.1.18 - po obvodu nadezdívky 3 NP :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Úroveň +7,205 až +8,705 : (10,75+9,5+13,0+7,75+1,0+2,0+3,0+18,25+15,5+4,25+5,25+1,0)*1,5		136,87500							
169	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	369,31790	44,10	16 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713
		EPS T 4000 tl.30 mm :									
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37*1,13		302,12810							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17*1,13		20,53210							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29*1,13		46,65770							
		Mezisoučet		369,31790							
170	765901121R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	299,61000	87,50	26 215,88	0,00	0,04	0,00	0,00	800-765
		Skladba P5 :									
		3.NP - nad schodišťovým prostorem :									
		m.č. 3,01 : (2,7*6,5)*1,20		21,06000							
		Mezisoučet		21,06000							
		Skladba P3 :									
		v.č. 01.1.18 - pod kleštinami :									
		Úroveň +9,970 : ((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,20		278,55000							
		Mezisoučet		278,55000							
171	28375329R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	371,23920	3,85	1 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
		Ztratné :									
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna : 88,62*1,02		90,39240							
		Odd.776,pol.č. - soklík PVC : 275,34*1,02		280,84680							
172	28375633R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,714 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	333,36660	58,00	19 335,26	0,00	0,15	0,00	0,00	SPCM
		Ztratné :									
		EPS T 4000 tl.30 mm :									
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37*1,02		272,71740							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17*1,02		18,53340							
		Odd.771,pol.č. - Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29*1,02		42,11580							
		Mezisoučet		333,36660							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
173	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Ztratné : EPS 220 tl.130 mm : Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm (4,88*0,13)*1,02 Mezisoučet	m3	0,64709	4 320,00	2 795,43	0,03	0,02	0,00	0,00	SPCM
				0,64709							
				0,64709							
174	28376500R	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 80,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 3,480 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Ztratné : Skladba SCH1 - PIR desky tl.80 mm : v.č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny : Úroveň +8,250 až +10,500 : (10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0*1,10 Mezisoučet Skladba P3 - PIR desky tl.80 mm : v.č. 01.1.18 - pod kleštinami : Úroveň +10,310 : ((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,10 Mezisoučet	m2	555,63750	370,00	205 585,88	0,00	1,33	0,00	0,00	SPCM
				300,30000							
				300,30000							
				255,33750							
				255,33750							
175	283769817R	deska izolační fasádní; PIR; rovná hrana; tl. 160,0 mm; kaširování flis; součinitel tepelné vodivosti 0,025 W/mK; R = 6,400 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Ztratné : Skladba S01 - stěnový izolační panel tl.160 mm : v.č. 01 1 18 - po obvodu nadezdívky 3.NP : Úroveň +7,205 až +8,0705 : (10,75+9,5+13,0+7,75+1,0+2,0+3,0+18,25+15,5+4,25+5,25+1,0)*1,5*1,10	m2	150,56250	727,00	109 458,94	0,00	0,72	0,00	0,00	SPCM
				150,56250							
176	63151373.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno Ztratné : Skladba P3 - MV tl.80 mm : v.č. 01.1.18 - nad a mezi kleštiny : Úroveň +10,310 : ((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,02 Mezisoučet	m2	236,76750	101,00	23 913,52	0,00	0,57	0,00	0,00	SPCM
				236,76750							
				236,76750							
177	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno Ztratné : Skladba P3 - MV tl.100 mm :	m2	236,76750	127,00	30 069,47	0,00	0,71	0,00	0,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.18 - nad a mezi kleštiny : Úroveň +10,310 : ((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,02 Mezisoučet		236,76750 236,76750							
178	63151375.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno Ztratné : Skladba P5 - MV tl.120 mm na nosném SDK roštu 3.NP - nad schodišťovým prostorem : m.č. 3.01 : (2,7*6,5)*1,02 Mezisoučet	m2	17,90100	152,00	2 720,95	0,00	0,06	0,00	0,00	SPCM
179	63151378.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno Ztratné : Skladba SCH1 - MV tl.180 mm mezi krokve : v.č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny : Úroveň +8,250 až +10,500 : (10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0*1,02 Mezisoučet	m2	278,46000	228,00	63 488,88	0,01	1,50	0,00	0,00	SPCM
180	63151379.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno Ztratné : Skladba P5 - MV tl.200 mm mezi dřevěné nosníky : 3.NP : m.č. 3.01 : (2,7*6,5)*1,02 Mezisoučet	m2	17,90100	228,00	4 081,43	0,01	0,11	0,00	0,00	SPCM
181	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	6,16077	575,00	3 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 315,00		0,00		0,00	
182	PC - LAPAČ STŘEŠNÍ	Demontáž stáv.lapače střešních splavenin a montáž nového lapače vč.napojení na kanalizaci - D+M+D v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/2 : 5	ks	5,00000	650,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	32,50000	2,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 279 295,82		11,17		0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
184	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	221,90000	167,00	37 057,30	0,00	0,22	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 60/160 mm :									
		Kleštiny III : (14*7,2)		100,80000							
		Kleštiny IV : (6*4,55)		27,30000							
		Mezisoučet		128,10000							
		Profil 70/160 mm :									
		Kleštiny I : (28*3,35)		93,80000							
		Mezisoučet		93,80000							
185	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 065,21500	188,00	200 260,42	0,00	1,05	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 80/160 mm :									
		Kleštiny II : 17*7,2		122,40000							
		Kleštiny V : 7*3,35		23,45000							
		Mezisoučet		145,85000							
		Profil 100/180 mm :									
		Krokev : 733,0		733,00000							
		Mezisoučet		733,00000							
		Profil 140/140 mm :									
		Vzpěra : 14*4,93		69,02000							
		Pásek : 23*1,515		34,84500							
		Mezisoučet		103,86500							
		Profil 120/180 mm :									
		Nárožní krokev : 60,50		60,50000							
		Úžlabní krokev : 22,0		22,00000							
		Mezisoučet		82,50000							
186	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	178,62500	216,00	38 583,00	0,00	0,18	0,00	0,00	800-762

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 140/180 mm :									
		Vaznice II : 76,0		76,00000							
		Trám : 4,975		4,97500							
		Mezisoučet		80,97500							
		Profil 180/180 mm :									
		Pozednice : 97,65		97,65000							
		Mezisoučet		97,65000							
187	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	169,40500	237,00	40 148,99	0,00	0,17	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 140/220 mm :									
		Vaznice III : 59,0		59,00000							
		Mezisoučet		59,00000							
		Profil 190/210 mm :									
		Vaznice I : 78,45		78,45000							
		Mezisoučet		78,45000							
		Profil 200/200 mm :									
		Sloupek : 6*4,115		24,69000							
		Sloupek : 1*3,465		3,46500							
		Sloupek : 1*3,8		3,80000							
		Mezisoučet		31,95500							
188	762342203R00	Montáž latování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	718,79913	77,00	55 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :									
		Skladba SCH1 :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (19,75+6,0)/2*9,5		122,31250							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (2,5+2,0)/2*8,25		18,56250							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň +7,750 až 14,550 : (2,5*9,5)		23,75000							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (25,245+15,5)/2*8,25		168,07313							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (11,9*8,25)/2		49,08750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5+11,0+6,0)/2*9,5		92,62500							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5		33,68750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (13,5*9,5)/2		64,12500							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5-(4,16*3,9)		17,46350							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (15,65*8,25)		129,11250							
		Mezisoučet		718,79913							
189	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	718,79913	36,00	25 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :									
		Skladba SCH1 :									
		Pohled uliční P1 :									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (19,75+6,0)/2*9,5		122,31250							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (2,5+2,0)/2*8,25		18,56250							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5*9,5)		23,75000							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (25,245+15,5)/2*8,25		168,07313							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (11,9*8,25)/2		49,08750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5+11,0+6,0)/2*9,5		92,62500							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5		33,68750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (13,5*9,5)/2		64,12500							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5-(4,16*3,9)		17,46350							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (15,65*8,25)		129,11250							
		Mezisoučet		718,79913							
190	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	39,76808	1 210,00	48 119,38	0,02	0,94	0,00	0,00	800-762
		Ztratině :									
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 60/160 mm :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Kleštiny III : (14*7,2)*(0,06*0,16)		0,96768							
		Kleštiny IV : (6*4,55)*(0,06*0,16)		0,26208							
		Mezisoučet		1,22976							
		Profil 70/160 mm :									
		Kleštiny I : (28*3,35)*(0,07*0,16)		1,05056							
		Mezisoučet		1,05056							
		Profil 80/160 mm :									
		Kleštiny II : (17*7,2)*(0,08*0,16)		1,56672							
		Kleštiny V : (7*3,35)*(0,08*0,16)		0,30016							
		Mezisoučet		1,86688							
		Profil 100/180 mm :									
		Krokev : 733,0*(0,1*0,18)		13,19400							
		Mezisoučet		13,19400							
		Profil 140/140 mm :									
		Vzpěra : (14*4,93)*(0,14*0,14)		1,35279							
		Pásek : (23*1,515)*(0,14*0,14)		0,68296							
		Mezisoučet		2,03575							
		Profil 120/180 mm :									
		Nárožní krokev : 60,50*(0,12*0,18)		1,30680							
		Úžlabní krokev : 22,0*(0,12*0,18)		0,47520							
		Mezisoučet		1,78200							
		Profil 140/180 mm :									
		Vaznice II : 76,0*(0,14*0,18)		1,91520							
		Trám : 4,975*(0,14*0,18)		0,12537							
		Mezisoučet		2,04057							
		Profil 180/180 mm :									
		Pozednice : 97,65*(0,18*0,18)		3,16386							
		Mezisoučet		3,16386							
		Profil 140/220 mm :									
		Vaznice III : 59,0*(0,14*0,22)		1,81720							
		Mezisoučet		1,81720							
		Profil 190/210 mm :									
		Vaznice I : 78,45*(0,19*0,21)		3,13016							
		Mezisoučet		3,13016							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Profil 200/200 mm :									
		Sloupek : (6*4,115)*(0,2*0,2)		0,98760							
		Sloupek : (1*3,465)*(0,2*0,2)		0,13860							
		Sloupek : (1*3,8)*(0,2*0,2)		0,15200							
		Mezisoučet		1,27820							
		Kontralatě 60/40 mm : 733,0*(0,06*0,04)		1,75920							
		Latě 40/60 mm : 2258,31*(0,04*0,06)		5,41994							
		Mezisoučet		7,17914							
191	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	20,00000	138,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Revizní lávka - ozn. y :									
		OSB deska tl.25 mm - P+D : 20,0		20,00000							
		Mezisoučet		20,00000							
192	762812370R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na pero a drážku, polodrážku	m2	17,55000	255,00	4 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva strop - prkna tl.24 mm P+D :									
		Strop nad schodištěm - odkaz F : (2,7*6,5)		17,55000							
193	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	73,50000	102,00	7 497,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Provizorní střeška nad schodištěm :									
		Profil 50/100 mm - fošny : 3,5*21		73,50000							
194	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	106,78000	154,00	16 444,12	0,00	0,02	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Strop nad schodištěm - skladba P5 :									
		Výpis řeziva strop - nosník 80/200 mm :									
		Nosník A : 10*2,7		27,00000							
		Nosník B : 2*1,12		2,24000							
		Nosník C : 1*1,21		1,21000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Nosník D : 1*0,85		0,85000							
		Nosník E : 1*0,48		0,48000							
		Mezisoučet		31,78000							
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Revizní lávka - ozn. x :									
		Profil 100/200 mm : 75,0		75,00000							
		Mezisoučet		75,00000							
195	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	3,92718	1 100,00	4 319,90	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Strop nad schodištěm - skladba P5 :									
		Výpis řeziva strop - nosník 80/200 mm :									
		Nosník A : (10*2,7)*(0,08*0,2)		0,43200							
		Nosník B : (2*1,12)*(0,08*0,2)		0,03584							
		Nosník C : (1*1,21)*(0,08*0,2)		0,01936							
		Nosník D : (1*0,85)*(0,08*0,2)		0,01360							
		Nosník E : (1*0,48)*(0,08*0,2)		0,00768							
		Mezisoučet		0,50848							
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva strop - prkna tl.24 mm P+D :									
		Strop nad schodištěm - odkaz F : (2,7*6,5)*0,024		0,42120							
		Mezisoučet		0,42120							
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Revizní lávka - ozn. x :									
		Profil 100/200 mm : 75,0*(0,1*0,2)		1,50000							
		Mezisoučet		1,50000							
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Revizní lávka - ozn. y :									
		OSB deska tl.25 mm - P+D : 20,0*0,025		0,50000							
		Mezisoučet		0,50000							
		v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace :									
		Provizorní střeška nad schodištěm :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Profil 50/100 mm - fošny : 3,5*21*(0,05*0,1)		0,36750							
		OSB deska tl.18 mm : 3,5*(7,5+2,5)*0,018		0,63000							
		Mezisoučet		0,99750							
196	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	1 624,03440	15,00	24 360,52	0,00	0,10	0,00	0,00	800-762
		Ztratné :									
		v č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 60/160 mm :									
		Kleštiny III : (14*7,2)*(0,06+0,16)*2		44,35200							
		Kleštiny IV : (6*4,55)*(0,06+0,16)*2		12,01200							
		Mezisoučet		56,36400							
		Profil 70/160 mm :									
		Kleštiny I : (28*3,35)*(0,07+0,16)*2		43,14800							
		Mezisoučet		43,14800							
		Profil 80/160 mm :									
		Kleštiny II : (17*7,2)*(0,08+0,16)*2		58,75200							
		Kleštiny V : (7*3,35)*(0,08+0,16)*2		11,25600							
		Mezisoučet		70,00800							
		Profil 100/180 mm :									
		Krokev : 733,0*(0,1+0,18)*2		410,48000							
		Mezisoučet		410,48000							
		Profil 140/140 mm :									
		Vzpěra : (14*4,93)*(0,14+0,14)*2		38,65120							
		Pásek : (23*1,515)*(0,14+0,14)*2		19,51320							
		Mezisoučet		58,16440							
		Profil 120/180 mm :									
		Nárožní krokev : 60,50*(0,12+0,18)*2		36,30000							
		Úžlabní krokev : 22,0*(0,12*0,18)		0,47520							
		Mezisoučet		36,77520							
		Profil 140/180 mm :									
		Vaznice II : 76,0*(0,14+0,18)*2		48,64000							
		Trám : 4,975*(0,14+0,18)*2		3,18400							
		Mezisoučet		51,82400							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Profil 180/180 mm :									
		Pozednice : 97,65*(0,18+0,18)*2				70,30800					
		Mezisoučet				70,30800					
		Profil 140/220 mm :									
		Vaznice III : 59,0*(0,14+0,22)*2				42,48000					
		Mezisoučet				42,48000					
		Profil 190/210 mm :									
		Vaznice I : 78,45*(0,19+0,21)*2				62,76000					
		Mezisoučet				62,76000					
		Profil 200/200 mm :									
		Sloupek : (6*4,115)*(0,2+0,2)*2				19,75200					
		Sloupek : (1*3,465)*(0,2+0,2)*2				2,77200					
		Sloupek : (1*3,8)*(0,2+0,2)*2				3,04000					
		Mezisoučet				25,56400					
		Kontralatě 80/40 mm : 733,0*(0,06+0,04)*2				146,60000					
		Latě 40/60 mm : 2258,31*(0,04+0,06)*2				451,66200					
		Mezisoučet				598,26200					
		Strop nad schodištěm - skladba P5 :									
		Výpis řeziva strop - nosník 80/200 mm :									
		Nosník A : (10*2,7)*(0,08+0,2)*2				15,12000					
		Nosník B : (2*1,12)*(0,08+0,2)*2				1,25440					
		Nosník C : (1*1,21)*(0,08+0,2)*2				0,67760					
		Nosník D : (1*0,85)*(0,08+0,2)*2				0,47600					
		Nosník E : (1*0,48)*(0,08+0,2)*2				0,26880					
		Mezisoučet				17,79680					
		Výpis řeziva strop - prkna tl.24 mm P+D :									
		Strop nad schodištěm - odkaz F : (2,7*6,5)*2				35,10000					
		Mezisoučet				35,10000					
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Revizní lávka - ozn. x :									
		Profil 100/200 mm : 75,0*(0,1+0,2)*2				45,00000					
		Mezisoučet				45,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
197	763613131RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace : Provizorní střeška nad schodištěm : OSB deska tl.18 mm : 3,5*(7,5+2,5) 35,00000	m2	35,00000	440,00	15 400,00	0,01	0,37	0,00	0,00	800-763
198	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt Skladba SCH1 - latě 60/40 mm v.č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny : Úroveň +8,250 až +10,500 : (10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0*1,5 Mezisoučet Skladba P3 - latě 60/40mm : v.č. 01.1.18 - pod kleštinami : Úroveň +10,310 : ((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,5 Mezisoučet Skladba P5 - latě 60/40 mm : 3 NP - nad schodišťovým prostorem : m.č. 3,01 : (2,7*6,5)*1,5 Mezisoučet	m	784,01250	106,50	83 497,33	0,00	0,22	0,00	0,00	800-766
199	PC - BOVA TŘME	BOVA třmen BV/T 80/200/2 mm - D+M+D v.č. 01.1.17 - půdorys krovu : Výpis BOVA třmenů : 32,0 32,00000	ks	32,00000	132,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	PC - ZAVITOVÁ T	Závitová tyč M14 pro kotvení pozednice do profilu HEA 120 vč.vrtání - D+M+N+D vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.17 - půdorys krovu : Kotvení pozednice : 20 20,00000	ks	20,00000	163,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	605126983R	fošna SM; tl = 50,0 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; jakost I Ztratné : v.č. 01.1.30 - opatření v průběhu realizace : Provizorní střeška nad schodištěm : Profil 50/100 mm - fošny : 3,5*21*(0,05*0,1)*1,08 0,39690	m3	0,39690	11 880,00	4 715,17	0,55	0,22	0,00	0,00	SPCM
202	605158637R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	0,54916	22 000,00	12 081,52	0,50	0,27	0,00	0,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Ztratiné :									
		v č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Strop nad schodištěm - skladba P5 :									
		Výpis řeziva strop - nosník 80/200 mm :									
		Nosník A : (10*2,7)*(0,08*0,2)*1,08				0,46656					
		Nosník B : (2*1,12)*(0,08*0,2)*1,08				0,03871					
		Nosník C : (1*1,21)*(0,08*0,2)*1,08				0,02091					
		Nosník D : (1*0,85)*(0,08*0,2)*1,08				0,01469					
		Nosník E : (1*0,48)*(0,08*0,2)*1,08				0,00829					
		Mezisoučet				0,54916					
203	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	10,87293	11 330,00	123 190,30	0,55	5,98	0,00	0,00	SPCM
		v č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Kontralatě 60/40 mm : 733,0*(0,06*0,04)*1,20				2,11104					
		Latě 40/60 mm : 2258,31*(0,04*0,06)*1,20				6,50393					
		Mezisoučet				8,61497					
		Mezisoučet									
		Skladba SCH1 - latě 60/40 mm :									
		v č. 01.1.18 - od pozednice až nad spodní kleštiny :									
		Úroveň +8,250 až +10,500 :				1,17936					
		(10,0+8,5+22,5+1,0+1,5+3,0+16,5+15,25+4,75+5,5+1,0+1,5)*3,0*1,5*(0,06*0,04)*1,20									
		Mezisoučet				1,17936					
		Skladba P3 - latě 60/40mm :									
		v č. 01.1.18 - pod kleštinami :									
		Úroveň +10,310 :				1,00278					
		((11,25*6,75)+(6,5*2,5)+(9,5*4,25)+(8,25*10,25)+(6,0*2,5))*1,5*(0,04*0,06)*1,20									
		Mezisoučet				1,00278					
		Skladba P5 - latě 60/40 mm :									
		3.NP - nad schodišťovým prostorem :									
		m č. 3.01 : (2,7*6,5)*1,5*(0,06*0,04)*1,20				0,07582					
		Mezisoučet				0,07582					
204	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	22,00000	385,00	8 470,00	0,02	0,35	0,00	0,00	SPCM
		Ztratiné :									
		v č. 01.1.17 - půdorys krovu :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Výpis řeziva krov :									
		Revizní lávka - ozn. y :									
		OSB deska tl.25 mm - P+D : 20,0*1,10			22,00000						
		Mezisoučet			22,00000						
205	61189997R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B	m2	19,48050	495,00	9 642,85	0,01	0,22	0,00	0,00	SPCM
		Ztratné :									
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva strop - prkna tl.24 mm P+D :									
		Strop nad schodištěm - odkaz F : (2,7*6,5)*1,110			19,48050						
206	PC - DŘEVENÉ H	Dřevěné hranoly dle jednotlivých profilů třídy SI - specifikace	m3	35,84783	11 880,00	425 872,22	0,02	0,84	0,00	0,00	
		Ztratné :									
		v.č. 01.1.17 - půdorys krovu :									
		Výpis řeziva krov :									
		Profil 60/160 mm :									
		Kleštiny III : (14*7,2)*(0,06*0,16)*1,10			1,06445						
		Kleštiny IV : (6*4,55)*(0,06*0,16)*1,10			0,28829						
		Mezisoučet			1,35274						
		Profil 70/160 mm :									
		Kleštiny I : (28*3,35)*(0,07*0,16)*1,10			1,15562						
		Mezisoučet			1,15562						
		Profil 80/160 mm :									
		Kleštiny II : (17*7,2)*(0,08*0,16)*1,10			1,72339						
		Kleštiny V : (7*3,35)*(0,08*0,16)*1,10			0,33018						
		Mezisoučet			2,05357						
		Profil 100/180 mm :									
		Krokev : 733,0*(0,1*0,18)*1,10			14,51340						
		Mezisoučet			14,51340						
		Profil 140/140 mm :									
		Vzpěra : (14*4,93)*(0,14*0,14)*1,10			1,48807						
		Pásek : (23*1,515)*(0,14*0,14)*1,10			0,75126						
		Mezisoučet			2,23933						
		Profil 120/180 mm :									
		Nárožní krokev : 60,50*(0,12*0,18)*1,10			1,43748						
		Úžlabní krokev : 22,0*(0,12*0,18)*1,10			0,52272						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Mezisoučet		1,96020							
		Profil 140/180 mm :									
		Vaznice II : 76,0*(0,14*0,18)*1,10		2,10672							
		Trám : 4,975*(0,14*0,18)*1,10		0,13791							
		Mezisoučet		2,24463							
		Profil 180/180 mm :									
		Pozednice : 97,65*(0,18*0,18)*1,10		3,48025							
		Mezisoučet		3,48025							
		Profil 140/220 mm :									
		Vaznice III : 59,0*(0,14*0,22)*1,10		1,99892							
		Mezisoučet		1,99892							
		Profil 190/210 mm :									
		Vaznice I : 78,45*(0,19*0,21)*1,10		3,44317							
		Mezisoučet		3,44317							
		Profil 200/200 mm :									
		Sloupek : (6*4,115)*(0,2*0,2)*1,10		1,08636							
		Sloupek : (1*3,465)*(0,2*0,2)*1,10		0,15246							
		Sloupek : (1*3,8)*(0,2*0,2)*1,10		0,16720							
		Mezisoučet		1,40602							
207	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	11 956,03570	7,00	83 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762
Díl: 764		Konstrukce klempířské				525 804,06		1,99		0,00	
208	764218111R00	Krytiny z titaninkového plechu strukturní dělicí vrstva, . . . včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků. v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/20 : 4,00	m2	4,00000	292,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
209	764211442R00	Krytiny z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků r.s. 670 mm, tl. 0,7 mm, sklonu přes 30° do 45° v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/20 : 4,00	m2	4,00000	2 640,00	10 560,00	0,02	0,07	0,00	0,00	800-764
210	764221440R00	Oplechování říms a okapů z titaninkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, r.s 750 mm, v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :	m	4,00000	1 397,00	5 588,00	0,01	0,03	0,00	0,00	800-764

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		K/10 : 4,0		4,00000							
211	764222420R00	Oplechování fims a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm, v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/4 : 110,0	m	110,00000	473,00	52 030,00	0,00	0,39	0,00	0,00	800-764
212	764231440R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 400 mm, v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/29 : 2,0	m	2,00000	814,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
213	764239430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/6 : 11,0*0,5 K/7 : 13,0*0,4 K/8 : 5,0*0,5	m2	13,20000	2 772,00	36 590,40	0,01	0,12	0,00	0,00	800-764
214	764242430R00	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm včetně spojovacích prostředků. v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/33 : 3	kus	3,00000	1 557,00	4 671,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-764
215	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/1 : 110,0	m	110,00000	781,00	85 910,00	0,00	0,33	0,00	0,00	800-764
216	764255403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/9 : 4,0	m	4,00000	724,84	2 899,36	0,01	0,02	0,00	0,00	800-764
217	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :	kus	5,00000	391,00	1 955,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-764

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		K/1 : 5		5,00000							
218	764291430R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 400 mm	m	11,00000	743,00	8 173,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :									
		K/23 : 11,0		11,00000							
219	764292451R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 660 mm	m	27,50000	1 188,00	32 670,00	0,00	0,11	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :									
		K/3 : 27,50		27,50000							
220	764295420R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž střešní dilatace jednoduché, rš 330 mm,	m	1,80000	732,00	1 317,60	0,00	0,01	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :									
		K/22 : 1,8		1,80000							
221	764296430R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž připojovací lišty dilatační, rš 120 mm,	m	112,50000	259,00	29 137,50	0,00	0,09	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :									
		K/24 : 110,0		110,00000							
		K/28 : 2,5		2,50000							
222	764510450RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	8,19000	946,00	7 747,74	0,00	0,02	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :									
		K/11 : 2,15*1		2,15000							
		K/31 : 1,14*2		2,28000							
		K/32 : 0,94*4		3,76000							
223	764510460RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 400 mm	m	20,27000	1 029,00	20 857,83	0,00	0,06	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :									
		K/17 : 1,8*1		1,80000							
		K/18 : 0,95*3		2,85000							
		K/19 : 0,65*10		6,50000							
		K/30 : 1,14*8		9,12000							
224	764510470RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 500 mm	m	75,60000	1 199,00	90 644,40	0,00	0,32	0,00	0,00	800-764

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských									
		K/12 : 2,3*18		41,40000							
		K/13 : 2,6*6		15,60000							
		K/14 : 1,7*2		3,40000							
		K/15 : 0,8*8		6,40000							
		K/16 : 1,1*8		8,80000							
225	764521410RT2	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 100 mm	m	150,00000	435,00	65 250,00	0,00	0,11	0,00	0,00	800-764
		včetně spojovacích prostředků.									
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských									
		K/27 : 150,0		150,00000							
226	764530450RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	5,50000	1 408,00	7 744,00	0,01	0,03	0,00	0,00	800-764
		včetně spojovacích prostředků.									
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských									
		K/25 : 5,5		5,50000							
227	764530460RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 750 mm	m	3,50000	1 683,00	5 890,50	0,01	0,02	0,00	0,00	800-764
		včetně spojovacích prostředků.									
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských									
		K/21 : 3,5		3,50000							
228	764543410R00	Ostatní prvky na fasádě z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování sloupků zábradlí obvodu do 100 mm	kus	10,00000	319,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
		včetně spojovacích prostředků.									
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských									
		K/26 - DN 50 mm : 2		2,00000							
		K/26 - DN 75 mm : 4		4,00000							
		K/26 - DN 100 mm : 4		4,00000							
229	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	50,00000	649,00	32 450,00	0,00	0,13	0,00	0,00	800-764
		v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských									
		K/2 : 50,0		50,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
230	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	110,00000	61,00	6 710,00	0,00	0,06	0,00	0,00	800-765

v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :

K/5 : 110,00

110,00000

231	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	2,00395	5 500,00	11 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
		50 m vodorovně									

Díl: 765	Krytiny tvrdé				891 760,25	33,31	0,00				
232	765313112RS1	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná,	m2	684,61809	820,00	561 386,83	0,04	29,48	0,00	0,00	800-765

v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :

Skladba SCH1 :

Pohled uliční P1 :

Úroveň +7,750 až +14,550 : (19,75+6,0)/2*9,5

122,31250

Úroveň +7,750 až +13,895 : (2,5+2,0)/2*8,25

18,56250

Pohled uliční P2 :

Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5*9,5)

23,75000

Úroveň +7,750 až +13,895 : (25,245+15,5)/2*8,25

168,07313

Pohled boční P3 :

Úroveň +7,750 až +13,895 : (11,9*8,25)/2

49,08750

Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5+11,0+6,0)/2*9,5

92,62500

Pohled boční P4 :

Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5

33,68750

Úroveň +7,750 až +14,550 : (13,5*9,5)/2

64,12500

Pohled boční P5 :

Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5-(4,16*3,9)

17,46350

Úroveň +7,750 až +13,895 : (15,65*8,25)

129,11250

Mezisoučet

718,79913

Odpočet střešních výplní :

T/1 : -30*(0,78*1,178)

-27,56520

T/2 : -8*(0,66*1,178)

-6,21984

T/3 : -(0,495*0,8)

-0,39600

Mezisoučet

-34,18104

233	765311522R00	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	5,25000	1 859,00	9 759,75	0,08	0,44	0,00	0,00	800-765
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	------	------	------	------	---------

Pohled boční P3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Římsa pod oknem ve 3.NP : Úroveň +7,750 až +8,200 : (7,0*0,75)		5,25000							
234	765313175R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisnéhový, v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/4 : 110,0*7	kus	770,00000	44,00	33 880,00	0,00	2,23	0,00	0,00	800-765
				770,00000							
235	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přifézání a uchycení tašek rovné, v.č. 01.1.19 - půdorys střechy : Skladba SCH1 - nároží Pohled uliční P1 : Úroveň +7,750 až +14,550 : (13,5*2)*2 Úroveň +7,750 až +13,895 : 6,0*2 Pohled uliční P2 : Úroveň +7,750 až +13,895 : (11,5*2)*2 Pohled boční P3 : Úroveň +7,750 až +13,895 : 11,5*2 Úroveň +7,750 až +14,550 : (4,35+6,5)*2 Mezisoučet v.č. 01.1.19 - půdorys střechy : v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských : K/3 - úžlabí : 27,50*2 K/6 - komín : 11,0 K/7 - komín : 13,0 K/8 - komín : 5,0 Mezisoučet	m	240,70000	149,00	35 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765
				54,00000							
				12,00000							
				46,00000							
				23,00000							
				21,70000							
				156,70000							
236	765313132RS1	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem olovo/cín v.č. 01.1.19 - půdorys střechy : Skladba SCH1 - hřeben : Pohled uliční P1 : Úroveň +7,750 až +14,550 : 6,0 Pohled uliční P2 : Úroveň +7,750 až +13,895 : 15,5+2,0 Pohled boční P4 : Úroveň +7,750 až +11,805 : 8,0	m	31,50000	1 239,00	39 028,50	0,01	0,31	0,00	0,00	800-765
				6,00000							
				17,50000							
				8,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Mezisoučet		31,50000							
237	765313142RS1	Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem olovo/cín	m	78,35000	1 382,00	108 279,70	0,01	0,77	0,00	0,00	800-765
		v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :									
		Skladba SCH1 - nároží :									
		Pohled uliční P1									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : 13,5*2		27,00000							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : 6,0		6,00000							
		Pohled uliční P2									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : 11,5*2		23,00000							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : 11,5		11,50000							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : 4,35+6,5		10,85000							
		Mezisoučet		78,35000							
238	765901131R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	718,79913	88,00	63 254,32	0,00	0,08	0,00	0,00	800-765
		v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :									
		Skladba SCH1 :									
		Pohled uliční P1									
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (19,75+6,0)/2*9,5		122,31250							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (2,5+2,0)/2*8,25		18,56250							
		Pohled uliční P2 :									
		Úroveň +7,750 až 14,550 : (2,5*9,5)		23,75000							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (25,245+15,5)/2*8,25		168,07313							
		Pohled boční P3 :									
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (11,9*8,25)/2		49,08750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (2,5+11,0+6,0)/2*9,5		92,62500							
		Pohled boční P4 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5		33,68750							
		Úroveň +7,750 až +14,550 : (13,5*9,5)/2		64,12500							
		Pohled boční P5 :									
		Úroveň +7,750 až +11,805 : (4,25+8,0)/2*5,5-(4,16*3,9)		17,46350							
		Úroveň +7,750 až +13,895 : (15,65*8,25)		129,11250							
		Mezisoučet		718,79913							
239	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	33,31145	1 210,00	40 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		50 m vodorovně									
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 051 818,06		1,92		0,00	
240	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských : T/1 : 30	kus	30,00000	2 200,00	66 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-766
				30,00000							
241	766624046R00	Montáž střešních oken rozměru 66/118 cm v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských : T/2 : 8	kus	8,00000	2 200,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766
				8,00000							
242	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských : T/3 : 1	kus	1,00000	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766
				1,00000							
243	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzii v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských : T/1 : 30 T/2 : 8	kus	38,00000	440,00	16 720,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-766
				30,00000							
				8,00000							
244	PC - 766 - PO/01	Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 mm typu EW 15/DP3, hladké, plné, povrch CPL - D+M+D vč. kování, zámku+bezpečnostní vložky, zarážky, s prahem, bez zárubně, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků PO v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : Dřevěné dveře 900/1970 mm : PO/1 - L : 1 PO/1 - P : 2	kus	3,00000	9 884,00	29 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00000							
				2,00000							
245	PC - 766 - PO/02	Bezúdržbový výlez 1200/800 mm s lemováním do neizolovaných prostor typu EI 15/DP3 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu viz výpis výrobků PO v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO : PO/2 : 1	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00000							
246	PC - 766 - T/04	Dřevěné EURO okno 2100/1500 mm - D+M+D, viz výpis výrobků truhlářských vč. zasklení - izolační trojsklo, nerezové kování, vnitřního plastového parapetu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských : T/4 : 1	ks	1,00000	52 318,00	52 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00000							
247	PC - 766 - T/05	Vnitřní dveře hladké 800/1970 mm, plné, CPL laminát vč. obložkové zárubně tl.100 mm - D+M+D	kus	16,00000	8 525,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		vč. kování, zámek+vložka, s prahem, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských									
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/6 - L : 8		8,00000							
		T/6 - P : 8		8,00000							
248	PC - 766 - T/06	Vnitřní dveře hladké 700/1970 mm, plně, CPL laminát vč.obložkové zárubně tl.100 mm - D+M+D	kus	3,00000	8 786,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		vč. kování, zámek+vložka, s prahem, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských									
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/5 - P : 3		3,00000							
249	PC - 766 - T/07	Dřevěné EURO dveře 1000/2150 mm - D+M+D, viz výpis výrobků truhlářských	ks	1,00000	43 467,00	43 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		vč. zasklení - izolační trojsklo, nerezové kování, dřevěné zárubně, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení									
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/7 : 1		1,00000							
250	6114022052R	okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; výklopné/kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	8,00000	13 020,00	104 160,00	0,04	0,35	0,00	0,00	SPCM
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/2 : 8		8,00000							
251	6114022055R	okno střešní š = 780 mm; h = 1 180,0 mm; výklopné/kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	30,00000	13 704,00	411 120,00	0,05	1,49	0,00	0,00	SPCM
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/1 : 30		30,00000							
252	61140571R	žaluzie vnitřní hliník; horizontální; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; lamely š=35 mm; ovládání spodní lištou a jezdcem	kus	8,00000	2 814,00	22 512,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/2 : 8		8,00000							
253	61140573R	žaluzie vnitřní hliník; horizontální; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; lamely š=35 mm; ovládání spodní lištou a jezdcem	kus	30,00000	3 024,00	90 720,00	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									
		T/1 : 30		30,00000							
254	61140600R	okno střešní š = 460 mm; h = 610,0 mm; výlezové; křídlo a rám plast; ovládání ruční; barva černá; včetně lemování; do nezateplených prostorů	kus	1,00000	4 698,00	4 698,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM
		v.č. 01.1.24 - výpis výrobků truhlářských :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		T/3 : 1		1,00000							
255	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 352,54000	1,60	16 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				138 106,80		0,00		0,00	
256	PC - 767 - Z/01	Přechodová nerezová lišta v podlaze - tvaru "L" š.30 mm, tl.9 mm - D+M+D., viz výpis výrobků zámečnických vč.kotveního a montážního materiálu v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/1 : 6,0	m	6,00000	450,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	PC - 767 - Z/02	Schodišťové madlo-žárové zinkované dl.3,5 m (cca 15,70 kg) kotveno do zdiva z boku - D+M+D, viz výpis výrobků zámečnických vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/2 : 1	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	PC - 767 - Z/03	Lehký AL žebřík na v.3,5 m (cca 15,0 kg) na mezipodestě va 3 NP - D+M+D, viz výpis výrobků zámečnických vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/3 : 1	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	PC - 767 - Z/04	Ocelové zábradlí dl.4,1 m (cca 125,0 kg) kotveno do zdiva - D+M+D, viz výpis výrobků zámečnických vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/4 : 1	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	PC - 767 - Z/05	Ocelová balkonová zástěna (cca 43,8 kg) + 2*zástěna z vysokotlakého lamina (2*3,50 m2) - D+M+D, viz výpis výrobků zámečnických vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/5 : 1	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	PC - 767 - Z/06	Oprava stáv přístřešku demontáž a zpětná montáž vč výměny stáv.polykarbonátu (3,5 m2) - D+M+D, viz výpis výrobků zámečnických vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/6 : 1	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	PC - 767 - Z/07	Mřížka větrací 200/200 mm plastová - D+M	ks	6,00000	400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/7 : 6		6,00000							
263	PC - 767 - Z/08	Revizní komínová dvířka 195/355 mm - D+M vč. demontáže stávajících vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/8 : 14	ks	14,00000	800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	PC - 767 - Z/09	Posun stáv. odpadkového koše do jiné pozice na novou základovou patku - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/9 : 1	ks	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	PC - 767 - Z/10	Demontáž a zpětná montáž dopravního značení - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/10 : 5	ks	5,00000	2 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	PC - 767 - Z/12	Úprava stáv. vjezdové brány vč. přeložení sloupku na nový základ a zkrácení jednoho pole brány - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/12 : 1	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 352,00000	2,15	2 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					120 772,73		0,53		0,00	
268	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti v č. 01.1.28 : Skladba P2 - formát 450/450 mm : v č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,05 : 2,37 m.č. 3,06 : 5,98 m.č. 3,12 : 7,86 m.č. 3,13 : 2,44 m.č. 3,19 : 3,08 m.č. 3,20 : 8,83 Mezisoučet	m2	35,44000	450,00	15 948,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-711
				2,37000							
				5,98000							
				7,86000							
				2,44000							
				3,08000							
				8,83000							
				30,56000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.28 : Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : 4,88 Mezisoučet			4,88000 4,88000						
269	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna	m	67,07000	100,00	6 707,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.28 : Skladba P2 - formát 450/450 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,05 : (2,125+1,2)*2 m.č. 3,06 : (1,865+3,49)*2 m.č. 3,12 : (2,315+3,68)*2 m.č. 3,13 : (2,315+1,125)*2 m.č. 3,19 : (1,56+2,555)*2 m.č. 3,20 : (2,695+3,9)*2 Mezisoučet			6,65000 10,71000 11,99000 6,88000 8,23000 13,19000 57,65000						
		v.č. 01.1.28 : Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : (3,26+1,45)*2 Mezisoučet			9,42000 9,42000						
270	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	39,00000	100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.28 : Skladba P2 - formát 450/450 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,05 : 4 m.č. 3,06 : 6 m.č. 3,12 : 6 m.č. 3,13 : 4 m.č. 3,19 : 7 m.č. 3,20 : 8 Mezisoučet			4,00000 6,00000 6,00000 4,00000 7,00000 8,00000 35,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,02 : 4		4,00000							
		Mezisoučet		4,00000							
271	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	64,34000	52,60	3 384,28	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17		18,17000							
		Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29		41,29000							
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88		4,88000							
272	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	30,97000	133,00	4 119,01	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,01 : (2,1+3,2+2,1)		7,40000							
		Mezisoučet		7,40000							
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P2 - formát 450/450 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,03 : (3,685+3,39)*2		14,15000							
		Mezisoučet		14,15000							
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,02 : (3,26+1,45)*2		9,42000							
		Mezisoučet		9,42000							
273	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Rezání dlaždic pro soklíky	m	30,97000	96,70	2 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,01 : (2,1+3,2+2,1)		7,40000							
		Mezisoučet		7,40000							
		v.č. 01.1.28 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Skladba P2 - formát 450/450 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,03 : (3,685+3,39)*2 Mezisoučet v.č. 01.1.28 : Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : (3,26+1,45)*2 Mezisoučet									
				14,15000							
				14,15000							
				9,42000							
				9,42000							
274	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele v.č. 01.1.28 : Skladba P4 - formát 300/300 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,01 : 18,17	m2	18,17000	600,00	10 902,00	0,01	0,09	0,00	0,00	800-771
				18,17000							
275	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele v.č. 01.1.28 : Skladba P2 - formát 450/450 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,03 : 10,73 m.č. 3,05 : 2,37 m.č. 3,06 : 5,98 m.č. 3,12 : 7,86 m.č. 3,13 : 2,44 m.č. 3,19 : 3,08 m.č. 3,20 : 8,83 Mezisoučet	m2	41,29000	600,00	24 774,00	0,00	0,20	0,00	0,00	800-771
				10,73000							
				2,37000							
				5,98000							
				7,86000							
				2,44000							
				3,08000							
				8,83000							
				41,29000							
276	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele v.č. 01.1.28 : Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : 4,88	m2	4,88000	600,00	2 928,00	0,01	0,03	0,00	0,00	800-771
				4,88000							
277	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	88,62000	58,10	5 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,01 : (2,1+3,2+2,1)				7,40000					
		Mezisoučet				7,40000					
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P2 - formát 450/450 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,03 : (3,685+3,39)*2				14,15000					
		m.č. 3,05 : (2,125+1,2)*2				6,65000					
		m.č. 3,06 : (1,865+3,49)*2				10,71000					
		m.č. 3,12 : (2,315+3,68)*2				11,99000					
		m.č. 3,13 : (2,315+1,125)*2				6,88000					
		m.č. 3,19 : (1,56+2,555)*2				8,23000					
		m.č. 3,20 : (2,695+3,9)*2				13,19000					
		Mezisoučet				71,80000					
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,02 : (3,26+1,45)*2				9,42000					
		Mezisoučet				9,42000					
278	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	12,77000	15,60	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P2 - formát 450/450 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,05 : 2,37				2,37000					
		m.č. 3,13 : 2,44				2,44000					
		m.č. 3,19 : 3,08				3,08000					
		Mezisoučet				7,89000					
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,02 : 4,88				4,88000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Mezisoučet		4,88000							
279	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošné	m2	64,34000	23,40	1 505,56	0,00	0,05	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17		18,17000							
		Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29		41,29000							
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88		4,88000							
280	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	30,97000	245,00	7 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,01 : (2,1+3,2+2,1)		7,40000							
		Mezisoučet		7,40000							
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P2 - formát 450/450 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,03 : (3,685+3,39)*2		14,15000							
		Mezisoučet		14,15000							
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,02 : (3,26+1,45)*2		9,42000							
		Mezisoučet		9,42000							
281	PC - KERAM.DLAŽ	Keramická dlažba 300x300 mm - specifikace viz kniha standardů	m2	19,98700	306,00	6 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ztratné :									
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P4 - formát 300/300 mm : 18,17*1,10		19,98700							
282	PC - KERAM.DLAŽ	Keramická dlažba 450x450 mm - specifikace viz kniha standardů	m2	45,41900	306,00	13 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ztratné :									
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P2 - formát 450/450 mm : 41,29*1,10		45,41900							
283	PC - KERAM.DLAŽ	Keramická dlažba 600x600 mm - specifikace viz kniha standardů	m2	5,36800	514,00	2 759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ztratné :									
		v.č. 01.1.28 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : 4,88*1,10		5,36800							
284	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 128,71710	7,00	7 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
Díl: 776		Podlahy povlakové				292 706,65		0,74		0,00	
285	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál v.č. 01.1.28 : Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37	m2	267,37000	7,40	1 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775
286	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál v.č. 01.1.28 : Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37	m2	267,37000	150,00	40 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775
287	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál v.č. 01.1.28 : Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37	m2	267,37000	23,90	6 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775
288	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku v.č. 01.1.28 : Skladba P1 : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,04 : (4,775+4,6)*2 m.č. 3,07 : (5,205+3,68)*2 m.č. 3,08 : (3,425+2,65)*2 m.č. 3,09 : (3,425+3,585)*2 m.č. 3,10 : (7,925+4,585)*2 m.č. 3,11 : (2,85+7,05)*2 m.č. 3,14 : (6,79+5,2)*2 m.č. 3,15 : (2,665+2,525)*2 m.č. 3,16 : (5,31+3,725)*2 m.č. 3,17 : (5,305+2,6)*2 m.č. 3,18 : (7,26+3,885+0,25)*2 m.č. 3,21 : (6,245+6,605+0,9)*2 m.č. 3,22 : (3,395+3,64)*2	m	275,34000	105,00	28 910,70	0,00	0,02	0,00	0,00	800-775
				18,75000							
				17,77000							
				12,15000							
				14,02000							
				25,02000							
				19,80000							
				23,98000							
				10,38000							
				18,07000							
				15,81000							
				22,79000							
				27,50000							
				14,07000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		m.č. 3,23 : (2,7+2,415)*2		10,23000							
		m.č. 3,24 : (2,5+3,64)*2		12,28000							
		m.č. 3,25 : (2,72+3,64)*2		12,72000							
		Mezisoučet		275,34000							
289	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	267,37000	278,50	74 462,55	0,00	0,09	0,00	0,00	800-775
		v.č. 01.1.28 :									
		Skladba P1 :									
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,04 : 13,10		13,10000							
		m.č. 3,07 : 18,16		18,16000							
		m.č. 3,08 : 8,85		8,85000							
		m.č. 3,09 : 10,37		10,37000							
		m.č. 3,10 : 31,94		31,94000							
		m.č. 3,11 : 21,46		21,46000							
		m.č. 3,14 : 34,34		34,34000							
		m.č. 3,15 : 6,50		6,50000							
		m.č. 3,16 : 19,03		19,03000							
		m.č. 3,17 : 13,23		13,23000							
		m.č. 3,18 : 17,66		17,66000							
		m.č. 3,21 : 33,83		33,83000							
		m.č. 3,22 : 12,19		12,19000							
		m.č. 3,23 : 6,09		6,09000							
		m.č. 3,24 : 8,89		8,89000							
		m.č. 3,25 : 11,73		11,73000							
		Mezisoučet		267,37000							
290	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	133,68500	30,90	4 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37*0,5		133,68500							
291	28410101R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 32, 41; protiskluzné	m2	275,39110	495,00	136 318,59	0,00	0,63	0,00	0,00	SPCM
		v.č. 01.1.28 :									
		Odd.776,pol.č. - Skladba P1 : 267,37*1,03		275,39110							
292	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,74366	551,00	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		vodorovně do 50 m									
Díl: 781		Obklady keramické				171 218,60		0,98		0,00	
293	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	96,10175	58,90	5 660,39	0,00	0,02	0,00	0,00	800-711
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 96,10175		96,10175							
294	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	96,10175	344,50	33 107,05	0,00	0,40	0,00	0,00	800-711
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 96,10175		96,10175							
295	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	48,20000	100,00	4 820,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-711
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,05 : (1,2*4)		4,80000							
		m.č. 3,06 : (2,2*5)		11,00000							
		m.č. 3,12 : (2,2*3)+(1,25*2)		9,10000							
		m.č. 3,13 : (1,2*4)		4,80000							
		m.č. 3,19 : (1,2*6)		7,20000							
		m.č. 3,20 : (2,2*4)+(1,25*2)		11,30000							
		Mezisoučet		48,20000							
296	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	96,10175	52,60	5 054,95	0,00	0,02	0,00	0,00	800-771
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 96,10175		96,10175							
297	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	52,14500	54,60	2 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		m.č. 3,05 : (1,2*4)+(0,15+1,2+0,12)		6,27000							
		m.č. 3,06 : (2,2*5)		11,00000							
		m.č. 3,12 : (2,2*3)+(1,25*2)		9,10000							
		m.č. 3,13 : (1,2*4)+(0,15+1,125+0,15)		6,22500							
		m.č. 3,19 : (1,2*6)+(0,15+0,9)		8,25000							
		m.č. 3,20 : (2,2*4)+(1,25*2)		11,30000							
		Mezisoučet		52,14500							
298	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	96,10175	33,40	3 209,80	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 96,10175		96,10175							
299	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	23,95575	51,90	1 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		m.č. 3,05 : ((2,125+1,2)*2*1,2+(1,2*0,15))-(0,7*1,2)		7,32000							
		m.č. 3,13 : ((1,125+2,315)*2*1,2+(1,125*0,15))-(0,8*1,2)		7,46475							
		m.č. 3,19 : ((1,56+2,555)*2*1,2+(0,9*0,15))-(0,7*1,2)		9,17100							
		Mezisoučet		23,95575							
300	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	96,10175	600,00	57 661,05	0,01	0,51	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP									
		m.č. 3,05 : ((2,125+1,2)*2*1,2+(1,2*0,15))-(0,7*1,2)		7,32000							
		m.č. 3,06 : (1,865+3,49)*2*2,2-(0,8*2,0)		21,96200							
		m.č. 3,12 : (2,315+3,7)*2*2,2-(0,8*2,0)+(1,5*0,7)/2*2		23,81600							
		m.č. 3,13 : ((1,125+2,315)*2*1,2+(1,125*0,15))-(0,8*1,2)		7,46475							
		m.č. 3,19 : ((1,56+2,555)*2*1,2+(0,9*0,15))-(0,7*1,2)		9,17100							
		m.č. 3,20 : (2,695+3,9)*2*2,2-(0,8*2,0)+(1,5*0,7)/2*2		26,36800							
		Mezisoučet		96,10175							
301	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	14,57500	245,00	3 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP									
		m.č. 3,05 : 1,2		1,20000							
		m.č. 3,06 : 2,2		2,20000							
		m.č. 3,12 : 2,2		2,20000							
		m.č. 3,13 : 1,125		1,12500							
		m.č. 3,19 : 1,2+(0,9+0,15+1,2)		3,45000							
		m.č. 3,20 : 2,2*2		4,40000							
		Mezisoučet		14,57500							
302	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	53,09000	200,00	10 618,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP									
		m.č. 3,05 : (2,125+1,2)*2-0,7		5,95000							
		m.č. 3,06 : (1,865+3,49)*2-0,8		9,91000							
		m.č. 3,12 : (2,315+3,7)*2-0,8		11,23000							
		m.č. 3,13 : (1,125+2,315)*2-0,8		6,08000							
		m.č. 3,19 : (1,56+2,555)*2-0,7		7,53000							
		m.č. 3,20 : (2,695+3,9)*2-0,8		12,39000							
		Mezisoučet		53,09000							
303	PC - KERAMICKY	Keramický obklad 610x214 mm - specifikace viz kniha standardů	m2	105,71193	350,00	36 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ztratiné :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 96,10175*1,10		105,71193							
304	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1.647,91720	3,90	6 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
Díl: 783		Nátěry				38 810,33		0,05		0,00	
305	713511321R00	Izolace tepelné protipožární nástříkem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1	m2	33,44000	765,00	25 581,60	0,00	0,03	0,00	0,00	800-713
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :									
		Viditelné části krovu :									
		m.č. 3,09 : (0,2+0,2)*2*3,0+(0,14+0,14)*2*2,5+(0,07+0,16)*2*3,0*2		6,56000							
		m.č. 3,10 : (0,2+0,2)*2*3,0*3+(0,14+0,14)*2*2,5+(0,07+0,16)*2*3,0*2		11,36000							
		m.č. 3,16 : (0,2+0,2)*2*3,0+(0,14+0,14)*2*2,5+(0,07+0,16)*2*3,0*2		6,56000							
		m.č. 3,21 : (0,2+0,2)*2*3,0+(0,14+0,14)*2*2,5+(0,07+0,16)*2*3,0*2		6,56000							
		m.č. 3,25 : (0,2+0,2)*2*3,0		2,40000							
		Mezisoučet		33,44000							
306	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	16,50000	197,00	3 250,50	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/6 : 2,5*1,0		2,50000							
		Z/11 : 10,0*1,0		10,00000							
		Z/12 : 4,0*1,0		4,00000							
		Mezisoučet		16,50000							
307	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	31,48700	243,50	7 667,08	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783
		včetně pomocného lešení.									
		Plocha nátěru : 31,487		31,48700							
308	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	31,48700	73,40	2 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783
		v.č. 01.1.26 - výpis výrobků PO :									
		Ocelové zárubně 900/1970 mm :									
		PO/1 - L : 1*((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))		1,02900							
		PO/1 - P : 2*((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))		2,05800							
		Mezisoučet		3,08700							
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :									
		Z/4 : (4,1*1,0)*2		8,20000							
		Z/5 : (1,85*2,0)		3,70000							
		Z/6 : (2,5*1,0)		2,50000							
		Z/11 : (10,0*1,0)		10,00000							
		Z/12 : (4,0*1,0)		4,00000							
		Mezisoučet		28,40000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 784		Malby				78 702,37		0,36		0,00	
309	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	194,55625	15,00	2 918,34	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784
		Odd.61.pol.č. - vnitřní štuková omítka : 194,55625		194,55625							
310	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	194,55625	57,10	11 109,16	0,00	0,03	0,00	0,00	800-784
		Odd.61.pol.č. - vnitřní štuková omítka : 194,55625		194,55625							
311	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	994,99793	65,00	64 674,87	0,00	0,32	0,00	0,00	800-784
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : -96,10175		-96,10175							
		Mezisoučet		-96,10175							
		Odd.3.pol.č. - SDK příčka tl 150 mm : (106,51443+35,63668)*2		284,30222							
		Odd.3.pol.č. - SDK příčka tl.250 mm : 29,42048*2		58,84096							
		Odd.3.pol.č. - SDK příčka tl.330 mm : (74,0335+9,49525)*2		167,05750							
		Odd.3.pol.č. - SDK předstěna tl 115 mm : 3,870		3,87000							
		Odd.3.pol.č. - SDK předstěna tl.75 mm : 112,9725+12,5475		125,52000							
		Odd.3.pol.č. - SDK kapotáž : 3,159		3,15900							
		Mezisoučet		642,74968							
		Odd.4.pol.č. - SDL podhledy : 408,24425+40,10575		448,35000							
		Mezisoučet		448,35000							
Díl: M44		Montáže stabilních hasicích zařízení				20 488,40		0,06		0,00	
312	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	85,10	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
		viz TZ PBRS - PHP PR6 s hasicí schopností 21A :									
		1.PP - suterén : 2		2,00000							
		1.NP - na chodbě : 1		1,00000							
		Rozvaděč el.energie : 1		1,00000							
313	PC - AUTONOMNÍ	Autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604 - D+M+D	ks	9,00000	1 800,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		viz TZ PBRS - autonomní hlásič kouře :									
		1.NP : 3		3,00000							
		2.NP : 3		3,00000							
		3.NP : 3		3,00000							
314	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	4,00000	987,00	3 948,00	0,02	0,06	0,00	0,00	SPCM
		viz TZ PBRS - PHP PR6 s hasicí schopností 21A :									
		1.PP - suterén : 2		2,00000							
		1.NP - na chodbě : 1		1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	01	D.01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Rozvaděč el.energie : 1		1,00000							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				423 182,13		0,00		0,00	
315	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	198,44414	150,00	29 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
316	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	198,44414	374,50	74 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
317	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	198,44414	200,00	39 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
318	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 778,21801	12,00	33 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
319	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	198,44414	550,00	109 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
320	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	595,33243	30,00	17 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
321	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	198,44414	600,00	119 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3

Celkem	11 956 756,65
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				234 782,07		0,14		0,00	
1	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	3,00000	342,00	1 026,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-721
2	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	3,00000	422,00	1 266,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-721
3	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	1,00000	505,00	505,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-721
4	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	41,00000	275,00	11 275,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	8,00000	251,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	16,00000	279,00	4 464,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
7	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
8	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	875,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
9	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	16,00000	451,00	7 216,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	31,00000	574,00	17 794,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	31,00000	626,00	19 406,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-721
12	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	22,00000	74,60	1 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
13	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	6,00000	79,20	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
14	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	13,00000	87,70	1 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
15	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
16	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	130,50	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
17	721223590R00	Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií	kus	1,00000	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
18	721273200RT1	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	907,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
19	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 038,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
20	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,00000	825,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
21	pc 721-01	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN50	m	19,00000	1 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	pc 721-02	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN75	m	26,00000	1 890,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	pc 721-03	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN100	m	23,00000	2 660,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	pc 721-04	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN150	m	1,00000	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	pc 721-05	Demontáž vnitřní kanalizace	hod	10,00000	250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	pc 721-06	Terasový vtok HL 5100T DN75	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	pc 721-07	Podpurná dřevěná konstrukce pro ležatou kanalizaci	kpl	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2 301,78500	2,00	4 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
Díl: 722 Vnitřní vodovod						180 307,21		0,50		0,00	
29	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	3,00000	859,00	2 577,00	0,02	0,05	0,00	0,00	800-721
30	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	17,00000	928,00	15 776,00	0,01	0,24	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
31	722131916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 50	soubor	2,00000	2 310,00	4 620,00	0,02	0,03	0,00	0,00	800-721
32	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	1,00000	453,50	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
33	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	48,00000	286,00	13 728,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721
34	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	119,00000	401,00	47 719,00	0,00	0,07	0,00	0,00	800-721
35	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	1,00000	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
36	722172414R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	14,00000	688,00	9 632,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721
37	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	48,00000	81,80	3 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
38	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	119,00000	83,50	9 936,50	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
39	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	1,00000	91,70	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
40	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	1,00000	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
41	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	12,00000	103,50	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
42	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	12,00000	103,50	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
43	722181223RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	2,00000	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
44	722181223RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	5,00000	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
45	722181225RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	2,00000	273,50	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
46	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	39,00000	228,50	8 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
47	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00000	228,50	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
48	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	228,50	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
49	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	83,20	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		včetně vypuštění a napuštění.									
50	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	39,00000	231,00	9 009,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721
51	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	190,50	2 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
52	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	270,50	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
53	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	311,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
54	722235114R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	674,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
55	722235642R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	383,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
56	722235644R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
57	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	2,00000	8 700,00	17 400,00	0,02	0,03	0,00	0,00	800-721
58	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	3,00000	102,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
59	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	1,00000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
60	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	3,00000	868,00	2 604,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
61	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	202,00000	14,80	2 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,00000	33,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
63	pc 722-01	Demontáž vnitřního vodovodu	hod	16,00000	250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 779,93300	1,30	2 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
Díl: 725							257 362,28		0,15		0,00
65	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	4 886,00	14 658,00	0,02	0,05	0,00	0,00	800-721
66	725017124R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 650 mm, hloubka 485 mm	soubor	3,00000	1 962,00	5 886,00	0,02	0,05	0,00	0,00	800-721
67	725017333R00	Umyvátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm	soubor	3,00000	762,00	2 286,00	0,01	0,03	0,00	0,00	800-721
68	725229102R00	Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	3,00000	2 295,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
69	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	3,00000	1 899,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
70	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	3,00000	1 538,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
71	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	3,00000	190,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
72	725314290R00	Příslušenství ke dřezu k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	3,00000	369,50	1 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotné technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
73	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	3,00000	845,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
74	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	3,00000	525,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
75	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
76	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	24,00000	269,00	6 456,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
77	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 926,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
78	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 095,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
79	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	3 272,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
80	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	1 504,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
81	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	9 705,00	29 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
82	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	7,00000	129,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
83	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	482,50	1 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
84	725860214R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety, PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	427,50	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
85	725860300R00	Odtok vanový PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm	kus	3,00000	750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
86	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	14,00000	166,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
87	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	258,50	2 585,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
88	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	3,00000	186,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
89	pc 725-01	Plechová dvířka 500x500 mm	ks	3,00000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	pc 725-02	Kondenzační sifon HL138	ks	14,00000	850,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	pc 725-03	Přechodový kus HL30,2 DN32-1/2	ks	7,00000	300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	pc 725-04	Sprchová vanička ocel.smaltovaná 1200x900 antislip	ks	1,00000	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	pc 725-05	Sprchová vanička ocel.smaltovaná 1300x900 antislip	ks	2,00000	12 091,00	24 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	pc 725-06	Sifon pro sprchu	ks	3,00000	350,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	pc 725-07	Sprchový set, hlavice, držák, hadice	sada	3,00000	209,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	pc 725-08	Sprchové dveře dl.1200 mm	ks	1,00000	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	pc 725-09	Sprchová stěna pevná dl. 600 mm	ks	1,00000	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
98	pc 725-10	Sprchová stěna pevná dl. 900 mm	ks	1,00000	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	pc 725-11	Sprchové dveře dl. 1300 mm	ks	2,00000	9 097,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	pc 725-12	Vana akrylátová 1800x800 cubito	ks	3,00000	9 097,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	pc 725-13	Nohy pro vanu	sada	3,00000	800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	2 565,92500	0,30	769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
Díl: 726	Předstěnové systémy					30 534,33		0,09		0,00	
103	726211311R00	Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	2 929,00	14 645,00	0,01	0,05	0,00	0,00	800-721
104	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	4 460,00	13 380,00	0,01	0,04	0,00	0,00	800-721
105	pc 726-01	Ovládací tlačítko klozet bílé Sigma 01	ks	3,00000	806,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	304,43000	0,30	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	02	D.01.3 Zdravotně technické instalace

Celkem	702 985,89
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	03	D.01.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 713		Izolace tepelné				52 069,26		0,01		0,00	
1	713 02	Montáž izolace z min. vaty	m	322,00000	65,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 274,00000		274,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,00000		48,00000							
2	631547011R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	274,00000	91,60	25 098,40	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 274,00000		274,00000							
3	631547012R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	48,00000	102,50	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 48,00000		48,00000							
4	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	509,48400	2,20	1 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713
Díl: 730		Ústřední vytápění				46 168,00		0,00		0,00	
5	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz prací, Topná zkouška	h	48,00000	491,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	PC38	Stavební výpomoci	hod	32,00000	250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PC39	Napuštění odvodu dýchání topného systému	hod	16,00000	300,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PC40	Spuštění a seřízení plynových kotlů	hod	16,00000	350,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PC41	Vyregulování otopné soustavy	hod	12,00000	350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 731		Kotelny				203 825,90		0,00		0,00	
10	731249125R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 29 do 35 kW	soubor	3,00000	4 315,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	3			3,00000							
11	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	8,00000	76,90	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	8			8,00000							
12	731 01	Plynový závěsný kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem 48 l, Qvyt=6,5-24 kW, Qtv=30 kW, expanze út 12 l, expanze TV 2 l, vč. regulátoru	ks	3,00000	48 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3			3,00000							
13	731 02	Montáž regulace	soubor	3,00000	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3			3,00000							
14	731 03	Montáž odkouření	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3			3,00000							
15	731 04	Trubka revizní DN 80/125, 250 mm	ks	3,00000	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3			3,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	03	D.01.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
16	731 05	Trubka DN80/125, 2000 mm	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3		3,00000							
17	731 06	Sada odkouření přes střechní DO, 80/125 mm, hlavice 500 mm přes střechní	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3		3,00000							
18	998731202R00	Přesun hmot pro kotelný umístění ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 939,35200	5,10	9 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
Díl: 733		Rozvod potrubí				104 101,01		0,23		0,00	
19	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, . . DN 15	kus	54,00000	119,50	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		54		54,00000							
20	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, . . DN 20	kus	12,00000	176,50	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		12		12,00000							
21	733151212R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	274,00000	223,00	61 102,00	0,00	0,19	0,00	0,00	800-731
		98+28+56+92		274,00000							
22	733151213R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	48,00000	255,50	12 264,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-731
		12+17+19		48,00000							
23	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	322,00000	9,30	2 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 274,00000		274,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 48,00000		48,00000							
24	733 01	Chromovaná přípojka "L" k otopným tělesům 16/300	ks	54,00000	288,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54		54,00000							
25	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1 004,83800	3,60	3 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
Díl: 734		Armatury				45 447,59		0,01		0,00	
26	734209105R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1"	kus	21,00000	35,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		21		21,00000							
27	734235122R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	6,00000	379,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		2*3		6,00000							
28	734261224R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 20, přímé, PN 10, mosaz	kus	12,00000	162,50	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		4*3		12,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	03	D.01.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
29	734266426R00	Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz	kus	25,00000	694,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	25			25,00000							
30	734266446R00	Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz	kus	2,00000	1 503,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	2			2,00000							
31	734266772R00	Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	54,00000	128,50	6 939,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731
	54			54,00000							
32	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	3,00000	249,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	3			3,00000							
33	734295211R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	279,50	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	3			3,00000							
34	734411141R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 60 mm	kus	3,00000	506,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	3			3,00000							
35	734419111R00	Montáž měřičů tepla teploměru s pouzdrům nebo stonkem a jímkou	kus	3,00000	246,50	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
	3			3,00000							
36	734 01	Termostatická hlavice Danfoss typ RAE-K 5034	kus	21,00000	350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21			21,00000							
37	55137302R	hlavice ruční k přímé montáži na ventilové vložky	kus	6,00000	300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
	6			6,00000							
38	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	452,48500	0,44	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
Díl: 735		Otopná tělesa				144 860,48		0,71		0,00	
39	735151660R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 371,00	6 742,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-731
	2			2,00000							
40	735151760R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 425,00	6 850,00	0,01	0,03	0,00	0,00	800-731
	2			2,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	03	D.01.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
41	735151761R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 587,00	7 174,00	0,02	0,04	0,00	0,00	800-731
		2		2,00000							
42	735151762R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	3 803,00	19 015,00	0,02	0,11	0,00	0,00	800-731
		5		5,00000							
43	735151763R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	4 021,00	12 063,00	0,02	0,07	0,00	0,00	800-731
		3		3,00000							
44	735151764R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 723,00	9 446,00	0,03	0,06	0,00	0,00	800-731
		2		2,00000							
45	735151765R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	3,00000	5 101,00	15 303,00	0,03	0,10	0,00	0,00	800-731
		3		3,00000							
46	735151766R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	3,00000	5 427,00	16 281,00	0,04	0,11	0,00	0,00	800-731
		3		3,00000							
47	735151767R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	1,00000	5 751,00	5 751,00	0,04	0,04	0,00	0,00	800-731
		1		1,00000							
48	735151768R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 075,00	6 075,00	0,04	0,04	0,00	0,00	800-731
		1		1,00000							
49	735151863R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 021,00	4 021,00	0,03	0,03	0,00	0,00	800-731
		1		1,00000							
50	735159523R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm	soubor	25,00000	675,00	16 875,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-731

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	03	D.01.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000		2,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000		2,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000		2,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,00000		5,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000		3,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,00000		2,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000		3,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 3,00000		3,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000		1,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000		1,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000		1,00000							
51	735171371R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 939,00	2 939,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-731
		1		1,00000							
52	735171373R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 306,00	3 306,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-731
		1		1,00000							
53	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků	kus	2,00000	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
		2		2,00000							
54	735179506R00	Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci sušáku na trubkové otopné těleso, D 518 mm,	kus	2,00000	1 816,00	3 632,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-731
		2		2,00000							
55	735 01	El. topná tyč s termostatem 400 W	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2		2,00000							
56	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	1 405,73000	3,05	4 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 961,52		0,05		0,00	
57	767995101R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	47,00000	100,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767
		47		47,00000							
58	767 01	Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí a zařízení	kg	47,00000	45,00	2 115,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		47		47,00000							
59	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	68,15000	2,15	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	03	D.01.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		50 m vodorovně									

Celkem	603 433,76										
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: E.01		KABELY A VODIČE				192 322,00		0,70		0,00	
1	210810045RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu	m	1 350,00000	38,00	51 300,00	0,00	0,22	0,00	0,00	M21
2	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 100,00000	49,00	53 900,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
3	210810056RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu	m	110,00000	67,00	7 370,00	0,00	0,04	0,00	0,00	M21
4	210810048RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 žilového, pevně uložené, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 6 mm2	m	110,00000	92,00	10 120,00	0,00	0,04	0,00	0,00	M21
5	210810057RT2	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 6 mm2	m	95,00000	134,00	12 730,00	0,00	0,05	0,00	0,00	M21
6	PC210800457	Kabel CYKY 750 V 4x35 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 4x35 mm2	m	20,00000	556,00	11 120,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
7	210800626RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně	m	220,00000	45,00	9 900,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
8	210220321RT1	svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásky (bez vodiče a přpoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16	kus	25,00000	78,00	1 950,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
9	210800549RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 16 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	110,00000	157,00	17 270,00	0,00	0,02	0,00	0,00	M21
10	210800546RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	120,00000	33,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
11	210800649RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	20,00000	122,00	2 440,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	300,00000	29,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	30,00000	35,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
14	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 35 mm2	kus	8,00000	64,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNÉ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ				51 678,00		0,21		0,00	
15	PC348100725	A - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 15 W, IP20, dodávka a montáž	kus	31,00000	624,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	PC348412361	B - SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 20 W, IP65, dodávka a montáž	kus	6,00000	1 573,00	9 438,00	0,01	0,04	0,00	0,00	
17	PC34841236	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, NÁSTĚNNÉ, 4000 K, 600 lm, 10 W, IP44, dodávka a montáž	kus	3,00000	848,00	2 544,00	0,01	0,02	0,00	0,00	
18	PC34841235	D - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, NÁSTĚNNÉ, 4000 K, 1200 lm, 15 W, IP44, dodávka a montáž	kus	21,00000	848,00	17 808,00	0,01	0,13	0,00	0,00	
19	PC34841237	E - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, NÁSTĚNNÉ, 4000 K, 600 lm, 10 W, IP44, dodávka a montáž	kus	3,00000	848,00	2 544,00	0,01	0,02	0,00	0,00	
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				6 018,00		0,00		0,00	
20	210110041RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1	kus	17,00000	216,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
21	210110043RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový, řazení 5	kus	6,00000	257,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
22	PC210453135135	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00000	268,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: E.02 SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ						5 550,00		0,00		0,00	
23	PC3481004058	Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž	kus	6,00000	925,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

"N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem provádějícím instalaci, elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso a kryt, bílá polykarbonát. Difuzor čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím svorkovnice s okruhem vedeným dovnitř / ven. Upevnění pomocí čtyř šroubů se systémem BESA a možnostmi upevnění vedení. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K., Celkový výkon: 3 W Světelný tok: 94 lm

Díl: E.03 PŘÍSTROJE						51 989,00		0,01		0,00	
24	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídivého, řazení 6	kus	6,00000	222,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
25	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, řazení 7	kus	5,00000	268,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
26	PC2101100455	Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu.	kus	3,00000	225,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	PC2105482534	kouřový senzor, dodávka a montáž	kus	10,00000	432,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , ,	kus	3,00000	884,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
29	PC2101100456	Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, kompletní spínač, IP44, vč. dodávky spínače	kus	3,00000	295,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	PC210111033	Zásuvka domovní (zapuštěná montáž) - provedení 2P+PE, včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	98,00000	203,00	19 894,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
31	PC210111178	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A dodávka a montáž	kus	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	PC2102658566	zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky	kus	15,00000	255,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	210110062RT1	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí infrapassivní spínač osvětlení včetně dodávky spínače, ,	kus	9,00000	1 840,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21

Včetně nastavení dosahu, času a intenzity světla.

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL						90 520,00		0,11		0,00	
34	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus	3,00000	526,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	210010321RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	40,00000	99,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
36	210010326RT2	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 45 mm, s víčkem a předřisovanými vstupy na pružných membránách, do dutých stěn, bez zapojení, včetně dodávky	kus	210,00000	62,00	13 020,00	0,00	0,01	0,00	0,00	M21
37	210010311RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	40,00000	52,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
38	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus	15,00000	258,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
39	34561406R	svorka spojovací krabice řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plně vodiče, barva šedá	kus	400,00000	5,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
40	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	70,00000	87,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
41	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	70,00000	83,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	150,00000	83,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	150,00000	64,00	9 600,00	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM
44	210010003RU2	Trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	480,00000	28,00	13 440,00	0,00	0,03	0,00	0,00	M21
45	210010013RT1	Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	250,00000	56,00	14 000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	M21
46	PC23576833	požární ucpávka	m2	0,50000	5 244,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: E.05 REVIZE A HZS						114 780,00		0,00		0,00	
47	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize	h	40,00000	467,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h	150,00000	349,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h	30,00000	350,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	905 005 R01	Demontáž stávajícího zařízení	h	45,00000	350,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	905 006 R01	Úprava stávajícího uzemnění	h	50,00000	350,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod						49 572,00		0,44		0,00	
52	210220022RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu	m	30,00000	96,00	2 880,00	0,00	0,03	0,00	0,00	M21
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.											
53	210220101RT4	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střechy PV 21-b	m	150,00000	119,00	17 850,00	0,00	0,26	0,00	0,00	M21
54	PC21022010123	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp	m	90,00000	104,00	9 360,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
55	210220301RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus	9,00000	82,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
56	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů	kus	9,00000	63,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
57	210220231R00	Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, na stojanu malého, velkého, do 3 m délky tyče	kus	8,00000	1 473,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
58	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	9,00000	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	210220372RT1	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva, včetně materiálu	kus	9,00000	257,00	2 313,00	0,00	0,03	0,00	0,00	M21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
60	210220301RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	60,00000	41,00	2 460,00	0,00	0,01	0,00	0,00	M21
61	210220302RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a	kus	18,00000	87,00	1 566,00	0,00	0,01	0,00	0,00	M21
Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RE						70 023,00		2,66		0,00	
62	PC210453513	Rozvodnice 1000x1800x300mm, zapuštěná, IP43/20,, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelný	kus	1,00000	51 832,00	51 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kompletní dodávka včetně příslušenství, vnitřního propojení, svorky, vývody, nosná konstrukce dodávka a montáž											
63	358938361T	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, jiskřičště, varistor	kus	1,00000	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	35838648T	Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	35824730R	pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 80 A	kus	3,00000	467,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
66	PC354 419587	ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů	ks	2,00000	583,00	1 166,00	1,33	2,66	0,00	0,00	
67	35822001016R	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	467,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
68	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
69	35822002316R	jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	525,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
70	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta	kus	3,00000	2 913,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	210120441R00	Montáž jističe třífázového modulárního, do rozvodné skříně	kus	5,00000	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
72	210120421R00	Montáž jističe jednofázového modulárního, do rozvodné skříně	kus	5,00000	175,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Díl: E.07.02 ROZVÁDĚČ RS01						24 192,00		0,00		0,00	
73	PC3589393221	Rozvodnice 600x800x200mm pro zapuštěnou montáž, IP43/20, EI30DP1, krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech	kus	1,00000	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
včetně příslušenství - svorek, vývodek, vnitřního propojení dodávka a montáž											
74	PC210453133	Páčkový spínač MSO-32-3, In 32 A, Ue 400 V a.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	PC210453103	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 400 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	12,00000	467,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnyproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
77	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	525,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
Díl: E.07.03 ROZVÁDĚČ RB31						9 213,00		0,00		0,00	
78	PC358939322	Rozvodnice RZB-3N72-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 12., krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech včetně příslušenství - svorek, vývodek, vnitřního propojení	kus	1,00000	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	35834338T1	Pákový spínač MSO-32-3, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	358938368T25	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 240 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	467,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
82	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	11,00000	175,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
83	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
84	35822001062R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. D; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
85	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{Δn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{Δn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: E.07.05 ROZVÁDĚČ RB33						6 524,00		0,00		0,00	
87	PC358939322	Rozvodnice RZB-3N72-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 12., krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech včetně příslušenství - svorek, vývodek, vnitřního propojení	kus	1,00000	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: E.03 PŘÍSTROJE						4 324,00		0,00		0,00	
88	35711715R	skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm ²); typ výzbroje 1 sada pojist.spodků vel.00; celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně; sad 1; pojistk.spodek nožový 00 (160A); způsob připojení konstrukční svorky a přístroje	kus	1,00000	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
89	650031112R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,3 m ²	kus	1,00000	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	220410707R00	Pojistka nožová PH 00 80 A	kus	3,00000	231,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	358251019R	vložka pojistková nožová vel. 00; charakt. gG; jmen.proud 80 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c.	kus	3,00000	231,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
Díl: E.07.05 ROZVÁDĚČ RB33						9 741,00		0,00		0,00	
92	35834338T1	Pákový spínač MSO-32-3, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
93	358938368T25	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 240 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	467,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
95	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	11,00000	175,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
96	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
97	35822001062R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. D; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
98	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1dlí lišta	kus	4,00000	583,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	10,00000	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
102	210120803R00	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus	1,00000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Díl: E.07.03		ROZVÁDĚČ RB31				2 332,00		0,00		0,00	
103	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1dlí lišta	kus	4,00000	233,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	10,00000	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Díl: E.07.04		ROZVÁDĚČ RB32				11 720,00		0,00		0,00	
105	PC358939322	Rozvodnice RZB-3N72-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 12, krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech včetně příslušenství - svorek, vývodek, vnitřního propojení	kus	1,00000	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	35834338T1	Pákový spínač MSO-32-3, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	358938368T25	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 240 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	467,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
109	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	11,00000	175,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
110	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
111	35822001062R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. D; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	04	D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
112	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta	kus	4,00000	233,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	10,00000	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
116	210120803R00	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus	1,00000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Díl: E.07.03		ROZVÁDĚČ RB31				175,00		0,00		0,00	
117	210120803R00	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus	1,00000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Díl: E.07.02		ROZVÁDĚČ RS01				6 057,00		0,00		0,00	
118	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	467,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta	kus	4,00000	467,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	17,00000	140,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
122	210120823R00	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	2,00000	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
Celkem						706 730,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	05	D.01.6.01 Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 17		Rozvody				25 309,00		0,00		0,00	
1	17	Kabel UTP Cat 6 LSOH, dodávka a montáž	m	180,00000	29,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	9	Datová zásuvka 1x RJ45, UTP, Cat.6 (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	3,00000	231,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	23	Trubka PVC 23mm dodávka a montáž	m	175,00000	28,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	26	Krabice KU68 p.o.	ks	60,00000	45,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	31	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	210010326RT2	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 45 mm, s víčkem a předlisovanými vstupy na pružných membránách, do dutých stěn, bez zapojení, včetně dodávky	kus	9,00000	64,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21
7	32	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	10,00000	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	33	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	ks	6,00000	495,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	330,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem						25 309,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	06	D.01.6.02 Společná televizní anténa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 1		Technologie				22 177,00		0,00		0,00	
1	2	Plechová rozvodná skříň STA	ks	1,00000	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4	Digitální programovatelný zesilovač	ks	1,00000	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	6	Anténa širokopásmová, kanály 21-69	ks	2,00000	871,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	8	Anténa FM	ks	1,00000	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	10	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky)	ks	9,00000	307,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	12	Rozbočovač, 1x vstup, 4x výstup	ks	5,00000	235,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	14	F-konektory	ks	20,00000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	16	Zásuvka 2x 230V	ks	1,00000	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	18	Ant.stožár	ks	1,00000	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	20	Kotvení anténního stožáru	ks	1,00000	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	22	Ráho výložné dvoustranné pro montáž televizních antén na stožár STA; ocelová trubka o 28 mm., oboustranné ohnutá se třmenem pro upevnění na stožár do o 76 mm, délka do 1400 mm	ks	1,00000	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	24	Drobný montážní materiál, stahovací pásky apod.	kpl	1,00000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	26	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	6,00000	330,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 30		Rozvody				34 847,00		0,00		0,00	
14	31	Koax kabel 75?	m	430,00000	29,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	33	Koax kabel 75?, UV stabilní, venkovní	m	75,00000	34,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	35	Trubka PVC 16mm, dodávka a montáž	m	250,00000	26,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	37	Trubka PVC 29mm, dodávka a montáž	m	140,00000	32,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	39	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	30,00000	46,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	41	Krabice KU68 p.o., dodávka a montáž	ks	20,00000	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	43	Krabice KO 97 p.o., dodávka a montáž	ks	10,00000	74,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	45	Jistič 16A	ks	1,00000	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	47	Průraz zdí, cihlová zeď, tloušťka do 30 cm	ks	19,00000	110,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	49	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	51	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,00000	330,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 55		Revize, koordinace, zkoušky				5 554,00		0,00		0,00	
25	56	Uvedení do trv. provozu, nastavení, programování, oživení	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	57	Výchozí revize	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	59	Měření na hl.stanici	ks	1,00000	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	60	Měření na zásuvkách	ks	9,00000	61,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	06	D.01.6.02 Společná televizní anténa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Celkem				62 578,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	07	D.01.6.03 Systém domovního telefonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 1		Technologie				49 221,00		0,00		0,00	
1	2	zvonkové tablo s klávesnicí až 12 jmen, dodávka a montáž	ks	1,00000	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání odkazu uživateli, IP65, IK08. 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku, PoE naajeni											
2	4	Instalační krabice pod omítku	ks	1,00000	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	6	domovní telefon, dodávka a montáž	ks	9,00000	1 120,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
automatický záznam snímků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max 6 monitorů)											
4	8	Instalační krabice pod omítku pro vnitřní jednotku	ks	9,00000	275,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12	napájecí modul, dodávka a montáž	ks	1,00000	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	14	Elektromechanický dveřní zámek, samozamykací s panikovou funkcí	ks	1,00000	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	16	Zvonkové tlačítko	ks	9,00000	232,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	18	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	20	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	10,00000	330,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 24		Rozvody				24 635,00		0,00		0,00	
10	25	Kabel UTP Cat.6 LSOH	m	285,00000	29,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	27	Kabel CYSY 2x1,5	m	50,00000	31,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	29	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	30,00000	43,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	31	Trubka PVC 16mm, dodávka a montáž	m	130,00000	20,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	33	Trubka PVC 23mm, dodávka a montáž	m	70,00000	24,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	35	Krabice KU 68 p.o., dodávka a montáž	ks	18,00000	45,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	37	Krabice KO 97 p.o., dodávka a montáž	ks	9,00000	74,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	39	Průraz zdířem, cihlová zeď, tloušťka do 30 cm	ks	16,00000	132,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	41	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	43	Jistič 16A	ks	1,00000	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	45	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,00000	330,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 49		Revize, koordinace, zkoušky				3 300,00		0,00		0,00	
21	50	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	51	Výchozí revize	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem						77 156,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl:	1	VZT Systém č. 1 - větrání WC 3.05				14 046,30		0,00		0,00	
1	1	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry: dl.244xš244xhl., 150mm/d75mm, 1,5kg- přípojovací rozměry: d75/100mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m-	ks	1,00000	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	1,30000	253,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,02									
		0									
		0									
3	3	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	1,00000	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,03									
		0									
		0									
4	4	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	1,00000	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,04									
		0									
		0									
5	5	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	4,92000	400,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
6	6	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	2,26000	935,00	2 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
7	7	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním 0	m2	0,29000	1 870,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 0 VZT Systém č. 2 - větrání koupelny 3.06							10 552,30	0,00	0,00		
8	8	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg- připojovací rozměry: d100mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m- Vo=80m3/h, dPo=150Pa - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 3.06 2.01 0 0 0	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9	Dod+mont - ohebná hlukové izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm 2.02 0 0	bm	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	10	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta 2.03 0 0	ks	1,00000	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	1,00000	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	12	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507do d100/ 30 % tvar. dílů. 0 0 0	bm	2,40000	400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	13	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou 0 0 0	m2	1,00000	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
14	14	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním 0 0 0 0	m2	0,29000	1 870,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 0		VZT Systém č. 3 - větrání WC 3.13				10 059,60		0,00		0,00	
15	15	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry: dl.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg- připojovací rozměry: d75/100mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m- Vo=40m3/h, dPo=80Pa - Pel=0,28kW, I=0,20A, 230V/50Hz - ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 3 13 3.01 0 0 0	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	16	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm 3.02 0 0	bm	1,25000	253,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta 3.03 0 0	ks	1,00000	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	18	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním 3.04 0 0	bm	1,00000	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	19	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d100/ 30 % tvar. dílů. 0	bm	2,04000	400,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	0										
	0										
20	20	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	0,81000	935,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
21	21	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s	m2	0,30000	1 870,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 0		VZT Systém č. 4 - větrání koupelny 3.12				10 230,65		0,00		0,00	
22	22	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry: dl. 300xš300xhl. 183mm/d96mm, 2,7kg- přípojovací rozměry: d100mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m-	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Vo=80m3/h, dPo=150Pa									
		- Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz									
		- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud									
		- Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 3.12 4 01									
	0										
	0										
	0										
23	23	Dod+mont - ohebná hlukové izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.02										
	0										
	0										
24	24	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL die architekta	ks	1,00000	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.03										
	0										
	0										
25	25	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	1,00000	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.04										
	0										
	0										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
26	26	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	2,04000	400,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
27	27	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	0,81000	935,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
28	28	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním 0	m2	0,29000	1 870,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
Díl: 0		VZT Systém č. 5 - větrání WC 3.20				10 362,55		0,00		0,00	
29	29	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, dl.244xš244xhl 150mm/d75mm, 1,5kg- připojovací rozměry: d75/100mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m-	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Vo=40m3/h, dPo=80Pa									
		- PeI=0,28kW, I=0,20A, 230V/50Hz									
		- ovládání a regulaci zajisti profese Silnoproud									
		- Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 3.20 5.01									
		0									
		0									
		0									
30	30	Dod+mont - ohebná hlukové izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	1,25000	253,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.02									
		0									
		0									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
31	31	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	1,00000	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.03									
		0									
		0									
32	32	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	1,00000	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.04									
		0									
		0									
33	33	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	2,40000	400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
34	34	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	1,00000	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
35	35	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním 0	m2	0,29000	1 870,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
		0									
Díl: 0		VZT Systém č. 6 - větrání koupelny 3.21				10 552,30		0,00		0,00	
36	36	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, dl.300x330xhl.183mm/d96mm, 2,7kg- připojovací rozměry: d100mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m-	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Vo=80m3/h, dPo=150Pa									
		- Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz									
		- ovládání a regulaci zajišťí profese Silnoproud									
		- Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 3.21 6.01									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	0										
	0										
	0										
37	37	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.02										
	0										
	0										
38	38	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	1,00000	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.03										
	0										
	0										
39	39	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	1,00000	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.04										
	0										
	0										
40	40	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	2,40000	400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
41	41	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	1,00000	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
42	42	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,29000	1 870,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 0		VZT Systém č. 7 - cirkulační digestoř				14 124,00		0,00		0,00	
43	43	Poznámka: nástěnná cirkulační digestoř souč. dod. kuchyně- Pel,max=250W, 230V- bez odtahu 7.01 0 0	kpl	3,00000	4 708,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 0		VZT systém č. 8 - chlazení a dohřev obytných pokojů - byt č.1				203 289,50		0,00		0,00	
44	44	Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka multisplit, inverter Qch=9,5kW, Qt=10,6kW, COP 3,8, Pel=2,5kW, 11,0A, jistič 30A, 1x230V/50Hz884(H)x820x315mm, 59kgTe,vyt=-15 až+24°C, Te,chl=-10 až+46°C, Lw(A)=65dB(A) Cu připoj=4x6.35/9.52mm, R32, předplněno na 40m (20g/m) venkovní jednotka umístěná na severní fasádě (střešní lodžie) 8 01 0 0	ks	1,00000	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	45	Dod+mont - ocelová podkonstrukce - konzoly, montáž pomocných ocel. kcí. vč. zinkování (hmotnost do, 100kg), L=500mm 0 0 0	kpl	2,00000	1 980,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	46	Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=4,0kW, Qt=5,4kW, Ti=24-26°C270(H)x834x222mm, 10kg, , Lp(A)=20-43dB(A) 8.02 0 0	ks	1,00000	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	47	Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=2,8kW, Ti=24-26°C270(H)x834x222mm, 10kg, , Lp(A)=20-40dB(A) 8.03, 8.04, 8.05 0 0 0	ks	3,00000	8 624,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	48	Dod+mont - IR dálkový ovladač (souč. dodávky vnitřní jednotky) 0 0 0	ks	4,00000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
49	49	Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52mm, tl. 1,0mm, včetně izolace a komunikačního kabelu	bm	75,10000	605,00	45 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
50	50	Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52mm, tl. 1,0mm, včetně izolace a komunikačního kabelu v oplechování, /venkovní rozvody	bm	18,40000	605,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
51	51	Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík)	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
52	52	Dod+mont - doplňující chladivo do systému R32	kg	6,00000	1 375,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
53	53	Dod+mont - instalační lišta (parapetní plastová bílá např. 90x65mm), rezerva	bm	3,00000	132,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
54	54	Dod - doprava zařízení - hradl dodavatel	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
55	55	Dod+mont - uvedení chladicího zařízení do provozu	kpl	1,00000	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
Díl: 0		VZT systém č. 9 - chlazení a dohřev obytných pokojů - byt č.2				163 024,00		0,00		0,00	
56	56	Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka multisplit, inverter Qch=8,0kW, Qt=9,6kW, COP 3,33, Pel=2, 4kW, 9,0A, jistič 25A, 1x230V/50Hz884(H)x820x315mm, 54kgTe,vyt=-15 až+24°C, Te,chl=-10 až+46°C,	ks	1,00000	70 136,00	70 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Lw(A)=63dB(A)									
		Cu přípoj=4x6.35/9.52mm, R32, předplněno na 40m (20g/m)									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		venkovní jednotka umístěná na severní fasádě (střešní lodžie) 9 01									
		0									
		0									
57	57	Dod+mont - ocelová podkonstrukce - konzoly, montáž pomocných ocel. kci. vč. zinkování (hmotnost do, 100kg), L=500mm	kpl	2,00000	1 980,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
58	58	Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=4,0kW, Qt=5,4kW, Ti=24-26°C270(H)x834x222mm, 10kg, . Lp(A)=20-43dB(A)	ks	1,00000	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.02									
		0									
		0									
59	59	Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=2,8kW, Ti=24-26°C270(H)x834x222mm, 10kg, . Lp(A)=20-40dB(A)	ks	2,00000	8 624,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.03, 9.04									
		0									
		0									
		0									
60	60	Dod+mont - IR dálkový ovladač (souč. dodávky vnitřní jednotky)	ks	4,00000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
61	61	Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52mm, tl. 1,0mm, včetně izolace a komunikačního kabelu	bm	57,20000	605,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
62	62	Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52mm, tl. 1,0mm, včetně izolace a komunikačního kabelu v oplechování, /venkovní rozvody	bm	7,80000	605,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									
		0									
63	63	Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík)	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0									
		0									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	0										
64	64	Dod+mont - doplňující chladivo do systému R32	kg	2,20000	1 375,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
65	65	Dod+mont - instalační lišta (parapetní plastová bílá např. 90x65mm), rezerva	bm	3,00000	132,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
66	66	Dod - doprava zařízení - hradí dodavatel	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
67	67	Dod+mont - uvedení chladicího zařízení do provozu	kpl	1,00000	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
Díl: 0		VZT systém č. 10 - chlazení a dohřev obytných pokojů - byt č.3				185 002,00		0,00		0,00	
68	68	Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka multisplit, inverter Qch=9,5kW, Qt=10,6kW, COP 3,8, Pel=2,5kW, 11,0A, jistič 30A, 1x230V/50Hz884(H)x820x315mm, 59kgTe, vyt=-15 až+24°C, Te,chl=-10 až+46°C, Lw(A)=65dB(A) Cu přípoj=4x6 35/9.52mm, R32, předplněno na 40m (20g/m) venkovní jednotka umístěná na severní fasádě (střešní lodžie) 10.01	ks	1,00000	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	69	Dod+mont - ocelová podkonstrukce - konzoly, montáž pomocných ocel. kclí vč. zinkování (hmotnost do, 100kg), L=500mm	kpl	2,00000	1 980,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
70	70	Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=4,0kW, Qt=5,4kW, Ti=24-26°C270(H)x834x222mm, 10kg, Lp(A)=20-43dB(A)	ks	1,00000	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.02										
	0										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	0										
71	71	Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=2,8kW, Ti=24-26°C270(H)x834x222mm, 10kg., , Lp(A)=20-40dB(A)	ks	3,00000	8 624,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.03, 10.04, 10.05									
	0										
	0										
	0										
72	72	Dod+mont - IR dálkový ovladač (souč. dodávky vnitřní jednotky)	ks	4,00000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
73	73	Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52mm, tl. 1,0mm, včetně izolace a komunikačního kabelu	bm	55,60000	605,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
74	74	Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52mm, tl. 1,0mm, včetně izolace a komunikačního kabelu v oplechování, /venkovní rozvody	bm	15,40000	605,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
75	75	Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík)	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
76	76	Dod+mont - doplňující chladivo do systému R32	kg	2,60000	1 375,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
77	77	Dod+mont - instalační lišta (parapetní plastová bílá např. 90x65mm), rezerva	bm	3,00000	132,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
78	78	Dod - doprava zařízení - hradí dodavatel	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	08	D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	0										
	0										
79	79	Dod+mont - uvedení chladicího zařízení do provozu	kpl	1,00000	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
	0										
	0										
Díl: 0		OSTATNÍ NÁKLADY				46 035,00		0,00		0,00	
80	80	Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00000	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
81	81	Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace (dokumentace skutečného provedení)	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
82	82	Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
84	84	Dodávka - Kompletační činnost a zprovoznění zařízení	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
85	85	Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů)	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
86	86	Dodávka - Návrh CN servisních prací	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0										
Celkem						677 278,20					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	09	D.01.8 Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 723		Vnitřní plynovod				66 249,10		0,87		0,04	
1	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	3,00000	2 325,00	6 975,00	0,00	0,00	0,01	0,04	801-3
2	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, 13+12+10+4	m	39,00000	544,00	21 216,00	0,01	0,49	0,00	0,00	800-721
3	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, 4+3+6+7+2	m	22,00000	626,00	13 772,00	0,01	0,33	0,00	0,00	800-721
4	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm 5	m	5,00000	385,00	1 975,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721
5	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm 1,5+1,5+1,5+1	m	5,50000	518,00	2 849,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721
6	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	6,00000	36,40	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
7	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 39+22	m	61,00000	32,20	1 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
8	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
9	723190915R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 32	kus	3,00000	298,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
10	723235113R00	Kohout kulový, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	929,00	8 361,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721
11	pc 72-3000001	Plynová hadice natahovací 3/4" - 1,0 m	kus	3,00000	950,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	pc 723-02	Revize rozvodu plynu	ks	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	pc 723-03	Stavební výpomoc pro vnitřní plynovod, vysekání drážky včetně zapravení	hod	16,00000	250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	100,00000	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 791,58		0,00		0,00	
15	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	31,00000	59,90	1 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767
16	PC - 767 9856698	Dodávka prefabrikovaných konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	31,00000	30,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00310	1 510,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767
Díl: 783		Nátěry				5 569,30		0,01		0,00	
18	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	61,00000	76,40	4 660,40	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 01	SO 01 Bytový dům
R:	09	D.01.8 Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		na vzduchu schnoucí									
19	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schnoucí	m	61,00000	14,90	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783

Celkem	74 609,98										
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	VON	VON Vedlejší a ostatní náklady
R:	10	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: VN		Vedlejší náklady				85 000,00		0,00		0,00	
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: ON		Ostatní náklady				315 500,00		0,00		0,00	
4	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.											
5	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.											
6	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.											
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.											
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	005122 R	Provozní vlivy	hod	250,00000	150,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Uklid společných prostor při výstavbě : 250,0		250,00000					
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem						400 500,00					

2022-02-02

měsíc	březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosince				
leden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51							
Předání staveniště																																																		
Návoz a výstavba zařízení staveniště, buřky, napojení energií, mobilní WC, oplocení																																																		
Demontáže, boursací práce, výměny... pro osazení nosníků																																																		
Výzdvíky, podbetonávky pro osazení nosníků																																																		
Ocelové nosníky																																																		
Trápězí ploch																																																		
Armování podlahy																																																		
Betonáž podlahy																																																		
Demontáž střechy – krytina, krov																																																		
Montáž nové střechy – krov																																																		
Latování, foliování																																																		
Pokryvačské práce, střechní okna, klempířské kce																																																		
SDK konstrukce – nosné kce – rastry, zateplení																																																		
Výzdvíky																																																		
Rozvody instalace profese																																																		
Omítky vnitřní																																																		
Izolace tepelné a akustické podlahy																																																		
Podlahy podlah																																																		
Sádrokartonové konstrukce záklop																																																		
Obklady a dlažby																																																		
Malby vnitřní, nátěry																																																		
Montáž vyplň otvorů vnitřních dveří																																																		
Podlahové krytiny PVC																																																		
Kompletace profese																																																		
Dodávka a montáž kuchyní, truhlářské prvky, látní skříně																																																		
Lešení																					</																													

V Uherském Hradišti dne 02.02.2022 ing. Jan Veleňka