

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: [REDAKCE]

DODAVATEL:

JANTER stav, s.r.o.
IČ: 29374669
DIČ: CZ29374669
Ludmily Konečné 324/17
63900 Brno

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datum vystavení: 18.03.2022

OBJEDNÁVKA č. 1207/22

Objekt: NOVÁČKOVA 1348/8

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 4 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.


Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDAKCE]**Kontakt:** [REDAKCE]**Nájemce:** [REDAKCE]**Kontakt:** [REDAKCE]**Cena: 490 583,30 Kč bez DPH****Termín realizace do: 15.04.2022**

vedou [REDAKCE]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDAKCE]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava byt. jednotky č. 4, v BD Nováčkova 8 Brno

Zhotovitel: **JANTER stav, s.r.o.**
 Ludmily Konečné 324/17
 63900 Brno-Štýřice

IČO: 29374669
 DIČ: CZ29374669

Objednat... **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**
 Bratislavská 70
 60147 Brno-město

IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|------------|------------|------------|
| HSV | 28 244,64 | 102 003,06 | 130 247,70 |
| PSV | 107 745,83 | 195 529,79 | 303 275,60 |
| MON | 15 627,16 | 34 155,84 | 49 783,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 | 7 277,00 | 7 277,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 490 583,30 CZK |
|--------------------------|------|----------------|

| | | |
|-------------|------|---------------|
| Snížená DPH | 15 % | 73 587,00 CZK |
|-------------|------|---------------|

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 0,00 CZK |
|--------------------------|------|----------|

| | | |
|--------------|------|----------|
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
|--------------|------|----------|

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Zaokrouhlení: | | -0,30 CZK |
|---------------|--|-----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------------------|
| Cena celkem | | 564 170,00 CZK |
|--------------------|--|-----------------------|

 Za objednatele

BRNO

 Místo

 Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | Hmotnost |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 2 918,03 | 7 025,97 | 9 944,00 | 0,46718 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 13 646,42 | 51 484,38 | 65 130,80 | 8,89468 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 10 721,42 | 14 304,58 | 25 026,00 | 4,56296 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | 172,48 | 8 451,52 | 8 624,00 | 0,00352 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 786,29 | 6 782,61 | 7 568,90 | 0,02353 |
| 97 | Přesun suti a vybouraných hmot | HSV | 0,00 | 13 954,00 | 13 954,00 | 0,00000 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | 4 560,82 | 2 270,18 | 6 831,00 | 0,04389 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | 2 279,06 | 4 030,46 | 6 309,50 | 0,00839 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | 4 620,78 | 12 970,42 | 17 591,20 | 0,02486 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | 14 986,00 | 46 613,50 | 61 599,50 | 0,29181 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | 33 395,24 | 7 843,76 | 41 239,00 | 0,23571 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | 2 589,78 | 210,22 | 2 800,00 | 0,02570 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | 993,69 | 28 404,11 | 29 397,80 | 0,00870 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | 13 031,21 | 6 019,09 | 19 050,30 | 0,47590 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | 3 375,96 | 40 605,04 | 43 981,00 | 0,31202 |
| 776 | Podlahy poviakové | PSV | 0,00 | 1 691,00 | 1 691,00 | 0,00000 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | 19 431,28 | 25 270,72 | 44 702,00 | 1,82166 |
| 783 | Nátěry | PSV | 1 098,91 | 4 194,39 | 5 293,30 | 0,00688 |
| 784 | Malby | PSV | 7 383,10 | 15 406,90 | 22 790,00 | 0,21070 |
| M21 | Elektromontáže | MON | 14 880,16 | 20 897,84 | 35 778,00 | 0,01404 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | MON | 747,00 | 13 258,00 | 14 005,00 | 0,00059 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 0,00 | 7 277,00 | 7 277,00 | 0,00000 |
| Celkem: | | | 151 617,63 | 338 965,69 | 490 583,30 | 17,43272 |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot.celkem |
|----------------|--------------|--|----|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | 9 944,00 | | 0,46718 | | 0,00000 | |
| 1 | 34225024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 5,30000 | 980,00 | 5 194,00 | 0,07060 | 0,37418 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 318,59 | 1 688,53 |
| | | | | | | | | Montáž: | 661,41 | 3 505,47 |
| 2 | 342264051RT3 | Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5,00000 | 950,00 | 4 750,00 | 0,01860 | 0,09300 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 245,90 | 1 229,50 |
| | | | | | | | | Montáž: | 704,10 | 3 520,50 |
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | 65 130,80 | | 8,89468 | | 0,18600 | |
| 3 | 612420010RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená | m2 | 89,00000 | 270,00 | 24 030,00 | 0,03961 | 3,52529 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 64,06 | 5 701,34 |
| | | | | | | | | Montáž: | 205,94 | 18 328,66 |
| 4 | 611100012RA0 | Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových | m2 | 18,60000 | 298,00 | 5 542,80 | 0,01910 | 0,35526 | 0,01000 | 0,18600 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 47,29 | 879,59 |
| | | | | | | | | Montáž: | 250,71 | 4 663,21 |
| 5 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 37,00000 | 72,00 | 2 664,00 | 0,00431 | 0,15947 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 4,90 | 161,30 |
| | | | | | | | | Montáž: | 67,10 | 2 482,70 |
| 6 | 612420016RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 89,00000 | 310,00 | 27 590,00 | 0,04806 | 4,27734 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 58,83 | 5 235,87 |
| | | | | | | | | Montáž: | 251,17 | 22 354,13 |
| 7 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 68,00000 | 78,00 | 5 304,00 | 0,00849 | 0,57732 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 24,24 | 1 648,32 |
| | | | | | | | | Montáž: | 53,76 | 3 655,88 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | 25 026,00 | | 4,56296 | | 2,68200 | |
| 8 | 632418140RU1 | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 40 mm, Alpha 2000 samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | 4,80000 | 710,00 | 3 408,00 | 0,07786 | 0,37373 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 506,36 | 2 430,53 |
| | | | | | | | | Montáž: | 203,64 | 977,47 |
| 9 | 630200010RAA | Odstranění stávající dřevěné podlahy a násypu, zřízení nové podlahy s izolací | m2 | 9,00000 | 2 402,00 | 21 618,00 | 0,46547 | 4,18923 | 0,29800 | 2,68200 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 921,21 | 8 290,89 |
| | | | | | | | | Montáž: | 1 480,79 | 13 327,11 |
| Díl: 95 | | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | 8 624,00 | | 0,00352 | | 0,00000 | |
| 10 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 88,00000 | 98,00 | 8 624,00 | 0,00004 | 0,00352 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | Dodávka: | 1,96 | 172,48 |
| | | | | | | | | Montáž: | 96,04 | 8 461,52 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | 7 568,90 | | 0,02353 | | 2,79480 | |
| 11 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0,25000 | 450,00 | 112,50 | 0,00000 | 0,00000 | 2,20000 | 0,55000 |

| Poř. Číslo | Název | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|-------------------------|---|----------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| | MJ | | | | | | | |
| | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Montáž: | 121,00 | 121,00 |
| 35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m | 14,00000 | 22,00 | 308,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 0,79 | 11,06 |
| | | | | | | Montáž: | 21,21 | 296,94 |
| 36 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 m | 1,50000 | 155,00 | 232,50 | 0,00000 | 0,01492 | 0,02238 |
| | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Montáž: | 155,00 | 232,50 |
| 37 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t | 0,60000 | 600,00 | 360,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Montáž: | 600,00 | 360,00 |
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod | | | 17 591,20 | | 0,02486 | | 0,01896 |
| 38 | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m | 24,00000 | 309,00 | 7 416,00 | 0,00047 | 0,01128 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 76,04 | 1 824,88 |
| | | | | | | Montáž: | 232,96 | 5 591,04 |
| 39 | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m | 2,00000 | 387,00 | 774,00 | 0,00058 | 0,00116 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 198,93 | 217,66 |
| | | | | | | Montáž: | 278,07 | 556,14 |
| 40 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus | 8,00000 | 217,00 | 1 736,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Montáž: | 217,00 | 1 736,00 |
| 41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m | 28,00000 | 30,00 | 840,00 | 0,00001 | 0,00028 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 2,07 | 57,66 |
| | | | | | | Montáž: | 27,93 | 782,04 |
| 42 | 722290215R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 m | 28,00000 | 119,00 | 3 332,00 | 0,00038 | 0,01064 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 25,96 | 727,44 |
| | | | | | | Montáž: | 93,02 | 2 604,56 |
| 43 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t | 0,60000 | 638,00 | 382,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Montáž: | 638,00 | 382,80 |
| 44 | 722237161R00 | Kohout kulový,šroubení,GIACOMINI R259D DN15 x DN15 kus | 6,00000 | 376,00 | 2 256,00 | 0,00025 | 0,00150 | 0,00000 |
| | | | | | | Dodávka: | 298,76 | 1 792,56 |
| | | | | | | Montáž: | 77,24 | 468,44 |
| 45 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m | 8,90000 | 96,00 | 854,40 | 0,00000 | 0,00213 | 0,01896 |
| | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Montáž: | 96,00 | 854,40 |
| Díl: 723 | Vnitřní plynovod | | | 61 599,50 | | 0,29181 | | 0,06772 |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|----------------------------|--|----------|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| 46 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0,40000 | 681,00 | 272,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 681,00 | 272,40 |
| 47 | Mimo RTS | Plynová kamna KARMA, odtah přes zeď | kus | 2,00000 | 12 030,00 | 24 060,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 12 030,00 | 24 060,00 |
| 48 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 255,00 | 255,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 255,00 | 255,00 |
| 49 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 3,00000 | 370,00 | 1 110,00 | 0,00104 | 0,00312 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 145,81 | 437,43 |
| | | | | | | | Montáž: | 224,19 | 672,57 |
| 50 | 723100002RA0 | Plynovod vnitřní, potrubí DN 25 | m | 21,90000 | 1 185,00 | 25 951,50 | 0,01279 | 0,28010 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 490,78 | 10 748,08 |
| | | | | | | | Montáž: | 694,22 | 15 203,42 |
| 51 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 19,80000 | 147,00 | 2 910,60 | 0,00039 | 0,00772 | 0,00342 |
| | | | | | | | Dodávka: | 130,71 | 2 588,06 |
| | | | | | | | Montáž: | 16,29 | 322,54 |
| 52 | 723290823R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0,60000 | 1 500,00 | 900,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 1 500,00 | 900,00 |
| 53 | 551310012R | Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 1/2" páčka | kus | 3,00000 | 380,00 | 1 140,00 | 0,00020 | 0,00060 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 380,00 | 1 140,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Mimo RTS | Revize plynu | kpl | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 55 | 723261916R00 | Oprava přípojní plynoměru | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 72,43 | 72,43 |
| | | | | | | | Montáž: | 2 427,57 | 2 427,57 |
| Díl: 725 | Zařizovací předměty | | | | 41 239,00 | | 0,23571 | | 0,26527 |
| 56 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 240,00 | 240,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03420 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 240,00 | 240,00 |
| 57 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 150,00 | 150,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01946 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 150,00 | 150,00 |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|------------------------------|--|----------|----------|------------------|----------|-------------------|-----------|------------------|
| 82 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních soubor | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,04350 | 0,04350 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: 286,00 | | 286,00 |
| 83 | 725839204R00 | Montáž baterie sprchové nástěnné G 3/4 soubor | 1,00000 | 401,00 | 401,00 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 120,29 | | 120,29 |
| | | | | | | | Montáž: 280,71 | | 280,71 |
| 84 | 725860227RT1 | Sífon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm, HL 520, s krytkou z nerez oceli kus | 1,00000 | 986,00 | 986,00 | 0,00053 | 0,00053 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 918,87 | | 918,87 |
| | | | | | | | Montáž: 67,13 | | 67,13 |
| 85 | 725860202R00 | Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus | 1,00000 | 171,00 | 171,00 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 127,31 | | 127,31 |
| | | | | | | | Montáž: 43,69 | | 43,69 |
| 86 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus | 1,00000 | 332,00 | 332,00 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 234,36 | | 234,36 |
| | | | | | | | Montáž: 97,64 | | 97,64 |
| Díl: 735 | Otopná tělesa | | | | 2 800,00 | | 0,02570 | | 0,00000 |
| 87 | 735156466R00 | Otopná tělesa elektro. - žebřík 45/80 kus | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,02570 | 0,02570 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 2 589,78 | | 2 589,78 |
| | | | | | | | Montáž: 210,22 | | 210,22 |
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 29 397,80 | | 0,00870 | | 0,33578 |
| 88 | 766660012RA0 | Montáž dveří jednokřídlových včetně dodávky kus | 5,00000 | 1 900,00 | 9 500,00 | 0,00142 | 0,00710 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 144,17 | | 720,85 |
| | | | | | | | Montáž: 1 755,83 | | 8 779,15 |
| 89 | 766670021R00 | Montáž kliky a šiftku kus | 5,00000 | 401,00 | 2 005,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: 401,00 | | 2 005,00 |
| 90 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t | 0,80000 | 846,00 | 676,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: 846,00 | | 676,80 |
| 91 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m kus | 1,00000 | 917,00 | 917,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16600 | 0,16600 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: 917,00 | | 917,00 |
| 92 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových kus | 3,00000 | 52,00 | 156,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00180 | 0,00540 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: 52,00 | | 156,00 |
| 93 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových kus | 1,00000 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08810 | 0,08810 |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 1 360,00 | | 1 360,00 | |
| 94 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 4,50000 | 174,00 | 783,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01695 | 0,07628 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 174,00 | | 783,00 | |
| 95 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně včetně dodávky | kus | 4,00000 | 3 500,00 | 14 000,00 | 0,00040 | 0,00160 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 68,21 | | 272,84 | |
| | | | | | | | Montáž: 3 431,79 | | 13 727,16 | |
| Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 19 050,30 | | 0,47590 | | 0,26650 | |
| 96 | 771100020RAB | Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int., nivelační hmota tl. 20 mm, penetrace | m2 | 8,60000 | 580,00 | 4 988,00 | 0,03210 | 0,27606 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 514,27 | | 4 422,72 | |
| | | | | | | | Montáž: 65,73 | | 565,28 | |
| 97 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 8,60000 | 53,00 | 455,80 | 0,00021 | 0,00181 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 30,86 | | 265,40 | |
| | | | | | | | Montáž: 22,14 | | 190,40 | |
| 98 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 4,50000 | 15,00 | 67,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 15,00 | | 67,50 | |
| 99 | 771575018RAC | Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm, do tmele Granirapid, spárovací hmota Kerapoxy | m2 | 8,60000 | 1 320,00 | 11 352,00 | 0,02287 | 0,19668 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 913,92 | | 7 859,71 | |
| | | | | | | | Montáž: 406,08 | | 3 492,29 | |
| 100 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1,20000 | 600,00 | 720,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 600,00 | | 720,00 | |
| 101 | 771578011RT4 | Spára podlaha - stěna, silikonem, PCI Elritan + separač.provazec PCI DIN Polyband | m | 7,50000 | 89,00 | 667,50 | 0,00018 | 0,00135 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 64,45 | | 483,38 | |
| | | | | | | | Montáž: 24,55 | | 184,12 | |
| 102 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 4,10000 | 195,00 | 799,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06500 | 0,26650 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 195,00 | | 799,50 | |
| Díl: 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 43 981,00 | | 0,31202 | | 0,13800 | |
| 103 | 775529010RA0 | Demontáž podlah vlysových přibíjených | m2 | 4,50000 | 102,00 | 459,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02000 | 0,09000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 102,00 | | 459,00 | |
| 104 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 48,00000 | 13,00 | 624,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00100 | 0,04800 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 13,00 | | 624,00 | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem | |
|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| 105 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 3,00000 | 366,00 | 1 098,00 | 0,00014 | 0,00042 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 246,38 | | 739,14 |
| | | | | | | | Montáž: | 119,62 | | 358,86 |
| 106 | 775540020RAK | Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj, podložka Mirelon | m2 | 38,00000 | 1 100,00 | 41 800,00 | 0,00820 | 0,31160 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 69,39 | | 2 836,82 |
| | | | | | | | Montáž: | 1 030,61 | | 39 163,18 |
| Díl: 776 | Podlahy povlakové | | | | 1 691,00 | | 0,00000 | | | 0,01900 |
| 107 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 19,00000 | 89,00 | 1 691,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00100 | 0,01900 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 89,00 | | 1 691,00 |
| Díl: 781 | Obklady keramické | | | | 44 702,00 | | 1,82166 | | | 0,61200 |
| 108 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15,00000 | 45,00 | 675,00 | 0,00021 | 0,00315 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 26,49 | | 397,35 |
| | | | | | | | Montáž: | 18,51 | | 277,65 |
| 109 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 15,00000 | 154,00 | 2 310,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 154,00 | | 2 310,00 |
| 110 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá | m2 | 15,00000 | 608,00 | 9 120,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 608,00 | | 9 120,00 |
| 111 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových | m | 4,00000 | 60,00 | 240,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 60,00 | | 240,00 |
| 112 | 781111115R00 | Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 10,00000 | 48,00 | 480,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 1,43 | | 14,30 |
| | | | | | | | Montáž: | 46,57 | | 465,70 |
| 113 | 781470014RAA | Obklad vnitřní keramický | m2 | 21,00000 | 989,00 | 20 769,00 | 0,08531 | 1,79151 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 539,03 | | 11 319,83 |
| | | | | | | | Montáž: | 449,97 | | 9 449,57 |
| 114 | 549146400R | Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík Cr | kus | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 0,00 | | 0,00 |
| 115 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2,10000 | 650,00 | 1 365,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | Montáž: | 650,00 | | 1 365,00 |
| 116 | 61165612R | Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm CPL 0,2 | kus | 1,00000 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,02700 | 0,02700 | 0,00000 | 0,00000 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem | |
|-----------------|-----------------------|--|----------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | | | | Dodávka: 5 900,00 | | 5 900,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 117 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 9,00000 | 227,00 | 2 043,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06800 | 0,61200 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 227,00 | | 2 043,00 | |
| Díl: 783 | Nátěry | | | | 5 293,30 | | 0,00688 | | 0,00000 | |
| 118 | 783601833RT1 | Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači, odstraňovač nátěrů Teluria V1409 | m2 | 8,60000 | 157,50 | 1 354,50 | 0,00020 | 0,00172 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 59,30 | | 509,98 | |
| | | | | | | | Montáž: 98,20 | | 844,52 | |
| 119 | 783622940R00 | Údržba, nátěr synt. truhl. výř. 2x +1x lak +2x tm | m2 | 8,60000 | 458,00 | 3 938,80 | 0,00060 | 0,00516 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 68,48 | | 588,93 | |
| | | | | | | | Montáž: 389,52 | | 3 349,87 | |
| Díl: 784 | Malby | | | | 22 790,00 | | 0,21070 | | 0,00000 | |
| 120 | 784161701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Hetline Forte, 1 x | m2 | 215,00000 | 25,00 | 5 375,00 | 0,00052 | 0,11180 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 18,78 | | 4 037,70 | |
| | | | | | | | Montáž: 6,22 | | 1 337,30 | |
| 121 | 784165512R00 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 215,00000 | 52,00 | 11 180,00 | 0,00046 | 0,09890 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 15,43 | | 3 317,45 | |
| | | | | | | | Montáž: 36,57 | | 7 882,55 | |
| 122 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 215,00000 | 29,00 | 6 235,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,13 | | 27,95 | |
| | | | | | | | Montáž: 28,87 | | 6 207,05 | |
| Díl: M21 | Elektromontáže | | | | 35 778,00 | | 0,01404 | | 0,00000 | |
| 123 | 210800101R00 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 93,00000 | 33,00 | 3 069,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 33,00 | | 3 069,00 | |
| 124 | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 68,00000 | 35,00 | 2 380,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 35,00 | | 2 380,00 | |
| 125 | 210800117R00 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou | m | 78,00000 | 36,00 | 2 808,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 36,00 | | 2 808,00 | |
| 126 | 210290722R00 | Smontování svítidel nástěn.(sklo,křišťál) 3-4 ram. | kus | 4,00000 | 109,00 | 436,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 109,00 | | 436,00 | |
| 127 | 357161627R | Rozvodnice plastová ECO-57N | kus | 1,00000 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00390 | 0,00390 | 0,00000 | 0,00000 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem | |
|------------|---------------|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | | | | Dodávka: 2 300,00 | | 2 300,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 128 | 35889010.AR | Chránič proudový OFE-25-2-030AC | kus | 1,00000 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 1 230,00 | | 1 230,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 129 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení | kus | 6,00000 | 84,00 | 504,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 84,00 | | 504,00 | |
| 130 | 34535443R | Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5 | kus | 8,00000 | 190,00 | 1 520,00 | 0,00005 | 0,00040 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 190,00 | | 1 520,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 131 | 34536715R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50 | kus | 10,00000 | 118,00 | 1 180,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 118,00 | | 1 180,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 132 | 34536710R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30 | kus | 2,00000 | 74,00 | 148,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 74,00 | | 148,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 133 | 34536705R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20 | kus | 1,00000 | 50,00 | 50,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 50,00 | | 50,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 134 | 210200010R00 | Svítilno letkové bytové stropní | kus | 2,00000 | 1 150,00 | 2 300,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 1 150,00 | | 2 300,00 | |
| 135 | 210200036R00 | Svítilno letkové nástěnné | kus | 2,00000 | 745,00 | 1 490,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 745,00 | | 1 490,00 | |
| 136 | 345512030000R | Zásuvka | kus | 16,00000 | 250,00 | 4 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 250,00 | | 4 000,00 | |
| | | | | | | | Montáž: 0,00 | | 0,00 | |
| 137 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 22,00000 | 75,00 | 1 650,00 | 0,00003 | 0,00066 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 6,57 | | 188,54 | |
| | | | | | | | Montáž: 66,43 | | 1 461,46 | |
| 138 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem | kus | 8,00000 | 98,00 | 784,00 | 0,00004 | 0,00032 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | Dodávka: 11,90 | | 95,20 | |
| | | | | | | | Montáž: 86,10 | | 688,80 | |
| 139 | 210100010R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | kus | 8,00000 | 185,00 | 1 480,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| Poř. Číslo | Název | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------------|-------------------------|---|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 151 | 222323308R00 | Zvonek kus | 1,00000 | 450,00 | 450,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 450,00 | 450,00 |
| 152 | 220280039R00 | Snesení bytového kabelu ze zdi m | 46,00000 | 32,00 | 1 472,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 32,00 | 1 472,00 |
| Díl: VN | Vedlejší náklady | | | 7 277,00 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 153 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 154 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště Soubor | 1,00000 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 155 | 05124010R | Koordinační činnost Soubor | 1,00000 | 4 767,00 | 4 767,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4 767,00 | 4 767,00 |