

Dobrý den.

Dle dohody zasílám strukturovanou nabídku na stavební úpravy v prostorách kanceláří objektu bývalého hotelu Optimal – Jiráskova 179 Vysoké Mýto :

**1/ oddělení kanceláří ve III.NP :**

- Manipulace s nábytkem, zakrývání .... 1.500,-
- Vybourání otvoru 90x200 cm, odřezání koberce a soklů, manipulace a likvidace materiálu ... 2.500,-
- Zazdění stávajícího otvoru, překlad, nové štukové omítky .... 6.500,-
- Stavební začistění nového otvoru (bez rohových lišt) .... 2.000,-
- Posun elektro zásuvky ... 1.000,-
- Nové shrnovací dveře dle původních do otvoru sv.š.90 cm ... 3.500,-
- Výmalby (vždy celá stěna – bílá Remal plus) ... 3.000,-
- Doplnění koberce v novém otvoru (může být odlišný odstín!)+soklů ... 2.000,-
- Nošení materiálů a vybouraných hmot v budově ... 1.000,-
- Úklidy (odstranění hrubých stavebních nečistot - vysátí a omytí nábytků, oken, dveří) ... 2.500,-
- **Celkem ... 25.500,- bez DPH 21%.**


**2/ změna skladu ve IV.NP na odpočinkovou zónu :**

- Manipulace s nábytkem, demontáže, zakrývání .... 2.000,-
- Přemístění dokumentace požárního zabezpečení + hasicích přístrojů ... 1.000,-
- Vybourání stávající zděné příčky tl.10 cm vč.likvidace suti, stávající průvětrníky již nebudou nově realizovány ... 3.000,-
- Odsekání stávajících obkladů vč.jejich likvidace ... 2.000,-
- Úpravy v podlaze pro založení nové příčky, odsekání odutých dlaždic, odřezání koberce, likvidace hmot ... 2.500,-
- Sádrokartonová příčka EI 30 min. s izolací Isover AKU o celkové tl.150 mm vč.zárubně .... 11.500,-
- SDK oprava spáry v podhledu po vybourané příčce vč.napojení parotěsných fólií ... 3.000,-
- Úpravy stávajících vývodů ZTI (dostat pod omítku) – dvířka, odpad, voda ... 1.500,-
- Posun elektro zásuvky a světelného vypínače, přemístění stávajícího svítidla na strop ... 3.500,-
- Přebroušení omítek a ploch stěn v prostoru stávající komory ... 3.000,-
- Natažení vyrovnávací vrstvy lepidla na stěnách v prostoru stávající komory bez perlinky ... 2.500,-
- Přeštukování stěn původní komory ... 3.000,-
- Vyrovnání podlahy po vysekaných dlaždicích ... 500,-
- Nivelační stěrka podlahy nového prostoru ... 2.500,-
- Nový koberec vč.soklů v nové místnosti + sokl v chodbě .... 9.500,-
- Nové požární dveře EI 30 min. š.80 cm, levé + kování (klikla/klika chrom, FAB), dřevěný práh 5.500,-
- Výmalba nové prostory + nová SDK příčka ... 2.000,-
- Nátěr zárubně ... 500,-
- Nošení materiálů a vybouraných hmot v budově ... 2.000,-
- Úklidy (odstranění hrubých stavebních nečistot - vysátí a omytí nábytků, oken, dveří) ... 2.000,-
- **Celkem ... 63.000,- bez DPH 21%.**
- Neobsahuje cenu za odstranění stávajícího vestavného nábytku na chodbě vč.světla + případnou úpravu elektriky (světlo pod stávajícími střešními okny).

Celkový objem prací ....

**88.500,- bez DPH, s DPH 21% ... 107.085,- Kč.**

S pozdravem 17.1.2016  
**Martin Zerzán – AMZ stav**  
Palackého 517  
Vysoké Mýto  
tel. 606 621 566  
<http://www.amz-stav.com/>



**Martin Zerzán**  
Palackého 517  
Vysoké Mýto, 585 01  
IČ: 88195080 DIČ: CZ6902273673  
Email: mzer@seznam.cz