



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - provedení stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl,		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Hamáček		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	EUROVIA CS,a.s.		
Smluvní částka: 1)	2250563.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	20.4.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	19.4.2016	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	19.4.2016	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	19.4.2016	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	19.4.2016	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	19.4.2016	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	19.4.2016
	Správce rozpočtu:	R. Paulíková / OE	19.4.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45274924), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: hamacek, datum ověření: 12.4.2016 12:50:30):

provedení stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001470200000 POL: 6121 UZ: 999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

1527/16



KUJIP016ZK4E

VIA VINET 46
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Číslo smlouvy objednatele: 90715

Číslo smlouvy zhotovitele: 012/1/2016 (č. stavby 1856.6240012KDA)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/348 Polná - odvodnění komunikace“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci

zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek Karel David, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1005845621/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/348 Polná – odvodnění komunikace“ dle projektové dokumentace vypracované ve stupni PDPS projekční firmou Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí v lednu 2016.

Členění na jednotlivé stavební objekty:

Projektová dokumentace „II/348 Polná – odvodnění komunikace“ vypracovaná ve stupni PDPS projekční firmou Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí v únoru 2016:

- 00 Vedlejší a ostatní náklady (Kraj Vysočina)
- SO 01 Odvodnění komunikace II/348
- SO 02 Ochrana fasád

Investorem stavebních objektů 00, SO 01 a SO 02 dle PD „II/348 Polná – odvodnění komunikace“ je zadavatel č. 1 – Kraj Vysočina, dle této smlouvy o dílo.

- *Investorem stavebních objektů 00, SO 01 a SO 02 dle samostatné PD „Polná – ul. Palackého – Horní Brána“ je zadavatel č. 2 Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, dle samostatné smlouvy o dílo.*

Stavební práce na všech stavebních objektech zadavatele č. 1 i zadavatele č. 2 musí být vzájemně koordinovány.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci a modernizaci komunikace II/348 v intravilánu města Polná, ulice Palackého, vč. zajištění řádného odvodnění a úpravy přilehlých fasád. Celková délka úpravy je 63,3 m.

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s částečným i úplným vyloučením provozu na komunikaci II/348 - viz zásady organizace výstavby. Zajištění úpravy provozu a povolení dopravních uzavírek je plně v kompetenci zhotovitele. Termín realizace výstavby se předpokládá od 15. 4. 2016 do 15. 6. 2016.

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.2. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů vč. aktualizace a projednání DIO
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných, včetně zajištění objízdných tras dopravním značením
- soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru;
- soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště;
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě + 1x v digitální podobě

ve formátu pdf na nosiči CD, výškopisné a polohopisné zaměření bude předáno na nosiči CD při dokončení díla 2x v elektronické podobě;

- vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující všechny požadované doklady (dle čl. 8.3.);
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.;
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- geometrické plány (dále jen „GP“) na zaměření tělesa silnice po dokončení stavby v 8 vyhotoveních;
Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem, potvrzeny příslušným katastrálním úřadem a budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání; před potvrzením vypracovaných GP katastrálním úřadem budou GP předloženy k odsouhlasení objednateli;
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí;
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací);
- přípravu staveniště včetně přístupu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat objednateli výsledky jednotlivých zkoušek;
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 dnů od předání staveniště;
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele;
- zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení);
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce;
- montážní prostředky a pomůcky;
- úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí;
- potřebné dočasné úpravy;
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.);
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby

Jde zejména o tyto práce a technologie:

zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
montáž pomocných konstrukcí a lešení
práce ve výškách
bedníčí práce
železářské a betonářské práce
práce se stroji a strojními zařízeními
práce s elektrickým zařízením

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění; při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;
- zajištění geologa, geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací;
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- pasportizace okolních nemovitostí před zahájením prací a po provedení díla;
- pasportizace objížd'kových tras a přilehlých nemovitostí před zahájením a po skončení objížd'ky;
- projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace (PDPS), kterou objednatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD ve formátu PDF). Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; RDS bude vypracována pro objekt SO 02 Ochrana fasád;
- zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření;
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby;
- zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu;
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením;

- vypracování a průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu stavby v průběhu realizace stavby. Na žádost objednatele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí);
- umožnění realizace záchranného archeologického výzkumu (ZAV).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (všeobecné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.3. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.14 této smlouvy.

2.4. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přílehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístupnost všech objektů zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2016
Uvedení komunikací do předčasného užívání	do 15. 6. 2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15. 7. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

- 3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

- 3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mocí, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

- 3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší mocí, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší mocí nezbavuje objednatele povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

- 4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo: cena celkem bez DPH:1 859 970,03 Kč
DPH 21%:.....390 593,71 Kč
cena celkem včetně DPH:.....2 250 563,74 Kč

(slovy: **dvamilionydvěstěpadesáttisícpětsetšedesáttřicelýchsedmdesátčtyři** korun českých)

- 4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění poníženo o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky poníženo o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SPK 2015 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Zhotovitel bude samostatně fakturovat nové položky rozpočtu nebo jejich změny vzniklé na základě víceprací dle uzavřené smlouvy, resp. dodatku smlouvy.

5.3. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% celkové dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 14 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

5.5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.6. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Faktury budou vystaveny do 14 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty se považuje poslední den každého účtovaného měsíce za den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.9. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele, uvedený v čl. 1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.10. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.11. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/348 Polná - odvodnění komunikace**“.

5.12. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.13. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.14. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.15. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni

nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: Ivo Toman, Holíkova 59, 586 01 Jihlava, IČO 76205053
Autorský dozor projektanta: Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO 45653054
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČO 60541466

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na vyšší ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem

- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány – viz bod 2. 2. této smlouvy

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzoomí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se

zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Bankovní záruka není vyžadována.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve

lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a

vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.13. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 19. 04. 2016

Za objednatele:




.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Brně dne 15.4.2016

Za zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno



.....
Ing. Ludvík Šumbera,
ředitel závodu Morava jih

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace**Objekt:** 00 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 00 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 125 263,50 Kč**Cena celková:** 125 263,50 Kč**DPH:** 26 305,34 Kč**Cena s daní:** 151 568,84 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 125 263,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
Objekt:	00 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	00 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	01242.R		Inženýrská činnost spojená s realizací stavby	KPL	1,000	16 650,00	16 650,00
			Položka zahrnuje např.info občanům a ostatní práce.				
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	12 043,50	12 043,50
			Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením geometrického plánu, polohopisu a výškopisu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.				
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	9 435,00	9 435,00
			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
4	03110.1		Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,000	61 050,00	61 050,00
			Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
5	03110.2		Pasport přílehlých objektů před zahájením a po ukončení stavebních prací	KPL	1,000	22 200,00	22 200,00
6	2710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	3 885,00	3 885,00
			vč. zajištění povolení uzavírký a objížděné trasy a vyřešení objížděných tras. Součástí položky bude i zabezpečení a údržba značení objížděné trasy.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
							125 263,50

Celkem:

125 263,50

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace**Objekt:** SO 01 Odvodnění komunikace II/348**Rozpočet:** SO 01 Odvodnění komunikace II/348**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 219 837,00 Kč**Cena celková:** 1 219 837,00 Kč**DPH:** 256 165,77 Kč**Cena s daní:** 1 476 002,77 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 219 837,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
Objekt:	SO 01 Odvodnění komunikace II/348
Rozpočet:	SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMIN	M3	164,535	1,00	164,54
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	154,940	88,80	13 758,67
			poplatek za skládku suti				
3	02910.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÉ ZKOUŠKY PLANĚ	KPL	1,000	9 435,00	9 435,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 358,21
1			Zemní práce				
4	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	0,480	1 067,15	512,23
			předláždění stávajícího chodníku				
			6*0,08=0,480 [A] "plocha*tloušťka				
5	113326		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	66,580	303,06	20 177,73
			výměra dle výpisu prací z projektu				
			6*0,1=0,600 [A] "předláždění stávajícího chodníku plocha*tloušťka				
			54*0,2=10,800 [B] "pro mozaiku				
			236*0,2=47,200 [C] "nová konstrukce vozovky				
			0,5*(10*4+2+3)*0,2=4,500 [D] "šterbinové odvodnění				
			pro obrubníky:				
			7,6*0,15*0,2=0,228 [E] "přeložení				
			108,4*0,15*0,2=3,252 [F] "nový				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=66,580 [G]				
6	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ NEBO OBRUBNÍKŮ STOJATÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	19,100	102,44	1 956,60
			7,6+4=11,600 [A] "výměra dle výpisu prací z projektu				
			7,5=7,500 [B] "PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OBRUBNÍKU				
			Celkem: A+B=19,100 [C]				
7	11354B		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	TKM	6,264	12,21	76,48
			s odvozem na KSÚSV bez poplatku				
			11,6*0,25*0,15*2400/1000*6=6,264 [A] "délka*výška*šířka*objemová hmotnost (kg/m3)/tuna*6 km				
8	113726		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	50,891	1 172,45	59 667,15



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
 Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace II/348
 Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra dle výpisu prací z projektu s odvozem na KSÚSV bez poplatku (31,15+4)*0,04=1,406 [A] " plocha*tloušťka 54*0,15=8,100 [B] "pro mozaiku 236*0,15=35,400 [C] "nová konstrukce vozovky 0,5*(10*4+2+3)*0,15=3,375 [D] "štěrbínové odvodnění pro obrubníky: 7,6*0,15*0,15=0,171 [E] "přeložení 108,4*0,15*0,15=2,439 [F] "nový Celkem: A+B+C+D+E+F=50,891 [G]				
9	122936		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	164,535	422,60	69 532,49
			výměra dle výpisu prací z projektu Začátek provozního součtu pro mozaiku:54 nová konstrukce vozovky:236 štěrbinové odvodnění:5*(10*4+2+3) pro obrubníky: přeložení:7,6*,15 nový:108,4*,15 Konec provozního součtu 329,9*(0,47-0,35)=39,588 [A] 280-329,9*0,47=124,947 [B] " ostatní dle výměry dle výpisu prací z projektu Celkem: A+B=164,535 [C]				
10	17120		ÚLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	164,535	131,44	21 626,48
11	18.R		ÚPRAVA (SANACE) PODLOŽÍ VOZOVKY (ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE)	M2	100,000	222,00	22 200,00
			přesná výměra dle stavu podloží - zjištěno při stavbě výměra dle požadavku objednatele cca 1/3 plochy komunikace				
12	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	357,050	13,59	4 852,31
			výměra dle výpisu prací z projektu Přehutnění na 45 MPa, nejméně na 100% PS při nesplnění včetně provedení nutné úpravy pláně 6=6,000 [A] "předláždění stávajícího chodníku plocha*tloušťka 54=54,000 [B] "pro mozaiku				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
 Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace II/348
 Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			236=236,000 [C] "nová konstrukce vozovky (0,85*0,33-0,75*0,18)*(10*4+2+3)/0,15=43,650 [D] "štěrbinové odvodnění pro obrubníky: 7,6*0,15=1,140 [E] "přeložení 108,4*0,15=16,260 [F] "nový Celkem: A+B+C+D+E+F=357,050 [G]				
13	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	3,000	7,39	22,17
			výměra dle výpisu prací z projektu				
14	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	3,000	52,73	158,19
			výměra dle výpisu prací z projektu				
15	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	3,000	22,21	66,63
			výměra dle výpisu prací z projektu				
1		Zemní práce					200 848,46
2		Základy					
16	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	127,800	596,12	76 184,14
			výměra dle výpisu prací z projektu, DN 125 mm				
17	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	281,160	25,32	7 118,97
			podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně - obalení drenáže geotextilií (separační a filtrační funkce, min. 200 g/m2) poloha a průřez viz vzorový příčný řez 127,8*2,2=281,16 [A] "plocha geotextilie 2,2 m2 na běžný metr drenáže				
2		Základy					83 303,11
4		Vodorovné konstrukce					
18	451314.1		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	6,075	2 997,00	18 206,78
			0,75*0,18*(10*4+2+3)=6,075 [A] "štěrbinové odvodnění				
4		Vodorovné konstrukce					18 206,78



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
Objekt:	SO 01 Odvodnění komunikace II/348
Rozpočet:	SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
19	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM výměra dle výpisu prací z projektu	M2	54,000	268,31	14 488,74
20	561431.1		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM výměra dle výpisu prací z projektu	M2	54,000	268,31	14 488,74
21	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM výměra dle výpisu prací z projektu	M2	54,000	198,29	10 707,66
22	56325		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM výměra dle výpisu prací z projektu	M2	54,000	239,77	12 947,58
23	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výměra dle výpisu prací z projektu:	M2	6,000	74,40	446,40
24	56333		předláždění stávajícího chodníku: 6 m2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výměra dle výpisu prací z projektu	M2	550,450	106,40	58 567,88
			236*2=472,000 [A] "nová konstrukce-2x (0,85*0,33-0,75*0,18)*(10*4+2+3)/0,15=43,650 [B] "štěrbinové odvodnění pod obrubníky: 7,6*0,15*2=2,280 [C] "přeložení 108,4*0,15*2=32,520 [D] "nový Celkem: A+B+C+D=550,450 [E]				
25	572123		INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Postřik živичný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2 výměra dle výpisu prací z projektu	M2	236,000	20,54	4 847,44
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 výměra dle výpisu prací z projektu	M2	507,500	18,65	9 464,88
			236*2=472,000 [A] "2x nová vozovka 31,5+4=35,500 [B] "obnova obrusné vrstvy před a za Celkem: A+B=507,500 [C]				
27	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM výměra dle výpisu prací z projektu	M2	271,500	316,22	85 853,73

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
 Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace II/348
 Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			236=236,000 [A] "nová vozovka 31,5+4=35,500 [B] "obnova obrusné vrstvy před a za Celkem: A+B=271,500 [C]				
28	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	236,000	386,08	91 114,88
			výměra dle výpisu prací z projektu				
29	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	236,000	414,22	97 755,92
			výměra dle výpisu prací z projektu				
30	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	54,000	1 036,37	55 963,98
			výměra dle výpisu prací z projektu				
31	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	352,39	2 114,34
			výměra dle výpisu prací z projektu				
32	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	117,000	72,15	8 441,55
			výměra dle výpisu prací z projektu				
			2*(10*4+2+3)+0,5*4=92,000 [A] "šterbinové odvodnění 21,5+3,5=25,000 [B] "začátek a konec úseku Celkem: A+B=117,000 [C]				
5		Komunikace					467 203,72
7		Přidružená stavební výroba					
33	74A450.R		Případná směrová a výšková úprava kabelu O2 včetně ochrany betonovým žlabem PŘESNOU POLOHU KABELOVÉ TRASY URČIT VYTÝČENÍM Položka zahrnuje všechny související práce včetně všech zemních prací.	M	70,000	789,21	55 244,70
7		Přidružená stavební výroba					55 244,70
8		Potrubí					
34	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	6,000	465,31	2 791,86



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
Objekt:	SO 01 Odvodnění komunikace II/348
Rozpočet:	SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			připojky do kanalizace od štěrbin odvod.vpustí D 160, hloubka 2,0 m 2*3=6,000 [A]				
35	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTA NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ PR. 600 MM	KUS	6,000	6 219,94	37 319,64
			Položka zahrnuje i připojky do vpustí. Beton.revizní drenážní šachta pr.600 mm včetně poklopu, zem.prací a zaústění -D+M				
36	897626		VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,150	7 770,00	24 475,50
			Komplet vpustový základní dl.1000mm - typ dle výběru v průběhu stavby štěrbinové odvodnění 3*1,05=3,150 [A]				
37	897726		ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,100	6 660,00	13 986,00
			Kus čistící základní dl.1000 -typ dle výběru v průběhu stavby štěrbinové odvodnění výměra dle výpisu prací z projektu 2*1,05=2,100 [A]				
38	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,222	2 798,40	14 613,24
			(0,5*0,55-3,14*0,225*0,225)*(10*4+2+3)=5,222 [A] "štěrbinové odvodnění				
8		Potrubí					93 186,24
9		Ostatní konstrukce a práce					
39	914121.1		DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1,000	16 650,00	16 650,00
40	91742		OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	128,920	1 182,49	152 446,61
			výměra dle výpisu prací z projektu nové obrubníky 108*1,05=113,82 7,6+7,5=15,100 [A] "přeložení 108,4*1,05=113,820 [B] "nový Celkem: A+B=128,920 [C]				
41	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	117,000	53,65	6 277,05
			výměra dle výpisu prací z projektu 2*(10*4+2+3)+0,5*4=92,000 [A] "štěrbinové odvodnění 21,5+3,5=25,000 [B] "začátek a konec úseku				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: E16/063 II/348 Polná-odvodnění komunikace
Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace II/348
Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace II/348

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	919163		Celkem: A+B=117,000 [C] ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ OBRUBNÍKŮ TL DO 150MM výměra dle výpisu prací z projektu (7,6+7,5)*0,25/6=0,629 [A] "přeložení 108,4*0,25/6=4,517 [B] "nový Celkem: A+B=5,146 [C]	M	5,146	333,00	1 713,62
43	935111.1		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ Montáž trub ŽB štěrbinových - typ dle výběru v průběhu stavby Štěrbinové trouby s přerušením, umožňující bezpečný pohyb cyklistů. 10*4+2+3=45,000 [A]	M	45,000	2 253,30	101 398,50
9			Ostatní konstrukce a práce				278 485,78
Celkem:							1 219 837,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Ochrana fasád		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
60231	II/348 Polná-odvodnění komunikace		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby			
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	EUROVIA CS, a.s.			60231
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	326 558	
Z	PSV celkem	188 312	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	514 870	
	HZS	0	
ZRN+HZS		514 870	
ZRN+ost.náklady+HZS		514 870	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 28.2.2016		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		514 869,53 Kč
DPH	21,0 %		108 122,60 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			622 992,13 Kč

Poznámka :

Stavba :	60231 II/348 Polná-odvodnění komunikace	Rozpočet :	10
Objekt :	SO 02 Ochrana fasád	Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
02 Ostatní náklady	16 983	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	134 741	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu,podlahy	47 957	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	112 771	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	188 312	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 105	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	326 558	188 312	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	60231 II/348 Polná-odvodnění komunikace	Rozpočet: 10
Objekt :	SO 02 Ochrana fasád	Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 02		Ostatní náklady				
1	0201	Operativní průzkum a dokumentace (OPD) odstraňovaných částí omítkových vrstev	Soubor	1,00	3 663,00	3 663,00
2	0202	Realizační dokumentace (RDS) ochrany fasád odsouhlasená objednatelem a památkáři	Soubor	1,00	13 320,00	13 320,00
Celkem za		02 Ostatní náklady				16 983,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
3	175203102R00	Upevnění těsnicí fólie stěn svislých stěna:103	m2	103,00	24,42	2 515,26
4	319202321R00	Vyplentování povrchu zdiva 103	m2	103,00	111,00	11 433,00
5	602011105R00	Podstřík celoplošný blokace migrace solí do odvlhčovací omítky-systémové řešení	m2	103,00	105,45	10 861,35
6	612433214V00	Omítka hrubá vyrovnávací odvlhčovací dle WTA -systémové řešení	m2	103,00	377,40	38 872,20
7	612481113V00	Potažení stěn alkalicky odolnou síťovinou	m2	103,00	194,25	20 007,75
8	622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně s odstraněním výplně spar Rozsah bude odsouhlasen TD. ze 40%:103*4	m2	41,20	61,05	2 515,26
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	103,00	48,84	5 030,52
10	978021191R00	Otlučení omítek stěn do 100% s vyčištěním spar do 10 mm	m2	103,00	83,25	8 574,75
11	2R01	Hydroizolační stěrková pružná hmota s odolností vůči chlóru -ZACHOVÁNÍ PRUŽNOSTI I PŘI -20 ST.C -Sd větší 5m(propustný pro vodní páru) -W....NEPROPUSTNOST VODY/KAPILÁRNÍ NASÁKAVOST MENŠÍ 0,1KG/M2/h -PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN VĚTŠÍ 0,75 MM /EN 14891	m2	103,00	194,25	20 007,75
12	28325031.V	Nopová fólie svislá stěna:103*1,17 vodorovná:58*1,13	m2	186,05	61,05	11 358,35
						120,51
						65,54
13	67390526	Dodávka geotextilie Začátek provozního součtu svislá stěna:103 vodorovná:58 Konec provozního součtu 161*1,05	m2	169,05	21,09	3 565,26
						0,00
						103,00
						58,00
						161,00
						169,05
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				134 741,46
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
14	319202321R00	Vyplentování povrchu zdiva Rozsah bude odsouhlasen TD. z 50%:39*5	m2	19,50	111,00	2 164,50
15	602011105R00	Podstřík celoplošný blokace migrace solí do odvlhčovací omítky-systémové řešení	m2	39,00	105,45	4 112,55
16	612433214V00	Omítka hrubá vyrovnávací odvlhčovací dle WTA -systémové řešení	m2	39,00	377,40	14 718,60
17	612481113V00	Potažení stěn alkalicky odolnou síťovinou	m2	39,00	194,25	7 575,75
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	39,00	48,84	1 904,76
19	978021191R00	Otlučení omítek stěn do 100% s vyčištěním spar do 10 mm	m2	39,00	83,25	3 246,75
20	2R01	Hydroizolační stěrková pružná hmota s odolností vůči chlóru -ZACHOVÁNÍ PRUŽNOSTI I PŘI -20 ST.C	m2	39,00	194,25	7 575,75

Slepý rozpočet

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stavba :	60231 II/348 Polná-odvodnění komunikace	Rozpočet: 10
Objekt :	SO 02 Ochrana fasád	Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-Sd větší 5m(propustný pro vodní páru) -W....NEPROPUSTNOST VODY/KAPILÁRNÍ NASÁKAVOST MENŠÍ 0,1KG/M2/h -PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN VĚTŠÍ 0,75 MM /EN 14891				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,98	476,19	6 658,49
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				47 957,15
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	319202321R00	Vyplentování povrchu zdiva Rozsah bude odsouhlasen TD. z 50%:106*,5	m2	53,00	111,00	5 883,00
23	602011105R00	Podstřík celoplošný blokáce migrace solí do odvlhčovací omítky-systémové řešení	m2	106,00	105,45	11 177,70
24	602021151RT2	Štuk stěn sanační odvlhčovací tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér-systémov.řešení	m2	106,00	172,05	18 237,30
25	612433214V00	Omítka hrubá vyrovnávací odvlhčovací dle WTA -systémové řešení	m2	106,00	377,40	40 004,40
26	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikon včetně penetrace Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Penetrace + 2 x nátěr. Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým předpisům. Parametry: - garantovaný obsah báze nad 5% - snížený obsah VOC<= 5g/l - koeficient propustnosti vodních par600 - Sd x W < 0,1 m.h (odpovídá teorii Kuenzle DIN 18550) - barevnost určená při realizaci	m2	106,00	183,15	19 413,90
27	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	106,00	48,84	5 177,04
28	978021191R00	Otlučení omítek stěn do 100% s vyčištěním spar do 10 mm	m2	106,00	83,25	8 824,50
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,51	476,19	4 053,23
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				112 771,07
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
30	782130010RAB	Obklad stěn deskami z kamene, zesílené kotvy desky z žuly tloušťka 3 cm - druh česká provenience - zrnitost - pemřovaná - nelesklá - barva přírodní	m2	39,00	4 828,50	188 311,50
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				188 311,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	151,28	16,65	2 518,81
32	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	15,13	116,55	1 763,17
33	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,13	477,30	7 220,59
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,13	172,05	2 602,77
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 105,35