

Celkové náklady na obnovu osvětlení 1.NP MŠ

MŠ 1.NP – herna, jídelna, kuchyňka, ložnice, sklad, kancelář, WC

Demontáž a montáž:

- Demontáž stávajícího osvětlení
- Montáž 26ks zářivkových svítidel a 3ks žárovkových svítidel + úprava přívodního kabelového vedení (doprava, demontáž, montáž, včetně osazení a zapojení vodičů, likvidace)60 000,00Kč
- Revize 5 000,00Kč
- Měření intenzity umělého osvětlení..... 3 000,00Kč

Náklady na montáž vč. revize a měření osvětlení bez DPH... 68 000,00Kč

Náklady na montáž vč. revize a měření osvětlení vč. DPH... 82 280,00Kč

Materiál:

Název zboží	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
MODUS Svítidlo LLL6000, 2x LED 840, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA	16	2 255,00	36 080,00
MODUS Svítidlo LLL4000, 2x LED 840, 1210mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA	10	2 120,00	21 120,00
Svítidlo MCLED CALA 18, 18W,1530lm, 4000k,IP44	3	885,00	2 655,00
CYKY 3Jx1,5 (3Cx1,5)	50m	20,00	1 000,00
Svorka WAGO 221-412	100	12,50	1 250,00
Svorka WAGO 221-413	100	12,50	1 250,00
Hmoždinky 8x41	200	0,6	120,00
Tmel DEN BRAVEN	1	160,00	160,00
Vrutky 4,5x30	200	1,00	200,00
Pásek vázací 280x4,8 Protec	1	120,00	120,00
Páska PIB 225	1	95,00	95,00
Drobný inst. a pomocný mat.	1	1 000,00	1 000,00

Náklady na materiál MŠ bez DPH			65 050,00
Náklady na materiál MŠ s 21% DPH			78 710,00

Celkem náklady vč. montáže a revize bez DPH 133 050,00

Celkem náklady na MŠ vč. DPH 160 990,00

V Plzni dne 03.03.2022 :

Radek Tomášek