

Vyřizuje

Mobil:
E-mail:

Datum: 15. 03. 2022

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu – soupisu prací.

Jedná se o opravu místností pro pracovníky řízení provozu m.č. 0P90 a 0P91, malování stěn, nátěry ocelových konstrukcí, drobná oprava omítek, oprava podlahy, položení podlahové krytiny a ukončovací lišty

Dle nabídkového listu SPS3-043/2022

Valašské Meziříčí – výpravní budova RZZ

IC60000384817

Zakázka : E216H6321ZPU

Dohodnutá cena: 133 373,80 (bez DPH)

Termín: do 15.4.2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

Příloha : Nabídkový list SPS3-043/2022

Půdorys prostor

Fotografie místností – stávající stav

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-043/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E216H6321ZPU

Škodní událost ANO/NE

 NE

Název objektu:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4744255N, 17.96123641E

Oprava místností pro pracovníky řízení provozu místností OP91 a OP90

oprava omítek, malování, nátěry ocelových konstrukcí, položení koberce včetně soklové lišty

Žádám o zpracování návrhu položkového prováděcího rozpočtu.

15.04.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

23.02.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

23.02.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

25.02.2022

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 5 dnů

5.3.2022

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

KSO:
Místo:
Zadavatel: Správa železnic státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

CC-CZ:
Datum: 15.03.2022

Zhotovitel: TOMI REMONT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Magyiar Jiri

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				133 373,80
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%			
DPH snížená	15,00%			

Cena s DPH	v	CZK		
-------------------	----------	------------	--	--

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Místo: Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 3-XXX_2022
3 Index dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Objekt:

3-043_2022

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Objekt:

3-043_2022

Místo: 0

Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

783 - Dokončovací práce - nátěry

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Objekt:

3-043_2022

Místo: 0

Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612322111	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,340		
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
	VV		sokl				
	VV		0,15*2*(4,1+4,7+4,1+4,9)		5,340		
	VV		Součet		5,340		
2	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,870		
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	VV		elektro				
	VV		4,28		4,280		
	VV		sokl				
	VV		0,15*2*(4,1+4,7+4,1+4,9)		5,340		
	VV		zapravení				
	VV		2,5*1,3		3,250		
	VV		Součet		12,870		
3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	6,280		
	PP		Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	39,483		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
	VV		39,483		39,483		
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,044		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,044		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,440		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		10*1,044		10,440		
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,044		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
9	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	26,400		
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
10	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,474		
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
11	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
12	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	1,680		
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových				
VV			očištění ometením			0,720	
VV			0,6*0,6*2			0,960	
VV			Součet			1,680	
13	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	1,680		
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický				
VV			0,6*0,6*2			0,720	
VV			0,8*0,6*2			0,960	
VV			Součet			1,680	
D			PSV Práce a dodávky PSV				
D			762 Konstrukce tesařské				
14	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	3,000		
PP			Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
15	M	61160052	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	1,000		
PP			dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm				
16	M	61162020	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	2,000		
PP			dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm				
D			766 Konstrukce truhlářské				
17	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
18	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus	3,000		
PP			zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder				
19	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
20	M	54914121	kování, klika-klika	kus	3,000		
PP			kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor				
21	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000		
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
22	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000		
PP			práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
D			771 Podlahy z dlaždic				
23	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	35,600		
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných				
VV			(4,1*2+4,7*2)			17,600	
VV			(4,1*2+4,9*2)			18,000	
VV			Součet			35,600	
D			776 Podlahy povlakové				
24	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,483		
PP			Příprava podkladu vysátí podlah				
VV			4,1*4,9+4,1*4,73			39,483	
25	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	39,483		
PP			Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních				
26	M	69751103	koberec zátěžový	m2	43,431		
PP			koberec zátěžový				
VV			39,483*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			43,431	
27	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,660		
PP			Montáž lišt obvodových lepených				
VV			(4,1+4,9)*2+(4,1+4,73)*2			35,660	
28	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	36,373		
PP			lišta kobercová 50x7mm				
VV			35,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			36,373	
29	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	663,028		
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
30	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	663,028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
31	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	164,293		
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		OP91				
	VV		(4,1*2+4,9*2)*3,5+4,1*4,9			83,090	
	VV		OP90				
	VV		(4,1*2+4,73*2)*3,5+4,1*4,73			81,203	
	VV		Součet			164,293	
32	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	164,293		
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		OP91				
	VV		(4,1*2+4,9*2)*3,5+4,1*4,9			83,090	
	VV		OP90				
	VV		(4,1*2+4,73*2)*3,5+4,1*4,73			81,203	
	VV		Součet			164,293	
33	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	12,000		
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				
34	K	784161217	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	9,000		
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
35	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6,000		
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				
36	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	42,000		
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m				
37	M	58124838	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m	44,100		
	PP		páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm				
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			44,100	
38	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	39,483		
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
39	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	41,457		
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
	VV		39,483*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			41,457	
40	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	164,293		
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		OP91				
	VV		(4,1*2+4,9*2)*3,5+4,1*4,9			83,090	
	VV		OP90				
	VV		(4,1*2+4,73*2)*3,5+4,1*4,73			81,203	
	VV		Součet			164,293	
41	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	15,750		
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých				
	VV		1,5*2,1*5			15,750	
42	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	164,293		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		OP91				
	VV		(4,1*2+4,9*2)*3,5+4,1*4,9			83,090	
	VV		OP90				
	VV		(4,1*2+4,73*2)*3,5+4,1*4,73			81,203	
	VV		Součet			164,293	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: 0

Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

N01 - Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - oprava místností OP90 a OP91

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: 0

Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,075		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--

PP Index dle SOD