

# Technická zpráva

**Oprava LC Ke Staré Rotě**  
**Inv.č. 318335**

**k.ú.Libá p.p.č. 252/2;**  
**k.ú. Polná u Hazlova p.p.č. 719/10**  
**527 m.n.m.**

**Současný stav lesní cesty:** LC tř 1L celkové délky 1,4m – Zanesený příkop v délce 1.3 km lesní cesty

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy při odvozu dřeva z lesního komplexu a zamezení další degradaci cesty

## Technické řešení:

V celkové délce 1,4 km bude vyčištěn příkop, přebytečný výkopek bude rozprostřen v porostu. Dále na LVC budou vyčištěny propustky a hospodářské sjezdy. Dva hospodářské sjezdy do porostu budou vyměněny trubky a opraveny.

Vypracoval: XXXXXXXXXX



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 045-228  
Stavba: 945-228 - LC Stará Rota výkaz

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 12482510  
Petr Krejčí DIČ: XXXXXXXXXX

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			116 379,07
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 116 379,07	Výše daně 24 439,60
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>140 818,67</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 22.02.2022 Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945-228

Stavba: 945-228 - LC Stará Rota výkaz

Místo:

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Krejčí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>116 379,07</b>	<b>140 818,67</b>
945-228	LC Stará Rota	116 379,07	140 818,67

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 945-228 - LC Stará Rota výkaz

Objekt: 945-228 - LC Stará Rota

Místo:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Krejčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>116 379,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	111 379,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 828,03
997 - Přesun sutě	4 580,00
998 - Přesun hmot	991,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 945-228 - LC Stará Rota výkaz

Objekt: 945-228 - LC Stará Rota

Místo:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Krejčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>116 379,07</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 379,07
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 828,03
4	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	20,000	140,00	2 800,00
5	M	VIC.0005928.UR S	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 300 mm	m	20,300	409,42	8 311,23
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,16 m <sup>3</sup> /m	m	1 400,000	48,00	67 200,00
3	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	24,000	21,20	508,80
2	K	938902452	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	24,000	117,00	2 808,00
7	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	20,000	1 210,00	24 200,00
D	997		Přesun sutě				4 560,00
8	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	l	30,400	150,00	4 560,00
D	998		Přesun hmot				991,04
6	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvýšený přesun do 5000 m	t	30,400	32,60	991,04
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00
9	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	kpř	1,000	5 000,00	5 000,00