

SMLOUVA O DÍLO

č. : CES 2017/0760

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Ing. Jan Holík - investiční technik
- tel. 495 707 692; 601 584 198
- e-mail: jan.holik@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Ján Mucha**
Sídlo: Dašická 1762, 530 03 Pardubice
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 40115798
DIČ: CZ520507398
Živnostenský rejstřík vedený Magistrátem města Pardubice
Bankovní spojení: KB a.s., Pardubice
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

„ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – zateplení a výměna oken - oprava a stavební úpravy chodby“

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace stavby „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – oprava a stavební úpravy chodby“ dle projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby s názvem „Zateplení a výměna oken ZŠ Sever v Hradci Králové, objekt spojovací chodby do jídelny“ zpracované podnikající osobou [redacted].
3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením RM/2017/217 Rady města Hradec Králové ze dne 07.03.2017 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – oprava a stavební úpravy chodby“.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – zateplení a výměna oken - oprava a stavební úpravy chodby“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. MMHK/014239/2017/IO/ChI ze dne 25.01.2017, včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací zpracovanou podnikající osobou [redacted] a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 13.02.2017, pod č.j. MMHK/027599/2017.

Předmětem díla je realizace opravy a stavebních úprav spojovací chodby mezi objektem jídelny a objektem druhého stupně v areálu ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové dle výše uvedená projektové dokumentace s respektováním požadavků a podmínek stavebního povolení ze dne 19.12.2011, č.j. MMHK/209942/2011, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 23.11.2015, č.j. MMHK/194630/2015 ST1/Kno. K povolení stavby se vztahuje dále sdělení příslušného stavebního úřadu ze dne 27.10.2016, č.j. MMHK/193813/2016 ST2/Kru.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala podnikající osoba [redacted] s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovníprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovníprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

- Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.
- Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
- Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
- Před započítím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.
- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové dokumentaci, podmínkami stavebního povolení a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.
- Zhotovitel poskytne součinnost při kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem. Na stavbě se předpokládá provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
- Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA“ před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
- Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
- Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
- Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

- V případě dočasného záboru sousedních pozemků budou tyto uvedeny do původního stavu s protokolárním předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
3. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném výzvou k podání nabídek č.j.: MMHK/014239/2017 Statutárního města Hradec Králové ze dne 25.01.2017 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 13.02.2017, přijatou pod číslem jednací MMHK/027599/2017. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.
 4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně byl předmět smlouvy o dílo rozšířen, a to po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

- a) výzva k podání nabídek Statutárního města Hradec Králové ze dne 25.01.2017 pod č.j. MMHK/014239/2017/IO/ChI, včetně všech příloh, zejména:
 - 2x projektová dokumentace s názvem „Zateplení a výměna oken ZŠ Sever v Hradci Králové, objekt spojovací chodby do jídelny“ ve stupni dokumentace pro zadání a provedení stavby, zpracované podnikající osobou [REDAKCE]
 - stavební povolení vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním dne 19.12.2011, č.j. MMHK/209942/2011, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 23.11.2015, č.j. MMHK/194630/2015 ST1/Kno. K povolení stavby se vztahuje dále sdělení stavebního úřadu ze dne 27.10.2016, č.j. MMHK/193813/2016 ST2/Kru.
 - soupis prací s výkazem výměr
- b) nabídka zhotovitele ze dne 13.02.2017 přijatá pod č.j. MMHK/027599/2017.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **do 3.7.2017**
Zhotovitel provede a předá dílo (včetně vyklizení staveniště a předání všech podkladů ke kolaudačnímu řízení) ve lhůtě: **do 25.8.2017**
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.
4. Místem plnění veřejné zakázky je Hradec Králové, k.ú. Hradec Králové, č.parc. st. 1657, st. 1655, 133/13, 133/23, 133/24 a 134/10.

V.

Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

2.959.362 Kč

(slovy: dva miliony devět set padesát devět tisíc tři sta šedesát dvě koruny českých)

Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Daň přizná a odvede příjemce plnění.

2. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V, odst. 1, je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla a se splněním dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy. Pokud nabídka zhotovitele a aktuální ceník URS platný ke dni podpisu smlouvy o dílo cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahuje, použijí se ceny v místě obvyklé.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10% ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a objednatelem v zápisu a předání a převzetí díla, tj. po dni, který nastane později.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována bez DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, identifikátor veřejné zakázky, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH.

Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla zálohové platby.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu uvedenému v čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu z viny na straně objednatele, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. c) této smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich uložení na skládku a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty a skládky materiálu nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do původního stavu. V případě jejich zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení stavby uvedeno zpět do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici ověřená dokumentace stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, popřípadě jejich kopie.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Jan Holík

tel: 495 707 692; 602 584 198

e-mail: jan.holik@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - dodržení podmínek stavebního povolení,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
 5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
 6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytyčením sítí, pronájmem silničního pozemku, dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
 7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
 8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
 9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
 10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
 11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
 12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
 13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
 14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.
 15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

16. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 15., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
17. Zhotovitel je povinen být v součinnosti s uživatelem areálu Základní školou Sever, Lužická 1208, Hradec Králové, zastupovanou jejími pracovníky. Při realizaci stavby je nutné respektovat jejich požadavky vyplývající zejména ze zajištění bezpečnosti a majetku školy.
18. V době realizace stavby budou v navazujícím objektu kuchyně s jídelnou probíhat udržovací práce – oprava (výměna) dlažby v prostoru šatny a chodby. Vybraný uchazeč bude povinen umožnit přístup pracovníků provádějících opravu dlažby a zároveň bude povinen umožnit dopravu potřebného materiálu a odvoz případné suti vzniklé při opravě dlažby. Koordinátorem oprav dlažby jsou [REDAKCE] Kontaktní pracovník [REDAKCE]
19. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však **jednou za týden**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.
20. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
- dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná a elektronická podoba),
 - geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, event. věcná břemena, změnu druhu pozemku – za účelem evidence v katastru nemovitostí, v tištěné i elektronické podobě (GP je nutné projednat s Odborem správy majetku města a ověřit příslušným katastrálním úřadem),
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - stavební deník,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK,
 - případné další doklady požadované budoucím provozovatelem či orgány státní správy nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu.
21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
22. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno stavební povolení, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.
23. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5 mil. Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.
24. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru stavebníka neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

25. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
26. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas)
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku podrobně specifikuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 9. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li

způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel může dílo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle odst. 1. tohoto článku, zavazuje se jej převzít.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - listiny a doklady dle článku VIII. odstavce 19. této smlouvy o dílo,
 - stejnopis stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření a ověřeného geometrického plánu.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato.
7. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápisu bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména výzvou č.j.: MMHK/014239/2017 Statutárního města Hradec Králové ze dne 25.01.2017, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 4. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

7. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
 - c) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se vylučuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII.


Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají kopie všech dokumentů, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana zhotovitele jeden výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v Registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

31. 03. 2017

V Pardubicích dne




03. 04. 2017

V Hradci Králové dne



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink,
primátor města



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5322016

Stavba: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

KSO:

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ: 72884398

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

2 959 362,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 959 362,00	621 466,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 580 828,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5322016

Stavba: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 959 362,00	3 580 828,00	
OBJEKT	SPOJOVACÍ CHODBA DO JÍDELNY	2 613 419,00	3 162 237,00	STA
DETAIL	PŘÍSTUP K PODÁVACÍMU OKNU	38 750,00	46 888,00	STA
04 DETAIL	ÚPRAVA PŘED VSTUPEM	117 378,00	142 027,00	STA
05 AV	Rozšíření ACCESS a Instalace Videotelefonů	88 947,00	107 626,00	STA
EI	HROMOSVOD	51 368,00	62 155,00	STA
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	49 500,00	59 895,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

OBJEKT - SPOJOVACÍ CHODBA DO JÍDELNY

KSO:

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

72884398

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

2 613 419,00

DPH základní
snižená

Základ daně
2 613 419,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
548 818,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 162 237,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

OBJEKT - SPOJOVACÍ CHODBA DO JÍDELNY

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 613 418,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 276 177,79

1 - Zemní práce	142 645,80
2 - Zakládání	257 611,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	135 180,00
4 - Vodorovné konstrukce	70 032,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	387 505,46
8 - Trubní vedení	26 456,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 471,35
997 - Přesun sutě	115 371,76
998 - Přesun hmot	35 904,17

PSV - Práce a dodávky PSV

1 337 240,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 925,15
712 - Povlakové krytiny	110 894,25
713 - Izolace tepelné	166 825,26
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	36 239,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 934,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	52 282,01
74 - Elektromontáže	15 322,50
743 - Elektromontáže	1 215,00
763 - Konstrukce suché výstavby	101 014,26
766 - Konstrukce truhlářské	40 875,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 200,00
771 - Podlahy z dlaždic	111 553,45
781 - Dokončovací práce - obklady	12 643,49
764 - Konstrukce klempířské	113 337,67
766-1 - Výplně otvorů - dle výpisu výplní otvorů v.č. D.1.1.c 1	442 000,00
783 - Nátěry	12 905,36
784 - Dokončovací práce - malby	9 058,50
21-M - Pospojení a uzemnění	26 014,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

OBJEKT - SPOJOVACÍ CHODBA DO JÍDELNY

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 613 418,67	

D HSV		Práce a dodávky HSV					1 276 177,79	
D 1		Zemní práce					142 645,80	
1	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	35,500	36,10	1 281,55	CS ÚRS 2016 01
VV		71*0,5 "A10 v.č. D. 1. 1. b. 17					35,500	
2	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	358,00	4 296,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	14,520	1 200,00	17 424,00	CS ÚRS 2016 01
VV		66*0,25*0,8*1,1 " stávající ŽB práh včetně napojení na patky v.č. D. 1. 1. b. 01					14,520	
VV		Součet					14,520	
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,744	230,00	3 851,12	CS ÚRS 2016 01
VV		6*1*1,3*1,12 " v.č. D. 1. 1. b. 02+12 pro vsak ozn.X					8,736	
VV		5,5*1*1,3*1,12 " v.č. D. 1. 1. b. 02+12 pro vsak ozn.X					8,008	
VV		Součet					16,744	
5	K	131201109	Příplatek za teplost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,744	20,40	341,58	CS ÚRS 2016 01
6	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	112,000	300,00	33 600,00	CS ÚRS 2016 01
VV		112" výkop pro upravené základové konstrukce v.č. D. 1. 1. b. 04					112,000	
7	K	131203109	Příplatek za teplost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	112,000	48,00	5 376,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	18,150	299,00	5 426,85	CS ÚRS 2016 01
VV		66*0,5*0,5*1,1 " pro pasy .č. D. 1. 1. b. 04					18,150	
9	K	132212109	Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,150	64,80	1 176,12	CS ÚRS 2016 01
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	102,525	91,80	9 411,80	CS ÚRS 2016 01
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	102,525	182,00	18 659,55	CS ÚRS 2016 01
VV		142,5*0,65 " v.č. D. 1. 1. b. 14 včetně venkovní strany základového pasu					92,625	
VV		20*1,1*0,45 " v.č. D. 1. 1. b. 12+14 nad potrubí					9,900	
VV		Součet					102,525	
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	22,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
VV		120" nad vsaky a doplnění kolem objektu					120,000	
13	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	60,000	38,40	2 304,00	CS ÚRS 2016 01
VV		120*0,5					60,000	
14	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	142,500	28,00	3 990,00	CS ÚRS 2016 01
VV		142,5					142,500	
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,249	257,00	13 170,99	CS ÚRS 2016 01
VV		(16,744+112+18,15)-95,645					51,249	
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,248	130,00	11 992,24	CS ÚRS 2016 01
VV		51,249*1,8					92,248	
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	12,20	1 464,00	CS ÚRS 2016 01
18	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	6,000	1 040,00	6 240,00	CS ÚRS 2016 01
VV		120*0,05					6,000	

D 2		Zakládání					257 611,16	
19	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	9,500	816,00	7 752,00	CS ÚRS 2016 01
VV		9,5 " v.č. D. 1. 1. b. 12 pozice X					9,500	
20	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	48,000	20,70	993,60	CS ÚRS 2016 01
VV		12*4 " v.č. D. 1. 1. b. 14 pozice X					48,000	
21	M	693111460	separační textilie 300 g/m2	m2	57,600	23,10	1 330,56	CS ÚRS 2016 01
VV		48*1,2					57,600	
22	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	20,000	190,00	3 800,00	CS ÚRS 2016 01
VV		20 " v.č. D. 1. 1. b. 12 pozice X					20,000	
23	K	271562211	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z drobného kameniva frakce 0 až 4	m3	11,000	859,00	9 449,00	CS ÚRS 2016 01
VV		110*0,1 " v.č. D. 1. 1. b. 14 pod podlahu					11,000	
24	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	14,520	2 470,00	35 864,40	CS ÚRS 2016 01
VV		110*0,12*1,1 " v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1					14,520	
25	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	48,000	127,00	6 096,00	CS ÚRS 2016 01
VV		80*0,3*2					48,000	
26	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	48,000	31,00	1 488,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,867	24 900,00	21 588,30	CS ÚRS 2016 01
VV		110*3,03*1,3 /1000*2 " v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1					0,867	

PČ	Ty p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	19,475	2 470,00	48 103,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		77,9*0,5*0,5 v.č. D. 1. 1. b. 14		19,475			
	VV		Součet		19,475			
29	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	88,000	63,60	5 596,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		80*0,5*2*1,1		88,000			
30	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	88,000	15,50	1 364,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,935	28 500,00	26 647,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		77,9*12/1000 s provázáním do ŽB v.č. D. 1. 1. b. 14		0,935			
	VV		Součet		0,935			
32	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	58,425	1 310,00	76 536,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		77,9*0,75 v.č. D. 1. 1. b. 14		58,425			
	VV		Součet		58,425			
33	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,386	28 500,00	11 001,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		58,425*6,6/1000 v.č. D. 1. 1. b. 14 s prokotením do zdiva nad pasem		0,386			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								135 180,00
34	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z párobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	36,000	3 400,00	122 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		36 v.č. D. 1. 1. b. 12 pozice označení T		36,000			
35	K	317143525	Překlady nosné z párobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus	2,000	2 590,00	5 180,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2 v.č. D. 1. 1. b. 12 pozice označení Z		2,000			
36	K	317-R1	Překlady nosné ve zdech tl 250 mm šířka otvoru 2400 mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
	VV		2 UPA profil s betonem a výztuží		2,000			
	VV		v.č. D. 1. 1. b. 12 pozice označení Z					
	VV		kompletní provedení včetně přesunů hmot					
	VV		Součet		2,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								70 032,09
37	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,524	3 450,00	5 257,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		70*0,25*0,04 v.č. D. 1. 1. b. 14 betonová mazanina na zdivo mezi úhelníky		0,700			
	VV		32,95*0,1*0,25		0,824			
	VV		Součet		1,524			
38	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	28,000	267,00	7 476,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		140*0,2		28,000			
39	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	28,000	56,80	1 590,40	CS ÚRS 2016 01
40	K	417352211	Ztracené bednění věnců z párobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 250 mm	m	32,950	445,00	14 662,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		32,95 v.č. D. 1. 1. b. 14 detail parapetu		32,950			
	VV		Součet		32,950			
41	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	32 500,00	4 517,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		70*0,25*3,08*1,25/1000 v.č. D. 1. 1. b. 14		0,067			
	VV		32,95*2*1,1/1000		0,072			
	VV		Součet		0,139			
42	K	4179-R	Dodávka a montáž lemování úhelníky L 60/60/3 mm	m	140,000	135,00	18 900,00	
	VV		140 v.č. D. 1. 1. b. 14 délka odečtena elektronicky z PD projektantem		140,000			
43	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,584	3 350,00	12 006,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,2*1,4*0,8 v.č. D. 1. 1. b. 017 N09		3,584			
44	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	24 900,00	896,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,2*1,4*8/1000		0,036			
45	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,240	750,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,4*0,8*2		2,240			
46	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,240	88,10	197,34	CS ÚRS 2016 01
47	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	6,270	194,00	1 216,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,135*2		6,270			
48	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,010	750,00	1 507,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,35*0,6		2,010			
49	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,010	61,50	123,62	CS ÚRS 2016 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								387 505,46
50	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	144,000	13,00	1 872,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		144 stěny v.č. D. 1. 1. b. 12 pozice označení T		144,000			
51	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	144,000	228,00	32 832,00	CS ÚRS 2016 01
52	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,630	470,00	6 876,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		73,15*0,2 vnitřní ostění po výměně oken		14,630			
	VV		Součet		14,630			
53	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	107,000	13,30	1 423,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		107		107,000			
54	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	120,000	31,30	3 756,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,500	11,50	28,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5 v.č. D. 1. 1. b. 17 N06 příprava podkladu pod ETICS		2,500			
56	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,500	203,00	507,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5 v.č. D. 1. 1. b. 17 N06 příprava podkladu pod ETICS		2,500			
57	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	211,929	12,00	2 543,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		211,929		211,929			
58	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	211,929	420,00	89 010,18	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,664+63,103+22,776+32,971 " dle výpisu ploch pro šedý polystyren		145,514			
	VV		13,242+20,47+21,567+11,136 " dle výpisu ploch pro extrudovaný polystyren		66,415			
	VV		Součet		211,929			
59	M	283 R2	polystyren extrudovaný	m3	7,306	3 062,50	22 374,63	
	VV		(13,242+20,47+21,567+11,136)*0,1*1,1		7,306			
	VV		" dle výpisu ploch pro extrudovaný polystyren					
	VV		" v.č. D.1.1.b.12 popis KZ5					
	VV		Součet		7,306			
60	M	283 R1	deska fasádní polystyrénová šedá lambda=0,033 W/mK	m3	16,007	1 337,50	21 409,36	
	VV		(26,664+63,103+22,776+32,971)*0,1*1,1 " dle výpisu ploch pro šedý polystyren		16,007			
	VV		" v.č. D.1.1.b.12 popis KZ5					
	VV		Součet		16,007			
61	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	73,150	210,00	15 361,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,1+1,85*2		6,800			
	VV		(1,6+1,5*2)*2		9,200			
	VV		(2,4+1,5*2)*2		10,800			
	VV		2,35+2,15*2		6,650			
	VV		19,5+2,15*2		23,800			
	VV		3+2,6*2		8,200			
	VV		2,5+2,6*2		7,700			
	VV		Součet		73,150			
62	M	283 R40	deska fasádní polystyrénová tl. 40 mm - lambda=0,032 W/mK	m2	12,060	60,00	723,60	
	VV		(73,15-32,95)*0,3 " svislé ostění - dle popisu - TECHNICKÁ ZPRÁVA D. 1. 1. a. 01		12,060			
63	M	283 R1100	deska fasádní polystyrénová tl. 100 mm - lambda=0,032 W/mK	m2	6,390	150,00	958,50	
	VV		31,95*0,2 " nadpraží - dle popisu - TECHNICKÁ ZPRÁVA D. 1. 1. a. 01		6,390			
64	K	6229-R	Dodávka a montáž zateplení pod oplechování parapetů extrudovaný polystyren min. tl. 50 mm šíře do 200 mm	m	32,950	180,00	5 931,00	
	VV		32,95 " v.č. D. 1. 1. b. 14 - detail parapetu		32,950			
	VV		Součet		32,950			
65	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	211,929	175,00	37 087,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		211,929 " je doporučeno provést síťovinu ve dvou vrstvách - dle popisu - TECHNICKÁ ZPRÁVA D. 1. 1. a. 01		211,929			
66	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	282,200	25,00	7 055,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		282,2		282,200			
67	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	34,598	41,30	1 428,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		32,95*1,05		34,598			
68	M	590515100	profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	134,858	32,10	4 328,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		(88+34,598)*1,1		134,858			
69	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	32,950	18,10	596,40	CS ÚRS 2016 01
70	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	84,489	35,50	2 999,36	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		76,808*1,1		84,489			
71	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	18,240	180,00	3 283,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,2*1,2		18,240			
72	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	35,500	440,00	15 620,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		71*0,5		35,500			
73	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	167,459	245,00	41 027,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		26,664+63,103+22,776+32,971 " dle výpisu ploch pro šedý polystyren		145,514			
	VV		73,15*0,3 " ostění		21,945			
	VV		Součet		167,459			
74	K	62251-R1	Tenkovrstvá omítka - příplatek za probarvení	m2	167,459	25,00	4 186,48	
75	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	144,000	15,40	2 217,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		144		144,000			
76	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	106,600	29,70	3 166,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		82*1,3		106,600			
77	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	82,000	20,80	1 705,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		82		82,000			
78	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tr. C	m3	6,955	2 890,00	20 099,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		16/20		6,955			
	VV		107*0,065 " v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1		6,955			
79	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehrazení povrchu	m3	6,955	505,00	3 512,28	CS ÚRS 2016 01
80	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	6,955	219,00	1 523,15	CS ÚRS 2016 01
81	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,292	24 900,00	7 270,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		107*2,1*1,3/1000 " v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1		0,292			
82	K	632451024	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	8,238	223,00	1 837,07	CS ÚRS 2016 01
	VV		32,95*0,25 " vyrovnání pod parapety		8,238			
83	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	107,000	12,10	1 294,70	CS ÚRS 2016 01
84	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou	m	88,000	28,60	2 516,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		88 "dilatační spára po obvodu označení d.s. v.č. D.1.1.b.12		88,000			
85	K	634662111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	17,000	80,40	1 366,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		17 "pro dilatační lištu označení d.s. v.č. D.1.1.b.12		17,000			
86	K	634911114	Rezáni dilatačních spár § 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	17,000	110,00	1 870,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		17 "pro dilatační lištu označení d.s. v.č. D.1.1.b.12		17,000			
87	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár	m2	35,500	448,00	15 904,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		71*0,5 " N08		35,500			

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			35,500			
D	8	Trubní vedení					26 456,00	
88	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	12,000	317,00	3 804,00	CS ÚRS 2016 01
VV					12,000			
89	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	40,000	451,00	18 040,00	CS ÚRS 2016 01
VV			40 " v.č. D.1.1.b.12 pozice označení X1		40,000			
90	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	4,000	141,00	564,00	CS ÚRS 2016 01
VV			4 " v.č. D.1.1.b.12 pozice označení Y		4,000			
91	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	4,000	1 012,00	4 048,00	CS ÚRS 2015 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					105 471,35	
92	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	222,000	35,00	7 770,00	CS ÚRS 2016 01
93	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 660,000	1,20	7 992,00	CS ÚRS 2016 01
VV			222*30		6 660,000			
94	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	222,000	25,00	5 550,00	CS ÚRS 2016 01
95	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	222,000	8,00	1 776,00	CS ÚRS 2016 01
96	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	6 660,000	0,25	1 665,00	CS ÚRS 2016 01
VV			222*30		6 660,000			
97	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	222,000	4,00	888,00	CS ÚRS 2016 01
98	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	107,000	79,00	8 453,00	CS ÚRS 2016 01
99	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	107,000	45,00	4 815,00	CS ÚRS 2016 01
100	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,584	1 260,00	4 515,84	CS ÚRS 2016 01
VV			3,2*1,4*0,8 " bourání schodiště dle A11, výkres číslo D.1.1.b. 17		3,584			
VV			Součet		3,584			
101	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	36,000	576,00	20 736,00	CS ÚRS 2016 01
VV			36 " STÁVAJÍCÍ ZDIVO		36,000			
102	K	965043341	Bourán mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,500	750,00	10 875,00	CS ÚRS 2016 01
VV			145*0,1 " podkladní beton na zemině - dle popisu - TECHNICKÁ ZPRÁVA D. 1. 1. a. 01		14,500			
103	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	16,500	380,00	6 270,00	CS ÚRS 2016 01
VV			110*0,15 " betonová mazanina s dlažbou - dle popisu - TECHNICKÁ ZPRÁVA D. 1. 1. a. 01		16,500			
104	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	16,050	684,00	10 978,20	CS ÚRS 2016 01
VV			107*0,15		16,050			
105	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	4,500	119,00	535,50	CS ÚRS 2016 01
VV			1,5*1,5*2 " v.č. D.1.1.b.02 pozice označení J		4,500			
106	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	12,000	154,00	1 848,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1,6*1,5*2 "A03		4,800			
VV			2,4*1,5*2 "A06		7,200			
VV			Součet		12,000			
107	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	69,453	121,00	8 403,81	CS ÚRS 2016 01
VV			2,35*2,15 "A08		5,053			
VV			2,5*2,6 "A09		6,500			
VV			3,1*2,6 "A01		8,060			
VV			3*2,6 "A02		7,800			
VV			42,04 "A07		42,040			
VV			Součet		69,453			
108	K	9-R-A12	Demontáž části stávajícího ocelového oplocení v místě budoucího zateplení dle popisu legendy A12	kus	1,000	600,00	600,00	
VV			1 "v.č. D.1.1.b.17 - kompletní provedení včetně přesunů hmot		1,000			
109	K	9-R-N10	Zpětná montáž části stávajícího ocelového oplocení upraveného v místě budoucího zateplení včetně úpravy kotvení dle popisu legendy N10	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
VV			1 "v.č. D.1.1.b.17 - kompletní provedení včetně přesunů hmot		1,000			
D	997	Přesun sutě					115 371,76	
110	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	160,909	235,00	37 813,62	CS ÚRS 2016 01
111	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	160,909	227,00	36 526,34	CS ÚRS 2016 01
112	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 057,271	5,00	15 286,36	CS ÚRS 2016 01
VV			160,909*19 Přepočtené koeficientem množství		3 057,271			
113	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	160,909	160,00	25 745,44	CS ÚRS 2016 01
D	998	Přesun hmot					35 904,17	
114	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	245,919	146,00	35 904,17	CS ÚRS 2016 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 337 240,88	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					66 925,15	
115	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	145,000	7,53	1 091,85	CS ÚRS 2016 01
VV			145 " v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1		145,000			
116	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	43,500	41,80	1 818,30	CS ÚRS 2016 01
VV			145*0,3 "v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1		43,500			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	66,415	16,40	1 089,21	CS ÚRS 2016 01
	VV		66,415 " svislá část soklu		66,415			
118	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	23,245	41,80	971,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		66,415*0,35		23,245			
119	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	145,000	9,71	1 407,95	CS ÚRS 2016 01
120	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	145,000	77,30	11 208,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		145 " v.č. D. 1. 1. b. 14 ze skladby P1		145,000			
121	M	628331580	pás těžký asfaltovaný SBS G 200 S 40	m2	166,750	115,00	19 176,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		145*1,15		166,750			
122	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	66,415	88,60	5 884,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		66,415 " svislá část soklu		66,415			
123	M	628331580	pás těžký asfaltovaný SBS G 200 S 40	m2	79,698	115,00	9 165,27	CS ÚRS 2016 01
	VV		66,415*1,2		79,698			
124	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m	m2	66,415	104,00	6 907,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,242+20,47+21,567+11,136 " dle výpisu ploch pro extrudovaný polystyren		66,415			
	VV		"ze skladby DETAIL 01 pozice 8					
	VV		Součet		66,415			
125	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou	m	71,000	84,50	5 999,50	CS ÚRS 2016 01
126	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	723,000	3,05	2 205,15	CS ÚRS 2016 01
D 712 Povlakové krytiny							110 894,25	
127	K	71230-R1	Odstranění povlakové krytiny střeš	m2	23,100	55,00	1 270,50	
	VV		77*0,3 " pro demontáži klemp. prvků - včetně naložení odvozu a poplatku za skládku		23,100			
128	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,200	7,53	347,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		77*0,6 " oprava po demontáži okapového plechu a háků žlabů		46,200			
129	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	13,860	41,80	579,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		46,2*0,3		13,860			
130	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	46,200	80,00	3 696,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		46,2		46,200			
131	M	628 R 600	pásy asfaltované vložka skleněná rohož pás asfaltovaný 40 MINERÁL (V60540)	m2	53,130	143,80	7 640,09	
	VV		46,2*1,15		53,130			
132	K	71236355R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou dle popisu projektu a schéma rozmístění kotevních prvků včetně jejich dodání a montáže	m2	152,500	162,00	24 705,00	
	VV		145*15*0,5 " v.č. D.1.1.b.13 DLE POPISU SKLADBY S1 - v.č. D.1.1.b.14		152,500			
133	M	283 R9	folie hydroizolační střešní ke kotvení I PVC-P s PES vložkou tl. 1,5 mm v provedení B roof t3	m2	183,000	270,00	49 410,00	
	VV		152,5*1,2		183,000			
134	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" podkladní textilní vrstvy	m2	145,000	31,50	4 567,50	CS ÚRS 2016 01
135	M	693111460	separační textilie 300 g/m2	m2	166,750	23,10	3 851,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		145,000*1,15		166,750			
136	K	7-R111	Provedení tahových zkoušek a zkoušek přídržnosti	hod	16,000	200,00	3 200,00	
137	K	7-R112	Vyrovnání podkladu - dle popisu skladby střešní konstrukce ze skladby S1 a dle popisu skladby na v.č. D.1.1.b.14	m2	145,000	60,00	8 700,00	
	VV		145 "výkaz uveden na výkresu		145,000			
138	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 079,700	2,71	2 925,99	CS ÚRS 2016 01
D 713 Izolace tepelné							166 825,26	
139	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	107,000	33,20	3 552,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		107 " ze skladby P1 v.č. D. 1. 1. b. 14		107,000			
140	M	283 R-120	deska z pěnového polystyrenu šedý EPS tl. 120 mm λ mbda=0,032 [W / m K]	m2	109,140	215,00	23 465,10	
	VV		107,000*1,02		109,140			
141	K	713141183	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl přes 170 mm šrouby	m2	145,000	146,00	21 170,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		145 " v.č. D.1.1.b.14 ze skladby S1		145,000			
142	M	283 R22	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S λ mbda 0,038 [W / m K] tl. 220 mm	m2	152,250	400,00	60 900,00	
	VV		145*1,05		152,250			
143	K	713141211	Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín	m	15,000	12,50	187,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		15		15,000			
144	M	631529020	klín atikový přechodný AK tl.50 x 50 mm	kus	15,300	67,60	1 034,28	CS ÚRS 2015 01
	VV		15*1,02		15,300			
145	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z PE	m2	107,000	6,93	741,51	CS ÚRS 2016 01
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA D. 1. 1. a" . 1					
	VV		"ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM D. 1. 1. a" . 1 - Z					
	VV		"výkres číslo D.1.1.b. ZM 4 + ZM 6 s uvedením plochy					
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
146	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	128,400	9,20	1 181,28	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
	VV		107*1,2		128,400			
147	K	7-R100	Dodávka a montáž desky OSB tl.18 mm kotvené, včetně kotev	m2	156,000	329,00	51 324,00	
	VV		156 " pomocné konstrukce - množství určeno z PD projektantem v.č. D.1.1.b.14		156,000			
148	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 847,000	1,77	3 269,19	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				36 239,85	
149	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2016 01
VV			10 " dle popisu pozice označení W v.č. D.1.1.b.12		10,000			
150	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	16,000	182,00	2 912,00	CS ÚRS 2016 01
VV			16 " dle popisu pozice označení W v.č. D.1.1.b.12		16,000			
151	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	44,000	222,00	9 768,00	CS ÚRS 2016 01
VV			44 " dle popisu pozice označení W v.č. D.1.1.b.12		44,000			
152	K	733113112	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	18,000	79,50	1 431,00	CS ÚRS 2016 01
153	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	76,000	33,90	2 576,40	CS ÚRS 2016 01
VV			16+16+44 " dle popisu pozice označení W v.č. D.1.1.b.12 - délky potrubí upřesněny projektantem		76,000			
154	K	713460811	Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi tl do 50 mm	m	76,000	38,30	2 910,80	CS ÚRS 2016 01
155	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	76,000	54,90	4 172,40	CS ÚRS 2016 01
156	M	283770960	Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 20 mm	m	10,000	27,50	275,00	CS ÚRS 2016 01
157	M	283770460	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	16,000	53,60	857,60	CS ÚRS 2016 01
158	M	283770490	Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 25 mm	m	44,000	60,60	2 666,40	CS ÚRS 2016 01
159	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40	m	76,000	7,56	574,56	CS ÚRS 2016 01
160	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	18,000	208,00	3 744,00	CS ÚRS 2016 01
161	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2016 01
162	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000	270,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
163	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	351,000	3,19	1 119,69	CS ÚRS 2016 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				10 934,63	
164	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	18,000	70,90	1 276,20	CS ÚRS 2016 01
165	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120° C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2016 01
VV			4 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1+2		4,000			
166	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110° C bez hlavice ovládání	kus	9,000	317,00	2 853,00	CS ÚRS 2016 01
VV			9 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1		9,000			
167	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110° C s vestavěným čidlem	kus	9,000	324,00	2 916,00	CS ÚRS 2016 01
VV			9 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1		9,000			
168	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120° C	kus	9,000	140,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
VV			9 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1		9,000			
169	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110° C závitový	kus	6,000	264,00	1 584,00	CS ÚRS 2016 01
VV			6 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1+2		6,000			
170	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	109,000	0,27	29,43	CS ÚRS 2016 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				52 282,01	
171	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	9,000	93,80	844,20	CS ÚRS 2016 01
VV			9 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1		9,000			
172	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouúhlového délka do 2820 mm	kus	9,000	129,00	1 161,00	CS ÚRS 2016 01
VV			9 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1		9,000			
173	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	9,000	19,40	174,60	CS ÚRS 2016 01
174	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	16,000	16,30	260,80	CS ÚRS 2016 01
175	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,418	853,00	356,55	CS ÚRS 2016 01
176	K	735-R1	Dodávka a montáž otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 300/1800 mm	kus	9,000	5 370,00	48 330,00	
VV			9 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1. .4. UT 1 + 2		9,000			
177	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	511,000	2,26	1 154,86	CS ÚRS 2016 01
D 74			Elektromontáže				15 322,50	
178	K	74-R000	Demontáž vypínačů dle popisu projektu pozice označení O	kus	2,000	27,00	54,00	
VV			2 " v.č. D.1.1.b.02 - pozice označení O		2,000			
VV			"kompletní provedení vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství, komponentů a přesunu hmot					
VV			Součet		2,000			
179	K	74-R100	Demontáž svídel dle popisu projektu pozice označení M	kus	17,000	81,00	1 377,00	
VV			17 " v.č. D.1.1.b.02 - pozice označení M		17,000			
VV			"kompletní provedení vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství, komponentů a přesunu hmot					
VV			Součet		17,000			
180	K	74-R200	Zpětná montáž svídel, původní přívody elektro upravit dle popisu projektu	kus	17,000	418,50	7 114,50	
VV			17 " popis uveden DETAIL 02 + 03		17,000			
VV			v.č. D.1.1.b.12 - pozice označení V					
VV			"kompletní provedení vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství, komponentů a přesunu hmot					
VV			Součet		17,000			
181	K	74-R400	Dodávka a montáž vypínače osvětlení s doběhem včetně napojení	kus	2,000	756,00	1 512,00	
VV			2 " v.č. D.1.1.b.12 - pozice označení S		2,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kompletní provedení vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství, komponentů a přesunu hmot					
	VV		Součet		2,000			
182	K	74-R500	Demontáž stropní kamery - po dokončení stavebních oprav její zpětná montáž a zprovoznění	kus	1,000	405,00	405,00	
	VV		1 v.č. D.1.1.b.02		1,000			
	VV		kompletní provedení vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství, komponentů a přesunu hmot					
	VV		Součet		1,000			
183	K	74-R600	Rozvody slaboproudu nad pohledem - zabezpečení proti poškození	m	180,000	27,00	4 860,00	
	VV		180 v.č. D.1.1.b.02		180,000			
	VV		kompletní provedení vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství, komponentů a přesunu hmot					
	VV		Součet		180,000			
D 743			Elektromontáže				1 215,00	
184	K	743-RŽ	Dodávka a montáž chráničky	m	30,000	40,50	1 215,00	
	VV		30' kompletní provedení včetně přesunu hmot		30,000			
	VV		" v.č. D.1.1.b.01 - dle popisu pozice A					
	VV		Součet		30,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				101 014,26	
185	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	94,000	625,00	58 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		94' dle popisu projektu pozice označení V		94,000			
	VV		výkres číslo D.1.1.b.12 + 14					
	VV		Součet		94,000			
186	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	88,000	60,60	5 332,80	CS ÚRS 2016 01
187	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	94,000	14,30	1 344,20	CS ÚRS 2016 01
188	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	94,000	20,70	1 945,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		94 v.č. D.1.1.b.14		94,000			
189	M	283292100	zábrana parotěsná 110 g/m2	m2	112,800	13,30	1 500,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		94' 1,2		112,800			
190	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	138,000	55,00	7 590,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		94 v.č. D.1.1.b.14		94,000			
	VV		88'0,5 " nad zdivo dle řezu		44,000			
	VV		Součet		138,000			
191	M	631481040	deska minerální tl. 100 mm	m2	144,900	75,00	10 867,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		138'1,05		144,900			
192	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	94,000	48,10	4 521,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		94 v.č. D.1.1.b.02 pozice označení M		94,000			
193	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	94,000	14,90	1 400,60	CS ÚRS 2016 01
194	K	763171212	Montáž revizních dvířek do SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	3,000	362,00	1 086,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1..4. UT 1+2		3,000			
195	M	590 R1	revizní dvířka pro podhledy 30x30 cm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
	VV		3 " dle popisu projektu VYTÁPĚNÍ v.č. D. 1..4. UT 1		3,000			
196	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 083,000	2,84	3 075,72	CS ÚRS 2016 01
D 766			Konstrukce truhlářské				40 875,00	
197	K	766-R100	Demontáž dřevěného obložení ocelových sloupů - dle popisu projektu pozice označení L	kus	15,000	150,00	2 250,00	
	VV		15 v.č. D.1.1.b.02 pozice označení L - kompletní provedení včetně přesunu hmot		15,000			
198	K	766-R300	Dodávka a montáž dřevěného obložení ocelových sloupů - dle popisu projektu pozice označení U	kus	15,000	2 250,00	33 750,00	
	VV		15 v.č. D.1.1.b.12 pozice označení U - kompletní provedení včetně přesunu hmot		15,000			
199	K	766-R200	Kompletní provedení očištění a nátěr stávajících ocelových madel mezi sloupů - dle popisu projektu pozice označení U	m	65,000	75,00	4 875,00	
	VV		65 v.č. D.1.1.b.12 pozice označení U - kompletní provedení včetně přesunu hmot		65,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				7 200,00	
200	K	767-INFORMACE	Demontáž ocelové lávky k podávacímu oknu 3200/750 včetně ocelových noh a vzpěr - UVEDENO - V ODDÍLE - PŘÍSTUP K PODÁVACÍMU OKNU D2		0,000		0,00	
201	K	767-R1	Dodávka a montáž kotvení k nosnému ocelovému sloupu	kus	16,000	450,00	7 200,00	
	VV		16 v.č. D.1.1.b.14 - kompletní provedení včetně přesunu hmot		16,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				111 553,45	
202	K	771414113	Montáž soklíků párovinnových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	78,000	80,00	6 240,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		78 "ze skladby DETAIL 01 pozice 9		78,000			
203	K	771574121	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	107,000	355,00	37 985,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		107 " ze skladby P1 v.č. D. 1. 1. b. 14		107,000			
204	M	597 R200	keramická dlažba - předpoklad ceny 300,00 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru objednatel	m2	122,646	280,00	34 340,88	
	VV		107'1,05		112,350			
	VV		78'0,12'1,1 " sokl řezaný z dlažby		10,296			
	VV		Součet		122,646			
205	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	116,360	9,42	1 096,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		78'0,12'107		116,360			
206	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	116,360	11,50	1 338,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		107		107,000			
	VV		78'0,12		9,360			
	VV		Součet		116,360			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	78,000	30,20	2 355,60	CS ÚRS 2016 01
208	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	17,000	32,20	547,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		17 " dilatační lišta označení d.s. v.č. D.1.1.b.12		17,000			
209	M	590 R9	profil dilatační kovový - označení d.s. v.č. D.1.1.b.12	m	20,400	180,00	3 672,00	
	VV		17" 1,2		20,400			
210	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	107,000	165,00	17 655,00	CS ÚRS 2016 01
211	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 156,000	5,47	6 323,32	CS ÚRS 2016 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								12 643,49
212	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	8,240	80,40	662,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		32,95*0,2		6,590			
	VV		5,5*0,3		1,650			
	VV		Součet		8,240			
213	K	781644230	Montáž obkladů parapetů šířky 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	32,950	143,00	4 711,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		v.č. D. 1. 1. b. 3 - VÝPIS OKENNÍCH PARAPETŮ					
	VV		3,1+3,2+4,8+19,5+2,35		32,950			
	VV		Součet		32,950			
214	K	781644250	Montáž obkladů parapetů šířky 300 mm lepených flexibilním lepidlem	m	5,500	168,00	924,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		vnitřní keramický obklad prahu šíře 300 mm - doplnění návaznosti na stávající podlahu					
	VV		5,5 v.č. D. 1. 1. b. 3 - VÝPIS OKENNÍCH PARAPETŮ		5,500			
	VV		Součet		5,500			
215	M	597 R1	obkladačky keramické - PŘEDPOKLAD CENY 300,00 Kč/m2- CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE	m2	9,064	280,00	2 537,92	
	VV		32,95*0,2*1,1		7,249			
	VV		5,5*0,3*1,1		1,815			
	VV		Součet		9,064			
216	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	9,100	85,50	778,05	CS ÚRS 2016 01
217	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	9,100	9,42	85,72	CS ÚRS 2016 01
218	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	9,100	11,50	104,65	CS ÚRS 2016 01
219	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	76,900	32,00	2 460,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		(32,95+5,5)/2 *přechod na ostatní povrchy		76,900			
220	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	135,000	2,80	378,00	CS ÚRS 2016 01
D 764 Konstrukce klempířské								113 337,67
221	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	77,000	20,40	1 570,80	CS ÚRS 2016 01
222	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	33,000	51,00	1 683,00	CS ÚRS 2016 01
223	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	15,000	46,80	702,00	CS ÚRS 2016 01
224	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	77,000	49,40	3 803,80	CS ÚRS 2016 01
225	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000	38,40	614,40	CS ÚRS 2016 01
226	K	764011621	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	15,000	215,00	3 225,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		15 " v.č. D.1.1.b.13 NS 02		15,000			
227	K	764311606	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	15,000	448,00	6 720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		15 " v.č. D.1.1.b.13 NS 02		15,000			
228	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	77,000	364,00	28 028,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		77 " v.č. D.1.1.b.13 NS 02		77,000			
229	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,950	473,00	15 585,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		v.č. D. 1. 1. b. 3 - VÝPIS OKENNÍCH PARAPETŮ					
	VV		3,1		3,100			
	VV		2*1,6		3,200			
	VV		2*2,4		4,800			
	VV		19,5		19,500			
	VV		2,35		2,350			
	VV		Součet		32,950			
230	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	77,000	473,00	36 421,00	CS ÚRS 2016 01
231	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	622,00	2 488,00	CS ÚRS 2016 01
232	K	764511642	Košík ovalní (trýchlyřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
233	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	16,000	565,00	9 040,00	CS ÚRS 2016 01
234	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 116,000	1,52	1 696,32	CS ÚRS 2016 01
D 766-1 Výplně otvorů - dle výpisu výplní otvorů v.č. D.1.1.c 1								442 000,00
235	K	766-R-100	pol.ozn. 100 - Dodávka a montáž okno plastové 3100/1850 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV		1		1,000			
236	K	766-R-101	pol.ozn. 101 - Dodávka a montáž okno plastové 1600/1500 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	2,000	11 900,00	23 800,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV		2		2,000			
237	K	766-R-102	pol.ozn. 102 - Dodávka a montáž okno plastové 2400/1500 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	2			2,000			
238	K	766-R-103	pol.ozn. 103 - Dodávka a montáž sestava oken plastových 19500/2150 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	143 800,00	143 800,00	
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	1			1,000			
239	K	766-R-104	pol.ozn. 104 - Dodávka a montáž okno plastové 2350/2150 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	1			1,000			
240	K	766-R-A100	pol.ozn. A100 - Dodávka a montáž prosklená stěna hliníková se vstupními dveřmi 3000/2600 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	85 800,00	85 800,00	
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	1 " v.č. vybavení dle popisu pozice A100			1,000			
241	K	766-R-A101	pol.ozn. A101 - Dodávka a montáž prosklená stěna hliníková se vstupními dveřmi 2500/2600 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	80 600,00	80 600,00	
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	1 " v.č. vybavení dle popisu pozice A101			1,000			
242	K	766-R-T01	pol.ozn. T01 - Dodávka a montáž okno dřevěné 1500/1500 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	1			1,000			
243	K	766-R-T02	pol.ozn. T02 - Dodávka a montáž okno dřevěné 1500/1500 dle popisu projektu výpisu výplní otvorů a technických a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů D.1.1.c.1 strana 1 - TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY					
	VV	1			1,000			
D 783			Nátěry				12 905,36	
244	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	55,025	64,00	3 521,60	CS ÚRS 2016 01
	VV	71 " 0,775	nátěry stávajících ocelových profilů U240		55,025			
245	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	55,025	15,00	825,38	CS ÚRS 2016 01
246	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	55,025	83,30	4 583,58	CS ÚRS 2016 01
247	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	76,000	8,00	608,00	CS ÚRS 2016 01
248	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	76,000	2,00	152,00	CS ÚRS 2016 01
249	K	783615551	Mezinátěr jednorázový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	76,000	16,20	1 231,20	CS ÚRS 2016 01
250	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	76,000	26,10	1 983,60	CS ÚRS 2016 01
D 784			Dokončovací práce - malby				9 058,50	
251	K	784181001	Jednorázové pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,000	8,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	144 " stěny			144,000			
252	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	251,000	31,50	7 906,50	CS ÚRS 2016 01
	VV	dle popisu projektu pozice označení T						
	VV	144+107			251,000			
	VV	Součet			251,000			
D 21-M			Pospojování a uzemnění				26 014,50	
253	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	100,000	79,65	7 965,00	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Okružní zemnicí pásek s připojením na kleštinovou výztuž základových kci					
254	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	50,000	47,25	2 362,50	CS ÚRS 2016 01
255	K	210220302	Montáž svorek typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	34,000	27,00	918,00	CS ÚRS 2016 01
256	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	10,000	31,05	310,50	CS ÚRS 2016 01
257	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	20,000	25,65	513,00	CS ÚRS 2016 01
258	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000	27,00	108,00	CS ÚRS 2016 01
259	K	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2016 01
260	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
261	K	210800005	Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítkou ve stěně	m	150,000	27,00	4 050,00	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Pro vodiče pospojování kovových částí objektu - stávající ocelové konstrukce, rozvody topení, venkovní ocelové zábradlí, propojení na stávající uzemnění objektu					
262	M	341413040	vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2	m	150,000	33,75	5 062,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0					
263	K	999100R10	Výchozí revize - elektroinstalace, hromosvod, uzemnění	hod	8,000	540,00	4 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

DETAIL 04 - PŘÍSTUP K PODÁVACÍMU OKNU

KSO:

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

72884398

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsané zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

38 750,00

DPH základní
snížená

Základ daně
38 750,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 138,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 888,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

DETAIL 04 - PŘÍSTUP K PODÁVACÍMU OKNU

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Uchazeč:

Datum: 13.02.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	38 750,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 380,84
4 - Vodorovné konstrukce	7 719,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 304,78
997 - Přesun sutě	4 001,00
998 - Přesun hmot	349,90
	1 005,68
PSV - Práce a dodávky PSV	20 369,62
767 - Konstrukce zámečnické	14 570,00
771 - Podlahy z dlaždic	3 496,54
781 - Dokončovací práce - obklady	2 303,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

DETAIL 04 - PŘÍSTUP K PODÁVACÍMU OKNU

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum:

13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 750,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 380,84	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 719,48	
1	K	311272123	Zdivo nosné tl 175 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m ³	m ³	0,702	4 740,00	3 327,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		(3,26+0,75)*1*0,175 " DLE DETAILU 04 pozice označení 1 - probetonované zdivo tl. 175		0,702			
2	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m ³	0,800	5 490,00	4 392,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8 " DLE DETAILU 04 - desky PZD		0,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 304,78	
3	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	10,000	137,00	1 370,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10" DLE DETAILU 04 pozice označení 3		10,000			
4	M	593411110	deska stropní plná PZD 20-75 74x34x7 cm	kus	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m ³	0,105	2 780,00	291,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*0,175*0,15 " DLE DETAILU 04 pozice označení 8 na zdivo pod desky		0,105			
6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m ²	1,600	267,00	427,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*0,2*2		1,600			
7	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m ²	1,600	56,80	90,88	CS ÚRS 2016 01
8	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,036	36 800,00	1 324,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*9/1000		0,036			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 001,00	
9	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	8,000	32,50	260,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8 " DLE DETAILU 04 pozice označení 6		8,000			
10	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	8,000	269,00	2 152,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	10,000	22,20	222,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	10,000	44,70	447,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m ²	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		4 " DLE DETAILU 04 pozice označení P2 - VYROVNÁVACÍ MAZANINA		4,000			
D	997		Přesun sutě				349,90	
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,350	335,00	117,25	CS ÚRS 2016 01
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,350	227,00	79,45	CS ÚRS 2016 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,650	9,88	65,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,35*19 Přepočtené koeficientem množství		6,650			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,350	250,00	87,50	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				1 005,68	
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,898	258,00	1 005,68	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 369,62	
D	767		Konstrukce zámečnické				14 570,00	
19	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	350,000	12,50	4 375,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		350 " DLE DETAILU 04 pozice označení B1		350,000			
20	K	767-R100	Dodávka a montáž ocelový úhelník s kotvením a povrchovou úpravou	m	3,300	150,00	495,00	
	VV		3,3" kompletní provedení včetně přesunu hmot - DLE DETAILU 04 pozice označení 2		3,300			
21	K	767-R200	Dodávka a montáž ocelový trn s vyvrtáním otvoru pro kotvení zdiva	kus	10,000	45,00	450,00	
	VV		10" kompletní provedení včetně přesunu hmot - DLE DETAILU 04 pozice označení 1 - zdivo kotvit		10,000			
22	K	767-R500	Dodávka a montáž ocelové madlo s kotvením a povrchovou úpravou	m	3,400	550,00	1 870,00	
	VV		3,4 " kompletní provedení včetně přesunu hmot - DLE DETAILU 04 pozice označení 7		3,400			
23	K	767-R600	Dodávka a montáž ocelové zábradlí s výplní s kotvením a povrchovou úpravou	m	4,100	1 800,00	7 380,00	
	VV		4,1 " kompletní provedení včetně přesunu hmot - DLE DETAILU 04 pozice označení 4		4,100			
D	771		Podlahy z dlaždic				3 496,54	
24	K	771574121	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m ²	3,500	355,00	1 242,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,5 " DLE DETAILU 04 pozice označení - ze skladby P2		3,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	597 R2	dlažba keramická - PŘEDPOKLAD CENY 300,00 Kč/m2 - CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE	m2	4,000	280,00	1 120,00	
26	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,500	9,41	32,94	CS ÚRS 2016 01
27	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	3,500	12,60	44,10	CS ÚRS 2016 01
28	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,500	15,30	53,55	CS ÚRS 2016 01
29	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	3,500	232,00	812,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	35,000	5,47	191,45	CS ÚRS 2016 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					
31	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	355,00	1 065,00	CS ÚRS 2016 01
VV			3" DLE DETAILU 04 pozice označení 5					
				3,000				
32	M	597 R1	obkládačky keramické - PŘEDPOKLAD CENY 300,00 Kč/m2 - CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE	m2	3,795	285,00	1 081,58	
VV			3" 1,1					
				3,300				
				3,795				
33	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	3,000	12,60	37,80	CS ÚRS 2016 01
34	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,000	15,30	45,90	CS ÚRS 2016 01
35	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	26,000	2,80	72,80	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLNÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

DETAIL 05 - ÚPRAVA PŘED VSTUPEM

KSO:

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

72884398

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH		117 378,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 378,00	21,00%	24 649,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	142 027,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

DETAIL 05 - ÚPRAVA PŘED VSTUPEM

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

117 377,82

HSV - Práce a dodávky HSV	108 852,82
1 - Zemní práce	30 829,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 608,80
5 - Komunikace	17 271,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 034,78
997 - Přesun sutě	26 740,79
998 - Přesun hmot	5 367,71
PSV - Práce a dodávky PSV	8 525,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

DETAIL 05 - ÚPRAVA PŘED VSTUPEM

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 377,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 852,82

D 1

Zemní práce

30 829,04

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	5,280	36,10	190,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,3*1,6 " DLE DETAILU 05 pozice označení B2		5,280			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	4,000	47,40	189,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		4 " DLE DETAILU 05 pozice označení B3		4,000			
3	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	9,280	159,00	1 475,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,3*1,6 " DLE DETAILU 05 pozice označení B2		5,280			
	VV		4 " DLE DETAILU 05 pozice označení B3		4,000			
	VV		Součet		9,280			
4	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	5,280	333,00	1 758,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,3*1,6 " DLE DETAILU 05 pozice označení B2		5,280			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,800	50,10	490,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,8 " DLE DETAILU 05 pozice označení B2		9,800			
6	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	12,903	276,00	3 561,23	CS ÚRS 2016 01
	VV		23*0,51*1,1 " DLE DETAILU 05 pozice označení A		12,903			
7	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	12,903	27,20	350,96	CS ÚRS 2016 01
8	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	4,200	560,00	2 352,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		14*0,5*0,6 " DLE DETAILU 05 pozice označení B pro palisády		4,200			
9	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,200	71,10	298,62	CS ÚRS 2016 01
10	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,103	28,80	492,57	CS ÚRS 2016 01
11	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	17,103	77,60	1 327,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,903+4,2		17,103			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,103	76,50	1 308,38	CS ÚRS 2016 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,103	16,40	280,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,903+4,2 " v místě stavby		17,103			
14	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	85,515	20,80	1 778,71	CS ÚRS 2016 01
15	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	85,515	37,80	3 232,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		(12,903+4,2)/0,2 " DLE DETAILU 05 pozice označení D		85,515			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,515	25,00	2 137,88	CS ÚRS 2016 01
17	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	42,758	128,00	5 473,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		85,515*0,5		42,758			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000	20,60	515,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		25		25,000			
19	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	85,515	39,40	3 369,29	CS ÚRS 2016 01
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	85,515	2,88	246,28	CS ÚRS 2016 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 608,80

21	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	12,240	495,00	6 058,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,12*2 " DLE DETAILU 05 pozice označení B		12,240			
22	M	592 R1	PALISÁDA betonová 120/180/800 mm	kus	70,000	165,00	11 550,00	

D 5

Komunikace

17 271,70

23	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	25,000	61,80	1 545,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		21" ze skladby DLE DETAILU 05 pozice označení A		21,000			
	VV		4 " DLE DETAILU 05 pozice označení B3 - doplnění		4,000			
	VV		Součet		25,000			
24	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 250 mm	m2	21,000	208,00	4 368,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		21" ze skladby DLE DETAILU 05 pozice označení A		21,000			
26	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm vel. 4-8 mm	m2	21,000	31,30	657,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		21" ze skladby DLE DETAILU 05 pozice označení A		21,000			
27	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm vel. 8-16 mm	m2	21,000	41,90	879,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		21" ze skladby DLE DETAILU 05 pozice označení A		21,000			
28	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	4,000	106,00	424,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		4 " DLE DETAILU 05 pozice označení B3 - doplnění		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	190,00	4 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		21" ze sklady DLE DETAILU 05 pozice označení A		21,000			
	VV		4 " DLE DETAILU 05 pozice označení B3 - doplnění		4,000			
	VV		Součet		25,000			
30	M	592450070	dlažba zámková přírodní	m2	27,500	169,00	4 647,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		21,000*1,1		23,100			
	VV		4*1,1 " DLE DETAILU 05 pozice označení B3 - doplnění		4,400			
	VV		Součet		27,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 034,78	
31	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	11,435	965,00	11 034,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,62*3,3*0,5/2+4,62*3,3*0,5 " DLE DETAILU 05 pozice označení B1		11,435			
D 997 Přesun sutě							26 740,79	
32	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	33,892	268,00	9 083,06	CS ÚRS 2016 01
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	33,892	227,00	7 693,48	CS ÚRS 2016 01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	643,948	6,00	3 863,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		33,892*19 Přepočtené koeficientem množství		643,948			
35	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,892	180,00	6 100,56	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot							5 367,71	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,142	167,00	5 367,71	CS ÚRS 2016 01
D PSV Práce a dodávky PSV							8 525,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							8 525,00	
37	K	767-R9	Dodávka a montáž ocelové konstrukce zábradlí s kotvením a povrchovou úpravou	m	5,500	1 550,00	8 525,00	
	VV		5,5" kompletní provedení včetně přesunu hmot - DLE DETAILU 05 pozice označení C		5,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

AV - Rozšíření ACCESS a Instalace Videotelefonů

KSO:

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

72884398

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

88 947,00

DPH základní
snižena

Základ daně
88 947,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 679,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 626,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

AV - Rozšíření ACCESS a Instalace Videotelefonů

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 947,00

M - Rozšíření ACCESS a Instalace Videotelefonů - dodávka a montáž

88 947,00

1 - Rozšíření přístupového systému - Vstup jídelna

39 773,00

2 - Videotelefony - Vstup jídelna / třídy

49 174,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

AV - Rozšíření ACCESS a Instalace Videotelefonů

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 947,00	

D	M	Rozšíření ACCESS a Instalace Videotelefonů - dodávka a montáž					88 947,00	
D	1	Rozšíření přístupového systému - Vstup jídelna					39 773,00	
1	K	ACCESS DOOR SYSTEM	SCR100MF - Přístupový systém umožňující řízení pohybu osob	kus	2,000	14 108,00	28 216,00	

Poznámka k položce:
ACCESS DOOR SYSTEM
SCR100MF - Přístupový systém umožňující řízení pohybu osob v rozsáhlých objektech. Max. 50 čteček, max. 20 000 uživatelů, propojení po sběrnice TCP/IP. Systém nemá centrální jednotku a každá čtečka pracuje samostatně. Pokud je zajištěno napájení, je provoz čteček nezávislý na sběrnici. Sběrnice slouží pouze pro nastavení, programování a stahování událostí do instalačního nebo uživatelského programu. Čtečka zajišťuje kompletní ovládání dveří, obsahuje relé pro otevření, vstup pro odchodové tlačítko a poplachový výstup pro případ násilného otevření dveří.

2	K	ACCESS INSTAL BOX	Skříň polyfunkční nástěnná 400x300x80 mm, IP41 Gewiss	kus	1,000	169,00	169,00	
3	K	ISIC READER	R2-MF - Čtečka karet pro čtení karet "International Student Identify Card" / Mifare	kus	2,000	1 418,00	2 836,00	
4	K	ZDROJ BOX	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A se signalizačními výstupy	kus	1,000	755,00	755,00	
5	K	AKU	Akumulátor 12V/7Ah PB	kus	1,000	578,00	578,00	
6	K	FIRE	Požární tlačítko	kus	1,000	744,00	744,00	
7	K	UTP	Kabel UTP Cat 5e, propoj do školní LAN	m	20,000	20,00	400,00	
8	K	DIM	Drobný instalační materiál, konektory, svorkovnice, spojky	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
9	K	Revize	Revize, testy, nastavení software ACCUPDATER	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
10	K	Dokumentace	Dokumentace skutečného provedení vč. síťového nastavení	kus	1,000	2 025,00	2 025,00	

D	2	Videotelefony - Vstup jídelna / třídy					49 174,00	
11	K	1312-034	Venkovní jednotka s kamerou možnost volání až na 8 míst	kus	1,000	7 464,00	7 464,00	
12	K	1312-039	kryt pro venkovní jednotky VV-xx	kus	1,000	455,00	455,00	
13	K	1312-023	Vnitřní zobrazovací jednotka pro videotelefony řady V-LINE s barevným LCD 4" displejem a sluchátkem. Je určena pro povrchovou montáž. Rozlišení 32 adres v systému a možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří.	kus	6,000	3 943,00	23 658,00	
14	K	1401-008	Zdroj na DIN lištu s výstupním napětím 24 V ~/1,5 A a se směšovačem napětí a dat pro videotelefony řady V-LINE. Napájení 230 V~/1,5 A	kus	1,000	1 627,00	1 627,00	
15	K	BOX	napájecí box, kov, DIN, vč. přívodu CYKY	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	
16	K	FTP	kabeláž FTP	m	310,000	20,00	6 200,00	
17	K	LST	Lištování 20x20	kus	70,000	53,00	3 710,00	
18	K	Pol1	drobný el. materiál, izolace, konektory	kus	1,000	2 025,00	2 025,00	
19	K	Pol2	nastavení adres, testy	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

EI - HROMOSVOD

KSO:

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

72884398

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			51 368,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 368,00	21,00%	10 787,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			62 155,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

EI - HROMOSVOD

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Uchazeč:

Datum: 13.02.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21-m - Hromosvod	51 368,00
0 - Demontáže	4 576,00
1 - JÍMACÍ VEDENÍ	24 459,00
2 - UZEMNĚNÍ	8 983,00
3. - Revize	4 500,00
4 - VÝKOPOVÉ PRÁCE	3 350,00
OST - Ostatní	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

EI - HROMOSVOD

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 368,00

D	21-m		Hromosvod				51 368,00	
D	0		Demontáže				4 576,00	
1	K	D	Demontáž stávajících rozvodů hromosvodu včetně likvidace	hod	16,000	286,00	4 576,00	

D	1		JÍMACÍ VEDENÍ				24 459,00	
2	K	1.1.	Vodič drát AlMgSi - 8 mm měkký včetně:	m	16,000	111,00	1 776,00	

Poznámka k položce:
- podpěr jímácho vedení na ploché; střechy s mrazuvzdornou betonovou výplní, kryt; dřívku umělá hmota, odpovídající povětrnostním; podmínkám, barva černá; - nákladů na Universal-spojky pro křížové, T a paralelní; spoje AL; - nákladů na dilatační kusy pro tepelně namáhaná vedení; a pro další vedení AlMgSi vč.2ks spojů

3	K	1.2.	Jímací vedení na atice - napojení atiky	m	96,000	82,00	7 872,00	
---	---	------	---	---	--------	-------	----------	--

Poznámka k položce:
Vodič drát AlMgSi - 8 mm měkký včetně; - nákladů na spojovací svorky AL; - nákladů na přípojovací svorky AL

4	K	1.3.	Napojení na kovové části stavby - střeška / atika,	ks	20,000	104,00	2 080,00	
---	---	------	--	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
trubní rozvody, požární žebříky, konstrukce VZT vč.; - vedení AlMgSi 8mm včetně svorky spojovací AL; - poutka na kovové konstrukce; - nákladů na přípojovací svorky AL

5	K	1.4.	Propojení jímací soustavy se strojeným zemním vč:	ks	19,000	143,00	2 717,00	
---	---	------	---	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
- svodového vodiče ISO-Fugal vč.držáků vodiče; - nákladů na přípojovací svorky AL; - nákladů na střešní průchodky střešou

6	K	1.5.	Úpravy kotvení pro měřicí krabice pod fasádou	ks	6,000	117,00	702,00	
---	---	------	---	----	-------	--------	--------	--

7	K	1.6.	Měřicí krabice pod omítku s krycí mřížkou včetně:	ks	6,000	168,00	1 008,00	
---	---	------	---	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
- nákladů na svorku zkušební; - nákladů na označovací štítek; - nákladů na svorku uzemňovací

8	K	1.7.	Dilatační trubíčky a spojky pro jímací vedení	ks	20,000	72,00	1 440,00	
---	---	------	---	----	--------	-------	----------	--

9	K	1.8.	Pomocné jímáče vč. AL svorek přípojovacích	ks	13,000	156,00	2 028,00	
---	---	------	--	----	--------	--------	----------	--

10	K	1.9.	Jímací tyče AL délky 3m včetně:	ks	12,000	325,00	3 900,00	
----	---	------	---------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
- nákladů na jímací a spojovací svorky AL; - nákladů na betonový sokl a plastovou podložku

11	K	1.10.	Kontrolních měření, zkoušky a dokumentace	ks	6,000	156,00	936,00	
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

D	2		UZEMNĚNÍ				8 983,00	
---	---	--	----------	--	--	--	----------	--

12	K	2.1.	Zemnicí pásek FeZn30/4mm	m	104,000	35,00	3 640,00	
----	---	------	--------------------------	---	---------	-------	----------	--

13	K	2.2.	Připojení nahodilých zemniců svařováním	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
----	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
- částí stávající uzemňovací soustavy; - nahodilých zemniců (kovových hmot a konstrukcí); - včetně ochranného izolačního nátěru

14	K	2.3.	Zemnicí tyče ZT 2m	ks	5,000	585,00	2 925,00	
----	---	------	--------------------	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
- nákladů na svorky přípojovací k FeZn pásku 30/4mm; - včetně ochranného izolačního nátěru

15	K	2.4.	Vývody uzemnění	ks	6,000	143,00	858,00	
----	---	------	-----------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:
- zajištění vývodů proti mechanickému poškození; - nákladů na uzemňovací přívody

D	3.		Revize				4 500,00	
---	----	--	--------	--	--	--	----------	--

16	K	3.1.	Provedení výchozích revizí včetně revizní zprávy	ks	6,000	750,00	4 500,00	
----	---	------	--	----	-------	--------	----------	--

D	4		VÝKOPOVÉ PRÁCE				3 350,00	
---	---	--	----------------	--	--	--	----------	--

17	K	4.1.	Výkop rýhy 30 x 50, zához, pažení, písek - pískování	m	104,000	25,00	2 600,00	
----	---	------	--	---	---------	-------	----------	--

18	K	4.2.	Zaražení tyčových zemniců do země - zemnicích tyčí	ks	5,000	150,00	750,00	
----	---	------	--	----	-------	--------	--------	--

D	OST		Ostatní				5 500,00	
---	-----	--	---------	--	--	--	----------	--

19	K	91	Doprava a přesun hmot	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
----	---	----	-----------------------	----	-------	----------	----------	--

20	K	92	Materiál podružný	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
----	---	----	-------------------	----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

803 59

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIC:

Uchazeč:

IČ:

DIC:

Projektant:

IČ:

72884398

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

49 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 395,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 895,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						49 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1		1,000				
	VV		"Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb.						
	VV		"ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom						
	VV		Součet		1,000				
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1		1,000				
	VV		"napojení staveništního rozvaděče						
	VV		"zřízení odběrného na vodu						
	VV		Součet		1,000				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1		1,000				
	VV		"Dle obhlídky stavby uchazečem, požadavků objednatele a ocenění požadavků na						
	VV		zařízení staveniště zhotovitelem						
	VV		Součet		1,000				
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1		1,000				
	VV		"Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a						
	VV		likvidaci						
	VV		"v souladu s platnými právními předpisy, zajištění případného zimního opatření;						
	VV		"náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na						
	VV		kterých						
	VV		"bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování						
	VV		"a montáž veškerých dílů a materiálů, zajištění staveniště proti přístupu						
	VV		nepovoláných						
	VV		"osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště						
	VV		"a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu.						
	VV		"Náklady pro zabezpečení staveniště.						
	VV		Součet		1,000				
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1 "Vytýčení podzemních inž. sítí od správců inž. sítí		1,000				
6	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1" zajištění stavby proti vstupu neoprávněným osobám		1,000				
7	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1		1,000				
	VV		"Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a						
	VV		předá objednateli průběžnou						
	VV		"fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení.						
	VV		"Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části						
	VV		stavby a konstrukce před jejich zakrytím.						
	VV		Součet		1,000				
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	P		Poznámka k položce:						
	P		Geodetické práce před výstavbou - zaměření stavby s protokolem geodetickou firmou, který						
	P		předá zhotovitel objednateli						
	VV		1		1,000				
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	P		Poznámka k položce:						
	P		Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby s protokolem geodetickou firmou, který předá						
	P		zhotovitel objednateli						
	VV		1		1,000				