

„Oprava komunikací Areál dílny Hranečnick“

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Popis požadovaných prací

Číslo smlouvy objednatele: DOD20211317

Číslo smlouvy zhotovitele: 22ZAK016

■ Popis požadovaných prací

A. Odstranění betonového ostrůvku „A“ Hranečnick:

- Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 125 m;
- Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 55 m;
- Odstranění betonových ploch ostrůvku včetně podkladu – 240 m² (tl. betonu cca 150 mm);
- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;
- Přemístění 1 ks rozvaděče na stožár osvětlení areálu nacházející se v sektoru „A“ u zmíněného stožáru;
- Odstranění jedno řádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;
- Nové silniční obruby v délce 5,0 m okolo stávajícího stožáru osvětlení areálu;
- Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)
 - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
 - Geotextilie o hm. 500g/m²
 - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm
 - ŠD 250 mm min 60 MPa
 - Rostlá zemina min 45 MPa
- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;
- Vodorovné vyznačení pro cca 21 parkovacích míst autobusů, barva bílá;
- Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 42 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 1000x150x300 (d x v x š).

B. Odstranění betonového ostrůvku „B“ Hranečnick:

- Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 130 m;
- Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 50 m;
- Odstranění betonových ploch ostrůvku včetně podkladu – 255 m² (tl. betonu cca 150 mm);
- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;
- Odstranění jednořádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;
- Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)
 - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
 - Geotextilie o hm. 500g/m²
 - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm

- ŠD 250 mm min 60 MPa
- Rostlá zemina min 45 MPa

- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;
- Vodorovné vyznačení pro cca 21 parkovacích míst autobusů, barva bílá;
- Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 42 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 1000x150x300 (d x v x š).



