

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04032022
 Stavba: VN Lišná

KSO:
 Místo: Jablečno

CC-CZ:
 Datum: 4.3.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 DREDGER s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Vodní díla - TBD

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	101 516,25
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	101 516,25	21 318,41
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	122 834,66
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

IČ
 Te

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04032022

Stavba: VN Líšná

Místo: Jablečno

Datum: 4.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Vodní díla - TBD

Zhotovitel: DREDGER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 516,25	122 834,66
VON-D01	vyčištění rybníční stoky - vícepráce	101 516,25	122 834,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Lišná

Objekt:

VON-D01 - vyčištění rybníční stoky - vícepráce

Místo:

Jablečno

Datum:

4.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Vodní díla - TBD

Zhotovitel:

DREDGER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 516,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 516,25

D 1

Zemní práce

101 516,25

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000	80,50	1 610,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	108,216	103,00	11 146,25	CS ÚRS 2022 01
	W		1,4*1,8*1,8" nátok k hradidlu		4,536			
	W		4,8*12*1,8" nátok do objektu		103,680			
	W		Součet		108,216			
3	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	280,000	317,00	88 760,00	CS ÚRS 2022 01
	W		80*((2,5+4,5)*1)/2" rybníční stoka		280,000			

