

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	S122	ZŠ Vrchlabí - bezbarierovost
O:	6	Požární dveře 2
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>1 944,10</b>			
1	342261113RT	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 0,56*2,64	m2	1,47840	1 315,00	1 944,10	801-1	RTS 21/ I
					1,47840			
<b>Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>1 910,00</b>			
2	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (2,36+2,64+2,64)*0,5	m2	3,82000	500,00	1 910,00	801-4	RTS 21/ I
					3,82000			
<b>Díl 64 Výplně otvorů</b>					<b>5 000,00</b>			
3	642942441R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha nad 10 m2	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl 91 Doplnující práce na komunikaci</b>					<b>2 204,24</b>			
4	919735124R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody 2,36*2	m	4,72000	467,00	2 204,24	822-1	RTS 21/ I
					4,72000			
<b>Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>4 000,00</b>			
5	9529011RR	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	160,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>3 142,46</b>			
6	968071125R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	79,00	158,00	801-3	RTS 21/ I
7	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2 2,36*2,64	m2	6,23040	315,00	1 962,58	801-3	RTS 21/ I
					6,23040			
8	974042554R0	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, 2,36	m	2,36000	433,00	1 021,88	801-3	RTS 21/ I
					2,36000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	S122	ZŠ Vrchlabí - bezbarierovost
O:	6	Požární dveře 2
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 97 Prorážení otvorů</b>					<b>466,04</b>			
	9 978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % <span style="color: blue;">(2,36+2,64+2,64)*0,5</span>	m2	3,82000	122,00	466,04	801-3	RTS 21/ I
					3,82000			
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>368,72</b>			
	10 999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,17230	2 140,00	368,72	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>222 514,45</b>			
	11 767641120R0	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíracích dvoukřídlových	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00	800-767	RTS 21/ I
	12 553111111	Vnitřní stěna s dveřmi 2360/2640, z hliníkových profilů, prosklená, EW 15 DOP3+C se zamazávácem na křídlech panikové uzávěry	ks	1,00000	211 388,00	211 388,00		Vlastní
	13 998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	743,00000	5,15	3 826,45	800-767	RTS 21/ I
<b>Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>4 575,00</b>			
	14 771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,50000	250,00	375,00	800-771	RTS 21/ I
	15 771575014RA	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla <span style="color: blue;">1,5</span>	m2	1,50000	2 800,00	4 200,00	AP-PSV	RTS 21/ I
					1,50000			
<b>Díl 784 Malby</b>					<b>1 803,04</b>			
	16 784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <span style="color: blue;">(2,36+2,64+2,64)*2</span>	m2	15,28000	28,00	427,84	800-784	RTS 21/ I
					15,28000			
	17 784195412R0	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné <span style="color: blue;">(2,36+2,64+2,64)*2</span>	m2	15,28000	90,00	1 375,20	800-784	RTS 21/ I
					15,28000			
<b>Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>3 112,62</b>			
	18 979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,47040	335,00	157,58	801-3	RTS 21/ I
	19 979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,58553	15,00	98,78	801-3	RTS 21/ I
	20 979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,47040	2 142,00	1 007,60	801-3	RTS 21/ I
	21 979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,88158	500,00	940,79	801-3	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	S122	ZŠ Vrchlabí - bezbarierovost
O:	6	Požární dveře 2
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,47040	1 930,00	907,87	801-3	RTS 20/ I

<b>Celkem</b>						<b>251 040,67</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------