

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S122	ZŠ Vrchlabí - bezbarierovost
O:	9	Požární dveře 5
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 61						1 622,66		
Uprav povrchů vnitřní								
1	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (2,37+2,45+2,45)*0,4	m2	2,90800	558,00	1 622,66	801-4	RTS 21/ I
						2,90800		
Díl 64						5 000,00		
Výplně otvorů								
2	642942331R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 4,5 do 10 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	801-1	RTS 21/ I
Díl 91						2 370,00		
Doplňující práce na komunikaci								
3	919735124R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	4,74000	500,00	2 370,00	822-1	RTS 21/ I
						4,74000		
Díl 95						4 000,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
4	952901111RR	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	160,00	4 000,00		Vlastní
Díl 96						3 268,04		
Bourání konstrukcí								
5	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,18500	215,00	254,78	801-3	RTS 21/ I
6	968071125R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	79,00	158,00	801-3	RTS 21/ I
7	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2	m2	5,80650	315,00	1 829,05	801-3	RTS 21/ I
						2,37*2,45		
						5,80650		
8	974042554R0	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem,	m	2,37000	433,00	1 026,21	801-3	RTS 21/ I
						2,37		
						2,37000		
Díl 97						354,78		
Prorážení otvorů								
9	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % (2,37+2,45+2,45)*0,4	m2	2,90800	122,00	354,78	801-3	RTS 21/ I
						2,90800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S122	ZŠ Vrchlabí - bezbarierovost
O:	9	Požární dveře 5
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 99		Staveništní přesun hmot			146,79			
10	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,06853	2 142,00	146,79	801-4	RTS 21/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické			222 514,45			
11	767641120R0	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíracích dvoukřídlových	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00	800-767	RTS 21/ I
12	553111111	Prosklená požární stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2370/2450 mm s hliníkových profilů	ks	1,00000	211 388,00	211 388,00		Vlastní
13	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	743,00000	5,15	3 826,45	800-767	RTS 21/ I
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady			3 846,51			
14	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 2,37*0,5	m2	1,18500	250,00	296,25	800-771	RTS 21/ I
					1,18500			
15	771575014RA	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla 2,37*0,5*1,07	m2	1,26795	2 800,00	3 550,26	AP-PSV	RTS 21/ I
					1,26795			
Díl 784		Malby			1 715,72			
16	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná (2,37+2,45+2,45)*2	m2	14,54000	28,00	407,12	800-784	RTS 21/ I
					14,54000			
17	784195412R0	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné (2,37+2,45+2,45)*2	m2	14,54000	90,00	1 308,60	800-784	RTS 21/ I
					14,54000			
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			3 094,91			
18	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46772	335,00	156,69	801-3	RTS 21/ I
19	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,54807	15,00	98,22	801-3	RTS 21/ I
20	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,46772	2 142,00	1 001,86	801-3	RTS 21/ I
21	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,87088	500,00	935,44	801-3	RTS 21/ I
22	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,46772	1 930,00	902,70	801-3	RTS 20/ I
Celkem						247 933,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S122	ZŠ Vrchlabí - bezbarierovost
O:	9	Požární dveře 5
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------