

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava točny na LC Podrážnice 138 850

KSO:

Místo: k.ú. Malý Malahov, pozemek parc. č. 350, 350/2

CC-CZ:

Datum: 03.03.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jyana Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 442,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 442,57	21,00%	19 622,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 065,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.3.2022



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava točny na LC Podrážnice 138 850

Místo: k.ú. Malý Malahov, pozemek parc. č. 358, 359/2

Datum: 03.03.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu. - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	93 442,57
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	93 442,57
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	9 363,70
-----------------	----------

5 - Komunikace pozemní	73 397,50
------------------------	-----------

998 - Přesun hmot	10 681,37
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava točny na LC Podrážnice 138 860

Místo: k.ú. Malý Malahov, pozemek parc. č. 358, 359/2

Datum: 03.03.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 442,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 442,57
D	1		Zemní práce				9 363,70
2	K	121151113	Sejmuti ornice plochy do 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	153,000	26,00	4 115,70
	VV		"ložna"				
	VV		((25,0*3,0) + (10,0*3,0*2))		135,000		
	VV		"sjezd"				
	VV		6,0*3,0		10,000		
	VV		Součet		153,000		
1	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupny 1 až 3 se zhuťovacími strojně	m2	320,000	16,00	5 240,00
	VV		"kání ocelá"				
	VV		60,0*3,6		176,000		
	VV		"ložna"				
	VV		((25,0*3,0) + (10,0*3,0*2))		135,000		
	VV		"sjezd"				
	VV		6,0*3,0		18,000		
	VV		Součet		320,000		
D	5		Komunikace pozemní				73 397,50
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 160 mm	m2	153,000	133,50	20 425,50
	VV		"ložna"				
	VV		((25,0*3,0) + (10,0*3,0*2))		135,000		
	VV		"sjezd"				
	VV		6,0*3,0		18,000		
	VV		Součet		153,000		
4	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD II 150 mm	m2	320,000	161,50	52 972,00
	VV		"kání ocelá"				
	VV		60,0*3,6		176,000		
	VV		"ložna"				
	VV		((25,0*3,0) + (10,0*3,0*2))		135,000		
	VV		"sjezd"				
	VV		6,0*3,0		18,000		
	VV		Součet		320,000		
D	000		Přesun hmot				10 681,37
5	K	990225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	157,775	67,70	10 681,37

