

11
241

SMLOUVA O DÍLO
č. 008/S933/2017/018

Akce: LC Soutěska - rekonstrukce

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

a.t. Jiří Štěrba, technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

Bc. Daniel Zháněl, technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Miloslav Hantych,

IČO: 42481431,

DIČ: CZ5802080724

místem podnikání: Markvartice 221, 407 42 Markvartice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Křenek

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Soutěska - rekonstrukce**, evidenční číslo zakázky **S933/2017/018**, a to dle projektové dokumentace Lesní cesta Soutěska vypracované projekčním ateliérem DIKK, s.r.o. se sídlem Athénská 1528/1 102 00 Praha 10, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy; potvrzení o likvidaci odpadů
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- vytyčení a zaměření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (usazení stavby do terénu, geometrický plán odsouhlasený objednatelem a schválený příslušným katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních + 1 x v elektronické podobě na CD nosiči
- zhotovitel zpracuje a před zahájením stavebních prací předloží dokumentaci (plán) BOZP vč. potvrzení o doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, viz průvodní zpráva projektové dokumentace. Dále zhotovitel zpracuje a před zahájením prací předloží povodňový a havarijný plán, který zhotovitel nechá odsouhlasit správu toků a příslušný vodoprávní úřad (viz stavební povolení)
- průběžně provádět zkoušky za účasti objednatele a to:
 1. vývrt v hutněné asfaltové vrstvě **2 ks**,
 2. míra zhutnění na vývrtech hutněné asfaltové vrstvy **2 ks**,
 3. statickou zatěžkávací zkoušku **6 ks** (3x pláň, 3x na svrchní konstrukce)
 4. kopaná sonda **2 ks**
 Při předání dokončené akce doloží originální doklady o provedených zkouškách objednateli. Výsledek zkoušek bude splňovat požadavky uvedené v PD!
- rovnost pláně a šterkových vrstev bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5 podkladní konstrukce.
- Souhlasná vyjádření k dokončené stavbě od všech dotčených organizací potřebných k vydání kolaudačního souhlasu.
- Vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 08. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 4. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 399 977,67 Kč bez DPH, slovy čtyřmiliónytřístadevadesátdevětšestsetšedesátkorunčeskýchšedesátšedmhaleřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. P l a c e n í a f a k t u r a c e

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. **Za posuzované období zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací listy stavebních materiálů v originální podobě.**
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk.** Faktury budou vystaveny vč. haléřových položek, nebudou tedy zaokrouhlovány.
8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě,
- kopie kompletní inženýrské činnosti zpracované v rámci PD

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Ladislava Křenka, telefon: 607 087 560, e-mail: lkrenek@seznam.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3x statickou zatěžovací zkoušku na pláni zemního tělesa a 3x statickou zatěžovací zkoušku na svrchní konstrukci na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky

budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2x zkoušku míry zhutnění na vývrtech hutněné asfaltové vrstvy (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
29. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2x vývrt v hutněné asfaltové vrstvě na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
30. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2x kopanou sondu na nestmelených vrstvách na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenávají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení částí díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - geometrický plán schválený katastrem nemovitostí,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku-**kompletně vyplněný**,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří,
 - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
 - Souhlasná vyjádření od všech dotčených (SÚS, Obec, apod.) organizací potřebné k vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě.
 - Vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 4. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 11. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně **15%** z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.


XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Markvarticích, dne: 20.3.2017

V Teplicích, dne: 21.3.2017



majitel firmy

MILOSLAV HANTYCH
provádění staveb, udržovacích prací na nich
a jejich udrţování
407 42, MARKVARTICE 221
IČO: 43281431 DIČ: CZ 550.012123

ředitel Krajského ředitelství Teplice

List obsahuje:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-09-07

Stavba: Lesní cesta Soutěska - SO -101

JKSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Borovičková Jitka 110 00 Pha10,Athénská 1

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šemberová Jana 130 00 Pha3,Kunešova 10

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

4 399 977,67

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 399 977,67

DPH základni

21,00%

ze

4 399 977,67

923 995,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 323 972,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-09-07

Stavba: Lesní cesta Soutěska - SO -101

Místo: Rumburk

Datum: 06.09.2016

Objednatel: Lesy ČR, 500 08 Hradec Králové, Přemyslůva 19

Projektant: Ing. Borovičková Jitka 11C

Zhotovitel:

Zpracovatel: Šemberová Jana 130 00 P

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 399 977,67	5 323 972,98
2016-09-07	Lesní cesta Soutěska - SO -101	4 399 977,67	5 323 972,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 399 977,67	5 323 972,98

List obsahuje:

Zpět na list:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Soutěska - SO -101

JKSO:
Místo: Rumburk

CC-CZ:
Datum: 06.09.2016

Objednatel:
Lesy ČR, 500 08 Hradec Králové, Přemyslova 19

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Borovičková Jitka 110 00 Pha10, Athénská 1

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šemberová Jana 130 00 Pha3, Kunešova 10

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

4 399 977,67
0,00

Cena bez DPH

4 399 977,67

DPH základní 21,00% ze 4 399 977,67
snížená 15,00% ze 0,00

923 995,31
0,00

Cena s DPH v CZK

5 323 972,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Soutěska - SO -101

Místo: Rumburk

Datum: 06.09.2016

Objednatel: Lesy ČR, 500 08 Hradec Králové, Přemyslov

Projektant: Ing. Borovičková Jitka 110 00

Zhotovitel: Zpracovatel:

Šemberová Jana 130 00 Pha3

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 399 977,67

HSV - Práce a dodávky HSV

4 355 451,17

1 - Zemní práce

482 950,89

2 - Zakládání

156 363,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

704 666,48

4 - Vodorovné konstrukce

162 721,52

5 - Komunikace pozemní

2 564 428,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 677,57

8 - Trubní vedení

1 383,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

234 066,25

998 - Přesun hmot

34 193,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 526,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 186,50

VRN4 - Inženýrská činnost

19 240,00

VRN6 - Územní vlivy

7 400,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 700,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 399 977,67

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Soutěska - SO -101

Místo: Rumburk

Datum: 06.09.2016

Objednatel: Lesy ČR, 500 08 Hradec Králové, Přemyslov
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Borovičková Jitka 110 00
Zpracovatel: Šemberová Jana 130 00 Pha3

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 399 977,67
HSV - Práce a dodávky HSV							4 355 451,17
1 - Zemní práce							482 950,89
1	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "dle tab. propustků" 31,2 "dle tabulky opěrných zdí" 133,2 Součet	m2	164,400	68,97	11 338,67
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm vč. od vozu do 50 m	kus	4,000	203,50	814,00
3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "dle tabulky zemních prací a tabulky svodnic" 1959,0	m2	1 959,000	25,00	48 975,00
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	37,000	381,10	14 100,70
5	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm 127,4+132	m2	259,400	470,00	121 918,00
6	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně 39,1+2,9	m3	42,000	1 221,00	51 282,00
7	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	434,100	47,95	20 815,10
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "stržení valu" 23,0 "dle tabulky gabionů" 87,5 "dle tabulky OZ" 132,2 Mezisoučet "50% - odpočet" -242,7*0,5 Součet	m3	121,350	55,13	6 690,03
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	121,350	143,56	17 421,01

		242,7*0,5		121,350		
132101201	K	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	70,145	154,66	10 848,63
		"dle tabulky propustků" 21,2		21,200		
		"hosp. propustky" 0,5		0,500		
		"pohozy propustků" 1,2		1,200		
		"pohozy svodnic" 13*0,15		1,950		
		"dlažby propustků" 21,6*0,4		8,640		
		"skluzy svodnic" 70,0*1,2*0,5		42,000		
		"patky pohozy dlažeb prop." 10*0,3		3,000		
		"patky skluzů svodnic" 5*2,0*1,2*0,6		7,200		
		"zákl. rýha OZ" 54,6		54,600		
		Mezisoučet		140,290		
		"předpoklad 50%" -140,29*0,5		-70,145		
		Součet		70,145		
11	K	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,073	17,17	602,20
		70,145*0,5		35,073		
12	K	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	70,145	500,00	35 072,50
13	K	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	35,073	37,59	1 318,39
		70,145*0,5		35,073		
14	K	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	164,400	12,43	2 043,49
15	K	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	152,400	30,64	4 669,54
		"dle tabulky propustků" 20,2		20,200		
		"dle tabulky opěrných zdí" 132,2		132,200		
		Součet		152,400		
16	K	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	152,400	6,76	1 030,22
17	K	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	74,800	54,61	4 084,83
		"dle tabulky propustků" 20,2		20,200		
		"dle tabulky opěrných zdí" 54,6		54,600		
		Součet		74,800		
18	K	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	519,800	21,09	10 962,58
		"odkopávka" 434,1		434,100		
		"přebytek z výkopu rýh" 140,3*54,6		85,700		
		Součet		519,800		
19	K	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	391,030	53,58	20 951,39
		"odkopávky OZ" 132,2		132,200		
		"odkopávky gabiony" 87,5		87,500		
		"přebytek z výkopu rýh" 54,6		54,600		
		"odstranění vozovek" 259,4*0,45		116,730		
		Součet		391,030		

	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	391,030	11,03	4 313,06
	K 171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně vodorovně přemístění vetvi stromu	m3	519,800	72,52	37 695,90
22	K 162201461	jechlčnatých do 3 km D kmene do 300	kus	4,000	21,83	87,32
		vodorovně přemístění vetvi stromu				
23	K 162201462	jechlčnatých do 3 km D kmene do 500	kus	37,000	102,12	3 778,44
		vodorovně přemístění vetvi stromu				
24	K 113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živických tl 100 mm	m ²	49,200	112,48	5 534,02
		61,5*0,8		49,200		
25	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	391,030	118,40	46 297,95
		"dle pol. 19" 391,03		391,030		
26	K 174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	5,200	58,83	305,92
						156 363,48
2 - Zakládání						156 363,48
27	K 274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m ³	m ³	54,600	2 863,80	156 363,48
		"dle tabulky OZ" 54,6		54,600		
						704 666,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce						273 681,60
28	K 334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdi z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m ³	92,000	2 974,80	273 681,60
		"dle tabulky gabion. zidky" 92,0		92,000		
29	K 3342101	Kotva svařovaná sit', D+M 2,5*10	m ²	25,000	407,00	10 175,00
				25,000		
30	K 321213113	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 15	m ³	56,960	2 849,00	162 279,04
		"dle tabulky OZ" 56,96		56,960		
31	K 321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m ³	56,900	4 543,60	258 530,84
		"dle tabulky OZ" 56,9		56,900		
						162 721,52
4 - Vodorovné konstrukce						24 251,72
32	K 461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m ³	11,340	2 138,60	24 251,72
		"propustky" 9,0*0,3		2,700		
		"skluzy svodnic" 6*2,0*1,2*0,6		8,640		
		Součet		11,340		
33	K 451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m ²	249,738	144,30	36 037,19
		"dle tab. propustků" 21,6		21,600		
		"dle tabulky svod.skluzy" 65,0*1,2		78,000		
		"svodnice" 128,2*(0,82+0,32)		146,148		
		"svodnice odbočka č. 4" 3,5*1,14		3,990		
		Součet		249,738		
34	K 463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m ³	33,600	1 924,00	64 646,40
		"skluzy" 70,0*1,2*0,4		33,600		

4531112	Pohoz z hrubého drceného kamienivo zrna 90 až 150 mm z terenu	m3	38,520	663,78	25 568,81
	"výtoky propustků" 1.2		1,200		
	"drenážní výplň OZ" (0,3+0,5)/2*1,5*44,2		26,520		
	"výplň příčných drenů odb. č. 3" 3*0,6*0,6*10		10,800		
	Součet		38,520		
36 K 462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	13,000	939,80	12 217,40
5 - Komunikace pozemní					2 564 428,55
37 K 573111113	Postřík zivický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 503,333	16,72	25 135,73
	440,0*3,25		1 430,000		
	"rozšíření v obloucích - 1/3" 440,0*0,5/3		73,333		
	Součet		1 503,333		
38 K 564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm fr 0-63	m2	5 256,620	55,72	292 898,87
	"km 0,0-0,010" 10,0*3,88		38,800		
	"km 0,450-0,900" 450*3,88		1 746,000		
	"km 1,1-1,939" 839*3,88		3 255,320		
	"rozšíření v obloucích - 1/3" 1299*0,5/3		216,500		
	Součet		5 256,620		
39 K 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0-63	m2	9 605,917	102,86	988 064,62
	"odbočka 1" 30,0*3,3		99,000		
	"dtto 2" 3,0*6,3		18,900		
	"dtto 3" 80,0*3,3		264,000		
	"dtto 4" 25,0*3,3		82,500		
	"dtto 5" 30,0*3,3		99,000		
	"dtto 6+7" 15,0*3,3*2		99,000		
	"dtto 8 - součást skládky č. 7" 0		0,000		
	"dtto 9" 3,0*6,3		18,900		
	"vyhybna č. 1" 24,0*2,65		63,600		
	"dtto 2" 12,0*2,15		25,800		
	"skládky č. 1" 36,*3,15		113,400		
	"dtto 2" 18,0*4,15		74,700		
	"dtto 3" 10,0*2,15		21,500		
	"dtto 4" 22,5*4,65		104,625		
	"dtto 5" 21,5*4,65		99,975		
	"dtto 6" 29,0*6,9		200,100		
	"dtto 7" 23,0*12,65		290,950		
	"dtto 8" 33,0*4,65		153,450		
	"km 0,000-0,010" 10,0*3,65		36,500		
	"km 0,010-0,450" 440*3,4		1 496,000		
	"km 0,450-0,900" 450*3,65		1 642,500		

		"km 0,900-1,100" 200*3,65	730,000		
		"km 1,100-1,939" 839*3,65	3 062,350		
		"rozšíření v obloucích" 1939*0,5/3	323,167		
		"rozjezdy" 486,0	486,000		
		Součet	9 605,917		
40	K 564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 90-150 mm tl 200 mm	m2 3 115,400	125,80	391 917,32
		"odbočka 1" 30,0*3,3	99,000		
		"dtto 2" 3,0*6,3	18,900		
		"dtto 3" 80,0*3,3	264,000		
		"dtto 4" 25,0*3,3	82,500		
		"dtto 5" 30,0*3,3	99,000		
		"dtto 6+7" 15,0*3,3*2	99,000		
		"dtto 8 - součást skládky č. 7" 0	0,000		
		"dtto 9" 3,0*6,3	18,900		
		"výhybna č. 1" 24,0*2,65	63,600		
		"dtto 2" 12,0*2,15	25,800		
		"skládky č. 1" 36,*3,15	113,400		
		"dtto 2" 18,0*4,15	74,700		
		"dtto 3" 10,0*2,15	21,500		
		"dtto 4" 22,5*4,65	104,625		
		"dtto 5" 21,5*4,65	99,975		
		"dtto 6" 29,0*6,9	200,100		
		"dtto 7" 23,0*12,65	290,950		
		"dtto 8" 33,0*4,65	153,450		
		Mezisoučet	1 829,400		
		"rozjezdy" 486	486,000		
		km 0,900 - km 1,100	800,000		
		Součet	3 115,400		
41	K 573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2 1 503,333	5,92	8 899,73
		"km 0,010-0,450" 440*3,25	1 430,000		
		"rozšíření v obloucích-1/3" 440*0,5/3	73,333		
		Součet	1 503,333		
42	H 577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2 1 503,333	241,24	362 664,05
		"km 0,010-0,450" 440*3,25	1 430,000		
		"rozšíření v obloucích-1/3" 440*0,5/3	73,333		
		Součet	1 503,333		
43	K 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2 1 525,333	168,00	256 255,94
		"km 0,010-0,450" 440*3,3	1 452,000		
		"rozšíření v obloucích-1/3" 440*0,5/3	73,333		
		Součet	1 525,333		

569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm fr 0-32 mm	m2	110,000	32,63	3 589,30
	"km 0,010-0,450 š. 0,25 m" 440*0,25		110,000		
45 K 569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm fr 0-32 mm	m2	110,000	75,48	8 302,80
	"km 0,010-0,450 š. 0,25 m" 440*0,25		110,000		
45 K 571907111	Posyp krytu lomovými vysivkami kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	7 792,817	15,61	121 645,87
	"odbočka 1" 30,0*3,0		90,000		
	"dtto 2" 3,0*6,0		18,000		
	"dtto 3" 80,0*3,0		240,000		
	"dtto 4" 25,0*3,0		75,000		
	"dtto 5" 30,0*3,0		90,000		
	"dtto 6+7" 15,0*3,0*2		90,000		
	"dtto 8 - součást skládky č. 7" 0		0,000		
	"dtto 9" 3,0*6,0		18,000		
	"výhybna č. 1" 24,0*2,6		62,400		
	"dtto 2" 12,0*2,0		24,000		
	"skládky č. 1" 36,0*3,0		108,000		
	"dtto 2" 18,0*4,0		72,000		
	"dtto 3" 10,0*2,0		20,000		
	"dtto 4" 22,5*4,5		101,250		
	"dtto 5" 21,5*4,5		96,750		
	"dtto 6" 29,0*6,75		195,750		
	"dtto 7" 23,0*12,5		287,500		
	"dtto 8" 33,0*4,5		148,500		
	"km 0,000-0,010" 10,0*3,5		35,000		
	"km 0,450-0,900" 450*3,5		1 575,000		
	"km 0,900-1,100" 200*3,5		700,000		
	"km 1,100-1,939" 839*3,5		2 936,500		
	"rozšíření v obloucích" 1939*0,5/3		323,167		
	Mezisoučet		7 306,817		
	"rozjezdy" 486,0		486,000		
	Součet		7 792,817		
47 K 567134113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm	m2	85,800	409,96	35 174,57
	"dle tabulky gabionů" 78,0*1,1		85,800		
48 K 594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	87,450	505,00	44 162,25
	"propustky" 21,6		21,600		
	"svodnice" (128,2+3,5)*0,25*2		65,850		
	Součet		87,450		
49 K 599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	171,450	150,00	25 717,50
	"propustky" 21,6		21,600		
	"svodnice" (128,2+3,5)*0,25*2		65,850		

				84,000		
		"skluzy" 70.0*1,2				
		Součet		171,450		
						14 677,57
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
		Spárování kamenného zdiva mostů				14 677,57
50	K	628633111 aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	102,240	143,56	
		"OZ stávající" 56,8*1,8		102,240		
						1 383,12
		8 - Trubní vedení				
		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	44,200	5,81	256,80
51	K	871228111 "drenáž za OZ" 44,2		44,200		
		trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	44,642	25,23	1 126,32
52	M	286112230 "ztratné" 44,2*1,01		44,642		
						234 066,25
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	123,000	52,61	6 471,03
53	K	919735112 61,5*2		123,000		
		Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zátlvkou	m	123,000	101,00	12 423,00
54	K	919124121 "svodnice č. 1-13" 61,5*2		123,000		
		Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	17 000,00	34 000,00
55	K	919441221				
		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	167,000	61,90	10 337,30
56	K	938902113				
		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	5 184,000	0,70	3 628,80
57	K	938909111 1296*4,0		5 184,000		
		Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	111,000	31,67	3 515,37
58	K	979094441 "skluzy" 92,5*1,2		111,000		
		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	440,000	145,00	63 800,00
59	K	916241213 440		440,000		
		Krajník kamenný KUBO 150/300	t	53,995	1 850,00	99 890,75
60	M	583 01 440*1,01*0,15*0,30*2,7		53,995		
						34 193,31
		998 - Přesun hmot				
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 122,933	30,45	34 193,31
61	K	998225111				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						44 526,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						14 186,50
62	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	km	1,939	3 500,00	6 786,50
63	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks...	1,000	7 400,00	7 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost						19 240,00
64	K 043103000	Zkoušky bez rozlišení , kopaná sonda	ks...	2,000	2 220,00	4 440,00
65	K 042503000	Plán BOZP na staveništi	ks...	1,000	3 700,00	3 700,00
66	K 043134000	Zkoušky zatěžovací - statické	ks...	6,000	1 110,00	6 660,00
67	K 043114000	Zkoušky zatěžovací - míra zhutnění na vývrtech hutněné asf. vrstvy	ks...	2,000	1 110,00	2 220,00
68	K 043194000	Ostatní zkoušky - vývrt v hutněné asfaltové vrstvě	ks...	2,000	1 110,00	2 220,00
VRN6 - Územní vlivy						7 400,00
69	K 063303000	Práce ztížené - velký spád	ks...	1,000	7 400,00	7 400,00
VRN9 - Ostatní náklady						3 700,00
70	K 091003000	Havarijní plán	ks...	1,000	3 700,00	3 700,00

4 399 977,67