

Termín dodání: předpoklad do 31. 05. 2022

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231	Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírková 982/4 Jinonice 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
Č.ú.: 2688970257/0100	

Název akce: **Oprava povrchu části křižovatky Chodské a Smetanovy ulice**

Objednáváme u Vás opravu povrchu části křižovatky Chodské a Smetanovy ulice.

Práce budou provedeny v rozsahu Vaší nabídky z 22. 03. 2022.

Cena prací bude účtována nejpozději do 10 dnů po dokončení stavby. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.


Celková cena prací nepřesáhne 75.625,23 Kč bez DPH

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka z 22. 03. 2022

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta Tachova
---	--

Nabídkový rozpočet - soupis prací 22.3.2022

Název projektu: 841-UC Oprava povrchu části křižovatky Smetanovy a Chodské ulice



Objednatel: Město Tachov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] **75 625,23**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.1.		Část 1 - komunikace				75 625,23
2.1.1.		Zemní práce				11 037,35
2.1.1..01	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 (položka z rozpočtu)	m2	145,000	56,13	8 138,85
2.1.1..02	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (položka z rozpočtu)	m3	5,040	449,01	2 263,01
2.1.1..03	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (položka z rozpočtu)	m3	5,040	126,09	635,49
2.1.2.		Komunikace				64 587,88
2.1.2..01	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (nová položka - ÚRS 2021/2)	m2	145,000	343,00	49 735,00
2.1.2..02	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 250 mm (položka z rozpočtu)	m2	24,000	291,49	6 995,76
2.1.2..03	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (položka z rozpočtu)	m2	24,000	327,38	7 857,12