


## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 76601 Valašské Klobouky	IČO: 00284611 DIČ: CZ00284611
Zhotovitel:	BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská třída 1615/50 702 00 Ostrava	IČO: 2189330 DIČ: CZ02189330
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		2 484 930,57
PSV		500,00
MON		872 726,68
Vedlejší náklady		53 000,00
Ostatní náklady		111 090,00
<b>Celkem</b>		<b>3 522 247,25</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 522 247,25 CZK
Základní DPH	21 %	739 671,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>4 261 919,17 CZK</b>



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>000.1</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>128 260,00</b>	<b>3</b>
01	VRN	0,00	106 000,00	22 260,00	128 260,00	3
<b>000.2</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>58 090,00</b>	<b>12 198,90</b>	<b>70 288,90</b>	<b>2</b>
01	VRN	0,00	58 090,00	12 198,90	70 288,90	2
<b>SO 101.1</b>	<b>Silnice III/4942 - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>304 735,75</b>	<b>63 994,51</b>	<b>368 730,26</b>	<b>9</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	304 735,75	63 994,51	368 730,26	9
<b>SO 101.2</b>	<b>Silnice III/4942 - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>235 332,41</b>	<b>49 419,81</b>	<b>284 752,22</b>	<b>7</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	235 332,41	49 419,81	284 752,22	7
<b>SO 102.1</b>	<b>Zastávkový pruh - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>258 143,91</b>	<b>54 210,22</b>	<b>312 354,13</b>	<b>7</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	258 143,91	54 210,22	312 354,13	7
<b>SO 102.2</b>	<b>Zastávkový pruh - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>15 730,00</b>	<b>0</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00	0
<b>SO 103.1</b>	<b>Chodník, sjezdy a úprava MK - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>930 018,22</b>	<b>195 303,83</b>	<b>1 125 322,05</b>	<b>26</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	930 018,22	195 303,83	1 125 322,05	26
<b>SO 103.2</b>	<b>Chodník, sjezdy a úprava MK - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>111 636,29</b>	<b>23 443,62</b>	<b>135 079,91</b>	<b>3</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	111 636,29	23 443,62	135 079,91	3
<b>SO 103.3</b>	<b>Chodník, sjezdy a úprava MK - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>52 748,39</b>	<b>11 077,16</b>	<b>63 825,55</b>	<b>1</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	52 748,39	11 077,16	63 825,55	1
<b>SO 301</b>	<b>Přeložka plynovodu - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>215 802,10</b>	<b>45 318,44</b>	<b>261 120,54</b>	<b>6</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	215 802,10	45 318,44	261 120,54	6
<b>SO 401.1</b>	<b>Veřejné osvětlení - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>163 547,33</b>	<b>34 344,94</b>	<b>197 892,27</b>	<b>5</b>
01	Rozpočet	0,00	163 547,33	34 344,94	197 892,27	5
<b>SO 401.2</b>	<b>Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 192,85</b>	<b>225 370,50</b>	<b>1 298 563,35</b>	<b>30</b>
01	Rozpočet	0,00	1 073 192,85	225 370,50	1 298 563,35	30
Celkem za stavbu		0,00	3 522 247,25	739 671,92	4 261 919,17	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáže	HSV			79 266,00	2

1	Zemní práce	HSV			539 219,98	15
1.1	Zemní práce - odvedení povrchových vod	HSV			52 813,96	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			137 680,91	4
11.1	Přípravné a přidružené práce	HSV			41 754,79	1
27	Základy	HSV			34 904,80	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			37 500,00	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 864,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			19 250,00	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			199 756,75	6
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			171 270,00	5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			355 015,15	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 500,00	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			25 050,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			155 670,00	4
90	Oplocení	HSV			12 500,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			444 132,35	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 639,64	3
99.1	Sanace pláně	HSV			51 142,24	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			500,00	0
M21	Elektromontáže	MON			819 569,18	23
M23	Montáže potrubí	MON			53 157,50	2
VN	Vedlejší náklady	VN			53 000,00	2

ON	Ostatní náklady	ON			111 090,00	3
Cena celkem					3 522 247,25	100

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	000.1	Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>11 000,00</b>		
1	002	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
2	003	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv	
3	004	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
4	007	Kompletační činnost zhotovitele nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>95 000,00</b>		
5	013	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv	
6	014	Přechodné dopravní značení Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrci, stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrci, osazení PDZ vč.pronájmu	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	Vlastní	Indiv	

<b>Celkem</b>	<b>106 000,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	000.2	Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>42 000,00</b>		
1	001	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv	
2	006	Geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv	
3	009	Informační tabule na staveništi publicita, text dle objednatele	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>16 090,00</b>		
4	011	Statické zkoušky hutnění náklady spojené se zkoušením materiálů zkušebnou zhotovitele	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv	
5	230230020R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150	m	46,00000	150,00	6 900,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II	
6	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	46,00000	15,00	690,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II	
7	012	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv	
<b>Celkem</b>						<b>58 090,00</b>			

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 101.1	Silnice III/4942 - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1.1 Zemní práce - odvedení povrchových vod</b>						<b>52 813,96</b>		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	35,32500	211,00	7 453,58	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		připojky : 21,00*0,80*1,50		25,20000				
		d.vp. : 1,50*1,50*1,50*3		10,12500				
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	35,32500	36,00	1 271,70	RTS 21/ II	RTS 20/ II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,32500	127,00	4 486,28	RTS 21/ II	RTS 20/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,32500	265,00	9 361,13	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		ck : 35,325		35,32500				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,79809	122,00	2 903,37	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck : 35,325		35,32500				
		odpočet : lože : -1,68		-1,68000				
		obsyp : -8,40		-8,40000				
		d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*3		-1,44691				
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,40000	584,00	4 905,60	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		21,00*0,80*0,50		8,40000				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,32500	220,00	7 771,50	RTS 21/ II	Indiv
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,68000	1 060,00	1 780,80	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		21,00*0,80*0,10		1,68000				
9	58337306R	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B	T	16,80000	200,00	3 360,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		8,40*2,00		16,80000				
10	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A	T	47,60000	200,00	9 520,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		23,80*2,00		47,60000				
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>30 312,76</b>		
11	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	200,00000	94,00	18 800,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
12	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	315,00	630,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
13	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel dvoumadlové	m	3,00000	202,00	606,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
14	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	20,00000	95,00	1 900,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		200,00*0,10		20,00000				
15	11001	Vybourání stáv.uliční vpusti	kus	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Indiv
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	23,37500	43,00	1 005,13	RTS 21/ II	RTS 20/ II
17	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	210,37500	11,00	2 314,13	RTS 21/ II	RTS 20/ II
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,37500	180,00	4 207,50	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>10 907,33</b>		
19	113151114R00	Fréz živici,krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	77,10000	100,00	7 710,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		257,00*0,30		77,10000				
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,48100	43,00	364,68	RTS 21/ II	RTS 20/ II
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16,96200	77,00	1 306,07	RTS 21/ II	RTS 20/ II
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,48100	180,00	1 526,58	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>						<b>38 164,50</b>		
23	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	77,10000	15,00	1 156,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		obnova povrchu : 257,00*0,30		77,10000				
24	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	77,10000	480,00	37 008,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		obnova povrchu : 257,00*0,30		77,10000				
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>						<b>25 050,00</b>		
25	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	21,00000	40,00	840,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
26	87001	Napojení přípojek do šachty	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
27	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	21,21000	1 000,00	21 210,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		21,00*1,01		21,21000				

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 101.1	Silnice III/4942 - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 89</b>						<b>41 100,00</b>		
<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>								
28	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV vč.kalového koše	kus	3,00000	8 900,00	26 700,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
29	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00000	4 800,00	14 400,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 91</b>						<b>99 947,00</b>		
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
30	914001121R00	Osaz. svíslé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
31	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	200,00	400,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
32	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	70,00000	100,00	7 000,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
33	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	36,00000	783,00	28 188,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
34	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	70,00000	6,00	420,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
35	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	36,00000	53,00	1 908,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
36	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	200,00000	140,00	28 000,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
37	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	261,00000	37,00	9 657,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
38	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	261,00000	54,00	14 094,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
39	40445137.AR	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
40	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
41	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,02000	1 000,00	2 020,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99</b>						<b>6 440,20</b>		
<b>Staveništní přesun hmot</b>								
42	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	107,33665	60,00	6 440,20	RTS 21/ II	RTS 20/ II

<b>Celkem</b>	<b>304 735,75</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 101.2	Silnice III/4942 - neuznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>30 847,46</b>		
1	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 257,00*0,70	m2	179,90000	130,00	23 387,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	19,78900	43,00	850,93	RTS 21/ II	RTS 20/ II
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	39,57800	77,00	3 047,51	RTS 21/ II	RTS 20/ II
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,78900	180,00	3 562,02	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>37 500,00</b>		
5	348942121T01	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, vč.povrchové úpravy dodávka a montáž	m	5,00000	7 500,00	37 500,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						<b>19 250,00</b>		
6	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	5,00000	350,00	1 750,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
7	465515327R00	Dlažba kyklopská na MC, s vyspárov. MCs, tl. 30 cm	m2	5,00000	3 500,00	17 500,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>89 050,50</b>		
8	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 obnova povrchu : 257,00*0,70	m2	179,90000	15,00	2 698,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
9	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm obnova povrchu : 257,00*0,70	m2	179,90000	480,00	86 352,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>7 500,00</b>		
10	622474204T01	Reprofilace stěn sanační maltou	m2	3,00000	2 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>4 500,00</b>		
11	890001	Demontáž a montáž nové mříže lapače splavenin	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>44 850,00</b>		
12	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	261,00000	90,00	23 490,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
13	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
14	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	200,00	800,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
15	40444972.AR	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fólie 1, EG 7letá	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
16	40444984.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
17	40445020.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fólie 1, EG 7letá	kus	1,01000	1 500,00	1 515,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
18	40445141.AR	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fólie 1, EG 7letá	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
19	40445242R	Značka dopr.informat. IP4a, b 800x300mm poz.tř.1	kus	1,01000	1 500,00	1 515,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
20	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,04000	1 000,00	4 040,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 834,45</b>		
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	30,57424	60,00	1 834,45	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>						<b>235 332,41</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 102.1	Zastávkový pruh - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>42 192,00</b>		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 50,00*0,15	m3	7,50000	74,00	555,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 70,00*0,50	m3	35,00000	200,00	7 000,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	35,00000	42,00	1 470,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,00000	264,00	9 240,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	79,00000	13,00	1 027,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,00000	220,00	7 700,00	RTS 21/ II	Indiv
7	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví	kus	8,00000	1 900,00	15 200,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>11 040,50</b>		
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	35,00000	91,00	3 185,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
9	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého 5,00*0,30*1,00	m3	1,50000	2 500,00	3 750,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,75000	43,00	548,25	RTS 21/ II	RTS 20/ II
11	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	114,75000	11,00	1 262,25	RTS 21/ II	RTS 20/ II
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,75000	180,00	2 295,00	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>70 681,75</b>		
13	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	79,00000	200,00	15 800,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
14	567211218R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 18 cm	m2	74,00000	550,00	40 700,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
15	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 74,00*1,15*3,03*0,001	t	0,25785	55 000,00	14 181,75	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>77 857,50</b>		
16	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	70,00000	380,00	26 600,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
17	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2 70,00/4,00*1,01	t	17,67500	2 900,00	51 257,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>14 286,36</b>		
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	95,24238	150,00	14 286,36	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99.1 Sanace pláně</b>						<b>42 085,80</b>		
19	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 79,00*0,30	m3	23,70000	201,00	4 763,70	RTS 21/ II	RTS 20/ II
20	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	23,70000	42,00	995,40	RTS 21/ II	RTS 20/ II
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,70000	264,00	6 256,80	RTS 21/ II	RTS 20/ II
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,70000	220,00	5 214,00	RTS 21/ II	Indiv
23	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	79,00000	15,00	1 185,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
24	564871111T01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-125 mm	m2	79,00000	165,00	13 035,00	Vlastní	Indiv
25	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m 79,00*1,20	m2	94,80000	80,00	7 584,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
26	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	43,59852	70,00	3 051,90	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>						<b>258 143,91</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 102.2	Zastávkový pruh - neuznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 90 Oplocení</b>						<b>12 500,00</b>		
1	900100002T01	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky na bet.podezdívce dodávka a montáž	m	5,00000	2 500,00	12 500,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>500,00</b>		
2	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	5,00000	100,00	500,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II

<b>Celkem</b>	<b>13 000,00</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 103.1	Chodník, sjezdy a úprava MK - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>52 443,20</b>					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 388,00*0,15	m3	58,20000	75,00	4 365,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					58,20000			
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 388,00*0,20	m3	77,60000	200,00	15 520,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					77,60000			
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	77,60000	42,00	3 259,20	RTS 21/ II	RTS 20/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 77,60-40,00	m3	37,60000	265,00	9 964,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					37,60000			
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS 40,00*1,00	m3	40,00000	117,00	4 680,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					40,00000			
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním chodník : 432,00 sjezdy : 59,00	m2	491,00000	13,00	6 383,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					432,00000			
					59,00000			
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,60000	220,00	8 272,00	RTS 21/ II	Indiv
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>	<b>72 709,23</b>					
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	82,00000	54,00	4 428,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
9	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm směs kameniva a zeminy : 82,00	m2	82,00000	56,00	4 592,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					82,00000			
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	22,00000	113,00	2 486,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	197,00000	91,00	17 927,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
12	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 124,00*0,50	m2	62,00000	26,00	1 612,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					62,00000			
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	129,39200	43,00	5 563,86	RTS 21/ II	RTS 20/ II
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 164,52800	11,00	12 809,81	RTS 21/ II	RTS 20/ II
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	129,39200	180,00	23 290,56	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>	<b>34 904,80</b>					
16	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 vč.výztuže pod zastávkové obrubníky : 28,00*0,55*0,25 28,00*0,15*0,15 podkladní beton : 28,00*0,60*0,05	m3	5,32000	3 500,00	18 620,00	RTS 21/ II	Indiv
					3 500,00			
					3,85000			
					0,63000			
					0,84000			
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pod zastávkové obrubníky : 28,00*0,40*2	m2	22,40000	600,00	13 440,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					600,00			
					22,40000			
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	22,40000	127,00	2 844,80	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>	<b>124 115,00</b>					
19	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník : 432,00 408,00	m2	840,00000	115,00	96 600,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					115,00			
					432,00000			
					408,00000			
20	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm sjezdy : 59,00 55,00	m2	114,00000	160,00	18 240,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					160,00			
					59,00000			
					55,00000			
21	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm pod zastávkové obrubníky : 28,00*0,90 28,00*0,35	m2	35,00000	265,00	9 275,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					265,00			
					25,20000			
					9,80000			
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>	<b>249 338,16</b>					
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm chodník : 408,00	m2	408,00000	240,00	97 920,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					240,00			
					408,00000			

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 103.1	Chodník, sjezdy a úprava MK - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,00000	240,00	12 480,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		sjezdy :						
		52,00		52,00000				
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00000	180,00	1 800,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
25	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00000	190,00	570,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
26	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	395,92000	263,00	104 126,96	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		(408,00-11,60-4,40)*1,01		395,92000				
27	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	16,16000	575,00	9 292,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		(11,60+4,40)*1,01		16,16000				
28	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	19,39200	630,00	12 216,96	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		19,20*1,01		19,39200				
29	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	33,12800	330,00	10 932,24	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		(52,00-19,20)*1,01		33,12800				
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>11 200,00</b>		
30	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míře	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
31	8900001	Nový litinový rám na odvodňovacím roštu	m	4,00000	2 500,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>281 783,75</b>		
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	531,00000	230,00	122 130,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		199,00+58,00+15,00+15,00		287,00000				
		244,00		244,00000				
33	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	28,00000	440,00	12 320,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		vč.mrazuvzdorného lepidla						
		24,00+4,00		28,00000				
34	59217128R	Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003	kus	24,24000	2 300,00	55 752,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		24,00*1,01		24,24000				
35	59217132R	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/290-250/1003	kus	2,02000	2 300,00	4 646,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		2,00*1,01		2,02000				
36	59217133R	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/290-250/1003	kus	2,02000	2 300,00	4 646,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		2,00*1,01		2,02000				
37	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	246,44000	125,00	30 805,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		244,00*1,01		246,44000				
38	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	200,99000	155,00	31 153,45	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		199,00*1,01		200,99000				
39	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	58,58000	135,00	7 908,30	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		58,00*1,01		58,58000				
40	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	15,15000	410,00	6 211,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		15,00*1,01		15,15000				
41	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	15,15000	410,00	6 211,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		15,00*1,01		15,15000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>84 024,08</b>		
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	560,16055	150,00	84 024,08	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>19 500,00</b>		
43	21001	Stranový posun kabelu sil.dl.	m	27,00000	300,00	8 100,00	Vlastní	Indiv
44	21002	Ochrana slaboproudého kabelu	m	19,00000	600,00	11 400,00	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>930 018,22</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 103.2	Chodník, sjezdy a úprava MK - neuznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>33 341,80</b>		
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	152,00000	24,00	3 648,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním plná konstrukce : 17,00	m2	17,00000	13,00	221,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
3	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	152,00000	70,00	10 640,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
4	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 152,00*3	m2	456,00000	10,00	4 560,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
5	183403151R00	Obdělání půdy smykovaním, v rovině	m2	456,00000	10,00	4 560,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
6	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	456,00000	10,00	4 560,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	456,00000	10,00	4 560,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
8	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROF1 152,00*0,03	kg	4,56000	130,00	592,80	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>13 581,12</b>		
9	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	96,00000	100,00	9 600,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
10	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,56000	43,00	454,08	RTS 21/ II	RTS 20/ II
11	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	21,12000	77,00	1 626,24	RTS 21/ II	RTS 20/ II
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,56000	180,00	1 900,80	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>4 960,00</b>		
13	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm plná konstrukce : 17,00 14,00	m2	31,00000	160,00	4 960,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>						<b>44 055,00</b>		
14	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 obnova povrchu : 67,00 plná konstrukce : 11,00*2	m2	89,00000	15,00	1 335,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
15	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plná konstrukce : 11,00	m2	11,00000	480,00	5 280,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
16	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm obnova povrchu : 67,00 plná konstrukce : 11,00	m2	78,00000	480,00	37 440,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>5 249,00</b>		
17	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	29,00000	90,00	2 610,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
18	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	29,00000	37,00	1 073,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
19	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	29,00000	54,00	1 566,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>1 392,93</b>		
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	23,21542	60,00	1 392,93	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99.1 Sanace pláně</b>						<b>9 056,44</b>		
21	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 17,00*0,30	m3	5,10000	201,00	1 025,10	RTS 21/ II	RTS 20/ II
22	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,10000	42,00	214,20	RTS 21/ II	RTS 20/ II
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,10000	264,00	1 346,40	RTS 21/ II	RTS 20/ II
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,10000	220,00	1 122,00	RTS 21/ II	Indiv
25	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 6 m	m2	17,00000	15,00	255,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
26	564871111T01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-125 mm	m2	17,00000	165,00	2 805,00	Vlastní	Indiv
27	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m 17,00*1,20	m2	20,40000	80,00	1 632,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
28	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	9,38196	70,00	656,74	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>						<b>111 636,29</b>		

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 103.2	Chodník, sjezdy a úprava MK - neuznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 103.3	Chodník, sjezdy a úprava MK - neuznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>10 037,30</b>		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	44,00000	54,00	2 376,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	92,00	2 300,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,65000	43,00	715,95	RTS 21/ II	RTS 20/ II
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	149,85000	11,00	1 648,35	RTS 21/ II	RTS 20/ II
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,65000	180,00	2 997,00	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 59 Dlažba a předlažby komunikací</b>						<b>27 819,49</b>		
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,00000	240,00	720,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,00000	240,00	9 840,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
8	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	2,22200	263,00	584,39	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		(3,00-0,80)*1,01		2,22200				
9	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	0,80800	575,00	464,60	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		0,80*1,01		0,80800				
10	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	8,48400	630,00	5 344,92	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		8,40*1,01		8,48400				
11	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	32,92600	330,00	10 865,58	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		(41,00-8,40)*1,01		32,92600				
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>12 302,60</b>		
12	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	26,00000	230,00	5 980,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		16,00+5,00+5,00		26,00000				
13	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	16,16000	135,00	2 181,60	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		16,00*1,01		16,16000				
14	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	5,05000	410,00	2 070,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		5,00*1,01		5,05000				
15	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	5,05000	410,00	2 070,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		5,00*1,01		5,05000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 589,00</b>		
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,25999	150,00	2 589,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>						<b>52 748,39</b>		

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 301	Přeložka plynovodu - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>53 837,98</b>		
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,80000	315,00	252,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 0,80*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00)	m3	1,87200	728,00	1 362,82	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					1,87200			
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 46,00*0,80*(1,10+1,14)/2*0,50	m3	20,60800	211,00	4 348,29	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					20,60800			
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	20,60800	38,00	783,10	RTS 21/ II	RTS 20/ II
5	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	20,60800	405,00	8 346,24	RTS 21/ II	RTS 20/ II
6	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	20,60800	76,00	1 566,21	RTS 21/ II	RTS 20/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 41,216	m3	41,21600	133,00	5 481,73	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					41,21600			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,43200	269,00	5 496,21	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		ck :						
		41,216			41,21600			
		odpočet :						
		-23,184			-23,18400			
		šd pod zp :						
		6,00*0,80*0,50			2,40000			
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	23,18400	125,00	2 898,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		ck :						
		41,216			41,21600			
		odpočet :						
		lože :						
		-3,68			-3,68000			
		obsyp :						
		-14,352			-14,35200			
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 46,00*0,80*0,39	m3	14,35200	613,00	8 797,78	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					14,35200			
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,43200	300,00	6 129,60	RTS 21/ II	Indiv
12	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C 14,352*2,00	T	28,70400	250,00	7 176,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					28,70400			
13	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 6,00*0,80*0,50*2,00	t	4,80000	250,00	1 200,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					4,80000			
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>3 864,00</b>		
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 46,00*0,80*0,10	m3	3,68000	1 050,00	3 864,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
					3,68000			
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>98 870,00</b>		
15	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	46,00000	20,00	920,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
16	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	46,00000	25,00	1 150,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
17	89001	Provizorní převedení plynovodu po dobu přepojení plynovodu pomocí potrubí PE 100 d63 SD11 na povrchu vč.tvarovek	m	48,00000	400,00	19 200,00	Vlastní	Indiv
18	89002	Balonovací souprava	kus	2,00000	32 800,00	65 600,00	Vlastní	Indiv
19	89003	Propojení se stávajícím plynovodem	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 072,62</b>		
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	40,48416	150,00	6 072,62	RTS 21/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>53 157,50</b>		
21	230180027R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	46,00000	93,00	4 278,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
22	230180071R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2	kus	6,00000	430,00	2 580,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
23	230191029R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm	m	5,50000	120,00	660,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
24	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	5,50000	1 370,00	7 535,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
25	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,00000	76,00	152,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
26	230195009R00	Montáž distanční objímky celistvých d 130-146 mm	kus	5,00000	76,00	380,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
27	23001	Napojení na stávající přípojku vč.tvarovek	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
28	273443884R	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 160 mm	kus	2,02000	500,00	1 010,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
29	28613031.MR	Koleno 30° d 90 mm PE 100 elektotvarovka	kus	4,04000	1 200,00	4 848,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
30	28613180.AR	Přechodka plyn PE/OC d90	kus	2,02000	2 300,00	4 646,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
31	286136421R	Trubka SafeTech RC plyn SDR17 90x5,4 mm L = 100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	46,69000	350,00	16 341,50	RTS 21/ II	RTS 20/ II

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 301	Přeložka plynovodu - uznatelné náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		46,00*1,015			46,69000			
32	28614066R	Chránička plynová PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm	m	5,55500	400,00	2 222,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II
		5,50*1,01			5,55500			
33	2865350014R	Objímka distanční PEHD INTEGRA typ BR 91-101 mm výška 35 mm, 9 prvků	kus	5,05000	100,00	505,00	RTS 21/ II	RTS 20/ II

**Celkem**

**215 802,10**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 401.1	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>123 287,33</b>					
1	Pol_0001	Osvětlovací zařízení STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP66 Asymetrické svítidlo pro osvětlení přechodů, LED modul 102 W, 11000 lm, 5700K, předřadník pro stmívání dle řídicího systému města, přepětová ochrana	ks	2,00000	12 064,00	24 128,00	Vlastní	Indiv
2+3 ve svítidle, 230V, IP66, stejný typ jako v již rekonstruovaných částech								
2	Pol_0002	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Stožár silniční třístupňový pro osvětlení přechodů, zesílený, bezpaticový, žárově zinkovaný, pro výložník max.4m, výška 6,0 m nad vetknutím do země	ks	2,00000	13 013,00	26 026,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Výložník rovný jednoramenný pro přisvícení přechodů, žárově pozinkovaný, délka vyložení 2,5 m	ks	1,00000	3 614,60	3 614,60	Vlastní	Indiv
4	Pol_0004	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Atypický výložník rovný jednoramenný pro přisvícení přechodů, žárově pozinkovaný, délka vyložení 2,5 m, zalomení dle umístění stožáru	ks	1,00000	3 788,40	3 788,40	Vlastní	Indiv
5	Pol_0005	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Ochranná manžata plastová	ks	2,00000	1 329,90	2 659,80	Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, svorky pro 2x Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	1,00000	797,50	797,50	Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, svorky pro 3x Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	1,00000	930,60	930,60	Vlastní	Indiv
8	Pol_0008	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	2,00000	72,60	145,20	Vlastní	Indiv
9	Pol_0009	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	2,00000	71,50	143,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	30,00000	47,85	1 435,50	Vlastní	Indiv
11	Pol_0011	Zřízení přípojovacího místa Zatažení stávajících kabelů do stožáru, zapojení	kmpl	1,00000	7 137,90	7 137,90	Vlastní	Indiv
12	Pol_0012	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně CYKY-J 4x10 mm2	m	45,00000	169,95	7 647,75	Vlastní	Indiv
13	Pol_0013	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně Kabelová koncovka do 1kV 6-25 mm2, rozdělovací	ks	4,00000	473,00	1 892,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_0014	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně Trubka, chránička DN63	m	36,00000	233,75	8 415,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_0015	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení	ks	16,00000	65,12	1 041,92	Vlastní	Indiv
16	Pol_0016	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	5,00000	151,80	759,00	Vlastní	Indiv
17	Pol_0017	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožáru, 4m pro stožár	m	8,00000	123,20	985,60	Vlastní	Indiv
18	Pol_0018	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Zemnicí tyč, T-profil ZT1,5, žárový pozink	ks	2,00000	551,10	1 102,20	Vlastní	Indiv
19	Pol_0019	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smíšť. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	2,00000	74,80	149,60	Vlastní	Indiv
20	Pol_0020	Přípojovací svorka SP1, 1x svorka na stožár	ks	2,00000	92,40	184,80	Vlastní	Indiv
21	Pol_0021	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi	ks	2,00000	92,40	184,80	Vlastní	Indiv
22	Pol_0022	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	4,00000	92,84	371,36	Vlastní	Indiv
23	Pol_0023	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	6,00000	107,80	646,80	Vlastní	Indiv
24	Pol_0024	PODRUŽNÝ MATERIÁL Podružný materiál	kmpl	1,00000	5 445,00	5 445,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_0025	HZS Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	2,00000	385,00	770,00	Vlastní	Indiv
26	Pol_0026	HZS Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	4,00000	950,00	3 800,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_0027	HZS Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	2,00000	385,00	770,00	Vlastní	Indiv
28	Pol_0028	HZS Napojení na stávající zařízení	hod	2,00000	330,00	660,00	Vlastní	Indiv
29	Pol_0029	HZS Zabezpečení pracoviště	hod	3,00000	385,00	1 155,00	Vlastní	Indiv
30	Pol_0030	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500 Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 401.1	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	Pol_0031	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm <sup>2</sup> - 1x / stožár	kabel	2,00000	550,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_0032	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	2,00000	1 100,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
33	Pol_0033	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	2,00000	1 100,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
34	Pol_0034	MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací	úsek	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
35	Pol_0035	MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 Měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru	úsek	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>40 260,00</b>		
36	Pol_0036	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	2,20000	1 800,00	3 960,00	Vlastní	Indiv
37	Pol_0037	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár	ks	2,00000	3 100,00	6 200,00	Vlastní	Indiv
38	Pol_0038	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 350x1500 mm	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_0039	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár	m3	0,60000	1 800,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
40	Pol_0040	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	10,00000	1 100,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
41	Pol_0041	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	4,50000	750,00	3 375,00	Vlastní	Indiv
42	Pol_0042	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	2,70000	750,00	2 025,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_0043	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zához jam, hutnění	m3	7,20000	175,00	1 260,00	Vlastní	Indiv
44	Pol_0044	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	8,00000	160,00	1 280,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_0045	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	4,00000	260,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
46	Pol_0046	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm,tloušťka 10cm, délka výkopů celkem	m	12,00000	90,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_0047	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	12,00000	30,00	360,00	Vlastní	Indiv
48	Pol_0048	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm, délka výkopů celkem	m	8,00000	100,00	800,00	Vlastní	Indiv
49	Pol_0049	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm, délka výkopů celkem	m	4,00000	200,00	800,00	Vlastní	Indiv
50	Pol_0050	ÚPRAVA POVRCHU Znovupoložení zám. Dlažby	m2	6,00000	300,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
51	Pol_0052	GEODETICKÉ PRÁCE Geodetické zaměření trasy, pozice stožárů	m	30,00000	20,00	600,00	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>163 547,33</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 401.2	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Demontáže</b>	<b>79 266,00</b>						
1	Pol_0001	Osvětlovací silniční stožár bezpaticový do výšky 8m, výložník 2,0m, odpojení, odvoz správci VO	ks	10,00000	1 375,00	13 750,00	Vlastní	Indiv	
2	Pol_0002	Demontáž svítidel	ks	10,00000	220,00	2 200,00	Vlastní	Indiv	
3	Pol_0003	Rozbourání betonových základů osvětlovacích stožárů, odvoz sutí na skládku zhotovitele, poplatky za skládku	m3	11,00000	5 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv	
4	Pol_0004	Demontáž závěsného kabelového vedení	m	28,00000	22,00	616,00	Vlastní	Indiv	
5	Pol_0005	Strojní práce při demontáži VO - 2hod / stožár	hod	20,00000	385,00	7 700,00	Vlastní	Indiv	
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>676 781,85</b>						
6	Pol_0006	STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP66 Silniční LED svítidlo, 75 W, 9000 lm, 4000K, předřadník pro stmívání dle řídicího systému města, přepětová ochrana 2+3 ve svítidle, 230V, IP66, stejný typ jako v již	ks	10,00000	8 277,50	82 775,00	Vlastní	Indiv	
		rekonstruovaných částech							
7	Pol_0007	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Stožár silniční třítrupňový, výška 8,0 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, vč. ochranné manžety na patě stožáru, stejný typ jako v již	ks	10,00000	14 391,30	143 913,00	Vlastní	Indiv	
		rekonstruovaných částech							
8	Pol_0008	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Výložník rovný, jednoramenný, délka vyložení 2,5 m, stejný typ jako v již rekonstruovaných částech	ks	10,00000	3 583,80	35 838,00	Vlastní	Indiv	
9	Pol_0009	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Ochranná manžata plastová	ks	10,00000	1 329,90	13 299,00	Vlastní	Indiv	
10	Pol_0010	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, svorky pro 2x Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	9,00000	797,50	7 177,50	Vlastní	Indiv	
11	Pol_0011	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, svorky pro 3x Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	1,00000	930,60	930,60	Vlastní	Indiv	
12	Pol_0012	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	10,00000	72,60	726,00	Vlastní	Indiv	
13	Pol_0013	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	10,00000	71,50	715,00	Vlastní	Indiv	
14	Pol_0014	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	150,00000	47,85	7 177,50	Vlastní	Indiv	
15	Pol_0015	Zřízení připojovacího místa Zatažení stávajících kabelů do stožáru, zapojení	kmpl	2,00000	7 137,90	14 275,80	Vlastní	Indiv	
16	Pol_0016	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně CYKY-J 4x10 mm2	m	510,00000	169,95	86 674,50	Vlastní	Indiv	
17	Pol_0017	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně Kabelová koncovka do 1kV 6-25 mm2, rozdělovací	ks	20,00000	473,00	9 460,00	Vlastní	Indiv	
18	Pol_0018	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně Trubka, chránička DN63	m	445,00000	233,75	104 018,75	Vlastní	Indiv	
19	Pol_0019	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2, pevně Trubka, chránička DN110	m	20,00000	271,15	5 423,00	Vlastní	Indiv	
20	Pol_0020	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení	ks	80,00000	65,12	5 209,60	Vlastní	Indiv	
21	Pol_0021	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	430,00000	151,80	65 274,00	Vlastní	Indiv	
22	Pol_0022	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár	m	40,00000	123,20	4 928,00	Vlastní	Indiv	
23	Pol_0023	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smtš. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	12,00000	74,80	897,60	Vlastní	Indiv	
24	Pol_0024	Připojovací svorka SP1, 1x svorka na stožár	ks	10,00000	92,40	924,00	Vlastní	Indiv	
25	Pol_0025	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi	ks	36,00000	92,40	3 326,40	Vlastní	Indiv	
26	Pol_0026	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	20,00000	92,84	1 856,80	Vlastní	Indiv	
27	Pol_0027	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	56,00000	107,80	6 036,80	Vlastní	Indiv	
28	Pol_0028	PODRUŽNÝ MATERIÁL Podružný materiál	kmpl	1,00000	9 515,00	9 515,00	Vlastní	Indiv	
29	Pol_0029	HZS Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	10,00000	385,00	3 850,00	Vlastní	Indiv	

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 401.2	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	Pol_0030	HZS Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	20,00000	950,00	19 000,00	Vlastní	Indiv
31	Pol_0031	HZS Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	10,00000	385,00	3 850,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_0032	HZS Napojení na stavající zařízení	hod	6,00000	330,00	1 980,00	Vlastní	Indiv
33	Pol_0033	HZS Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	385,00	3 080,00	Vlastní	Indiv
34	Pol_0034	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	7 150,00	7 150,00	Vlastní	Indiv
35	Pol_0035	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm <sup>2</sup> - 1x / stožár	kabel	10,00000	550,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
36	Pol_0036	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	10,00000	1 100,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
37	Pol_0037	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Měř.zemn.odporu pro zem.sit do 100m pásku	měření	5,00000	1 100,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
38	Pol_0038	MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací	úsek	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_0039	MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 Měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru	úsek	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>317 145,00</b>		
40	Pol_0040	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	11,00000	1 800,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
41	Pol_0041	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár	ks	11,00000	3 100,00	34 100,00	Vlastní	Indiv
42	Pol_0042	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 350x1500 mm	ks	10,00000	1 800,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_0043	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár	m3	3,00000	1 800,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
44	Pol_0044	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	19,00000	1 100,00	20 900,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_0051	ÚPRAVA POVRCHU Položení drnu	m2	3,00000	100,00	300,00	Vlastní	Indiv
46	Pol_0046	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	9,00000	750,00	6 750,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_0048	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	5,40000	750,00	4 050,00	Vlastní	Indiv
48	Pol_0049	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zához jam, hutnění	m3	14,40000	175,00	2 520,00	Vlastní	Indiv
49	Pol_0050	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	380,00000	160,00	60 800,00	Vlastní	Indiv
50	Pol_0051	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	20,00000	260,00	5 200,00	Vlastní	Indiv
51	Pol_0052	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	40,00000	110,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
52	Pol_0053	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Rozebrání zámkové dlažby	m2	45,00000	105,00	4 725,00	Vlastní	Indiv
53	Pol_0054	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm,tloušťka 10cm, délka výkopů celkem	m	400,00000	90,00	36 000,00	Vlastní	Indiv
54	Pol_0055	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	400,00000	30,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
55	Pol_0056	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm, délka výkopů celkem	m	380,00000	100,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
56	Pol_0057	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm, délka výkopů celkem	m	20,00000	200,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
57	Pol_0058	ÚPRAVA POVRCHU Jednovrstvá vozovka, vrstva z asfaltu nebo betonu tl. 15cm	m2	10,00000	350,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
58	Pol_0059	ÚPRAVA POVRCHU Znovupoložení zám. Dlažby	m2	45,00000	300,00	13 500,00	Vlastní	Indiv
59	Pol_0060	ÚPRAVA POVRCHU Položení drnu	m2	150,00000	100,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
60	Pol_0061	GEODETICKÉ PRÁCE Geodetické zaměření trasy, pozice stožárů	m	410,00000	20,00	8 200,00	Vlastní	Indiv

**Celkem**

**1 073 192,85**

### Položkový rozpočet

S:	21003	Valašské Klobouky - chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov
O:	SO 401.2	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--