


Most v km 56,928 - odstranění vegetace						0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)	
ÚRS 2022/I	ver. 010222	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					19 169,21
		DPH 21,00%					3 326,89
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					15 842,32
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				14 873,00	
	1	Zemní práce				8 938,00	
3	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	60,000	23,30	1 398,00	
4	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000	116,00	2 320,00	
10	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	20,000	127,00	2 540,00	
17	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	10,000	268,00	2 680,00	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 935,00	
198	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,000	158,00	1 580,00	
199	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	20,000	158,00	3 160,00	
202	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	100,000	3,91	391,00	
203	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,300	2 680,00	804,00	
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				360,00	
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	1,000	360,00	360,00	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				609,32	
VRN 0		Vedlejší rozpočtové náklady				609,32	
423	030001000	Zařízení staveniště	%	15 233,000	0,04	609,32	
Celkem						15 842,32	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2022/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího