


Most v km 60,980 - odstranění vegetace						0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)	
ÚRS 2022/I	ver. 010222	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					18 653,51
		DPH 21,00%					3 237,39
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					15 416,13
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 823,20</b>	
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>10 390,00</b>	
4	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000	116,00	2 320,00	
10	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	40,000	127,00	5 080,00	
17	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	5,000	268,00	1 340,00	
18	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	377,00	754,00	
21	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	40,000	22,40	896,00	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>4 433,20</b>	
199	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	20,000	158,00	3 160,00	
202	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	120,000	3,91	469,20	
203	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	0,300	2 680,00	804,00	
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>592,93</b>	
<b>VRN 0</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>592,93</b>	
423	030001000	Zařízení staveniště	%	14 823,200	0,04	592,93	
<b>Celkem</b>						<b>15 416,13</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2022/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího