

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP_06_0009
Stavba: Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

KSO: CC-CZ:
Místo: Úštěk Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
České dráhy, a.s. DIČ:
Uchazeč: IČ: 03089410
JABLOSTAV s.r.o. DIČ: CZ03089410

Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				x
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	x	
snížená	15,00%	0,00	x	
Cena s DPH	v	CZK	x	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_06_0009

Stavba: Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

Místo: Úštěk

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: JABLOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

x

x

SO - 01 Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

x

x

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

x

x

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

Objekt:

SO - 01 - Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

Místo:

Úštěk

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

JABLOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

x

HSV - Práce a dodávky HSV

x

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

x

997 - Přesun sutě

x

PSV - Práce a dodávky PSV

x

712 - Powlakové krytiny

x

762 - Konstrukce tesařské

x

764 - Konstrukce klempířské

x

765 - Krytina skládaná

x

766 - Konstrukce truhlářské

x

783 - Dokončovací práce - nátěry

x

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

Objekt:

SO - 01 - Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

Místo: Úštěk

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: JABLOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							x
D	HSV	Práce a dodávky HSV					x
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					x
1	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,250		x
	VV		0,5*0,5*1		0,250		
	VV		Součet		0,250		
	VV		"Bourání nevyužívaného komínu pod úroveň střechy"				
D	997	Přesun sutě					x
2	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,774		x
	VV		0,418+0,356		0,774		
	VV		Součet		0,774		
	VV		"sut' z pol. 1, 37"				
3	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	13,388		x
	VV		6,032+2,287+5,069		13,388		
	VV		Součet		13,388		
	VV		"odpad z pol. 16, 17, 22"				
4	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,383		x
	VV		0,007+0,035+0,117+0,001+0,174+0,049		0,383		
	VV		Součet		0,383		
	VV		"odpad z pol. 24, 25, 26, 27, 28, 29"				
5	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	5,407		x
	VV		3,379+2,028		5,407		
	VV		Součet		5,407		
	VV		"odpad z pol. 7, 8"				
6	K	R005	Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	4,576		x
	VV		4,576		4,576		
	VV		Součet		4,576		
	VV		"odpad z pol. 38"				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					x
D	712	Povlakové krytiny					x
7	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"Odstranění střešní lepenky"				
8	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"Odstranění případné další vrstvy lepenky"				
9	K	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"např. Oxidovaný asfaltový pás DEK R13"				
10	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibíbit pásů nastřelovacími hřeby	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL"				
11	M	M 712 01	Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	388,608		x
	VV		337,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		388,608		
12	M	592442630	hřebík FeZn D2,8x36mm	kg	23,316		x
	VV		0,069*337,92		23,316		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		23,316		
13	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přítavením NAIP v plné ploše	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"nová střešní krytina"				
14	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	388,608		x
	VV		337,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		388,608		
15	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,521		x
	VV		0,237+1,943+0,023+0,318		2,521		
	D	762	Konstrukce tesařské				x
16	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	243,712		x
	VV		0,7*(68*5,12)		243,712		
	VV		Součet		243,712		
	VV		"Vyřezání 70 % střešní vazby"				
17	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	69,300		x
	VV		0,7*(3*33)		69,300		
	VV		Součet		69,300		
	VV		"Vyřezání 70 % střešní vazby"				
18	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	243,712		x
	VV		0,7*(68*5,12)		243,712		
	VV		Součet		243,712		
	VV		"Doplnění nové střešní vazby"				
19	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	69,300		x
	VV		0,7*(3*33)		69,300		
	VV		Součet		69,300		
	VV		"Doplnění nové střešní vazby"				
20	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"montáž nového bednění střechy"				
21	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	16,896		x
	VV		337,92*0,05		16,896		
	VV		Součet		16,896		
22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	337,920		x
	VV		2*(33*5,12)		337,920		
	VV		Součet		337,920		
	VV		"demontáž starého bednění střechy 100 %"				
23	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	18,476		x
	D	764	Konstrukce klempířské				x
24	K	764001851	Demontáž hřebene hřebenovým plechem do suti	m	2,000		x
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	VV		"odstranění hřebenového plechu"				
25	K	764002801	Demontáž závětní lišty do suti	m	20,480		x
	VV		4*5,12		20,480		
	VV		Součet		20,480		
	VV		"odstranění závětních lišt střechy"				
26	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	66,000		x
	VV		2*33		66,000		
	VV		Součet		66,000		
	VV		"Demontáž okapového plechu"				
27	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	0,200		x
	VV		0,5*0,4		0,200		
	VV		Součet		0,200		
	VV		"demontáž oplechování komínu"				
28	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	67,000		x
	VV		2*33,5		67,000		
	VV		Součet		67,000		
	VV		"odstranění stávajících žlabů"				
29	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,500		x
	VV		4,5+4,5+2+1,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
	VV		"odstranění starých svodů"				
30	K	764211634.LND. R	Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem (např. LINDAB hřebenáč rovný NP 170 Premium mat - délka 2000 mm) rš 330 mm	m	33,000		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		33		33,000		
	VV		Součet		33,000		
	VV		"nové hřebenové plechy"				
31	K	764212634.LND.R	Oplechování štítu závětrnou lištou (např. LINDAB VISRP25 - Štítové lemování - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	20,480		x
	VV		4*5,12		20,480		
	VV		Součet		20,480		
	VV		"montáž nových závětrných lišt střechy"				
32	K	764212664.LND.R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	66,000		x
	VV		2*33		66,000		
	VV		Součet		66,000		
	VV		"montáž nového oplechování okapové hrany"				
33	K	764511602.LND.R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	66,000		x
	VV		2*33		66,000		
	VV		Součet		66,000		
	VV		"montáž nových žlabů"				
34	K	764511642.LND.R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava Premium mat)	kus	4,000		x
	VV		4		4,000		
35	K	764518622.LND.R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	15,500		x
	VV		4,5+4,5+4,5+2		15,500		
	VV		Součet		15,500		
	VV		"montáž nových svodů"				
36	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,497		x
D		765	Krytina skládaná				x
37	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do sutí	m	31,000		x
	VV		31		31,000		
38	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	257,366		x
	VV		22,3*4,32		96,336		
	VV		161,03		161,030		
	VV		Součet		257,366		
	VV		"Demontáž eternitové krytiny"				
D		766	Konstrukce truhlářské				x
39	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	1,000		x
	VV		1		1,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				x
40	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	66,000		x
	VV		2*(33*1)		66,000		
	VV		Součet		66,000		
	VV		"nátěr celých prkenných přesahů střechy "				
41	K	LIND.KTSNOC.R	Dodávka a montáž sněhového zachytávače pro použitou krytinu (např. LINDAB KTSNOC 1500 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	66,000		x
	VV		2*33		66,000		
	VV		Součet		66,000		
	VV		"sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový nebo mřížkový - technické řešení odsouhlasí investor"				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Úštěk
Zadavatel: České dráhy, a.s.
Uchazeč: JABLOSTAV s.r.o.

Datum: 28. 2. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	x
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	x
VRN3 - Zařízení staveniště	x
VRN9 - Ostatní náklady	x

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úštěk - skladiště zboží - oprava střechy

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ÚštěkDatum: 28. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.Projektant:

Uchazeč: JABLOSTAV s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							x
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				x
D		VRN3	Zařízení staveniště				x
1	K	032002000.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000		x
D		VRN9	Ostatní náklady				x
2	K	094002000.R	Úklid a předání dotčených pozemků	soubor	1,000		x