

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

LC Mlýnská cesta, Inv.č. 148 181

Místo: k.ú. Příložany

Datum: 1.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplsu celkem							207 344,57
D		HSV	Práce a dodávky HSV				207 344,57
D	1		Zemní práce				29 190,60
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	628,500	24,00	15 084,00
2	K	122251101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,600	191,00	2 406,60
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a2 3 bez zhutnění strojně	m2	975,000	12,00	11 700,00
D	5		Komunikace pozemní				138 399,00
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	202,500	153,00	30 982,50
5	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	202,500	109,00	22 072,50
6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	426,000	155,00	66 030,00
7	K	564831111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	174,000	111,00	19 314,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 711,00
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	375,000	67,00	25 125,00
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	52,000	18,00	936,00
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	75,000	22,00	1 650,00
D	998		Přesun hmot				12 043,97
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	204,135	59,00	12 043,97



