

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-05(1)
Stavba: VN U kostelíka

KSO:
Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:
SM-BUILD s.r.o.

IČ: 24747955
DIČ: CZ24747955

Projektant:
Photon Water Technology s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 560 911,75
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 560 911,75	747 791,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 308 703,22
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05(1)

Stavba: VN U kostelíka

Místo: k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water Technology
s.r.o.

Zhotovitel: SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 560 911,75	4 308 703,22
SO01	Zátopa	381 524,02	461 644,06
SO02	Hrázové těleso	1 343 107,29	1 625 159,82
SO03	Výpustné zařízení	577 328,63	698 567,64
SO04	Bezpečnostní přeliv	614 749,16	743 846,48
SO05	Manipulační a provozní pruh	570 352,65	690 126,71
VON-INV	Vedlejší a ostatní náklady inv.	69 450,00	84 034,50
VON-NEINV	Vedlejší a ostatní náklady neinv.	4 400,00	5 324,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO01 - Zátopa

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ: 24747955

DIČ: CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			381 524,02
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	381 524,02	21,00%	80 120,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			461 644,06
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO01 - Zátopa

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

381 524,02

HSV - Práce a dodávky HSV

381 524,02

1 - Zemní práce

381 524,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO01 - Zátopa

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

381 524,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

381 524,02

D 1

Zemní práce

381 524,02

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	74,60	596,80
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	12,000	93,20	1 118,40
3	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	91,70	733,60
4	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	109,00	327,00
5	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	31,000	100,00	3 100,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00
7	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	950,00	950,00
8	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	264,000	27,10	7 154,40
9	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	506,295	99,00	50 123,21
10	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	506,295	60,00	30 377,70
11	K	131151105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	433,280	78,00	33 795,84
12	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	522,990	33,00	17 258,67
13	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	506,295	36,40	18 429,14
14	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	506,295	180,00	91 133,10
15	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	912,400	59,00	53 831,60
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 038,990	38,00	39 481,62
17	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000	96,80	96,80
18	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000	850,00	850,00
19	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	312,230	52,00	16 235,96
20	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	1 031,800	15,10	15 580,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO02 - Hrázové těleso

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ:

24747955

DIČ:

CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

CZ

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 343 107,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 343 107,29	21,00%	282 052,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 625 159,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO02 - Hrázové těleso

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 343 107,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 343 107,29

1 - Zemní práce

749 640,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

391 697,26

8 - Trubní vedení

17 979,60

998 - Přesun hmot

168 789,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO02 - Hrázové těleso

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 343 107,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 343 107,29

D 1

Zemní práce

749 640,83

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	4,000	74,60	298,40
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	93,20	186,40
3	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	29,000	91,70	2 659,30
4	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	24,000	109,00	2 616,00
5	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	59,000	100,00	5 900,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	33,000	350,00	11 550,00
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	16,000	550,00	8 800,00
8	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00
9	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00
10	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	500,000	35,40	17 700,00
11	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	950,990	14,10	13 408,96
12	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 092,000	54,00	58 968,00
13	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	3,500	138,00	483,00
14	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	446,330	75,00	33 474,75
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	33,000	96,80	3 194,40
16	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	16,000	367,00	5 872,00
17	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	6,000	685,00	4 110,00
18	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00
19	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 005,440	33,00	66 179,52
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 011,000	38,00	38 418,00
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 232,970	38,00	46 852,86
22	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	893,970	104,00	92 972,88
23	K	172153102	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhuštěných do 100 % PS C	m3	169,710	220,00	37 336,20
24	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	m3	1 238,500	74,10	91 772,85
25	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	8,000	104,00	832,00
26	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm strojně	kus	5,000	221,00	1 105,00
27	K	181006119	Rozprostření zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	500,000	67,00	33 500,00
28	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 159,790	16,40	35 420,56
29	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 159,790	5,07	10 950,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	32,397	118,00	3 822,85
31	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	470,590	11,20	5 270,61
32	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	9,412	116,00	1 091,79
33	K	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 300,000	15,10	19 630,00
34	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	824,310	24,10	19 865,87
35	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	470,590	77,10	36 282,49
36	K	183104211	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 350 mm hl 350 mm v půdě nezabuřeněné zemina 1	kus	500,000	13,00	6 500,00
37	K	184004311	Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do jamky D 350 mm hl 350 mm	kus	500,000	18,70	9 350,00
38	M	02650360_R	pořizení sazenic (poloodrostek dub zimní /Quercus petraea/ 50-80cm) včetně dopravy na místo	kus	500,000	20,00	10 000,00
39	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	783,00	1 566,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 000,00

40	K	R_01	Plot dřevěný - oplocenka, v,1,6m, délka pole 3,0m, vstupní branka 1ks, délka 70 m, kompletní dodávka	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce 391 697,26

41	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	27,720	1 300,00	36 036,00
42	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	34,320	1 030,00	35 349,60
43	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	87,742	771,00	67 649,08
44	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	69,401	1 760,00	122 145,76
45	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	109,678	1 190,00	130 516,82

D 8 Trubní vedení 17 979,60

46	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm	m	66,000	17,40	1 148,40
47	M	28611226	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	66,000	191,00	12 606,00
48	M	28614098	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200x2000mm	m	2,000	703,00	1 406,00
49	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	1,600	162,00	259,20
50	K	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	2,000	1 280,00	2 560,00

D 998 Přesun hmot 168 789,60

51	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	669,800	252,00	168 789,60
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO03 - Výpustné zařízení

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ: 24747955

DIČ: CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

577 328,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 328,63	21,00%	121 239,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 567,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO03 - Výpustné zařízení

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

577 328,63

HSV - Práce a dodávky HSV

498 728,33

1 - Zemní práce	47 032,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	296 130,51
4 - Vodorovné konstrukce	24 456,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 806,50
8 - Trubní vedení	71 634,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 847,32
997 - Přesun sutě	20 000,00
998 - Přesun hmot	22 819,86
PSV - Práce a dodávky PSV	78 600,30
767 - Konstrukce zámečnické	78 600,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO03 - Výpustné zařízení

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

577 328,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

498 728,33

D 1

Zemní práce

47 032,94

1	K	111211231	Snesení listnatého křeslu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	5,000	91,70	458,50
2	K	111211232	Snesení listnatého křeslu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	4,000	109,00	436,00
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	9,000	100,00	900,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,330	154,00	1 744,82
7	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,690	546,00	7 474,74
8	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,960	44,60	934,82
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,960	154,00	3 227,84
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,060	143,00	580,58
11	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	5,000	96,80	484,00
12	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	4,000	367,00	1 468,00
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	4,150	11,20	46,48
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,062	116,00	7,19
15	K	182351123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,150	77,10	319,97
16	K	R_02	Čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
17	K	R_03	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázky (hrázek), přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázky (hrázek), včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

296 130,51

18	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,900	8 440,00	16 036,00
19	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,720	5 520,00	20 534,40
20	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	14,510	5 890,00	85 463,90
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	74,910	1 430,00	107 121,30
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	74,910	411,00	30 788,01
23	K	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	0,004	55 500,00	222,00
24	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,009	53 700,00	483,30
25	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,616	57 600,00	35 481,60

D 4

Vodorovné konstrukce

24 456,31

26	K	457312811	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 100 mm	m2	11,510	621,00	7 147,71
27	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	0,770	1 030,00	793,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	2,510	2 550,00	6 400,50
29	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	8,500	1 190,00	10 115,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 806,50
30	K	612131131_R	Jílový potěr betonu odpadního potrubí	m2	36,130	50,00	1 806,50
D 8			Trubní vedení				71 634,89
31	M	R_04	Prefabrikovaný požerák vč. montáže a souvisejících prací a materiálů	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
32	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	16,100	300,00	4 830,00
33	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	18,000	1 420,00	25 560,00
34	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,021	3 090,00	6 244,89
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 847,32
35	K	936501111_R	Limnigrafická lať - štítek na požerák	m	0,600	3 500,00	2 100,00
36	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojně	m3	1,540	7 790,00	11 996,60
37	K	966065111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně strojně	m3	0,552	1 360,00	750,72
D 997			Přesun sutě				20 000,00
38	K	R_06	Likvidace suti dle platné legislativy - naložení, vodorovné přemístění, složení suti dle PD v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
D 998			Přesun hmot				22 819,86
39	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	90,555	252,00	22 819,86
D PSV			Práce a dodávky PSV				78 600,30
D 767			Konstrukce zámečnické				78 600,30
40	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	5,950	110,00	654,50
41	M	13010206	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x8mm	t	0,005	41 800,00	209,00
42	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm	t	0,002	42 800,00	85,60
43	K	767995112_R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - montáž a doprava lávky	kg	491,400	47,50	23 341,50
44	M	14550250_R	ocelové prvky lávky	t	0,437	60 000,00	26 220,00
45	M	63126002	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15	m2	5,025	2 260,00	11 356,50
46	K	628613611_R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	416,000	38,40	15 974,40
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,542	1 400,00	758,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO04 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ:

24747955

DIČ:

CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

CZ

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

614 749,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	614 749,16	21,00%	129 097,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

743 846,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

614 749,16

HSV - Práce a dodávky HSV

614 749,16

1 - Zemní práce

66 321,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

295 810,90

4 - Vodorovné konstrukce

188 900,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 774,02

998 - Přesun hmot

60 942,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

614 749,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

614 749,16

D 1

Zemní práce

66 321,12

1	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	15,000	91,70	1 375,50
2	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	6,000	109,00	654,00
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	21,000	100,00	2 100,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	15,000	350,00	5 250,00
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	550,00	3 300,00
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	289,830	27,10	7 854,39
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	136,825	62,00	8 483,15
8	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,440	546,00	2 424,24
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	15,000	96,80	1 452,00
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	6,000	367,00	2 202,00
11	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	161,230	33,00	5 320,59
12	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,020	59,00	532,18
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	29,980	154,00	4 616,92
14	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	50,330	104,00	5 234,32
15	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	159,450	56,90	9 072,71
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	159,450	6,58	1 049,18
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,392	118,00	282,26
18	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	40,132	11,20	449,48
19	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,803	116,00	93,15
20	K	182351023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	40,132	114,00	4 575,05

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

295 810,90

21	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,970	5 520,00	16 394,40
22	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	18,800	5 890,00	110 732,00
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	76,900	1 250,00	96 125,00
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	76,900	411,00	31 605,90
25	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,711	57 600,00	40 953,60

D 4

Vodorovné konstrukce

188 900,45

26	K	457312811	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 100 mm	m2	24,850	621,00	15 431,85
27	K	457312813	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl nad 150 do 200 mm	m2	23,600	981,00	23 151,60
28	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	55,040	1 760,00	96 870,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	4,440	3 000,00	13 320,00
30	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	7,740	1 190,00	9 210,60
31	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	23,600	1 310,00	30 916,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 774,02
32	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,900	175,00	157,50
33	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	1,800	689,00	1 240,20
34	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	4,600	245,00	1 127,00
35	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	4,600	54,20	249,32
D 998			Přesun hmot				60 942,67
36	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	241,836	252,00	60 942,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO05 - Manipulační a provozní pruh

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ:

24747955

DIČ:

CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

CZ

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		570 352,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	570 352,65	21,00%	119 774,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	690 126,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO05 - Manipulační a provozní pruh

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

570 352,65

HSV - Práce a dodávky HSV

570 352,65

1 - Zemní práce

17 006,70

2 - Zakládání

195 264,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

5 - Komunikace pozemní

301 857,50

998 - Přesun hmot

41 224,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

SO05 - Manipulační a provozní pruh

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

570 352,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

570 352,65

D 1

Zemní práce

17 006,70

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	9,000	74,60	671,40
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	93,20	186,40
3	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	91,70	275,10
4	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	109,00	109,00
5	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	15,000	100,00	1 500,00
6	K	112211201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	12,000	173,00	2 076,00
7	K	112211202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	2,000	472,00	944,00
8	K	112211203	Odřezání pařezů D do 700 mm	kus	1,000	832,00	832,00
9	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	144,000	63,20	9 100,80
10	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	656,00	1 312,00

D 2

Zakládání

195 264,00

11	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	144,000	106,00	15 264,00
12	M	59381009_R	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	48,000	3 750,00	180 000,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

13	K	R_05	Dodávka, materiál a montáž migrační zábrany	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

301 857,50

14	K	564211111_R	Prosyp MPP štěrkodrtí fr. 0-63, včetně zaválcování	m2	437,500	78,00	34 125,00
15	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	437,500	276,00	120 750,00
16	K	564761111_R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-125 mm tl 200 mm	m2	647,500	227,00	146 982,50

D 998

Přesun hmot

41 224,45

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	580,626	71,00	41 224,45
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

VON-INV - Vedlejší a ostatní náklady inv.

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ: 24747955

DIČ: CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				69 450,00
		Základ daně		
DPH základní		69 450,00	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	14 584,50
			15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	84 034,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

VON-INV - Vedlejší a ostatní náklady inv.

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

VON-INV - Vedlejší a ostatní náklady inv.

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 450,00

1	K	R_07	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a přístupových komunikací. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,900	1 000,00	900,00
2	K	R_08	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti před předáním staveniště, vytyčení produktovodu ČEPRO.	soubor	0,900	1 000,00	900,00
3	K	R_09	Ohlášení zahájení stavby a kontrolních dnů dotčeným orgánům dle jejich vyjádření k PD (Archeologický ústav AVČR, Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech, KÚPK OŽP).	soubor	0,900	500,00	450,00
4	K	R_10	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	R_11	Vytyčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,900	15 000,00	13 500,00
6	K	R_12	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a vyklizení zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, ochrana dřevin v okolí stavby apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	R_13	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	300,00	300,00
8	K	R_14	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně zajištění potvrzení souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	0,900	1 500,00	1 350,00
9	K	R_15	Zhotovení havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí.	kus	0,900	1 500,00	1 350,00
10	K	R_16	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,900	500,00	450,00
11	K	R_17	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. zřízení pomocného hlásného profilu, zajištění havarijní soupravy apod.)	soubor	0,900	1 500,00	1 350,00
12	K	R_18	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. v PD předepsaného) stavu a předání vlastníkům	soubor	0,900	5 000,00	4 500,00
13	K	R_19	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě).	soubor	0,900	6 000,00	5 400,00
14	K	R_20	Zpracování geometrického plánu pro zápis stavu do KN, vč. účasti na vytyčení v terénu	soubor	0,900	10 000,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

VON-NEINV - Vedlejší a ostatní náklady neinv.

KSO:

Místo: k.ú. Kornatice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

IČ:

24747955

DIČ:

CZ24747955

Projektant:

Photon Water Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

CZ

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 400,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		4 400,00	21,00%	924,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		5 324,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

VON-NEINV - Vedlejší a ostatní náklady neinv.

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kostelíka

Objekt:

VON-NEINV - Vedlejší a ostatní náklady neinv.

Místo:

k.ú. Kornatice

Datum:

22. 3. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o.

Zhotovitel:

SM-BUILD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 400,00

1	K	R_07	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a přístupových komunikací. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,100	1 000,00	100,00
2	K	R_08	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti před předáním staveniště, vytyčení produktovodu ČEPRO.	soubor	0,100	1 000,00	100,00
3	K	R_09	Ohlášení zahájení stavby a kontrolních dnů dotčeným orgánům dle jejich vyjádření k PD (Archeologický ústav AVČR, Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech, KÚPK OŽP).	soubor	0,100	500,00	50,00
4	K	R_11	Vytyčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,100	15 000,00	1 500,00
5	K	R_14	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně zajištění potvrzení souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	0,100	1 500,00	150,00
6	K	R_15	Zhotovení havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí.	kus	0,100	1 500,00	150,00
7	K	R_16	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,100	1 500,00	150,00
8	K	R_17	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. zřízení pomocného hlásného profilu, zajištění havarijní soupravy apod.)	soubor	0,100	1 000,00	100,00
9	K	R_18	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. v PD předepsaného) stavu a předání vlastníkům.	soubor	0,100	5 000,00	500,00
10	K	R_19	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě).	soubor	0,100	6 000,00	600,00
11	K	R_20	Zpracování geometrického plánu pro zápis stavu do KN, vč. účasti na vytyčení v terénu	soubor	0,100	10 000,00	1 000,00