



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC Hlavní Alej	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LS N.Hrady- revír Jakule	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	282 615	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	282 615		Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0		Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	282 615		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	282 615		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis: 		Podpis:		Podpis: 	

Základ pro DPH	21,0	%	282 615 Kč
DPH	21,0	%	59 349 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			341 964 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady - revír Jakule	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava LC Hlavní Alej		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	176 013	0	0	0	0
5 Komunikace	88 723	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 229	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	282 615	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady - revír Jakule	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Hlavní Alej	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 0,000-1,156: 1156*3= 3459*10% = 345,9	m2	345,90 345,90	18,90	6 537,51
4	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 0,000-1,156: 1156	m	1 156,00 1 156,00	29,00	33 524,00
5	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 0,000-1,156: 1156*2 strany= 2312*75%=1734	m2	1 734,00 1 734,00	17,50	30 345,00
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2 345,9*0,1= 34,59 2312*0,5*0,1	m3	150,19 34,59 115,60	81,50	12 240,49
17	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu 0,000-2,730: 2730*2 strany= 5,460*45%= 2457	m2	2 457,00 2 457,00	38,00	93 366,00
Celkem za		1 Zemní práce				176 013,00
Díl: 5		Komunikace				
3	572211111U00	Výsprav výtluč kam hr drc 0,000-1,156: 1156*3= 3459*15% = 518,85*0,2= 103,77	m3	103,77 103,77	855,00	88 723,35
Celkem za		5 Komunikace				88 723,35
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,00	530,00	2 650,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	145,28	53,20	7 728,90
7	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 228,90

