

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: /2022/116/03/CN

Stavba: sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)

Místo: revír Poličná ,k.ú.Poličná, Jarcová

Datum: 11.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o. (08643954)

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 935,79	146 332,31
1.LC			
Palések(1	sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)	91 052,79	110 173,86
16148)			
2.VI.J.-			
Škar(7117	sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)	29 883,00	36 158,45
06)			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)

Objekt: 1.LC Palések(116148) - sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)

Místo: revír poličná , k.ú.Poličná, Jarcová

Datum: 11.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing.Andris Martin

Zhotovitel: DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o. (08643954)

Zpracovatel: Pavel Pernický

Pr	Tr	Kód	Popis	M ²	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 052,79	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 052,79	
D	1		Zemní práce				17 340,00	
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	1 275,000	13,60	17 340,00	CS ÚRS 2022 01
	W		(115+50+20)*3+200*3		1 275,000			
D	5		Komunikace pozemní				55 173,00	
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	347,000	159,00	55 173,00	CS ÚRS 2022 01
	W		LC Palések (116148)*95*0,8*2+50*1,5+20*2		347,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 890,00	
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	450,000	24,20	10 890,00	CS ÚRS 2020 01
	W		(115+50+20)*2		450,000			
	W		Součet		450,000			
D	998		Přesun hmot				7 649,79	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	119,715	63,90	7 649,79	CS ÚRS 2020 01
	W		119,715		119,715			

SOUPIS PRACÍ

Slavba: sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)

Objekt: **2.VI.J.-Škar(711706) - sdr.zakázka LDS r.Poličná (Palések, VI.J.-Škaredky)**

Místo: revír poličná , k.ú.Poličná, Jarcová

Datum: 11.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o. (08643954)

Zpracovatel: [REDACTED]

Nč	Tř	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 883,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 883,00	
D	1		Zemní práce				29 883,00	
6	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	468,00	3 276,00	CS ÚRS 2017 02
	W		4+3		7,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	105,000	131,00	13 755,00	CS ÚRS 2020 01
	W		(45*5)*0,3*0,7		47,250			
	W		40*1*0,7		28,000			
	W		55*0,5*0,7		19,250			
	W		30*0,5*0,7		10,500			
	W		Součet		105,000			
3	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	45,000	196,00	8 820,00	CS ÚRS 2020 01
	W		40*1*0,3		12,000			
	W		55*0,5*0,3		8,250			
	W		30*0,5*0,3		4,500			
	W		(45*5)*0,3*0,3		20,250			
	W		Součet		45,000			
4	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,000	504,00	4 032,00	CS ÚRS 2021 01
	W		8		8,000			