



Změnový list č.1

Název stavby (projektu):	Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
Číslo smlouvy o dílo:	MMK/SML/1695/2016
Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná - Fryštát
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, 709 00 Ostrava - Kunčice

Zdůvodnění změny :	Nebude provedeno : - oprava zpevněné plochy „A“ - z důvodu umístění na cizích pozemcích - část opravy zpevněné plochy „B“ - z důvodu umístění na cizích pozemcích - dodání informační tabule na staveništi plocha „A“ a „D“ – z důvodu dodání 1 ks informační tabule a její instalace v rámci všech zpevněných ploch - část opravy chodníků zpevněné plochy „D“ - z důvodu umístění na cizích pozemcích
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

Cenový dopad:	- 412.333,05 Kč bez DPH Provedením změny se původní rozpočet poníží o částku 412.333,05 Kč bez DPH.
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Bez dopadu
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil: Ing. Petr Náplava **Podpis:**  **Datum:** 5.4.2017
(zhotovitel)

Schválil: Ing. Andrea Klimšová **Podpis:**  **Datum:** 5.4.2017
(objednatel)

Rekapitulace rozpočtů MĚNĚPRACÍ

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 29.3.2017

Kód	Zakázka	Celkem z rozpočtu	MĚNĚPRÁCE
	Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné	2 212 062,28	412 333,05
	Plocha "A"	329 800,81	329 800,81
	Plocha "B"	994 802,71	13 497,48
	Plocha "C"	401 105,95	0,00
	Plocha "D"	486 352,81	69 034,76

MĚNĚPRÁCE

412 333,05

Cena Celkem Dodatek č. 1 SOD

1 799 729,23

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
 Objekt: Plocha "A" – MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 29.3.2017

Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:

Místo: ul. Tovární, Karviná

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Měněpráce	
								množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8		

1 – Zemní práce

89 342,50

89 342,50

1	R	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00
2	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00
3	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00	1,000	4 000,00
4	R	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,03	30 000,00	900,00	0,030	900,00
2	R	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	181,92	42,70	7 767,98	181,920	7 767,98
39	R	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	181,92	35,20	6 403,58	181,920	6 403,58
1	R	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	181,92	30,40	5 530,37	181,920	5 530,37
4	R	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 4	m3	45,48	350,00	15 918,00	45,480	15 918,00
5	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 4 za lepivost	m3	45,48	35,20	1 600,90	45,480	1 600,90
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	45,48	257,00	11 688,36	45,480	11 688,36
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	227,40	20,10	4 570,74	227,400	4 570,74
8	R	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,48	153,00	6 958,44	45,480	6 958,44
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,48	16,40	745,87	45,480	745,87
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,14	130,00	10 937,94	84,138	10 937,94
5	R	181202305	Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním	m2	181,92	21,00	3 820,32	181,920	3 820,32

2 – Vodorovné konstrukce

3 542,63

3 542,63

36	R	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	8,38	423,00	3 542,63	8,375	3 542,63
----	---	-----------	--	----	------	--------	----------	-------	----------

5 – Komunikace pozemní

155 268,72

155 268,72

11	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	363,84	101,00	36 747,84	363,840	36 747,84
12	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	181,92	312,00	56 759,04	181,920	56 759,04
14	R	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	181,92	14,50	2 637,84	181,920	2 637,84
13	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	181,92	325,00	59 124,00	181,920	59 124,00

8 – Trubní vedení

4 070,00

4 070,00

15	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míře	kus	1,00	1 730,00	1 730,00	1,000	1 730,00
19	R	VP	Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti	kus	1,00	2 340,00	2 340,00	1,000	2 340,00

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 206,00

15 206,00

18	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	33,50	115,00	3 852,50	33,500	3 852,50
19	592	592185840	přídlažba 50x25x10 cm	kus	68,00	64,00	4 352,00	68,000	4 352,00
3	R	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	33,50	209,00	7 001,50	33,500	7 001,50

997 – Přesun sutě

58 520,28

58 520,28

25	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	60,58	103,00	6 239,74	60,580	6 239,74
26	R	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	60,58	204,00	12 358,32	60,580	12 358,32
27	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	848,12	13,50	11 449,62	848,120	11 449,62
29	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	60,58	470,00	28 472,60	60,580	28 472,60

998 – Přesun hmot

3 850,68

3 850,68

39	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	154,03	25,00	3 850,68	154,027	3 850,68
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	---------	----------

Celkem

329 800,81

329 800,81

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
 Objekt: Plocha "B" – MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 29.3.2017

Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:

Místo: ul. Tovární, Karviná

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Měněpráce	
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena

1 – Zemní práce

7 926,28

1	R	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00
2	R	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	561,50	42,70	23 976,05	12,580	537,17
4	R	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 4	m3	140,38	350,00	49 131,25	3,145	1 100,75
5	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 4 za lepidlost	m3	140,38	35,20	4 941,20	3,145	110,70
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	140,38	257,00	36 076,38	3,145	808,27
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	701,88	20,10	14 107,69	15,725	316,07
8	R	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	140,38	153,00	21 477,38	3,145	481,19
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	140,38	16,40	2 302,15	3,145	51,58
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	259,69	130,00	33 760,19	5,818	756,37
5	R	181202305	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	561,50	21,00	11 791,50	12,580	264,18

5 – Komunikace pozemní

2 541,16

11	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 123,00	101,00	113 423,00	25,160	2 541,16
----	---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	------------	--------	----------

997 – Přesun sutě

2 855,49

25	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	194,38	103,00	20 020,73	2,956	304,47
26	R	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	194,38	204,00	39 652,70	2,956	603,02
27	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 721,26	13,50	36 737,06	41,384	558,68
29	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	194,38	470,00	91 356,72	2,956	1 389,32

998 – Přesun hmot

174,55

39	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	462,82	25,00	11 570,43	6,982	174,55
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-----------	-------	--------

Celkem

13 497,48

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
Objekt: Plocha "D" – MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 29.3.2017
 Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:
 Místo: ul. Tovární, Karviná

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Měněpráce	
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena

1 – Zemní práce

13 321,83

1	R	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00
39	R	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	450,60	35,20	15 861,12	84,070	2 959,27
24	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	65,80	50,10	3 296,58	29,100	1 457,91
8	R	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy	m3	9,87	1 370,00	13 521,90	3,945	5 404,65

5 – Komunikace pozemní

28 541,76

14	R	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	464,70	14,50	6 738,15	84,070	1 219,01
13	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	464,70	325,00	151 027,50	84,070	27 322,75

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 868,75

30	R	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,80	216,00	14 212,80	26,300	5 680,80
31	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	67,00	151,00	10 117,00	27,000	4 077,00
34	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,44	2 500,00	8 595,00	0,687	1 717,50
25	R	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	450,60	4,68	2 108,81	84,070	393,45

997 – Přesun sutě

12 707,00

25	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	78,94	103,00	8 130,41	14,204	1 463,01
26	R	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	78,94	204,00	16 102,94	14,204	2 897,61
27	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 105,10	13,50	14 918,90	198,856	2 684,55
28	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,23	300,00	9 667,80	5,965	1 789,50
29	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,71	470,00	21 953,70	8,239	3 872,33

998 – Přesun hmot

2 595,42

37	R	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	92,39	227,00	20 972,08	10,560	2 397,12
39	R		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	34,32	25,00	857,93	7,932	198,30

Celkem

69 034,76