



**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 2021/OŽR/1385 uzavřené dne 15. 12. 2021**

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Procházka, OŽP MČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: REABOTON s.r.o.
Salvátorská 931/8
Praha 1, 110 00

Zastoupená: Markem Langrem
Bankovní spojení: CSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 28207530
DIČ: CZ28207530

Zapsaná v Obchodním rejstříku C 132762 u Městského soudu v Praze
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Marek Langr
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „Smluvní strany“)

I.

1. Dosavadní text článku III. Smlouvy „Cena plnění“ se nahrazuje textem:

1. „Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 403.547,- Kč (slovy čtyřistatřítisícipětsetčtyřicetsedm korun českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží objednatel dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Praze dne

17. 03. 2022

V Praze dne

22. 03. 2022



Bc. Martin Pecánek

vedoucí odboru životního prostředí

Městská část Praha 10

Marek Langr

jednatel

REABOTON s.r.o.

REABOTON s.r.o.

Salvátorská 931/8, Praha 1

IČ: 28207530, DIČ: CZ28207530

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele - původní


Příloha č. 2 Cenová nabídka zhotovitele - aktualizovaná

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Ověřovatel jméno a příjmení:.....

Jiří Procházka

Podpis:.....



AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVA, Gutova ul. Praha 10, OPRAVA SPRCH V ZÁZEMÍ KLUIŽIŠTĚ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavební objekt CELKEM							340 263	
004: Vodorovné konstrukce							7 723	
1.	SP	411354239A	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm výška vlny 29 mm	m2	6.325	1 221	7 723	
<i>Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nas</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1,1					6.325			
006: Úpravy povrchu							43 894	
2.	SP	699-115001	D+M mazanina ze spec rychletuhnoucího podsypu - např Fermacel rychletuhnoucí podsyp T, obj hmot 390 kg/m3	m3	0.748	9 665	7 225	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1*0,13					0.748			
3.	SP	631319196A	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 a za spádování části mazaniny	m3	0.748	221	165	
<i>Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1*0,13					0.748			
4.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1.748	833	1 456	
<i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</i>								
Výkaz výměr: sokl sprchového prostoru; 5,75*0,13; prostupy; 1					1.748			
5.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1.748	287	502	
<i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění</i>								
6.	SP	699-115002	D+M sprchový podlahový set pro liniový žlab (osazený na podkladní vrstvu dle technologie výrobce) - např fermacell Powerpanel TE rozm cca 1200 x 1050 mm	kus	5.0	6 430	32 150	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: sprchový set; 5					5.0			
7.	SP	699-115003	D+M cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory - (osazený na podkladní vrstvu dle technologie výrobce) - např fermacell Powerpanel TE	m2	0.8	2 996	2 397	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru krajní sekce; 0,4*2*1					0.8			
0096: Bourání konstrukcí, demolice							4 594	
8.	SP	969-115001	Vybourání stáv podlahy - schod kompl - mazanina, dlažba, odtokový žlab	m2	5.75	799	4 594	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: stáv schod; (5,75*1)					5.75			
099: Přesun hmot HSV							7 275	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
9.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2.326	632	1 470		
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>									
10.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.326	342	796		
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>									
11.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44.194	20	884		
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>									
Výkaz výměr: na veřejnou skládku vzdál 20km; 2,326*19					44.194				
12.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2.326	702	1 633		
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</i>									
13.	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2.642	943	2 492		
<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m</i>									
721: Vnitřní kanalizace							6 039		
14.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6.5	44	286		
<i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114</i>									
Výkaz výměr: stáv odpad od sprchového žlabu; 4+0,5*5					6.5				
15.	SP	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1.0	498	498		
<i>Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110</i>									
Výkaz výměr: napojení na stáv potrubí; 1					1.0				
16.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2.5	543	1 358		
<i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50</i>									
Výkaz výměr: sprchový set; 5*0,5					2.5				
17.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	4.5	655	2 948		
<i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75</i>									
Výkaz výměr: sprchový set propojení; 4+0,5					4.5				
18.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5.0	127	635		
<i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>									
Výkaz výměr: sprchový set; 5					5.0				
20.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7.0	44	308		
<i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200</i>									
Výkaz výměr: nové potrubí; 2,5+4,5					7.0				
21.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1.68	4	7		
<i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>									

725: Zařizovací předměty

63 957

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
22.	SP	725-115001	D+M sanitární příčky z mléčného skla tl.8mm systémové řešení - systémové řešení sprch koutů spodní chrom podpěry, zadní kovové vzpěry do stěny / rozměry prvek Walk in Free 1150 x 2000 mm - 2ks, Walk in Wall 1000 x 2000 mm - 2ks - podrobný popis dle PD TZ str.5	kpl	1.0	14 436	14 436		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: zástěny; 1					1.0				
23.	SP	725-115002	Výměna sprchového kompletu (demontáž + montáž) - sprchová hlavice + samouzavírací sprchový ventil	kpl	5.0	3 345	16 725		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: sprchová hlavice; 5					5.0				
24.	SP	H 725-115003	DOD antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku	kus	5.0	3 995	19 975		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: sprchová hlavice; 5					5.0				
25.	SP	H 725-115004	DOD samouzavírací sprchový ventil	kus	5.0	2 564	12 820		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: sprchový ventil; 5					5.0				
26.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0.21	3	1		
<i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>									
763: Konstrukce montované							26 745		
27.	SP	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK přesazená/šachtová stěna	m2	19.375	33	639		
<i>Plný popis: Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění jednoduché</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5					19.375				
28.	SP	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	3.45	43	148		
<i>Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché</i>									
Výkaz výměr: podhled přízemí pro nový odpad; 5,75*0,6					3.45				
29.	SP	763-115001	Příplatek za DMTŽ SDK desky předstěny s keramickým obkladem a vč parozábrany	m2	18.375	198	3 638		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; ((1-0,2)*2+5,75)*2,5					18.375				
30.	SP	763-115002	DMTŽ stáv dělicí příčky z laminované dřevotřísky v Alu rámu	m2	8.66	199	1 723		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: stáv dělicí příčky; (5,75-0,71*2)*2					8.66				
31.	SP	763121621B	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna přesazená n desek cementovláknitých vč celoplošné aplikace těsnícího systému	m2	19.375	96	1 860		
<i>Plný popis: Stěna přesazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5					19.375				
32.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5.0	85	425		
<i>Plný popis: Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2)*2,5					5.0				
33.	SP	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	1.15	744	856		
<i>Plný popis: Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché</i>									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: sokl sprchového prostoru v2,5m; 5,75*0,2		1.15			
34.	SP	H763-115001	DOD deska cementovláknitá tl.12,5mm - např Powerpanel H2O tl.12,5mm	m2	22.578	223	5 035	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*1,1		21.313			
			sokl sprchového prostoru v2,5m; 5,75*0,2*1,1		1.265			
35.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	19.375	89	1 724	
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5		19.375			
36.	H	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	20.344	224	4 557	
			Plný popis: fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*1,05		20.344			
37.	H	28329291	páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící parotěsných folií š 15mm	m	38.75	96	3 720	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*2		38.75			
38.	SP	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	3.45	198	683	
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
			Výkaz výměr: podhled přizemí pro nový odpad; 5,75*0,6		3.45			
39.	SP	763131712A	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu n na podhled stávající při výměně	m	5.75	155	891	
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu					
			Výkaz výměr: podhled přizemí pro nový odpad; 5,75		5.75			
40.	H	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	3.623	232	840	
			Plný popis: deska sdk A tl 12,5mm					
			Výkaz výměr: podhled přizemí pro nový odpad; 5,75*0,6*1,05		3.623			
41.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.42	3	4	
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							34 601	
			771: Podlahy z dlaždic					
42.	SP	771573916	Oprava podlah z keramických lepených do 25 ks/m2 DMTŽ a MTŽ	kus	28.75	195	5 606	
			Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/m2					
			Výkaz výměr: výměna první řady dlaždic před sprchovým koutem; 5,75/0,2		28.75			
43.	H	H 771-115001	DOD dlažba keramická slinutá neglazovaná 20 x 20 cm - série TAURUS GRANIT Nordic 76S	m2	1.196	885	1 058	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: výměna první řady dlaždic před sprchovým koutem; 5,75*0,2*1,04		1.196			
44.	SP	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5.75	785	4 514	
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
			Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1		5.75			
45.	SP	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlo v do 200 mm	m	5.75	433	2 490	
			Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm					
			Výkaz výměr: sokl podlahy sprchového prostoru; 5,75		5.75			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
46.	H	H 771-115002	DOD dlažba keramická slinutá neglazovaná 20 x 20 cm - např série TAURUS GRANIT TAA35065 Antracit, reliéf SRM, R11/B	m2	7.176	665	4 772		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1*1,04					5.98				
sokl podlahy sprchového prostoru; 5,75*0,2*1,04					1.196				
47.	SP	771-115001	D+M těsnící systém podlah pod keramickou dlažbu kompl - systémové řešení za použití všech systémových prvků vč styku podlaha / stěny - hydroizol páska, izol okrajová páska,	m2	5.75	664	3 818		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1					5.75				
48.	SP	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	5.75	175	1 006		
<i>Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75					5.75				
49.	H	59054143	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm	m	6.0	1 884	11 304		
<i>Plný popis: profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (8 x 1000 mm)</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 6					6.0				
50.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5.47	6	33		
<i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>									
781: Obklady keramické							47 223		
51.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1.0	334	334		
<i>Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených</i>									
Výkaz výměr: stěna na rozhraní demontovaný a nedemontovaný SDK, obklad rozměru 20x20cm; 0,2*2,5*2					1.0				
52.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19.375	874	16 934		
<i>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5					19.375				
53.	H	H 781-115001	DOD obklad keramický 20 x 40 cm - např RAKO OBJEKT - série COLOR ONE WAAMB541	m2	20.15	443	8 926		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*1,04					20.15				
54.	SP	781-115001	D+M těsnící systém stěn pod keramický obklad kompl - systémové řešení za použití všech systémových prvků vč styku stěny / stěny	m2	19.375	885	17 147		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5					19.375				
55.	SP	781494111B	Nereziové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5.0	195	975		
<i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové</i>									
Výkaz výměr: sprchový prostor stěny / stěny ; 2,5*2					5.0				
56.	SP	781494211B	Nerezové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	7.75	220	1 705		
<i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové</i>									
Výkaz výměr: sprchový prostor stěny / podlaha ; (5,75+1*2)					7.75				
57.	SP	781494511B	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7.75	154	1 194		
<i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací</i>									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
					Výkaz výměr: sprchový prostor stěny / strop; (5,75+1*2)		7.75	
58.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2.8	3	8	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
							784: Malby	
							3 212	
59.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30.475	19	591	
<i>Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m</i>								
					Výkaz výměr: podhled PP a NP; 2,65*5,75*2		30.475	
60.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30.475	86	2 621	
<i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m</i>								
					Výkaz výměr: podhled PP a NP; 2,65*5,75*2		30.475	
							VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
							95 000	
61.	ON	030001000	Zařízení staveniště kompl náklady na zřízení, provoz a likvidaci	kpl	1.0	50 000	50 000	
<i>Plný popis:</i>								
62.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost kompl kontrolní činnost, koordinační práce, zajištění všech zkoušek, rozborů a revizí ke kolaudaci,	kpl	1.0	45 000	45 000	
<i>Plný popis:</i>								

Zakázka:

Příloha č. 2

AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVA, Gutova ul. Praha 10, OPRAVA SPRCH V ZÁZEMÍ KLUIŽTĚ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavební objekt CELKEM							403 547	
004: Vodorovné konstrukce							7 723	
1.	SP	411354239A	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm výška vlny 29 mm	m2	6.325	1 221	7 723	
<i>Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nas.</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1,1					6.325			
006: Úpravy povrchu							95 694	
2.	SP	699-115001	D+M mazanina ze spec rychletuhnoucího podsypu - např Fermacel rychletuhnoucí podsyp T, obj hmot 390 kg/m3	m3	0.748	9 665	7 225	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1*0,13					0.748			
3.	SP	631319196A	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 a za spádování části mazaniny	m3	0.748	221	165	
<i>Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1*0,13					0.748			
4.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1.748	833	1 456	
<i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</i>								
Výkaz výměr: sokl sprchového prostoru; 5,75*0,13; prostupy; 1					1.748			
5.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1.748	287	502	
<i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění</i>								
6.	SP	699-115002	D+M sprchový podlahový set pro liniový žlab (osazený na podkladní vrstvu dle technologie výrobce) - např fermacell Powerpanel TE rozm cca 1200 x 1050 mm	kus	5.0	16 790	83 950	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: sprchový set; 5					5.0			
7.	SP	699-115003	D+M cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory - (osazený na podkladní vrstvu dle technologie výrobce) - např fermacell Powerpanel TE	m2	0.8	2 996	2 397	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru krajní sekce; 0,4*2*1					0.8			
0096: Bourání konstrukcí, demolice							4 594	
8.	SP	969-115001	Vybourání stáv podlahy - schod kompl - mazanina, dlažba, odtokový žlab	m2	5.75	799	4 594	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: stáv schod; (5,75*1)					5.75			
099: Přesun hmot HSV							7 275	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2.326	632	1 470	
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>								
10.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.326	342	796	
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>								
11.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44.194	20	884	
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>								
Výkaz výměr: na veřejnou skládku vzdál 20km; 2,326*19					44.194			
12.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2.326	702	1 633	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</i>								
13.	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2.642	943	2 492	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m</i>								
721: Vnitřní kanalizace							6 844	
14.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6.5	44	286	
<i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114</i>								
Výkaz výměr: stáv odpad od sprchového žlabu; 4+0,5*5					6.5			
15.	SP	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1.0	498	498	
<i>Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110</i>								
Výkaz výměr: napojení na stáv potrubí; 1					1.0			
16.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2.5	543	1 358	
<i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50</i>								
Výkaz výměr: sprchový set; 5*0,5					2.5			
17.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	4.5	755	3 398	
<i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75</i>								
Výkaz výměr: sprchový set propojení; 4+0,5					4.5			
18.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5.0	198	990	
<i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>								
Výkaz výměr: sprchový set; 5					5.0			
20.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7.0	44	308	
<i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200</i>								
Výkaz výměr: nové potrubí; 2,5+4,5					7.0			
21.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1.68	4	7	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								

725: Zařizovací předměty

68 112

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22.	SP	725-115001	D+M sanitární příčky z mléčného skla tl.8mm systémové řešení - systémové řešení sprch koutů spodní chrom podpěry, zadní kovové vzpěry do stěny / rozměry prvek Walk in Free 1150 x 2000 mm - 2ks, Walk in Wall 1000 x 2000 mm - 2ks - podrobný popis dle PD TZ str.5	kpl	1.0	16 436	16 436	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: zástěny; 1		1.0			
23.	SP	725-115002	Výměna sprchového kompletu (demontáž + montáž) - sprchová hlavice + samouzavírací sprchový ventil	kpl	5.0	3 345	16 725	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: sprchová hlavice; 5		5.0			
24.	SP	H 725-115003	DOD antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku	kus	5.0	3 995	19 975	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: sprchová hlavice; 5		5.0			
25.	SP	H 725-115004	DOD samouzavírací sprchový ventil	kus	5.0	2 995	14 975	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: sprchový ventil; 5		5.0			
26.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0.21	3	1	
			<i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>					
							33 270	
			763: Konstrukce montované					
27.	SP	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předřazená/šachtová stěna	m2	19.375	33	639	
			<i>Plný popis: Demontáž předřazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění jednoduché</i>					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5		19.375			
28.	SP	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	3.45	43	148	
			<i>Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché</i>					
			Výkaz výměr: podhled přízemí pro nový odpad; 5,75*0,6		3.45			
29.	SP	763-115001	Příplatek za DMTŽ SDK desky předstěny s keramickým obkladem a vč parozábrany	m2	18.375	198	3 638	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; ((1-0,2)*2+5,75)*2,5		18.375			
30.	SP	763-115002	DMTŽ stáv dělicí příčky z laminované dřevotřísky v Alu rámu	m2	8.66	199	1 723	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: stáv dělicí příčky; (5,75-0,71*2)*2		8.66			
31.	SP	763121621B	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předřazená n desek cementovláknitých vč celoplošné aplikace těsnícího systému	m2	19.375	96	1 860	
			<i>Plný popis: Stěna předřazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm</i>					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5		19.375			
32.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5.0	85	425	
			<i>Plný popis: Stěna předřazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě</i>					
			Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2)*2,5		5.0			
33.	SP	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	1.15	744	856	
			<i>Plný popis: Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché</i>					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: sokl sprchového prostoru v2,5m; 5,75*0,2						1.15		
34.	SP	H763-115001	DOD deska cementovláknitá tl.12,5mm - např Powerpanel H2O tl.12,5mm	m2	22.578	512	11 560	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*1,1						21.313		
sokl sprchového prostoru v2,5m; 5,75*0,2*1,1						1.265		
35.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	19.375	89	1 724	
<i>Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany</i>								
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5						19.375		
36.	H	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	20.344	224	4 557	
<i>Plný popis: folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2</i>								
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*1,05						20.344		
37.	H	28329291	páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící parotěsných folií š 15mm	m	38.75	96	3 720	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*2						38.75		
38.	SP	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	3.45	198	683	
<i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm</i>								
Výkaz výměr: podhled přizemí pro nový odpad; 5,75*0,6						3.45		
39.	SP	763131712A	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu n na podhled stávající při výměně	m	5.75	155	891	
<i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu</i>								
Výkaz výměr: podhled přizemí pro nový odpad; 5,75						5.75		
40.	H	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	3.623	232	840	
<i>Plný popis: deska sdk A tl 12,5mm</i>								
Výkaz výměr: podhled přizemí pro nový odpad; 5,75*0,6*1,05						3.623		
41.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.42	3	4	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
771: Podlahy z dlaždic							34 601	
42.	SP	771573916	Oprava podlah z keramických lepených do 25 ks/m2 DMTŽ a MTŽ	kus	28.75	195	5 606	
<i>Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/m2</i>								
Výkaz výměr: výměna první řady dlaždic před sprchovým koutem; 5,75/0,2						28.75		
43.	H	H 771-115001	DOD dlažba keramická slinutá neglazovaná 20 x 20 cm - série TAURUS GRANIT Nordic 76S	m2	1.196	885	1 058	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: výměna první řady dlaždic před sprchovým koutem; 5,75*0,2*1,04						1.196		
44.	SP	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5.75	785	4 514	
<i>Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2</i>								
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1						5.75		
45.	SP	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	5.75	433	2 490	
<i>Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm</i>								
Výkaz výměr: sokl podlahy sprchového prostoru; 5,75						5.75		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
46.	H	H 771-115002	DOD dlažba keramická slinutá neglazovaná 20 x 20 cm - např. série TAURUS GRANIT TAA35065 Antracit, reliéf SRM, R11/B	m2	7.176	665	4 772		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1*1,04					5.98				
sokl podlahy sprchového prostoru; 5,75*0,2*1,04					1.196				
47.	SP	771-115001	D+M těsnící systém podlah pod keramickou dlažbu kompl - systémové řešení za použití všech systémových prvků vč styku podlaha / stěny - hydroizol páska, izol okrajová páska,	m2	5.75	664	3 818		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75*1					5.75				
48.	SP	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	5.75	175	1 006		
<i>Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 5,75					5.75				
49.	H	59054143	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm	m	6.0	1 884	11 304		
<i>Plný popis: profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (8 x 1000 mm)</i>									
Výkaz výměr: podlaha sprchového prostoru; 6					6.0				
50.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5.47	6	33		
<i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>									
781: Obklady keramické							47 223		
51.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1.0	334	334		
<i>Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených</i>									
Výkaz výměr: stěna na rozhraní demontovaný a nedemontovaný SDK, obklad rozměru 20x20cm; 0,2*2,5*2					1.0				
52.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19.375	874	16 934		
<i>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5					19.375				
53.	H	H 781-115001	DOD obklad keramický 20 x 40 cm - např. RAKO OBJEKT - série COLOR ONE WAAMB541	m2	20.15	443	8 926		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5*1,04					20.15				
54.	SP	781-115001	D+M těsnící systém stěn pod keramický obklad kompl - systémové řešení za použití všech systémových prvků vč styku stěny / stěny	m2	19.375	885	17 147		
<i>Plný popis:</i>									
Výkaz výměr: stěny sprchového prostoru v2,5m; (1*2+5,75)*2,5					19.375				
55.	SP	781494111B	Nereziové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5.0	195	975		
<i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové</i>									
Výkaz výměr: sprchový prostor stěny / stěny; 2,5*2					5.0				
56.	SP	781494211B	Nerezové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	7.75	220	1 705		
<i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové</i>									
Výkaz výměr: sprchový prostor stěny / podlaha; (5,75+1*2)					7.75				
57.	SP	781494511B	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7.75	154	1 194		
<i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací</i>									



			Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz, výměr: sprchový prostor stěny / strop; (5,75+1*2)		7.75			
58	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2.8	3	8	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
			784: Malby				3 212	
59	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30.475	19	591	
<i>Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m</i>								
			Výkaz výměr: podhled PP a NP; 2,65*5,75*2		30.475			
60	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30.475	86	2 621	
<i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m</i>								
			Výkaz výměr: podhled PP a NP; 2,65*5,75*2		30.475			
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				95 000	
61	ON	030001000	Zařízení staveniště kompl náklady na zřízení, provoz a likvidaci	kpl	1.0	50 000	50 000	
<i>Plný popis:</i>								
62	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost kompl kontrolní činnost, koordinační práce, zajištění všech zkoušek, rozborů a revizí ke kolaudaci,	kpl	1.0	45 000	45 000	
<i>Plný popis:</i>								