

SMLOUVA O DÍLO

„Opravy chodníků v Řečkovících 2022“

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement, tel. [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 40526

zastoupená Pavlem Lyskem, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Opravy chodníků v Řečkovících“, kterým se rozumí provedení oprav těchto chodníků, schodišť a účelových komunikací:

1. Oprava chodníku Novoměstská 63 – Měříčkova 46.
2. Oprava chodníku u bytového domu Kárníkova 8.
3. Oprava chodníku v parku při ul. Medlánecké.
4. Oprava chodníků u bytových domů Bratří Kříčků 36–42.

(dále jen „dílo“).

1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „projektová dokumentace“), kterou zpracoval Ing. Luděk Bureš, Podskalská 22b, 624 00 Brno. Zhotovitel

prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.

- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „normy“).
- 1.5 Místem provádění díla jsou chodníky a schodiště uvedené v čl. I. odstavci 1.1 této smlouvy.
- 1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.

Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí
- 5 573 892,00 Kč bez DPH** (dále také „**limit ceny díla**“).
- Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.
- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.
- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystavené zhotovitelem po předání díla.
- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí vždy 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **15. 7. 2022** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **14. 4. 2022**.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstraní okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.
- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.

- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.
- 4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady zhotovitel.

- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **deseti** dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této

smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději tři pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový

list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho předání.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII.

Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než **dvacet** dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet** dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct** dnů.

- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi** dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelům doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do **patnácti** dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

- 14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


- 15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 48. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 23. 3. 2022.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu


V Brně dne: 28-03-2022

V Brně dne: 28.3.2022



Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Starosta
Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Objednatel



Pavel Lysek
jednatel
DIRS Brno s.r.o.


Zhotovitel
DIRS Brno s.r.o. ©
Jihlavská 731/38, 602 00 Brno
tel.: 546212715, fax: 546210714
IČ: 26213618 DIČ: CZ26213618

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	41093104	Oprava stávajícího chodníku, BD Br	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3104	Oprava stávajícího chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4109	Brno - Rečkovice, ul. Kárníkova 8		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Rečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 223 047	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	19 660	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	40 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 282 707	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 282 707	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 282 707	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Smětáková	Jméno :	Jméno :
Datum : 23.02.2022	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :
	DIRS Jihlavská tel.: 54921 IČ: 262600	
Základ pro DPH	21,0 %	1 282 707 Kč
DPH	21,0 %	269 368 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 552 075 Kč

Poznámka :

Stavba :	4109 Brno - Rečkovice, ul. Kárníkova 8	Rozpočet :	41093104
Objekt :	3104 Oprava stávajícího chodníku		Oprava stávajícího chodníku, BD Brno, ul

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	12 600	0	0	0	0
1 Zemní práce	67 231	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	38 514	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	25 850	0	0	0	0
5 Komunikace	237 575	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	105 427	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 801	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 644	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 660	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	15 000	0	0	0
SO920 VRN - přírážky	0	0	0	40 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	663 405	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 223 047	19 660	0	40 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 242 707	0
Oborová přírážka			1 242 707	0
Přesun stavebních kapacit			1 242 707	0
Mimostaveništní doprava			1 242 707	0
Zařízení staveniště			1 282 707	0
Provoz investora			1 282 707	0
Kompletační činnost (IČD)			1 282 707	0
Rezerva rozpočtu			1 282 707	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno - Rečkovice, ul. Kárníkova 8	Rozpočet: 41093104
Objekt :	3104 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku, BD Brno, ul. Kárníkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	001100111RTB	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	7,00	1 800,00	12 600,00
		7		7,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						12 600,00
Díl: 1 Zemní práce						
2	113109413R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12,5 cm	m2	280,80	100,50	28 220,40
		280,80		280,80		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,82	1 365,00	3 849,30
		5,64*0,5		2,82		
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,82	1 798,00	5 070,36
		5,64*0,5		2,82		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	5,64	266,50	1 503,06
		5,64		5,64		
6	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	22,56	235,50	5 312,88
		5,64*4		22,56		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,64	286,50	1 615,86
		5,64		5,64		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	50,76	29,40	1 492,34
		5,64*9		50,76		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,64	16,80	94,75
		5,64		5,64		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	325,00	13,80	4 485,00
		325		325,00		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,64	680,00	3 835,20
		5,64		5,64		
12	181300010RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou	m2	61,40	191,40	11 751,96
		61,4		61,40		
Celkem za 1 Zemní práce						67 231,12
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
13	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	280,80	30,20	8 480,16
		280,8		280,80		
14	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm	m2	280,80	29,20	8 199,36
		280,8		280,80		
15	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, betonových	m	219,00	99,70	21 834,30
		219		219,00		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						38 513,82
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	47,00	550,00	25 850,00
		47,0		47,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						25 850,00
Díl: 5 Komunikace						
17	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8mm	m2	250,50	79,70	19 964,85
		250,5		250,50		
18	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt frakce 8-16 mm	m2	250,50	198,00	49 599,00
		250,5		250,50		
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	250,50	296,50	74 273,25
		250,5		250,50		
20	5924511900	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá	m2	253,01	370,50	93 738,35
		250,5*1,01		253,01		
Celkem za 5 Komunikace						237 575,45

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno - Rečkovice, ul. Kárníkova 8	Rozpočet: 41093104
Objekt :	3104 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku, BD Brno, ul. Kárníkova 8


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15. 182,9 43,2	m	226,10 182,90 43,20	316,50	71 560,65
22	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 183	kus	183,00 183,00	152,00	27 816,00
23	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 44	kus	44,00 44,00	137,50	6 050,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						105 426,65
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
24	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého 219*0,2*0,1	m3	4,38 4,38	3 607,50	15 800,85
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						15 800,85
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	232,62	243,50	56 643,84
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						56 643,84
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
26	711823121RT1	Montáž nopové fólie visle bez dodávky fólie 13,0*0,6	m2	7,80 7,80	83,00	647,40
27	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL 13	m	13,00 13,00	175,50	2 281,50
28	28323135	Fólie nopová DELTA MS20 tl. 1 mm š. 2000 mm 7,8*1,07	m2	8,35 8,35	185,40	1 547,35
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	44,76	4,10	183,53
Celkem za 711 Izolace proti vodě						4 659,77
Díl: ON						
Ostatní náklady						
30	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku 1	soubor	1,00 1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za ON Ostatní náklady						15 000,00
Díl: SO920						
VRN - přírážky						
31	9201001001RT	Náklady na energie 1	soubor	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00
32	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI 1	soubor	1,00 1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za SO920 VRN - přírážky						40 000,00
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
33	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 30,888	t	30,89 30,89	985,00	30 424,68
34	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť 249,0396-30,888	t	218,15 218,15	450,00	98 168,22
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	249,04	292,80	72 918,79
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 731,75	26,00	123 025,56
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	249,04	341,50	85 047,02
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 992,32	102,90	205 009,40
39	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	249,04	196,00	48 811,76
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						663 405,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	41093535	Oprava stávajícího chodníku Medlář	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3535	Oprava stávajícího chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4109	Brno-Řečkovice, Medlářská, Oval		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	910 130	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	40 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	965 130	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		965 130	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		965 130	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Smětáková	Jméno :		Jméno :	
Datum :	23.02.2022	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			DIRS BRNO s.r.o. Jihlavská 730 tel.: 549212714 IČ: 26259518		
Základ pro DPH	21,0 %				965 130 Kč
DPH	21,0 %				202 677 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 167 807 Kč

Poznámka :

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, Medlánecká - Ovál	Rozpočet :	41093535
Objekt :	3535 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Medláneck	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	7 200	0	0	0	0
1 Zemní práce	52 628	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	34 677	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 264	0	0	0	0
5 Komunikace	307 306	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	91 696	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 696	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 087	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	15 000	0	0	0
SO920 VRN - přírážky	0	0	0	40 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	348 577	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	910 130	15 000	0	40 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			925 130	0
Oborová přírážka			925 130	0
Přesun stavebních kapacit			925 130	0
Mimostaveništní doprava			925 130	0
Zařízení staveniště			965 130	0
Provoz investora			965 130	0
Kompletační činnost (IČD)			965 130	0
Rezerva rozpočtu			965 130	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, Medlánecká - Ovál	Rozpočet: 41093535
Objekt :	3535 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Medlánecká - Ovál



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	001100111RTB	Vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	4,00	1 800,00	7 200,00
		4		4,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						7 200,00
Díl: 1 Zemní práce						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,62	1 365,00	7 671,30
		(10,4+0,84)*0,5		5,62		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,62	1 798,00	10 104,76
		5,62		5,62		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	11,24	266,50	2 995,46
		5,62*2		11,24		
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	11,24	235,50	2 647,02
		11,24		11,24		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,24	286,50	3 220,26
		11,24		11,24		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	101,16	29,40	2 974,10
		11,24*9		101,16		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,24	16,80	188,83
		11,24		11,24		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	164,00	13,80	2 263,20
		164		164,00		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,24	680,00	7 643,20
		11,24		11,24		
11	181300010RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	67,50	191,40	12 919,50
		67,5		67,50		
Celkem za 1 Zemní práce						52 627,64
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	164,00	65,40	10 725,60
		164		164,00		
13	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	164,00	45,20	7 412,80
		164		164,00		
14	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních betonových	m	185,00	89,40	16 539,00
		185		185,00		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						34 677,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	480510317R00	Chráníčka kabelová, ohybový díl	m	3,50		
		3,5		3,50		
16	469961001RTB	M+D betonové cgráníčky /korytka/	m	3,50	932,60	3 264,10
		3,5		3,50		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 264,10
Díl: 5 Komunikace						
17	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8mm	m2	38,20	79,70	3 044,54
		38,2		38,20		
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt frakce 8-16 mm	m2	167,10	198,00	33 085,80
		128,9		128,90		
		38,2		38,20		
19	565310012R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.6 cm Recyklát asfaltový R - mat,	m2	128,90	415,00	53 493,50
		128,9		128,90		
20	576133111RBB	Asfalzový beton ACO 8 ch červený asfalt, tl 40mm	m2	128,90	1 490,00	192 061,00

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, Medlánecká - Ovál	Rozpočet: 41093535
Objekt :	3535 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Medlánecká - Ovál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		128,9		128,90		
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,20	296,50	11 326,30
		38,2		38,20		
22	5924511900	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá	m2	38,58	370,50	14 294,63
		38,2*1,01		38,58		
Celkem za		5 Komunikace				307 305,77
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	183,60	316,50	58 109,40
		112,2		112,20		
		71,4		71,40		
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,84	3 546,00	6 510,46
		183,6*0,2*0,05		1,84		
25	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	113,00	152,00	17 176,00
		113		113,00		
26	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	72,00	137,50	9 900,00
		72		72,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				91 695,86
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
27	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	7,40	3 607,50	26 695,50
		185*0,2*0,2		7,40		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				26 695,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	156,42	243,50	38 087,07
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38 087,07
Díl:	ON	Ostatní náklady				
29	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
Celkem za		ON Ostatní náklady				15 000,00
Díl:	SO920	VRN - přírážky				
30	9201001001RT	Náklady na energie	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
31	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
		1		1,00		
Celkem za		SO920 VRN - přírážky				40 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	134,20	292,80	39 292,88
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 549,74	26,00	66 293,32
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	134,20	341,50	45 828,28
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 073,58	102,90	110 470,97
36	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	134,20	196,00	26 302,61
37	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	134,20	450,00	60 388,65
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				348 576,71

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	41093301	Oprava stávajícího chodníku Novon	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3301	Oprava stávajícího chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4109	Brno-Řečkovice, ul. Novoměstská, Měřickova		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 892 635	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	15 000	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	40 000	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 947 635	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 947 635	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 947 635	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing. Smětáková	Jméno :		Jméno :
Datum :	23.02.2022	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			1 947 635 Kč
DPH	21,0 %			409 003 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 356 638 Kč

Poznámka :

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, ul. Novoměstská, Měřičkova	Rozpočet :	41093301
Objekt :	3301 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Novoměstská	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	16 200	0	0	0	0
1 Zemní práce	93 051	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	85 456	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 524	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	71 189	0	0	0	0
43 Schodiště	79 502	0	0	0	0
5 Komunikace	397 890	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 240	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	180 676	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 874	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	100 823	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	15 000	0	0	0
SO920 VRN - přírážky	0	0	0	40 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	843 210	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 892 635	15 000	0	40 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 907 635	0
Oborová přírážka			1 907 635	0
Přesun stavebních kapacit			1 907 635	0
Mimostaveništní doprava			1 907 635	0
Zařízení staveniště			1 947 635	0
Provoz investora			1 947 635	0
Kompletační činnost (ICD)			1 947 635	0
Rezerva rozpočtu			1 947 635	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, ul. Novoměstská, Měřičkova	Rozpočet: 41093301
Objekt :	3301 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Novoměstská, Měřičkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	001100111RTB	Vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	9,00	1 800,00	16 200,00
		9		9,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						16 200,00
Díl: 1 Zemní práce						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,39	1 365,00	12 817,35
		(1,95+1,59+15,24)*0,5		9,39		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,39	1 798,00	16 883,22
		(1,95+1,59+15,24)*0,5		9,39		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	18,78	266,50	5 004,87
		9,39*2		18,78		
5	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1-4	m3	37,58	235,50	8 850,09
		18,79*2		37,58		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	18,79	286,50	5 383,34
		18,79		18,79		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	169,11	29,40	4 971,83
		18,79*9		169,11		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,79	16,80	315,67
		18,79		18,79		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	465,90	13,80	6 429,42
		465,9		465,90		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	18,79	680,00	12 777,20
		18,79		18,79		
11	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	102,50	191,40	19 618,50
		102,5		102,50		
Celkem za 1 Zemní práce						93 051,49
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	465,90	65,40	30 469,86
		465,9		465,90		
13	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drocné tl. 20 cm	m2	465,90	45,20	21 058,68
		465,9		465,90		
14	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	379,50	89,40	33 927,30
		379,5		379,50		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						85 455,84
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
15	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	1,30	3 480,00	4 524,00
		1,3		1,30		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						4 524,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	123,50	550,00	67 925,00
		123,5		123,50		
17	469961001RTB	M+D betonové ograničky /korýtky/	m	3,50	932,60	3 264,10
		3,5		3,50		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						71 189,10
Díl: 43 Schodiště						
18	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	2,27	3 408,00	7 736,16
		2,27		2,27		
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	29,00	847,00	24 563,00
		13*2,0		26,00		
		0,1*13,0*2		2,60		
		0,1*2,0*2		0,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Řečkovice, ul. Novoměstská, Měříčkova	Rozpočet: 41093301
Objekt :	3301 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Novoměstská, Měříčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	29,00	136,50	3 958,50
		29		29,00		
21	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,11	54 870,00	5 920,47
		22,7*4,4*0,001*1,08		0,11		
22	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	4,40	400,00	1 760,00
		4,4		4,40		
23	783661001RTB	Repase stávajícího zábradlí na schodišti	m	13,00	1 250,00	16 250,00
		13		13,00		
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	37,00	316,50	11 710,50
		37		37,00		
25	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	37,00	161,00	5 957,00
		37		37,00		
26	5924511900R	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá	m2	4,44	370,50	1 646,50
		4,4*1,01		4,44		
Celkem za		43 Schodiště				79 502,14
Díl: 5	Komunikace					
27	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm fr. 4-8mm	m2	417,50	79,70	33 274,75
		417,5		417,50		
28	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	10,11	147,00	1 486,17
		10,11		10,11		
29	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	417,50	198,00	82 665,00
		417,5		417,50		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	417,50	296,50	123 788,75
		417,5		417,50		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,50	296,50	444,75
		1,5		1,50		
32	5924511900	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá	m2	421,68	370,50	156 230,59
		417,5*1,01		421,68		
Celkem za		5 Komunikace				397 890,01
Díl: 8	Trubní vedení					
33	899101111RBB	M+D - výšková úprava kanalizačního litinového poklopu	kus	1,00	2 980,00	2 980,00
		1		1,00		
34	899201111RBB	M+D - výšková úprava litinových mříží uličních kanalizačních vpustí	kus	2,00	2 130,00	4 260,00
		2		2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				7 240,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	389,10	316,50	123 150,15
		268,5		268,50		
		120,6		120,60		
36	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	269,00	152,00	40 888,00
		269		269,00		
37	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	121,00	137,50	16 637,50
		121		121,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				180 675,65
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
38	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,22	3 540,00	11 398,80
		1,98		1,98		
		1,24		1,24		
39	963022819R00	Bourání kamenných, schodišťových stupňů	m	13,00	113,50	1 475,50

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Řečkovice, ul. Novoměstská, Měřičkova	Rozpočet: 41093301
Objekt :	3301 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Novoměstská, Měřičkova



Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8		8,00		
		5		5,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 874,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	414,06	243,50	100 822,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				100 822,71
Díl:	ON	Ostatní náklady				
41	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	ON Ostatní náklady				15 000,00
Díl:	SO920	VRN - přírázky				
42	9201001001RT	Náklady na energie	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
43	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	SO920 VRN - přírázky				40 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	324,62	292,80	95 049,82
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 167,85	26,00	160 364,11
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	324,62	341,50	110 858,99
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 596,99	102,90	267 230,23
48	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	324,62	196,00	63 626,25
49	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	324,62	450,00	146 080,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				843 210,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	41093401	Oprava stávajícího chodníku u BD	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3401	Oprava stávajícího chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4109	Brno-Řečkovice, u BD br. Kříčků 36-42		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 316 968	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	21 452	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	40 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 378 420	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 378 420	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 378 420	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval:		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Směťáková	Jméno :		Jméno :	
Datum :	23.02.2022	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	1 378 420 Kč
DPH	21,0 %	289 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 667 888 Kč

Poznámka :

Stavba :	4109 Brno-Řečkovice, u BD br. Kříčků 36-42	Rozpočet :	41093401
Objekt :	3401 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku u BD br. Kříčků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	12 600	0	0	0	0
1 Zemní práce	105 457	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	61 740	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	522	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	57 475	0	0	0	0
5 Komunikace	232 331	0	0	0	0
8 Trubní vedení	21 660	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	64 124	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	16 640	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 152	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	43 312	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	47 121	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 452	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	15 000	0	40 000	0
SO920 VRN - přírážky	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	644 835	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 316 968	21 452	0	40 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 338 420	0
Oborová přírážka			1 338 420	0
Přesun stavebních kapacit			1 338 420	0
Mimostaveništní doprava			1 338 420	0
Zařízení staveniště			1 378 420	0
Provoz investora			1 378 420	0
Kompletační činnost (IČD)			1 378 420	0
Rezerva rozpočtu			1 378 420	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, u BD bř.Kříčků 36-42	Rozpočet: 41093401
Objekt :	3401 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku u BD bř. Kříčků 36-42

P.č	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	001100111RTB	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	7,00	1 800,00	12 600,00
		7		7,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						12 600,00
Díl: 1 Zemní práce						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (6,5+0,12+12,5)*0,5	m3	9,56	1 365,00	13 049,40
				9,56		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 9,56	m3	9,56	1 798,00	17 188,88
				9,56		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 9,56*2	m3	19,12	266,50	5 095,48
				19,12		
5	162201210R00	Příplatek za další. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 19,12*2	m3	38,24	235,50	9 005,52
				38,24		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 19,12	m3	19,12	286,50	5 477,88
				19,12		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 19,12*9	m3	172,08	29,40	5 059,15
				172,08		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 19,12	m3	19,12	16,80	321,22
				19,12		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 379,5	m2	379,50	13,80	5 237,10
				379,50		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 19,12	m3	19,12	680,00	13 001,60
				19,12		
11	181300012RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou 142	m2	142,00	225,50	32 021,00
				142,00		
Celkem za 1 Zemní práce						105 457,23
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 130,4	m2	130,40	65,40	8 528,16
				130,40		
13	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 12,4	m2	12,40	58,10	720,44
				12,40		
14	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.10 cm 182,2	m2	182,20	30,20	5 502,44
				182,20		
15	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.20 cm 130,4	m2	142,80	45,20	6 454,56
				130,40		
				12,40		
16	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm 182,2	m2	182,20	29,20	5 320,24
				182,20		
17	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 182,2	m2	182,20	115,50	21 044,10
				182,20		
18	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních 158,5	m	158,50	89,40	14 169,90
				158,50		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						61 739,84
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
19	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 0,15	m3	0,15	3 480,00	522,00
				0,15		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						522,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
20	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm 104,5	m	104,50	550,00	57 475,00
				104,50		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						57 475,00

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Řečkovice, u BD bř. Kříčků 36-42	Rozpočet: 41093401
Objekt :	3401 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku u BD bř. Kříčků 36-42

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
21	56421111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm. 0,6	m2	0,60 0,60	44,00	26,40
22	56481111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 4 cm fr. 4-8mm 223,5	m2	223,50 223,50	79,70	17 812,95
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm 223,5	m2	223,50 223,50	198,00	44 253,00
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 223,5	m2	223,50 223,50	296,50	66 267,75
25	597091111RU3	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 K 4	kus	4,00 4,00	1 124,00	4 496,00
26	597091132RS4	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 K 4	kus	4,00 4,00	451,00	1 804,00
27	597091141RT2	Krycí rošt ACO DRAIN pozinkovaný pro tř. zatížení A 4	kus	4,00 4,00	2 950,00	11 800,00
28	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN 4	m	4,00 4,00	558,90	2 235,60
29	5924511900	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá 223,5*1,01	m2	225,74 225,74	370,50	83 634,82
Celkem za		5 Komunikace				232 330,52
Díl: 8		Trubní vedení				
30	899101111RBB	M+D - výšková úprava litinového poklopu plynovodu 2	kus	2,00 2,00	1 890,00	3 780,00
31	899201111RBB	M+D - výšková úprava litinových mříží uličních kanalizačních vpustí 1	kus	1,00 1,00	2 130,00	2 130,00
32	899991001RTB	Vyčištění stávající kan. přípojka a provedení zkoušky průtoku 75	m	75,00 75,00	210,00	15 750,00
Celkem za		8 Trubní vedení				21 660,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 91,8 46,2	m	138,00 91,80 46,20	316,50	43 677,00
34	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 92	kus	92,00 92,00	152,00	13 984,00
35	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 47	kus	47,00 47,00	137,50	6 462,50
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				64 123,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
36	95395101RTB	M + D zahradní lavičky SANTANA 2	kus	2,00 2,00	8 320,00	16 640,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				16 640,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, HILTI, závitové tyče M7 250mm 8	kus	8,00 8,00	1 144,00	9 152,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 152,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
38	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,34	3 540,00	22 443,60

Položkový rozpočet

Stavba :	4109 Brno-Rečkovice, u BD br. Kříčků 36-42	Rozpočet: 41093401
Objekt :	3401 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku u BD br. Kříčků 36-42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	celkem (Kč)
		158,5*0,2*0,2		6,34		
39	966001212RBB	Dmíř lavička kotvená šrouby	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
		5		5,00		
40	966008112RBB	Bourání stávající kanalizační vpusti	kus	2,00	3 434,00	6 868,00
		2		2,00		
Celkem za		96: Bourání konstrukcí				43 311,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	193,52	243,50	47 121,18
Celkem za		99: Staveništní přesun hmot				47 121,18
Díl: 711	Izolace proti vodě					
42	711823121RT1	Montáž novové fólie svíse bez dodávky fólie	m2	10,80	83,00	896,40
		18*0,6		10,80		
43	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k novové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	18,00	175,50	3 159,00
		18,0		18,00		
44	28323135	Fólie novová DELTA MS20 tl. 1 mm š. 2000 mm	m2	11,56	185,40	2 142,48
		10,8*1,07		11,56		
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	61,98	4,10	254,11
Celkem za		711: Izolace proti vodě				6 452,00
Díl: ON	Ostatní náklady					
46	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
Celkem za		ON: Ostatní náklady				15 000,00
Díl: SO920	VRN - přírážky					
47	9201001001RT	Náklady na energie	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
48	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
		1		1,00		
Celkem za		SO920: VRN - přírážky				40 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
49	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal,kam.-asfalt do 30x30	t	20,04	980,00	19 641,16
		20,042		20,04		
50	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	224,12	450,00	100 854,32
		244,1627-20,042		224,12		
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	244,16	292,80	71 490,84
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 639,09	26,00	120 616,37
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	244,16	341,50	83 381,56
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 953,30	102,90	200 994,73
55	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	244,16	196,00	47 855,89
Celkem za		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				644 834,87

Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků v Řečkovicích 2022“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):

