

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **136_2021_1 NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA**

Zadavatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veverí

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČO: **269 61 474**
Nováčkova 18 DIČ: **CZ26961474**
614 00 Brno

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 675 595,29
PSV	8 750 969,58
MON	6 872 435,13
Vedlejší náklady	710 000,00
Ostatní náklady	316 000,00
Celkem	32 325 000,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 325 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 788 250,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 39 113 250,00 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 026 000,00	215 460,00	1 241 460,00	3
01	ON, VN	0,00	1 026 000,00	215 460,00	1 241 460,00	3
	Stavební objekt			0,00		
01	Objekt	0,00	31 299 000,00	6 572 790,00	37 871 790,00	97
01	ASŘ, SKŘ, PBR	0,00	17 309 962,07	3 635 092,03	20 945 054,10	54
02	Zpevněné plochy	0,00	846 976,71	177 865,11	1 024 841,82	3
03	Zdravotechnická instalace - vnitřní	0,00	712 378,50	149 599,49	861 977,99	2
04	Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody	0,00	437 443,15	91 863,06	529 306,21	1
05	Přípojka vodovodu	0,00	83 115,95	17 454,35	100 570,30	0
06	Přípojka kanalizace	0,00	31 407,52	6 595,58	38 003,10	0
07	Vytápění	0,00	1 147 480,47	240 970,90	1 388 451,37	4
08	Vrty pro tepelná čerpadla	0,00	530 009,50	111 302,00	641 311,50	2
09	Vzduchotechnika	0,00	913 935,00	191 926,35	1 105 861,35	3
10	Fotovoltaická elektrárna	0,00	1 051 296,00	220 772,16	1 272 068,16	3
11	Měření a regulace	0,00	847 213,00	177 914,73	1 025 127,73	3
12	Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO	0,00	228 571,42	48 000,00	276 571,42	1
13	Elektroinstalace- Silnoproud	0,00	2 089 270,40	438 746,78	2 528 017,18	6
14	BMS - Monitorovací systém server + dispečink	0,00	429 356,00	90 164,76	519 520,76	1
14/14	BMS - Monitoring Dieselařegátů	0,00	9 294,00	1 951,74	11 245,74	0
14/14	BMS - Monitoring FVE	0,00	19 469,00	4 088,49	23 557,49	0
14/14	BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)	0,00	64 851,00	13 618,71	78 469,71	0
14/14	BMS - Monitoring nouzového osvětlení	0,00	37 171,00	7 805,91	44 976,91	0
14/14	BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)	0,00	120 879,00	25 384,59	146 263,59	0
14/14	BMS - Monitoring spotřeby energií	0,00	15 165,00	3 184,65	18 349,65	0
14/14	BMS - Monitoring systému měření a regulace	0,00	120 904,00	25 389,84	146 293,84	0
14/14	BMS - Monitoring VRV systému	0,00	47 835,00	10 045,35	57 880,35	0
14/14	BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EVS)	0,00	52 757,00	11 078,97	63 835,97	0
14/14	BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus	0,00	72 820,00	15 292,20	88 112,20	0
14/14	BMS - ostatní	0,00	106 296,00	22 322,16	128 618,16	0

14/14	BMS - Systém pro export a import personálních dat	0,00	184 572,00	38 760,12	223 332,12	1
15	Slaboproud - SK+TV	0,00	1 081 201,40	227 052,29	1 308 253,69	3
15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS	0,00	1 743 073,00	366 045,33	2 109 118,33	5
15/15b	Slaboproud - DS	0,00	17 431,00	3 660,51	21 091,51	0
15/15c	Slaboproud - CCTV	0,00	136 803,00	28 728,63	165 531,63	0
15/15d	Slaboproud - MR	0,00	158 483,00	33 281,43	191 764,43	0
15/15e	Slaboproud - SJČ	0,00	134 891,00	28 327,11	163 218,11	0
15/15f	Slaboproud - areálové rozvody	0,00	516 688,91	108 504,67	625 193,58	2
Celkem za stavbu		0,00	32 325 000,00	6 788 250,00	39 113 250,00	100

Popis stavby: 136_2021_1 - NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 03 - Zdravotechnická instalace - vnitřní

Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

Popis rozpočtu: 05 - Přípojka vodovodu

Popis rozpočtu: 06 - Přípojka kanalizace

Popis rozpočtu: 07 - Vytápění

Popis rozpočtu: 08 - Vrty pro tepelná čerpadla

Popis rozpočtu: 09 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 10 - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: 11 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: 12 - Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO

Popis rozpočtu: 13 - Elektroinstalace- Silnoproud

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitorovací systém server + dispečink

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring systému měření a regulace

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Systém pro export a import personálních dat

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring nouzového osvětlení

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring VRV systému

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring Dieselagregátu

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring spotřeby energií

Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring FVE

Popis rozpočtu: 14 - BMS - ostatní

Popis rozpočtu: 15 - Slaboproud - SK+TV

Popis rozpočtu: 15a - Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

Popis rozpočtu: 15b - Slaboproud - DS

Popis rozpočtu: 15c - Slaboproud - CCTV

Popis rozpočtu: 15d - Slaboproud - MR

Popis rozpočtu: 15e - Slaboproud - SJČ

Popis rozpočtu: 15f - Slaboproud - areálové rozvody

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01-50	Systém technologie	HSV			214 660,00	1
01-51	Periferie vstupní	HSV			104 919,00	0
01-52	Periferie výstupní	HSV			23 127,00	0
01-53	Rozvaděč	HSV			103 160,00	0
01-54	Montážní materiál	HSV			84 117,00	0
01-55	Dispečink	HSV			100 000,00	0
01-56	SW technologie	HSV			397 230,00	1
1	Zemní práce	HSV			1 033 036,82	3
18-80	Ostatní služby	HSV			61 271,00	0
19-51	Elektromontážní práce	HSV			143 979,00	0
19-52	Uvedení do provozu	HSV			33 183,00	0
19-53	Software DDC - práce	HSV			67 338,00	0
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	HSV			81 925,00	0
19-55	Inženýring	HSV			39 936,00	0
19-56	Vizualizace	HSV			252 374,00	1
19-57	Projekční práce	HSV			28 192,00	0
19-58	Software dispečinku - práce	HSV			393 171,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 183 375,91	4
27.1	Vrty pro T.Č. - organizační, projektové, administrativní a režijní náklady spojené s provedením díla	HSV			42 817,00	0

27.2	Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů	HSV			234 216,00	1
27.3	Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti	HSV			89 844,00	0
27.4	Práce - napojení vrtů do technické místnosti	HSV			90 595,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 773 722,64	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 204 441,23	7
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			20 274,48	0
5	Komunikace	HSV			573 443,44	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			545 200,01	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 414 154,48	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			465 326,52	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 516 592,92	8
8	Trubní vedení	HSV			75 247,07	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			120 397,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			45 351,75	0
900	HZS	HSV			82 150,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			65 282,53	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 362,31	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			118 508,94	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			142 765,82	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 691,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			632 974,08	2

ON	Ostatní náklady	HSV			8 432,00	0
01	Kabely, vodiče, mat. + montáž	PSV			27 720,00	0
02	Technologie	PSV			787 687,00	2
03	Jističe, krabice, rozvaděče + montáž	PSV			12 864,00	0
04	DC část	PSV			30 084,00	0
05	AC část	PSV			15 538,00	0
08	Montáž	PSV			137 798,00	0
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			28 397,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			283 669,55	1
712	Povlakové krytiny	PSV			640 624,81	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 139 936,88	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			197 573,44	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			224 570,30	1
724	Strojní vybavení	PSV			46 538,28	0
725	Zařizovací předměty	PSV			393 363,78	1
726	Předstěnové systémy	PSV			44 473,56	0
731.2	Zdroj tepla - T.Č.	PSV			453 636,84	1
732	Strojovny	PSV			116 322,97	0
733	Rozvod potrubí	PSV			140 177,60	0
734	Armatury	PSV			117 346,78	0
735	Otopná tělesa	PSV			174 612,01	1

762	Konstrukce tesařské	PSV			50 463,81	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 252,26	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			401 852,96	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 485 877,77	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			199 744,74	1
776	Podlahy povlakové	PSV			596 533,58	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			232 445,34	1
781	Obklady keramické	PSV			299 342,35	1
783	Nátěry	PSV			19 813,71	0
784	Malby	PSV			92 016,03	0
786	Zastiňující technika	PSV			282 087,23	1
799	Ostatní	PSV			39 605,00	0
01	Rozváděče	MON			217 591,00	1
01	VO	MON			109 519,00	0
01	Zař. č. 1 - Větrání obytných místností a zázemí	MON			673 107,00	2
02	Náhradní zdroj elektrické energie	MON			737 267,00	2
02	Zař. č. 2 - Větrání technických místností	MON			93 204,00	0
03	HZS	MON			22 824,00	0
03	Svítlidla	MON			249 760,00	1
03	Zař. č. 3 - Chlazení rozvodny NN, datový uzel a skladu léčiv	MON			106 344,00	0
04	Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky	MON			48 730,00	0

04	Zař. č. O - Ostatní	MON			41 280,00	0
05	Elektroinstalační materiál - nosný	MON			61 608,00	0
06	Kabely + vodiče	MON			230 455,00	1
07	Uzemnění a bleskosvod	MON			64 453,00	0
08	Ostatní materiál	MON			10 072,00	0
M21	Elektromontáže	MON			392 983,80	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			3 272 813,00	10
M46	Zemní práce při montážích	MON			540 424,33	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			48 810,34	0
VN	Vedlejší náklady	VN			710 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			316 000,00	1
Cena celkem					32 325 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN Vedlejší náklady						710 000,00		859 100,00
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	490 000,00	490 000,00	21,00	592 900,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
6	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00	21,00	157 300,00
Díl: ON Ostatní náklady						316 000,00		382 360,00
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace - dílenská (výrobní) dokumentace výrobní dokumentace - pro všechny profese : 1</i>	Soubor	1,00000	97 000,00	97 000,00	21,00	117 370,00
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. zahájení stavby : 1</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
10	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00	21,00	59 290,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
		informační tabule : 1		1,00000				
14	00004	Blower Door test — měření průvzdušnosti budov	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
		hlavní objekt : 1		1,00000				
15	00500001	Zvláštní užívání komunikace (ZUK)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
16	00500002	Podrobná fotodokumentace z výstavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
17	00500003	Zajištění kolaudačního rozhodnutí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
18	00500004	Ostraha stavby po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	21,00	84 700,00
Celkem						1 026 000,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 21/ II

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	RTS 21/ II
--	------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				469 112,70		567 626,37
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	150,00000	189,00	28 350,00	21,00	34 303,50

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

HTU :

svornání terénu na -0,470 (204,85 m.n.m.) - cca prům. 250 mm : 600,0*0,25

150,00000

2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	75,00000	15,00	1 125,00	21,00	1 361,25
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000

150,00000

Koeficient 1/2: -0,5

-75,00000

3	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	660,62935	102,00	67 384,19	21,00	81 534,87
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

HTU - dle výkresu výkopů :

hl. jáma : 314,05*1,78

559,00900

svahování jámy : 0,92*49,9

45,90800

0,58*17,695

10,26310

okolí figury 1 : 45,45*0,205

9,31725

okolí figury 3 : 2,97*5,0

14,85000

figura A1 : 1,69*0,6

1,01400

figura A2 : 2,56*0,6

1,53600

figura A3 : 1,96*0,6

1,17600

figura A4 : 1,0*0,6

0,60000

figura B1 : 2,25*0,6

1,35000

figura B2 : 5,29*0,6

3,17400

figura B3 : 4,0*0,6

2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		figura B4 : 1,44*0,6		0,86400				
		figura C1 : 2,89*0,6		1,73400				
		figura C4 : 1,69*0,6		1,01400				
		figura D1 : 2,25*0,6		1,35000				
		figura D2 : 4,0*0,6		2,40000				
		figura D3 : 3,24*0,6		1,94400				
		figura D4 : 1,21*0,6		0,72600				
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 660,62935 Koefficient 1/2: -0,5	m3	330,31468	15,00	4 954,72	21,00	5 995,21
				660,62935				
				-330,31468				
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkopy pro pasy : figura 1 : 10,42*0,5 figura 2 : 5,6*1,37	m3	12,88200	469,00	6 041,66	21,00	7 310,41
				5,21000				
				7,67200				
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,88200 Koefficient 1/2: -0,5	m3	6,44100	15,00	96,62	21,00	116,91
				12,88200				
				-6,44100				
7	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkopy pro pasy :	m3	0,45200	469,00	211,99	21,00	256,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		figura 3 : 4,52*0,1			0,45200			
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,22600	15,00	3,39	21,00	4,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,45200			0,45200			
		Koeficient 1/2: -0,5			-0,22600			
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz výkopku na meziskládku :	m3	1 401,41020	39,00	54 655,00	21,00	66 132,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000			150,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 660,62935			660,62935			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,88200			12,88200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,45200			0,45200			
		odvoz výkopku na zásypy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 577,44685			577,44685			
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy :	m3	246,51650	271,00	66 805,97	21,00	80 835,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000			150,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 660,62935			660,62935			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,88200			12,88200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,45200			0,45200			
		- zásypy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 577,44685*-1			-577,44685			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 958,19800	2,00	5 916,40	21,00	7 158,84
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 246,51650 246,51650 Koefficient : 11 2 711,68150								
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	823,96335	39,00	32 134,57	21,00	38 882,83
na zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 577,44685 577,44685 k odvozu na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 246,51650 246,51650								
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	577,44685	123,00	71 025,96	21,00	85 941,41
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zemina hutněná po vrstvách max. 200 mm na hodnotu min. 200 kPa zásyp hl. stavení jámy - zemina hutněná po vrstvách max. 200 mm na hodnotu min. 200 kPa : hl. budova : vnější obvod zákl. prahů : 224,0*1,55 347,20000 - zákl. prahy : -0,3*0,85*(6,9+6,9+3,2+2,7+3,8+4,6+3,2+6,9+6,9+4,6+3,8+2,7) -14,33100 - kalichy : -0,9*0,9*12 -9,72000 -1,1*1,1*2 -2,42000 - pas pro schodiště : -0,5*0,45*1,85 -0,41625 okolí figury 3 : objem výkopu : 2,97*5,0 14,85000 - beton pasu : -0,6*0,6*(3,8+1,5+1,5) -2,44800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zásyp kolem hl. objektu :						
		sever : 4,1*22,3			91,43000			
		východ : 2,6*17,2			44,72000			
		jih (kolem 105) : 0,87*(0,65+0,33+5,4+1,0)			6,42060			
		jih zbytek : 4,0*16,2			64,80000			
		západ : 2,6*(10,7+1,8)			32,50000			
		zásyp kolem přístavku :						
		sever : 0,2*11,0			2,20000			
		jih : 0,2*11,0			2,20000			
		západ : 0,13*3,55			0,46150			
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	246,51650	529,00	130 407,23	21,00	157 792,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 246,51650			246,51650			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 180 952,49		1 428 952,51
15	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	3,54700	1 471,00	5 217,64	21,00	6 313,34
		pod zákl. patkami :						
		figura A1 : 1,69*0,1			0,16900			
		figura A2 : 2,56*0,1			0,25600			
		figura A3 : 1,96*0,1			0,19600			
		figura A4 : 1,0*0,1			0,10000			
		figura B1 : 2,25*0,1			0,22500			
		figura B2 : 5,29*0,1			0,52900			
		figura B3 : 4,0*0,1			0,40000			
		figura B4 : 1,44*0,1			0,14400			
		figura C1 : 2,89*0,1			0,28900			
		figura C4 : 1,69*0,1			0,16900			
		figura D1 : 2,25*0,1			0,22500			
		figura D2 : 4,0*0,1			0,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		figura D3 : 3,24*0,1 figura D4 : 1,21*0,1		0,32400 0,12100				
16	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, fr. 0-32 skladby na terénu - přístavek (R6 + R7) - tl. 100 mm : 29,5*0,1	m3	2,95000	1 471,00	4 339,45	21,00	5 250,73
17	271571111Rxx	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo těžené frakce 0/4 skladby na terénu - hl. budova (R1 -R5, R17) - pískový podsyp tl. 100 mm : mezi zákl. prahy - area : 206,0*0,1 + pod 105a a 105b : 4,8*0,1	m3	21,08000	849,00	17 896,92	21,00	21 655,27
18	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže podkladní deska hl. budovy tl. 150 mm - area : 231,0*0,15 podkladní deska přístavku tl. 150 mm : 10,0*3,55*0,15	m3	39,97500	3 862,00	154 383,45	21,00	186 803,97
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, podkladní deska hl. budovy : 0,3*(18,2+14,25+3,5+1,95+14,55+12,3) podkladní deska přístavku : 0,3*(10,0+3,55)*2	m2	27,55500	808,00	22 264,44	21,00	26 939,97
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 27,55500	m2	27,55500	129,00	3 554,60	21,00	4 301,07
21	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podkladní deska hl. budovy tl. 150 mm - area : 231,0*3,03*1,2/1000 podkladní deska přístavku tl. 150 mm : 10,0*3,55*3,03*1,2/1000	t	0,96899	46 001,00	44 574,51	21,00	53 935,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
22	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, pasy přístavby - 1 řada : $0,25 \cdot (10,0 + 3,55) \cdot 2$ pasy pod 105a a 150b - 2 řady : $0,5 \cdot (1,95 + 3,5 + 1,95)$	m2	10,47500	1 774,00	18 582,65	21,00	22 485,01
23	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pasy přístavby : pas hl. 500 mm : $0,55 \cdot 0,5 \cdot (8,15 + 2,65 + 8,15)$ "odskok" pasů dolů (area v řezu x tl. pasu) 2x : $2,2 \cdot 0,55 \cdot 2$ spodní pasy u patek (area v řezu x tl. pasu) 2x : $0,6 \cdot (0,38 + 0,68)$ spodní pas mezi patkami : $0,6 \cdot 1,15 \cdot 1,5$ pasy pod 105a a 105b : $0,6 \cdot 0,6 \cdot (3,8 + 1,5 + 1,5)$ zákl. pas schodiště : $0,5 \cdot 0,6 \cdot 1,85$	m3	12,30525	3 700,00	45 529,43	21,00	55 090,61
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základů přístavby : $2,5 \cdot 4$ $1,2 \cdot (2,65 + 3,75)$ základy pod 105a a 105b : $0,8 \cdot (2,1 + 3,8 + 2,1 + 1,5 + 2,6 + 1,5)$ zákl. pas schodiště : $0,8 \cdot (1,85 + 0,5) \cdot 2$	m2	32,32000	586,00	18 939,52	21,00	22 916,82
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,32000	m2	32,32000	129,00	4 169,28	21,00	5 044,83
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) dle statiky (135,0 kg / m ³) : $12,30525 \cdot 135,0 / 1000$	t	1,66121	43 065,00	71 540,01	21,00	86 563,41
27	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	17,73500	3 701,00	65 637,24	21,00	79 421,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		bez dodávky a uložení výztuže						
		zákl. patky :						
		figura A1 : 1,69*0,5			0,84500			
		figura A2 : 2,56*0,5			1,28000			
		figura A3 : 1,96*0,5			0,98000			
		figura A4 : 1,0*0,5			0,50000			
		figura B1 : 2,25*0,5			1,12500			
		figura B2 : 5,29*0,5			2,64500			
		figura B3 : 4,0*0,5			2,00000			
		figura B4 : 1,44*0,5			0,72000			
		figura C1 : 2,89*0,5			1,44500			
		figura C4 : 1,69*0,5			0,84500			
		figura D1 : 2,25*0,5			1,12500			
		figura D2 : 4,0*0,5			2,00000			
		figura D3 : 3,24*0,5			1,62000			
		figura D4 : 1,21*0,5			0,60500			
28	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,39423	43 065,00	103 107,51	21,00	124 760,09
		včetně distančních prvků						
		dle statiky (135,0 kg / m3) : 17,735*135,0/1000		2,39423				
29	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	7,04000	653,00	4 597,12	21,00	5 562,52
		pasy přístavby :						
		spodní pas mezi patkami : 0,8*1,6		1,28000				
		pasy pod 105a a 105b : 0,8*(4,0+1,6+1,6)		5,76000				
30	PREFA_KAL	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - kalichy vč. výztuže, D+ M	m3	14,56800	18 403,00	268 094,90	21,00	324 394,83
		Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky						
		kalichy hl. budovy - výška 1,2 m :						
		K1 : 0,9*0,9*1,2*12		11,66400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

K2 : 1,1*1,1*1,2*2 2,90400

31	PREFA_ZP	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - zákl. prahy vč. výztuže, D+ M	m3	15,78000	20 819,00	328 523,82	21,00	397 513,82
----	----------	--	----	----------	-----------	------------	-------	------------

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky

zákl. prahy hl. budovy - tl. 300 mm - area x tl. :

ZP 1 (l = 6,9 m) 4 ks : 6,6*0,3*4	7,92000
ZP 2 (l = 3,2 m) 2 ks : 2,9*0,3*2	1,74000
ZP 3 (l = 4,6 m) 2 ks : 4,3*0,3*2	2,58000
ZP 4 (l = 3,8 m) 2 ks : 3,5*0,3*2	2,10000
ZP 5 (l = 2,7 m) 2 ks : 2,4*0,3*2	1,44000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	1 765 164,45			2 135 848,98	
---------------	--	--------------------------------------	---------------------	--	--	---------------------	--

32	311271186R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,429$ W/m2.K	m2	64,72900	1 145,00	74 114,71	21,00	89 678,80
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

1.NP obvod : $(10,03+3,55+7,83)*2,9$	62,08900
-1,7*2,55	-4,33500
-1,2*2,55*2	-6,12000
atika přístavek : $(10+3,55+10)*2*0,25$	11,77500
výlez na střechu : $(1,3+0,9)*2*0,3$	1,32000

33	311271187R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K	m2	354,07250	1 377,00	487 557,83	21,00	589 944,97
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

1.NP obvod : $(6,9+6,9+3,2+2,7+3,8+4,6+1,95+3,5+2,25+0,3+1,05+1,95+4,6+3,8+2,7)*4$	200,80000
-1,2*0,75*6	-5,40000
-2,4*0,75	-1,80000
-1,2*2,7*3	-9,72000
-1,75*2,7	-4,72500
-1*0,75	-0,75000
2.NP obvod : $(4,6+3,8+2,7+6,9+6,9+3,2+2,7+3,8+4,6)*3,1$	121,52000
-0,9*2,55	-2,29500
-1,5*0,75	-1,12500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-2,4*0,75*5			-9,00000			
		-1,65*2,55			-4,20750			
		parapet - sever : (1,95+18,2+1,95)*1			22,10000			
		atika nad 2.NP : (18,2+14,25)*2*0,75			48,67500			
34	311941112R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci nastřelením nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) <i>Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.</i> kotvení zdiva ke sloupům : 1.NP : 4,25*22 2.NP : 3,35*16 1*2	m	149,10000	155,00	23 110,50	21,00	27 963,71
35	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm P/01 : 2	kus	2,00000	761,00	1 522,00	21,00	1 841,62
36	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm P/02 : 6	kus	6,00000	924,00	5 544,00	21,00	6 708,24
37	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm P/03 : 3	kus	3,00000	1 085,00	3 255,00	21,00	3 938,55
38	317145339R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 3000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm P/11 : 24	kus	24,00000	1 987,00	47 688,00	21,00	57 702,48
39	317121044RT2	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm P/04 : 1	kus	1,00000	2 775,00	2 775,00	21,00	3 357,75
40	317121044RU1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm P/06 : 1 P/07 : 1	kus	2,00000	2 848,00	5 696,00	21,00	6 892,16
41	317121044RU2	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm P/08 : 9	kus	9,00000	3 284,00	29 556,00	21,00	35 762,76
42	317121044RU3	Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	3 724,00	3 724,00	21,00	4 506,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		P/09 : 1		1,00000				
43	317121045RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	3 572,00	3 572,00	21,00	4 322,12
		P/05 : 1		1,00000				
44	317121045RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	2,00000	4 267,00	8 534,00	21,00	10 326,14
		P/10 : 2		2,00000				
45	317318141R00	Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 300 mm	m	36,00000	343,00	12 348,00	21,00	14 941,08
		P/11 : 3*12		36,00000				
46	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,16206	9 954,00	1 613,15	21,00	1 951,91
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		P/12 I180 : 3,7*21,9/1000*2		0,16206				
47	342013329xxx	Příčky montované tloušťka příčky 150 mm, desky vysokopevnostní, protipožární, imprgované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	11,39000	1 165,00	13 269,35	21,00	16 055,91
		skl. W12 :						
		2.NP :						
		208/209 : 3,4*3,35		11,39000				
48	342013321R00	Příčky montované Příčité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	164,93800	1 061,00	174 999,22	21,00	211 749,06

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1.NP :

101/115 (area dle řezu) : 5,55

5,55000

2.NP :

201/215 : (2,6+3,8)*3,1

19,84000

202/203-207 : 14,2*3,35

47,57000

-0,9*2*4

-7,20000

-2,33*2,1

-4,89300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		202/208 : 1,65*3,35			5,52750			
		-1,65*2,6			-4,29000			
		204/205 : (3,15+1,95)*3,35			17,08500			
		205/206 : 4,75*3,35			15,91250			
		207/208 : 4,75*3,35			15,91250			
		202/201-209 : 14,2*3,35			47,57000			
		-1*2*4			-8,00000			
		-0,9*2*2			-3,60000			
		-3,2*2,1			-6,72000			
		210/212.3 : 3,95*3,1			12,24500			
		215/216 : (1,63+2,08)*3,35			12,42850			
49	342013323RT1	Příčky montované Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	33,50550	1 088,00	36 453,98	21,00	44 109,32
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		2.NP :						
		211 : 2,6*3,1			8,06000			
		-1*2			-2,00000			
		(3,7+2,75)*3,35			21,60750			
		214 : 2,28*3,35			7,63800			
		-0,9*2			-1,80000			
50	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	26,53500	602,00	15 974,07	21,00	19 328,62
		včetně pomocného lešení						
		1.NP :						
		116/117 : 3,05*2,9			8,84500			
		117/118 : 3,05*2,9			8,84500			
		118/119 : 3,05*2,9			8,84500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
51	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	27,57500	668,00	18 420,10	21,00	22 288,32
		včetně pomocného lešení						
		1.NP :						
		101/102 : (1,65+3,48)*4,25			21,80250			
		105a/105b : 1,65*4,25			7,01250			
		-0,8*2			-1,60000			
		211.1 práh u sprchových koutů : 0,9*0,2*2			0,36000			
52	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	251,85700	772,00	194 433,60	21,00	235 264,66
		včetně pomocného lešení						
		1.NP :						
		101/104 : 3,2*4,25			13,60000			
		-1,1*2,1			-2,31000			
		101-104/106 : 8,7*4,25			36,97500			
		-1,1*2,1			-2,31000			
		-1,65*2,1			-3,46500			
		103/104 : (1,68+3,03)*4,25			20,01750			
		-0,9*2,02			-1,81800			
		103-104/105 : 2,9*4,25			12,32500			
		-0,8*2			-1,60000			
		107/109-111 : 10,05*4,25			42,71250			
		-1*2*3			-6,00000			
		109/110 : 1,53*4,25			6,50250			
		110/111 : 1,53*4,25			6,50250			
		107/112 : (2,1+2,85)*4,25			21,03750			
		-1*2			-2,00000			
		113/114 : 2,6*4,25			11,05000			
		114/115 : 2,6*4,25			11,05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		119 : 3,05*2,9		8,84500				
		2.NP :						
		209/210 : (5,05+2,75)*3,35		26,13000				
		211-212 : (1,03+1,03+1,78)*3,35		12,86400				
		-0,9*2		-1,80000				
		212-214 : (1,93+1,73+1,93+1,73+3,7+1,18+1,48+1,23)*3,35		49,94850				
		-0,8*2*4		-6,40000				
53	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	93,16750	861,00	80 217,22	21,00	97 062,84
		včetně pomocného lešení						
		1.NP :						
		106/107 : (8,85+0,75)*4,25		40,80000				
		-1,1*2,1		-2,31000				
		106/113-115 : 6,9*4,25		29,32500				
		-1*2*3		-6,00000				
		107/108 : (1,65+1,65)*4,25		14,02500				
		107/113 : 2,6*4,25		11,05000				
		101/115 : 1,55*1,7		2,63500				
		102/115 : 1,55*2,35		3,64250				
54	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	72,65000	131,00	9 517,15	21,00	11 515,75
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		1.NP : 4,25*13		55,25000				
		2,9*6		17,40000				
55	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	34,00000	84,00	2 856,00	21,00	3 455,76
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		1.NP : 4,25*8		34,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
56	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, P/12 I180 : 3,7*0,18*2	m2	1,33200	1 010,00	1 345,32	21,00	1 627,84
					1,33200			
57	346971161R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 mm, šířky do 80 mm Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny. příčky 75 mm : 116/117 : 3,05 117/118 : 3,05 118/119 : 3,05	m	9,15000	63,00	576,45	21,00	697,50
					3,05000			
					3,05000			
					3,05000			
58	346971162R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 mm, šířky do 150 mm Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny. příčky 100 mm : 101/102 : 1,65+3,48 105a/105b : 1,65 příčky 125 mm : 101/104 : 3,2 101-104/106 : 8,7 103/104 : 1,68+3,03 103-104/105 : 2,9 107/109-111 : 10,05 109/110 : 1,53 110/111 : 1,53 107/112 : 2,1+2,85 113/114 : 2,6 114/115 : 2,6 119 : 3,05	m	127,07500	78,00	9 911,85	21,00	11 993,34
					5,13000			
					1,65000			
					3,20000			
					8,70000			
					4,71000			
					2,90000			
					10,05000			
					1,53000			
					1,53000			
					4,95000			
					2,60000			
					2,60000			
					3,05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		209/210 : 5,05+2,75			7,80000			
		211-212 : 1,03+1,03+1,78			3,84000			
		212-214 : 1,93+1,73+1,93+1,73+3,7+1,18+1,48+1,23			14,91000			
		příčky 150 mm :						
		106/107 : 8,85+0,75			9,60000			
		106/113-115 : 6,9*4,25			29,32500			
		107/108 : 1,65+1,65			3,30000			
		107/113 : 2,6			2,60000			
		101/115 : 1,55			1,55000			
		102/115 : 1,55			1,55000			
59	347013111RZ1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny sprážené s minerální izolací tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 mm, bez izolace,	m2	6,03900	763,00	4 607,76	21,00	5 575,39

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

116 : (0,33+0,33)*2,9	1,91400
119 : (0,33+0,33)*2,9	1,91400
210 : (0,33+0,33)*3,35	2,21100

60	347014113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny sprážené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná , požární odolnost EI 15	m2	8,00250	795,00	6 361,99	21,00	7 698,01
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

107 : 2,85*1,65	4,70250
-----------------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		112 : 1*1,65 216 : 1*1,65		1,65000 1,65000				
61	347015235R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 127,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. skl. W10 : instalační šachta : (1,15+0,98)*3,35	m2	7,13550	828,00	5 908,19	21,00	7 148,91
				7,13550				
62	347051222R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 105b : 0,9*1,65 203 : (0,88+0,58)*3,35 213.2 : 0,93*3,35 211.2 : 0,9*3,35	m2	12,50650	963,00	12 043,76	21,00	14 572,95
				12,50650				
63	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. zrcadla v obkladech - 1000 x 600 mm 10 ks : 1,0*0,6*10	m2	6,00000	500,00	3 000,00	21,00	3 630,00
				6,00000				
64	342262411xxx	Dvojitá SDK stěna, tl. 300 mm, 2x profil CW 75+75, 2x SDK deska standard tl. 12,5 mm, izol. minerál (min. 15 kg/m2) tl. 2 x 5 cm (dle skladby W9) standardní tmelení Q2 2.NP : 203/204 : 2,8*3,1 203/205 : 1,95*3,1	m2	29,45000	1 452,00	42 761,40	21,00	51 741,29
				29,45000				
					8,68000			
					6,04500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		206/207 : (2,8+1,95)*3,1			14,72500			
65	PREFA_SL	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - sloupy vč. výztuže, D+ M <i>Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky</i>	m3	11,49900	35 386,00	406 903,61	21,00	492 353,37
		1. NP : SL1 - 300 x 300 mm 12 ks : 0,3*0,3*5,4*12 SL2 - 400 x 300 mm 2 ks : 0,4*0,3*5,4*2			5,83200 1,29600			
		2. NP : SL3 - 300 x 300 mm 13 ks : 0,3*0,3*3,1*13 SL4 - 400 x 300 mm 2 ks : 0,4*0,3*3,1*2			3,62700 0,74400			
66	13480810R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm <i>P/12 I180 : 3,7*21,9/1000*2</i> <i>Koeficient řezání a prořez: 0,08</i>	t	0,17502	38 357,00	6 713,24	21,00	8 123,02
					0,16206 0,01296			
67	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000</i> <i>Koeficient prořez: 0,15</i>	m2	6,90000	1 200,00	8 280,00	21,00	10 018,80
					6,00000 0,90000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 204 441,23		2 667 373,89
68	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění <i>stropy :</i> <i>strop nad přístavkem 160 mm : 0,4</i> <i>strop hl. budova nad 1. NP : 3,4</i> <i>strop hl. budova nad 2. NP : 3,4</i> <i>kalichy : 4,0</i>	m3	11,20000	4 847,00	54 286,40	21,00	65 686,54
		<i>bez závěsných háků</i> <i>panel 3 : 1</i> <i>panel 6 : 1</i>			1,00000 1,00000			
69	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m <i>panel 3 : 1</i> <i>panel 6 : 1</i>	kus	31,00000	1 315,00	40 765,00	21,00	49 325,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		panel 7 : 7		7,00000				
		panel 8 : 8		8,00000				
		panel 11 : 1		1,00000				
		panel 14 : 1		1,00000				
		panel 15 : 11		11,00000				
		panel 16 : 1		1,00000				
70	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	44,00000	1 982,00	87 208,00	21,00	105 521,68
		bez závěsných háků						
		panel 1 : 10		10,00000				
		panel 2 : 1		1,00000				
		panel 4 : 10		10,00000				
		panel 5 : 1		1,00000				
		panel 9 : 11		11,00000				
		panel 12 : 11		11,00000				
71	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	1,22000	765,00	933,30	21,00	1 129,29
		s pomocným lešením						
		strop přístavku - dobetonávky : 0,2*3,05*2		1,22000				
72	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	1,22000	235,00	286,70	21,00	346,91
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,22000		1,22000				
73	411351213R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	6,61600	965,00	6 384,44	21,00	7 725,17
		s pomocným lešením						
		stropy hl. budovy - 1. + 2. NP : 0,2*(6,73+6,78+3,03)*2		6,61600				
74	411351214R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	6,61600	253,00	1 673,85	21,00	2 025,36

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,61600			6,61600			
75	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením strop (střecha) nad přístavkem - věnec v úrovni panelů : (10,0+3,55)*2	m	27,10000	495,00	13 414,50	21,00	16 231,55
76	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 27,10000	m	27,10000	97,00	2 628,70	21,00	3 180,73
77	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. dobetonávky stropů : 7,2*40,0/1000	t	0,28800	43 065,00	12 402,72	21,00	15 007,29
78	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, P/12 I180 : 3,7*0,18*0,25	m3	0,16650	4 894,00	814,85	21,00	985,97
79	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. P/12 I180 : 3,7*0,18*0,25*120/1000	t	0,01998	43 065,00	860,44	21,00	1 041,13
80	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, podhled P1 : 1. NP : 101 : 5,81 103 : 4,5	m2	141,21100	709,00	100 118,60	21,00	121 143,51
					5,81000			
					4,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		104 : 10,72				10,72000		
		105b : 1,49				1,49000		
		108 : 2,29				2,29000		
		109 : 4,5				4,50000		
		110 : 2,44				2,44000		
		111 : 8,34				8,34000		
		112 : 5,39				5,39000		
		113 : 6,5				6,50000		
		114 : 6,11				6,11000		
		2. NP :						
		211.2 : 1,35				1,35000		
		212.1 : 1,51				1,51000		
		212.2 : 1,6				1,60000		
		212.3 : 1,2				1,20000		
		213.1 : 1,51				1,51000		
		213.2 : 1,46				1,46000		
		214.2 : 1,49				1,49000		
		216 : 3,02				3,02000		
		podhled P2 :						
		102 : (0,7+2,92)*1,55				5,61100		
		podhled P7 :						
		2.NP :						
		205 : 10,01				10,01000		
		206 : 15,91				15,91000		
		207 : 15,91				15,91000		
		208 : 22,54				22,54000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
81	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	14,49000	752,00	10 896,48	21,00	13 184,74

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

podhled P4 :

1.NP :

105a : 3,14

3,14000

2. NP :

211.1 : 7,67

7,67000

214.1 : 3,68

3,68000

82	416051261R00	Podhledy sádkartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádkartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2000 mm, děrování nepravidelné, d 8, 15 a 20 mm, podíl děrované plochy 6 %, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	34,98000	1 122,00	39 247,56	21,00	47 489,55
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

podhled P3 :

201 : 22,05

22,05000

209 : 12,93

12,93000

83	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	1,12000	509,00	570,08	21,00	689,80
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------

bez dodávky izolace

201 : 3,2*0,35

1,12000

84	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	6,12923	3 868,00	23 707,86	21,00	28 686,51
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

strop (střecha) nad přístavkem - věnec v úrovni panelů : 0,18*0,16*3,55*2

0,20448

0,13*0,16*10,0*2

0,41600

věnce na atikách :

střecha přístavku : 0,25*0,15*(10,0+3,55+3,55)

0,64125

střecha hl. budovy : 0,3*0,25*(18,2+14,25)*2

4,86750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
85	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení věnce na atikách : střecha přístavku : 10,0+3,55+3,55 střecha hl. budovy : (18,2+14,25)*2	m	82,00000	481,00	39 442,00	21,00	47 724,82
					17,10000			
					64,90000			
86	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 82,00000	m	82,00000	121,00	9 922,00	21,00	12 005,62
					82,00000			
87	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. věnce : 6,12923*80,0/1000	t	0,49034	43 065,00	21 116,49	21,00	25 550,95
					0,49034			
88	PREFA_NOS	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - nosníky vč. výztuže, D+ M Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky NOSNÍKY : strop nad 1. NP : NOS 1 - (obvod západ a východ) : 0,24*14,25*2 NOS 2 - (středové) : 0,28*14,25*2 NOS 3 - (schodiště) : 0,18*3,03*1 strop 2. NP : NOS 4 - (obvod západ a východ) : 0,22*14,25*2 NOS 5 - (středové) : 0,26*14,25*2	m3	29,04540	20 819,00	604 696,18	21,00	731 682,38
					6,84000			
					7,98000			
					0,54540			
					6,27000			
					7,41000			
89	PREFA_POD	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - mezipodesta vč. výztuže, D+ M Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky mezipodesta schodiště : 6,2*0,15	m3	0,93000	55 389,00	51 511,77	21,00	62 329,24
					0,93000			
90	PREFA_SCHOD	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - schodiště vč. výztuže, D+ M Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky area x šířka schodiště : nástupní rameno : 0,81*1,55 výstupní rameno : 0,84*1,55	m3	2,55750	55 389,00	141 657,37	21,00	171 405,42
					1,25550			
					1,30200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
91	PREFA_ZTUŽ	Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - ztužidla vč. výztuže, D+ M	m3	9,99475	25 466,00	254 526,30	21,00	307 976,82
Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky VAZNÍKY : 1. NP : obvod - sever : VAZ 1 - 200 x 500 mm : 0,2*0,5*(6,73+6,78) 1,35100 VAZ 2 - 150 x 500 mm (u schodiště) : 0,15*0,5*3,03 0,22725 obvod - jih : VAZ 3 - 200 x 850 mm (nad garáž. vraty) : 0,2*0,85*(6,73+6,78) 2,29670 VAZ 1 - 200 x 500 mm : 0,2*0,5*(6,73+6,78+3,03) 1,65400 2. NP : obvod - sever : VAZ 1 - 200 x 500 mm : 0,2*0,5*(6,73+6,78+3,03) 1,65400 obvod - jih : VAZ 3 - 200 x 850 mm : 0,2*0,85*(6,73+6,78+3,03) 2,81180								
92	PANEL_01+04+07	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 119,0 cm, h = 25 cm	m	156,31000	1 610,00	251 659,10	21,00	304 507,51
panel 1 : 6,73*10 67,30000 panel 4 : 6,78*10 67,80000 panel 7 : 3,03*7 21,21000								
93	PANEL_02+05	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 95,0 cm, h = 25 cm	m	13,51000	1 905,00	25 736,55	21,00	31 141,23
panel 2 : 6,73*1 6,73000 panel 5 : 6,78*1 6,78000								
94	PANEL_03	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 60,0 cm, h = 25 cm	m	13,51000	1 905,00	25 736,55	21,00	31 141,23
panel 3 : 6,73*1 6,73000 panel 6 : 6,78*1 6,78000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
95	PANEL_08	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 9,00 m; š = 119,0 cm, h = 16 cm	m	26,32000	1 423,00	37 453,36	21,00	45 318,57
		panel 8 : 3,29*8		26,32000				
96	PANEL_09+12+15	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm, h = 20 cm	m	181,94000	1 596,00	290 376,24	21,00	351 355,25
		panel 9 : 6,73*11		74,03000				
		panel 12 : 6,78*11		74,58000				
		panel 15 : 3,03*11		33,33000				
97	PANEL_11+14+16	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 60,0 cm, h = 20 cm	m	16,54000	1 596,00	26 397,84	21,00	31 941,39
		panel 11 : 6,73*1		6,73000				
		panel 14 : 6,78*1		6,78000				
		panel 16 : 3,03*1		3,03000				
98	PANEL_XX	Přirážka ke stropním panelům za otvory vč. výměn, dle PD - výkres stropů	ks	1,00000	28 010,00	28 010,00	21,00	33 892,10
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						545 200,01		659 692,01
99	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	86,44400	64,00	5 532,42	21,00	6 694,23
		kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		AL/01L : 1,75*2,7		4,72500				
		AL/02L : 1,2*2,7		3,24000				
		AL/02P : 1,2*2,7		3,24000				
		AL/03L : 1,2*2,7		3,24000				
		AL/04L : 1,2*2,25*2		5,40000				
		AL/05L : 1,7*2,25		3,82500				
		AL/06 : 1*0,75		0,75000				
		AL/07 : 1,2*0,75*6		5,40000				
		AL/08 : 2,4*0,75		1,80000				
		AL/09 : 2,4*0,75		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		AL/10 : 2,4*0,75*4		7,20000				
		AL/11 : 1,5*0,75		1,12500				
		AL/12 : 0,9*2,55		2,29500				
		AL/13 : 1,65*2,6		4,29000				
		AL/14.1 : 5,88*1,7		9,99600				
		AL/14.2 : 3,58*1,7		6,08600				
		AL/14.3 : 3,58*1,7		6,08600				
		AL/14.4 : 3,63*1,7		6,17100				
		AL/14.5 : 5,75*1,7		9,77500				
100	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	123,45000	83,00	10 246,35	21,00	12 398,08
		1.NP :						
		101 : 2,7+1,5+2,7		6,90000				
		102 : 2,7+1,2+2,7		6,60000				
		104 : 0,75+1+0,75		2,50000				
		107 : (0,75+1,2+0,75)*2		5,40000				
		108 : 2,7+1,2+2,7		6,60000				
		111 : 2,7+1,2+2,7		6,60000				
		112 : 0,75+1,2+0,75		2,70000				
		113 : 0,75+1,2+0,75		2,70000				
		114 : 0,75+1,2+0,75		2,70000				
		115 : 0,75+1,2+0,75		2,70000				
		117 : 2,55+1,2+2,55		6,30000				
		118 : 2,55+1,2+2,55		6,30000				
		119 : 2,55+1,7+2,55		6,80000				
		2.NP :						
		201 : 0,75+2,4+0,75		3,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		202 : 2,55+1,65+2,55		6,75000				
		203 : 1,7+1,65+3,2		6,55000				
		205 : 3,4		3,40000				
		206 : 3,35		3,35000				
		207 : 3,35		3,35000				
		208 : 3,4+1,65+1,7		6,75000				
		2,55+0,9+2,55		6,00000				
		209 : 0,75+1,5+0,75		3,00000				
		210 : (0,75+2,4+0,75)*2		7,80000				
		211.1 : 0,75+2,4+0,75		3,90000				
		215 : 0,75+2,4+0,75		3,90000				
101	612445304R00	Omitky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm	m2	840,84250	318,00	267 387,92	21,00	323 539,38
		s penetrací podkladu						
		1.NP :						
		101 : (3,2+1,83+1,65+1,8)*4,25		36,04000				
		3,2*2,15		6,88000				
		boční stěny (area dle řezu) : 14+14+2,5		30,50000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,75*2		-3,50000				
		-1,1*2		-2,20000				
		-1,65*2,1		-3,46500				
		-2,4*0,75		-1,80000				
		ostění : (2,7+1,75+2,7)*0,3		2,14500				
		(0,75+2,4+0,75)*0,3		1,17000				
		102 : 1,55*4,25		6,58750				
		1,55*2,35		3,64250				
		boční stěny (area dle řezu) : 10,2+10,2		20,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1,2*2,7				-3,24000		
		-0,9*2				-1,80000		
		ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3				1,98000		
		103 : (2,9+1,55)*2*4,25				37,82500		
		-0,9*2				-1,80000		
		104 : (3,03+3,2)*2*4,25				52,95500		
		-1,1*2,1*2				-4,62000		
		-0,9*2				-1,80000		
		-0,8*2				-1,60000		
		-1*0,75				-0,75000		
		ostění : (0,75+1+0,75)*0,3				0,75000		
		106 : (7,98+8,95)*2*4,25				143,90500		
		-3,3*3,15*2				-20,79000		
		-1,1*2,1*2				-4,62000		
		-1*2*3				-6,00000		
		-1,65*2,1				-3,46500		
		- obklad : -1,68*2				-3,36000		
		107 : (11,73+5,25)*2*1,25				42,45000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3*2				1,62000		
		108 : (1,5+1,5)*2*4,25				25,50000		
		-1,2*2,7				-3,24000		
		ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3				1,98000		
		109 : (2,95+1,53)*2*4,25				38,08000		
		-1*2				-2,00000		
		110 : (1,6+1,53)*2*4,25				26,60500		
		-1*2				-2,00000		
		111 : (5,25+1,53)*2*4,25				57,63000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1,2*2,7				-3,24000		
		-1*2				-2,00000		
		ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3				1,98000		
		- obklad : -2,4*2				-4,80000		
		112 : (2,73+1,98)*2*1,25				11,77500		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		113 : (2,5+2,6)*2*4,25				43,35000		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		114 : (2,35+2,6)*2*4,25				42,07500		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		115 : (2,1+2,6+2,1)*4,25				28,90000		
		(3,35+2,6+3,35)*1,95				18,13500		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		117 : (3,05+1,35)*2*2,9				25,52000		
		-1,2*2,55				-3,06000		
		ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13				0,81900		
		118 : (2,6+3,05)*2*2,9				32,77000		
		-1,2*2,55				-3,06000		
		ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13				0,81900		
		119 : (3,5+3,05)*2*2,9				37,99000		
		-1,7*2,55				-4,33500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		ostění : $(2,55+1,7+2,55)*0,13$				0,88400		
		2.NP :						
		201 : $(3,2+7,1)*3,35$				34,50500		
		-2,4*0,75				-1,80000		
		ostění : $(0,75+2,4+0,75)*0,3$				1,17000		
		sloupy : $0,4*3,35$				1,34000		
		0,3*3,35				1,00500		
		202 : $1,65*3,35$				5,52750		
		-1,65*2,55				-4,20750		
		ostění : $(2,55+1,65+2,55)*0,3$				2,02500		
		sloupy : $0,3*3,35$				1,00500		
		203 : $3,15*3,35$				10,55250		
		$(1,6+3,2)*1$				4,80000		
		ostění : $(1,7+1,65+3,2)*0,3$				1,96500		
		sloupy : $0,3*3,35$				1,00500		
		204 : $0,3*3,35$				1,00500		
		205 : $3,4*1$				3,40000		
		ostění : $3,4*0,3$				1,02000		
		206 : $3,35*1$				3,35000		
		ostění : $3,35*0,3$				1,00500		
		sloupy : $0,3*3,35$				1,00500		
		207 : $3,35*1$				3,35000		
		208 : $4,9*3,35$				16,41500		
		$(1,65+3,4)*1$				5,05000		
		-0,9*2,55				-2,29500		
		ostění : $(1,7+1,65+3,4)*0,3$				2,02500		
		$(2,55+0,9+2,55)*0,3$				1,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		209 : 2,63*3,35		8,81050				
		-1,5*0,75		-1,12500				
		ostění : (0,75+1,5+0,75)*0,3		0,90000				
		210 : (4,2+6,9)*3,35		37,18500				
		-2,4*0,75*2		-3,60000				
		ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3*2		2,34000				
		sloupy : 0,4*3,35		1,34000				
		211.1 ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3		1,17000				
		215 : (3,35+0,15+0,4+0,15+0,15+0,15)*3,35		14,57250				
		-2,4*0,75		-1,80000				
		ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3		1,17000				
102	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 112,62050	230,00	255 902,72	21,00	309 642,29

1.NP :

101 : (3,2+1,83+1,65+1,8)*4,25	36,04000
3,2*2,15	6,88000
boční stěny (area dle řezu) : 14+14+2,5	30,50000
-0,9*2	-1,80000
-1,75*2	-3,50000
-1,1*2	-2,20000
-1,65*2,1	-3,46500
-2,4*0,75	-1,80000
ostění : (2,7+1,75+2,7)*0,3	2,14500
(0,75+2,4+0,75)*0,3	1,17000
102 : 1,55*4,25	6,58750
1,55*2,35	3,64250
boční stěny (area dle řezu) : 10,2+10,2	20,40000
-1,2*2,7	-3,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-0,9*2				-1,80000		
		ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3				1,98000		
		103 : (2,9+1,55)*2*4,25				37,82500		
		-0,9*2				-1,80000		
		104 : (3,03+3,2)*2*4,25				52,95500		
		-1,1*2,1*2				-4,62000		
		-0,9*2				-1,80000		
		-0,8*2				-1,60000		
		-1*0,75				-0,75000		
		ostění : (0,75+1+0,75)*0,3				0,75000		
		105a : (1,9+1,65)*2*4,25				30,17500		
		-0,8*2*2				-3,20000		
		105b : (1,65+0,9)*2*4,25				21,67500		
		-0,8*2				-1,60000		
		106 : (7,98+8,95)*2*4,25				143,90500		
		-3,3*3,15*2				-20,79000		
		-1,1*2,1*2				-4,62000		
		-1*2*3				-6,00000		
		-1,65*2,1				-3,46500		
		107 : (11,73+5,25)*2*4,25				144,33000		
		-3,9*3,15				-12,28500		
		-1*2*4				-8,00000		
		-1,1*2,1				-2,31000		
		-1,2*0,75*2				-1,80000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3*2				1,62000		
		108 : (1,5+1,5)*2*4,25				25,50000		
		-1,2*2,7				-3,24000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3				1,98000		
		109 : (2,95+1,53)*2*4,25				38,08000		
		-1*2				-2,00000		
		110 : (1,6+1,53)*2*4,25				26,60500		
		-1*2				-2,00000		
		111 : (5,25+1,53)*2*4,25				57,63000		
		-1,2*2,7				-3,24000		
		-1*2				-2,00000		
		ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3				1,98000		
		112 : (2,73+1,98)*2*4,25				40,03500		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		113 : (2,5+2,6)*2*4,25				43,35000		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		114 : (2,35+2,6)*2*4,25				42,07500		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		115 : (2,1+2,6+2,1)*4,25				28,90000		
		(3,35+2,6+3,35)*1,95				18,13500		
		-1*2				-2,00000		
		-1,2*0,75				-0,90000		
		ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3				0,81000		
		117 : (3,05+1,35)*2*2,9				25,52000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1,2*2,55				-3,06000		
		ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13				0,81900		
		118 : (2,6+3,05)*2*2,9				32,77000		
		-1,2*2,55				-3,06000		
		ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13				0,81900		
		119 : (3,5+3,05)*2*2,9				37,99000		
		-1,7*2,55				-4,33500		
		ostění : (2,55+1,7+2,55)*0,13				0,88400		
		2.NP :						
		201 : (3,2+7,1)*3,35				34,50500		
		-2,4*0,75				-1,80000		
		ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3				1,17000		
		sloupy : 0,4*3,35				1,34000		
		0,3*3,35				1,00500		
		202 : 1,65*3,35				5,52750		
		-1,65*2,55				-4,20750		
		ostění : (2,55+1,65+2,55)*0,3				2,02500		
		sloupy : 0,3*3,35				1,00500		
		203 : 3,15*3,35				10,55250		
		(1,6+3,2)*1				4,80000		
		ostění : (1,7+1,65+3,2)*0,3				1,96500		
		sloupy : 0,3*3,35				1,00500		
		204 : 0,3*3,35				1,00500		
		205 : 3,4*1				3,40000		
		ostění : 3,4*0,3				1,02000		
		206 : 3,35*1				3,35000		
		ostění : 3,35*0,3				1,00500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		sloupy : 0,3*3,35			1,00500			
		207 : 3,35*1			3,35000			
		208 : 4,9*3,35			16,41500			
		(1,65+3,4)*1			5,05000			
		-0,9*2,55			-2,29500			
		ostění : (1,7+1,65+3,4)*0,3			2,02500			
		(2,55+0,9+2,55)*0,3			1,80000			
		209 : 2,63*3,35			8,81050			
		-1,5*0,75			-1,12500			
		ostění : (0,75+1,5+0,75)*0,3			0,90000			
		210 : (4,2+6,9)*3,35			37,18500			
		-2,4*0,75*2			-3,60000			
		ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3*2			2,34000			
		sloupy : 0,4*3,35			1,34000			
		211.1 : (3,7+2,8+1,03+1,03+1,03)*3,35			32,12650			
		-2,4*0,75			-1,80000			
		-0,9*2			-1,80000			
		-0,9*3,35			-3,01500			
		ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3			1,17000			
		211.2 : (0,9+1,5)*3,35			8,04000			
		-0,9*2			-1,80000			
		212.1 : (1,73+0,88)*3,35			8,74350			
		-0,8*2			-1,60000			
		212.2 : (1,73+0,93+1,73)*3,35			14,70650			
		-0,8*2*2			-3,20000			
		212.3 : (1,18+1,03)*3,35			7,40350			
		-0,8*2			-1,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		213.1 : (0,88+1,73+0,88)*3,35		11,69150				
		-0,8*2		-1,60000				
		213.2 : (1,58+0,93)*2*3,35		16,81700				
		-0,8*2		-1,60000				
		214.1 : (1,23+1,48+0,93+2,55)*3,35		20,73650				
		-0,8*2		-1,60000				
		214.2 : (1,35+1,1)*3,35		8,20750				
		-0,8*2		-1,60000				
		215 : (3,35+0,15+0,4+0,15+0,15+0,15)*3,35		14,57250				
		-2,4*0,75		-1,80000				
		ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3		1,17000				
		216 : 1,93*3,35		6,46550				
103	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	172,45000	24,00	4 138,80	21,00	5 007,95

1.NP :	
101 : 2,7+1,75+2,7+4,25	11,40000
102 : 2,7+1,2+2,7	6,60000
104 : 0,75+1+0,75+4,25	6,75000
106 : 4,25+4,25	8,50000
107 : (0,75+1,2+0,75)*2	5,40000
4,25+4,25	8,50000
108 : 2,7+1,2+2,7	6,60000
111 : 2,7+1,2+2,7	6,60000
112 : 0,75+1,2+0,75	2,70000
113 : 0,75+1,2+0,75	2,70000
114 : 0,75+1,2+0,75	2,70000
115 : 0,75+1,2+0,75+1,95+1,95	6,60000
117 : 2,55+1,2+2,55	6,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		118 : 2,55+1,2+2,55		6,30000				
		119 : 2,55+1,7+2,55		6,80000				
		2.NP :						
		201 : 0,75+2,4+0,75		3,90000				
		202 : 2,55+1,65+2,55		6,75000				
		203 : 1,7+1,65+3,2		6,55000				
		205 : 3,4		3,40000				
		206 : 3,35		3,35000				
		207 : 3,35		3,35000				
		208 : 3,4+1,65+1,7		6,75000				
		2,55+0,9+2,55		6,00000				
		209 : 0,75+1,5+0,75		3,00000				
		210 : (0,75+2,4+0,75)*2		7,80000				
		211.1 : 0,75+2,4+0,75+3,35+3,35+3,35		13,95000				
		215 : 0,75+2,4+0,75+3,1+3,1+3,1		13,20000				
104	55392750.AR	lišta rohová; s tkaninou; materiál plast	m	181,07250	11,00	1 991,80	21,00	2 410,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 172,45000		172,45000				
		Koefficient prořez: 0,05		8,62250				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 414 154,48		1 711 126,92
105	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	9,48900	275,00	2 609,48	21,00	3 157,47
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 9,48900		9,48900				
106	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	556,24510	35,00	19 468,58	21,00	23 556,98
		po jednotlivých vrstvách						
		před samotnou omítkou (bez zateplení) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 9,48900		9,48900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		před lepením desek ETICS :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 17,01700			17,01700			
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,19700			1,19700			
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 33,06160			33,06160			
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 10,60500			10,60500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,83000			5,83000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 20,53800			20,53800			
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 146,08300			146,08300			
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 312,42450			312,42450			
107	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	86,44400	39,00	3 371,32	21,00	4 079,30
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		AL/01L : 1,75*2,7			4,72500			
		AL/02L : 1,2*2,7			3,24000			
		AL/02P : 1,2*2,7			3,24000			
		AL/03L : 1,2*2,7			3,24000			
		AL/04L : 1,2*2,25*2			5,40000			
		AL/05L : 1,7*2,25			3,82500			
		AL/06 : 1*0,75			0,75000			
		AL/07 : 1,2*0,75*6			5,40000			
		AL/08 : 2,4*0,75			1,80000			
		AL/09 : 2,4*0,75			1,80000			
		AL/10 : 2,4*0,75*4			7,20000			
		AL/11 : 1,5*0,75			1,12500			
		AL/12 : 0,9*2,55			2,29500			
		AL/13 : 1,65*2,6			4,29000			
		AL/14.1 : 5,88*1,7			9,99600			
		AL/14.2 : 3,58*1,7			6,08600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		AL/14.3 : 3,58*1,7			6,08600			
		AL/14.4 : 3,63*1,7			6,17100			
		AL/14.5 : 5,75*1,7			9,77500			
108	622481211Rxx	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou stěrkou s pancéřovou výztužnou tkaninou, s dodávkou pancéřové tkaniny a stěrkového tmelu	m2	9,48900	318,00	3 017,50	21,00	3 651,18
		skladba F6 - sokl na přístavku :						
		sever + jih : 0,6*(9,77+0,14+0,05+0,05+0,2+0,05+0,05+1,3+0,05+0,05+2,03+0,05+0,05+0,2)			8,42400			
		západ (odpady) : 0,3*3,55			1,06500			
109	622318624Rxx	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 260 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm	m2	17,01700	2 211,00	37 624,59	21,00	45 525,75
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		skladba F4 - sokl hl. budovy nad terénem :			17,01700			
		0,35*(18,72+3,85+0,68+7,45+4,02+1,95+0,19+0,68+1,65+0,74+0,8+7,25+0,64)						
110	622318624xxx	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 150 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm	m2	1,19700	2 211,00	2 646,57	21,00	3 202,35
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		F4 - sokl hl. budovy nad terénem (ostění garáž. vrat) : 0,35*0,57*6			1,19700			
111	622318642Rxx	Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 510 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm	m2	33,06160	3 701,00	122 360,98	21,00	148 056,79
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		použitý izolant v ETICS :						
		1) pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 250,0 mm						
		2) deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 260,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3						
		EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		celkem 510 mm fasáda F1 - hl. objekt 1. NP - jih - pohled u vjezdu do garáží : 2,21*14,96			33,06160			
112	622318732xxx	Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 100 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. použitý izolant v ETICS : deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm skladba F1 -1. NP hl. budovy - nadpraží garážových vrat : (0,31+0,7)*(3,3+3,3+3,9)	m2	10,60500	1 681,00	17 827,01	21,00	21 570,68
113	622318734Rxx	Zateplení fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. kotvení do stropních panelů skladba F9 - 116 : 5,83	m2	5,83000	1 619,00	9 438,77	21,00	11 420,91
114	622318735Rxx	Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 150 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. použitý izolant v ETICS : deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm skladba F8 - 116 : 2,88*(3,3+0,15)	m2	20,53800	1 826,00	37 502,39	21,00	45 377,89
					9,93600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		skladba F1 - 1. NP hl. budovy - - ostění u garážových vrat : 0,57*3,1*6		10,60200				
115	622318742Rxx	Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 260 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm	m2	146,08300	2 258,00	329 855,41	21,00	399 125,05
		<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>použitý izolant v ETICS :</p> <p>deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 260,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3</p> <p>EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm</p> <p>skladba F1 - 1. NP hl. budovy (od soklu po -3,300) :</p> <p>sever : 3,1*18,72 58,03200</p> <p>- otvory : -1,2*0,75*6 -5,40000</p> <p>-2,4*0,75*1 -1,80000</p> <p>východ : 3,1*14,77 45,78700</p> <p>- otvory : -1,2*2,4 -2,88000</p> <p>-1,75*2,4 -4,20000</p> <p>-1,0*0,75 -0,75000</p> <p>jih : 3,1*(4,02+1,95+0,19+0,6+1,65+2,66) 34,31700</p> <p>- otvory : -1,2*2,4 -2,88000</p> <p>západ : 3,1*(9,01+0,26) 28,73700</p> <p>- otvory : -1,2*2,4 -2,88000</p>						
116	622318742xxx	Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 260 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a silikonová omítka, zrno 2,0 mm	m2	312,42450	2 289,00	715 139,68	21,00	865 319,01
		<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>použitý izolant v ETICS :</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 260,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm skladba F2 - hl. budova 2. NP (od +3,300 nahoru) : sever : 5,5*18,72 - otvory : -2,4*0,75*5 východ : 5,5*14,77 - otvory : -1,65*2,55 -2,21*1,7 jih : 5,5*18,72 - otvory : -18,72*1,7 západ : 5,5*14,77 - otvory : -2,21*1,7 -0,9*2,55 -1,5*0,75						
					102,96000			
					-9,00000			
					81,23500			
					-4,20750			
					-3,75700			
					102,96000			
					-31,82400			
					81,23500			
					-3,75700			
					-2,29500			
					-1,12500			
117	622315853Rxx	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka , zrno 2,0 mm	m2	12,11100	1 157,00	14 012,43	21,00	16 955,04
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		skladba F2 - fasáda 2. NP : 0,2*(2,4+0,75+0,75)*5			3,90000			
		0,2*(1,65+2,55+2,55)			1,35000			
		0,2*(1,7+2,17+18,72+2,17+1,7)			5,29200			
		0,2*(0,9*2,55+2,55)			0,96900			
		0,2*(1,5+0,75+0,75)			0,60000			
118	622315853Rxxx	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr, silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm	m2	9,91000	1 126,00	11 158,66	21,00	13 501,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		skladba F1 - fasáda 1. NP : $0,2*(1,2+0,75+0,75)*6$			3,24000			
		$0,2*(2,4+0,75+0,75)*1$			0,78000			
		$0,2*(1,2+2,7+2,7)*3$			3,96000			
		$0,2*(1,75+2,7+2,7)*1$			1,43000			
		$0,2*(1,0+0,75+0,75)*1$			0,50000			
119	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	9,94200	721,00	7 168,18	21,00	8 673,50
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		skladba F1 - fasáda 1. NP : $0,2*1,2*6$			1,44000			
		$0,2*2,4*1$			0,48000			
		$0,2*1,0*1$			0,20000			
		skladba F2 - fasáda 2. NP : $0,2*2,4*5$			2,40000			
		$0,2*1,65*1$			0,33000			
		$0,2*(2,17+18,72+2,17)*1$			4,61200			
		$0,2*0,9*1$			0,18000			
		$0,2*1,5*1$			0,30000			
120	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	42,14660	208,00	8 766,49	21,00	10 607,45
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.						
		Bez dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,83000			5,83000			
		skladba F1 -1. NP hl. budovy - nadpraží garážových vrat : $(0,31)*(3,3+3,3+3,9)$			3,25500			
		fasáda F1 - hl. objekt 1. NP - jih - podhled u vjezdu do garáží : $2,21*14,96$			33,06160			
121	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	20,25000	109,00	2 207,25	21,00	2 670,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. pod omítku fasáda F1 - hl. objekt 1. NP - jih - pohled u vjezdu do garáží : 1,95+14,7 fasáda F2 - hl. objekt - nad střechem přístavku : 3,6						
122	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu skladba F3 fasáda přístavku : 3,5*2 1,8+1,8+2,55+2,55 - otvory : (1,2+2,55+2,55)*2 1,7+2,55+2,55	m	35,10000	61,00	2 141,10	21,00	2 590,73
123	622475311Rxx	Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm spodní vrstva lehčená omítka tl. 15 mm skladba F3 fasáda přístavku : 3,28*(9,77+3,55+9,77) - otvory : -1,8*2,55 -1,2*2,55*2 -1,7*2,55 + ostění : 0,07*(1,8+2,55+2,55) 0,07*(1,2+2,55+2,55)*2 0,07*(1,7+2,55+2,55) m.č. 1.16 (nezateplené stěny) : 2,88*(1,63+2,98+1,8) - otvory : -1,8*2,55	m2	76,40200	837,00	63 948,47	21,00	77 377,65
124	622481211RT6	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu podkladní pórobetonová tvárnice před garážovými vraty - dle detailu : 2x natažení lepidlem s perlínkou : (0,31+0,23)*(3,3+3,3+3,9) Koefficient 2x: 1	m2	11,34000	343,00	3 889,62	21,00	4 706,44
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						465 326,52		563 045,09
125	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	2,15490	3 719,00	8 014,07	21,00	9 697,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skl. R6, 7, 17 : 1.NP : 111 : 8,5*0,06 116 : 5,83*0,08 117 : 4,42*0,05 118 : 8,07*0,05 119 : 11,08*0,05			0,51000 0,46640 0,22100 0,40350 0,55400			
126	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 71,11000	m2	71,11000	24,00	1 706,64	21,00	2 065,03
127	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 2,15490	m3	2,15490	196,00	422,36	21,00	511,06
128	631315711RT3	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasných dilatačních profilů, s odstraněním dočasných profilů. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). skl. R1, R2, : 1.NP : 106 : 71,11*0,13 107 : 48,8*0,15	m3	16,56430	7 585,00	125 640,22	21,00	152 024,67
129	631342736R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, pevnost v tlaku 1,8 MPa vyrovnávací vrstva na panelech : 2.NP :	m3	10,48100	3 817,00	40 005,98	21,00	48 407,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		201 : 7,06*0,05		0,35300				
		202 : 25,17*0,05		1,25850				
		203 : 14,82*0,05		0,74100				
		204 : 5,54*0,05		0,27700				
		205 : 10,01*0,05		0,50050				
		206 : 15,91*0,05		0,79550				
		207 : 15,91*0,05		0,79550				
		208 : 22,71*0,05		1,13550				
		209 : 12,93*0,05		0,64650				
		210 : 33,96*0,05		1,69800				
		211.1 : 7,82*0,05		0,39100				
		211.2 : 1,53*0,05		0,07650				
		212.1 : 1,65*0,05		0,08250				
		212.2 : 1,7*0,05		0,08500				
		212.3 : 1,3*0,05		0,06500				
		213.1 : 1,65*0,05		0,08250				
		213.2 : 1,63*0,05		0,08150				
		214.1 : 3,81*0,05		0,19050				
		214.2 : 1,59*0,05		0,07950				
		215 : 19,83*0,05		0,99150				
		216 : 3,09*0,05		0,15450				
130	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků skl. R6, 7, 17 : 1.NP : 111 : 8,5*1,2*3,03/1000 116 : 5,83*1,2*3,03/1000	t	0,13780	39 150,00	5 394,87	21,00	6 527,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		117 : 4,42*1,2*3,03/1000		0,01607				
		118 : 8,07*1,2*3,03/1000		0,02934				
		119 : 11,08*1,2*3,03/1000		0,04029				
131	632415102R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	223,90000	348,00	77 917,20	21,00	94 279,81

s rozprostřením a uhlazením

skl.R4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16 :

1.NP :

101 : 6,51

6,51000

102 : 5,55

5,55000

103 : 4,61

4,61000

104 : 10,94

10,94000

105a : 3,14

3,14000

105b : 1,49

1,49000

109 : 4,63

4,63000

112 : 5,51

5,51000

116 : 5,83

5,83000

2.NP :

202 : 6,82

6,82000

203 : 14,82

14,82000

205 : 10,01

10,01000

206 : 15,91

15,91000

207 : 15,91

15,91000

208 : 22,71

22,71000

209 : 12,93

12,93000

210 : 33,96

33,96000

211.1 : 5,85

5,85000

211.2 : 1,53

1,53000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		212.1 : 1,65		1,65000				
		212.2 : 1,7		1,70000				
		212.3 : 1,3		1,30000				
		213.1 : 1,65		1,65000				
		213.2 : 1,63		1,63000				
		214.1 : 2,8		2,80000				
		214.2 : 1,59		1,59000				
		215 : 19,83		19,83000				
		216 : 3,09		3,09000				
132	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením podklad pro epoxidové stěrky skl. R3, 6 : 1.NP :	m2	54,05000	547,00	29 565,35	21,00	35 774,07
		108 : 2,61		2,61000				
		110 : 2,57		2,57000				
		113 : 6,65		6,65000				
		114 : 6,26		6,26000				
		115 : 12,39		12,39000				
		117 : 4,42		4,42000				
		118 : 8,07		8,07000				
		119 : 11,08		11,08000				
133	632421130RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. skl. R2, 13, 17 spádová vrstva :	m2	60,20000	870,00	52 374,00	21,00	63 372,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1.NP :						
		107 : 48,8			48,8000			
		111 : 8,5			8,5000			
		2.NP :						
		211.1 : 1,9			1,9000			
		214.1 : 1			1,0000			
134	632443221R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	280,24000	401,00	112 376,24	21,00	135 975,25

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

1.NP :

101 : 9,81

9,81000

102 : 5,55

5,55000

103 : 4,61

4,61000

104 : 10,94

10,94000

105a : 3,14

3,14000

105b : 1,49

1,49000

108 : 2,61

2,61000

109 : 4,63

4,63000

110 : 2,57

2,57000

112 : 5,51

5,51000

113 : 6,65

6,65000

114 : 6,26

6,26000

115 : 12,39

12,39000

2.NP :

201 : 7,06

7,06000

202 : 25,17

25,17000

203 : 14,82

14,82000

205 : 10,01

10,01000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		206 : 15,91		15,91000				
		207 : 15,91		15,91000				
		208 : 22,71		22,71000				
		209 : 12,93		12,93000				
		210 : 33,96		33,96000				
		211.1 : 7,82		7,82000				
		211.2 : 1,53		1,53000				
		212.1 : 1,65		1,65000				
		212.2 : 1,7		1,70000				
		212.3 : 1,3		1,30000				
		213.1 : 1,65		1,65000				
		213.2 : 1,63		1,63000				
		214.1 : 3,81		3,81000				
		214.2 : 1,59		1,59000				
		215 : 19,83		19,83000				
		216 : 3,09		3,09000				
135	632443222R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	151,29000	24,00	3 630,96	21,00	4 393,46

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

skl. R3, 4 celkem 64mm :

1.NP :

101 : 9,81 9,81000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

108 : 2,61 2,61000

110 : 2,57 2,57000

112 : 5,51 5,51000

113 : 6,65 6,65000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		114 : 6,26 115 : 12,39 Koefficient : 2		6,26000 12,39000 100,86000				
136	632443222R00	Potěr lity cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lítí hadicí na plochu, srovnání latí do roviny skl. R5 celkem 75 mm : 1.NP : 102 : 5,55 103 : 4,61 104 : 10,94 109 : 4,63 Koefficient : 4	m2	128,65000	24,00	3 087,60	21,00	3 736,00
		102 : 5,55 103 : 4,61 104 : 10,94 109 : 4,63 Koefficient : 4		5,55000 4,61000 10,94000 4,63000 102,92000				
137	631316231xxx	Hlazení betonových mazanin s použitím impregnačního přípravku s obsahem lithia - leštění, strojně 1.NP skl. R1 : 106 : 71,11	m2	71,11000	73,00	5 191,03	21,00	6 281,15
		106 : 71,11		71,11000				
Díl: 64		Výplně otvorů				2 516 592,92		3 045 077,43
138	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 D/01 : 1 D/02 : 1 D/03 : 3 D/04 : 1 D/06 : 1 D/07 : 1	kus	24,00000	1 223,00	29 352,00	21,00	35 515,92
		D/01 : 1 D/02 : 1 D/03 : 3 D/04 : 1 D/06 : 1 D/07 : 1		1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
		D/16 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
139	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	4,00000	1 957,00	7 828,00	21,00	9 471,88
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		D/05 : 1		1,00000				
		D/14 : 3		3,00000				
140	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	47,85000	178,00	8 517,30	21,00	10 305,93
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		VP/01 : 1		1,00000				
		VP/02 : 1,2*6		7,20000				
		VP/03 : 2,4*6		14,40000				
		VP/04 : 1,5		1,50000				
		VP/05 : 0,9		0,90000				
		VP/06 : 1,65		1,65000				
		VP/07 : 1,95*2		3,90000				
		VP/08 : 3,5		3,50000				
		VP/09 : 3,4		3,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		VP/10 : 3,35*2 VP/11 : 3,7			6,70000 3,70000			
141	AL/01L	Dveře hliníkové 1750/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+M, předsazená montáž včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou	ks	1,00000	99 182,00	99 182,00	21,00	120 010,22
142	AL/02L	Dveře hliníkové 1200/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+M, předsazená montáž včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou	ks	1,00000	67 297,00	67 297,00	21,00	81 429,37
143	AL/02P	Dveře hliníkové 1200/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+M, předsazená montáž včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou	ks	1,00000	67 297,00	67 297,00	21,00	81 429,37
144	AL/03L	Dveře hliníkové 1200/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+M, předsazená montáž včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou	ks	1,00000	67 954,00	67 954,00	21,00	82 224,34
145	AL/04L	Dveře hliníkové 1200/2250 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+M, předsazená montáž včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil)	ks	2,00000	66 462,00	132 924,00	21,00	160 838,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
146	AL/05L	Dveře hliníkové 1700/2250 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+M, předsazená montáž	ks	1,00000	98 933,00	98 933,00	21,00	119 708,93
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
147	AL/06	Hliníkové okno 1000/750 mm, fixní, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	1,00000	11 431,00	11 431,00	21,00	13 831,51
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
148	AL/07	Hliníkové okno 1200/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	6,00000	21 879,00	131 274,00	21,00	158 841,54
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
149	AL/08	Hliníkové okno 2400/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	1,00000	30 306,00	30 306,00	21,00	36 670,26
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
150	AL/09	Hliníkové okno 2400/750 mm, fixní, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	1,00000	22 729,00	22 729,00	21,00	27 502,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření přípojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
151	AL/10	Hliníkové okno 2400/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	4,00000	33 415,00	133 660,00	21,00	161 728,60
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření přípojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
152	AL/11	Hliníkové okno 1500/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	1,00000	22 471,00	22 471,00	21,00	27 189,91
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření přípojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
153	AL/12	Hliníkové okno 900/2550 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	1,00000	33 500,00	33 500,00	21,00	40 535,00
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření přípojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
154	AL/13	Hliníkové okno 1650/2600 mm, fixní, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená montáž	ks	1,00000	48 123,00	48 123,00	21,00	58 228,83
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření přípojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
155	AL/14.1	Hliníkové okno pásové 5875/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, představená montáž	ks	1,00000	132 753,00	132 753,00	21,00	160 631,13
<p>včetně komponentů pro představenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou</p>								
156	AL/14.2	Hliníkové okno pásové 3575/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, představená montáž	ks	1,00000	80 782,00	80 782,00	21,00	97 746,22
<p>včetně komponentů pro představenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou</p>								
157	AL/14.3	Hliníkové okno pásové 3575/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, představená montáž	ks	1,00000	80 782,00	80 782,00	21,00	97 746,22
<p>včetně komponentů pro představenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou</p>								
158	AL/14.4	Hliníkové okno pásové 3625/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, představená montáž	ks	1,00000	81 911,00	81 911,00	21,00	99 112,31
<p>včetně komponentů pro představenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou</p>								
159	AL/14.5	Hliníkové okno pásové 5750/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, představená montáž	ks	1,00000	129 861,64	129 861,64	21,00	157 132,58
<p>včetně komponentů pro představenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
160	ALD/01L	Dvokřídlé hliníkové dveře 1650/2100, EW 30 DP3 - C, techn. specifik. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M	ks	1,00000	99 887,00	99 887,00	21,00	120 863,27
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
161	ALD/02P	Jednokřídlé hliníkové dveře 1100/2100, EW 30 DP3 - C, techn. specifik. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M	ks	2,00000	66 503,00	133 006,00	21,00	160 937,26
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
162	ALD/03P	Jednokřídlé hliníkové dveře 1100/2100, EW 30 DP3 - C, techn. specifik. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M	ks	1,00000	66 078,00	66 078,00	21,00	79 954,38
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
163	ALD/04L	Jednokřídlé hliníkové dveře 1650/2600, s boč. světl, techn. specifik. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M	ks	1,00000	41 080,00	41 080,00	21,00	49 706,80
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
164	ALD/05L	Jednokřídlé hliníkové dveře 2325/2100, s boč. světl, techn. specifik. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M	ks	1,00000	44 031,00	44 031,00	21,00	53 277,51
		včetně komponentů pro předsazenou montáž (upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil) včetně podkladních profilů z termoplastické pěny						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou						
165	ALD/06L	Dveřní sestava 3200/2100, EW 15 DP3 - C, techn. specifik. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M	ks	1,00000	135 869,00	135 869,00	21,00	164 401,49
166	G/01	Sekční garážová vrata 3000/3150 mm, s předním pohonem, techn. specifikace dle výpisu garážových vrat, D+ M	ks	2,00000	103 293,00	206 586,00	21,00	249 969,06
167	G/02	Sekční garážová vrata 3600/3150 mm, s předním pohonem, techn. specifikace dle výpisu garážových vrat, D+ M	ks	1,00000	109 521,00	109 521,00	21,00	132 520,41
168	553310131R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	4 003,00	4 003,00	21,00	4 843,63
		D/01 : 1		1,00000				
169	553310132R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	5 041,00	5 041,00	21,00	6 099,61
		D/06 : 1		1,00000				
170	553310151R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	5,00000	4 414,00	22 070,00	21,00	26 704,70
		D/02 : 1		1,00000				
		D/03 : 3		3,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
171	553310152R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	4 492,00	4 492,00	21,00	5 435,32
		D/07 : 1		1,00000				
172	553310153R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	4,00000	5 275,00	21 100,00	21,00	25 531,00
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
173	553310162R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	7,00000	5 569,00	38 983,00	21,00	47 169,43
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
174	553310163R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	5,00000	5 655,00	28 275,00	21,00	34 212,75
		D/15 : 2		2,00000				
		D/16 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
175	5533101xxx	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P, EW 30 DP3	kus	1,00000	5 290,00	5 290,00	21,00	6 400,90
		D/05 : 1		1,00000				
176	5533102xxx	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 900x1970 L, P, EW 30 DP 3	kus	3,00000	5 804,00	17 412,00	21,00	21 068,52
		D/14 : 3		3,00000				
177	607753XXX	Vnitřní dřevotřísková parapetní deska 330/17 mm, HPL, techn. specifikace dle výpisu parapetů, bez nosu, boční hrana ABS	m	52,63500	285,00	15 000,98	21,00	18 151,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 47,85000		47,85000				
		Koeficient řezání a prořez: 0,1		4,78500				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						3 362,31		4 068,40
178	931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm	m2	13,95150	241,00	3 362,31	21,00	4 068,40
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).								
		dilatace mezi zdivem hl. objektu a přístavkem : (3,68+0,25)*3,55		13,95150				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						118 508,94		143 395,82
179	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	728,00000	44,00	32 032,00	21,00	38 758,72

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

fasáda :

hl. budova :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		sever : 8,0*20,0		160,00000				
		východ : 8,0*16,0		128,00000				
		jih : 8,0*20,0		160,00000				
		západ (od terénu) : 8,0*20,0		160,00000				
		západ (na střeše přístavku) : 6,0*4,0		24,00000				
		přístavek : 4,0*(10,0+4,0+10,0)		96,00000				
180	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 456,00000	29,00	42 224,00	21,00	51 091,04
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 728,00000		728,00000				
		Koeficient 2 měsíce: 1		728,00000				
181	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	728,00000	24,00	17 472,00	21,00	21 141,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 728,00000		728,00000				
182	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	255,60000	34,00	8 690,40	21,00	10 515,38
		dle tabulky místností :						
		2. NP :						
		201 : 22,05		22,05000				
		202 : 23,76		23,76000				
		203 : 14,81		14,81000				
		204 : 5,4		5,40000				
		205 : 10,01		10,01000				
		206 : 15,91		15,91000				
		207 : 15,91		15,91000				
		208 : 22,54		22,54000				
		209 : 12,93		12,93000				
		210 : 33,96		33,96000				
		211.1 : 7,67		7,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		211.2 : 1,35		1,35000				
		212.1 : 1,51		1,51000				
		212.2 : 1,6		1,60000				
		212.3 : 1,2		1,20000				
		213.1 : 1,51		1,51000				
		213.2 : 1,46		1,46000				
		214.1 : 3,68		3,68000				
		214.2 : 1,49		1,49000				
		215 : 19,83		19,83000				
		216 : 3,02		3,02000				
		fasáda - pohled u vjezdu do garáží - area : 34,0		34,00000				
183	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	231,93000	78,00	18 090,54	21,00	21 889,55
		dle tabulky místností :						
		1. NP :						
		101 : 9,78		9,78000				
		102 : 5,41		5,41000				
		103 : 4,5		4,50000				
		104 : 10,72		10,72000				
		105a : 3,14		3,14000				
		105b : 1,49		1,49000				
		106 : 71,11		71,11000				
		107 : 48,8		48,80000				
		108 : 2,29		2,29000				
		109 : 4,5		4,50000				
		110 : 2,44		2,44000				
		111 : 8,34		8,34000				
		112 : 5,39		5,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		113 : 6,5			6,50000			
		114 : 6,11			6,11000			
		115 : 12,39			12,39000			
		116 : 5,83			5,83000			
		117 : 4,26			4,26000			
		118 : 8,07			8,07000			
		119 : 10,86			10,86000			
		2. NP :						
		201 : 22,05			22,05000			
		202 : 23,76			23,76000			
		203 : 14,81			14,81000			
		204 : 5,4			5,40000			
		205 : 10,01			10,01000			
		206 : 15,91			15,91000			
		207 : 15,91			15,91000			
		208 : 22,54			22,54000			
		209 : 12,93			12,93000			
		210 : 33,96			33,96000			
		211.1 : 7,67			7,67000			
		211.2 : 1,35			1,35000			
		212.1 : 1,51			1,51000			
		212.2 : 1,6			1,60000			
		212.3 : 1,2			1,20000			
		213.1 : 1,51			1,51000			
		213.2 : 1,46			1,46000			
		214.1 : 3,68			3,68000			
		214.2 : 1,49			1,49000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		215 : 19,83		19,83000				
		216 : 3,02		3,02000				
185	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	11,00000	79,00	869,00	21,00	1 051,49
		OV/19 : 11		11,00000				
186	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	104,00000	294,00	30 576,00	21,00	36 996,96
		Z/10 : 4*4*3		48,00000				
		Z/11 : 4*4		16,00000				
		Z/12 : 4*4		16,00000				
		Z/13 : 4*2		8,00000				
		Z/14 : 4*4		16,00000				
187	954313102R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	65,26000	765,00	49 923,90	21,00	60 407,92
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových dveří :						
		Z10 : (4,25+1,1)*2*3		32,10000				
		Z11 : (4,25+1,65)*2		11,80000				
		Z12 : (3,35+1,65)*2		10,00000				
		Z13 : (3,35+2,33)*2		11,36000				
188	OV/27	Revizní dvířka do SDK podhledu 300/300 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	5,00000	2 277,00	11 385,00	21,00	13 775,85
189	OV/28	Revizní dvířka do SDK stěny pod obklad 300/300 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	4,00000	2 590,00	10 360,00	21,00	12 535,60
190	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	11,00000	966,00	10 626,00	21,00	12 857,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 11,00000		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				599 213,84		725 048,75
191	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	910,65933	658,00	599 213,84	21,00	725 048,75

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, :

117,118,119,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144, :

145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169, :

170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,190, :

Součet : 910,65933

910,65933

Díl: 711		Izolace proti vodě				283 669,55		343 240,16
192	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	267,00000	59,00	15 753,00	21,00	19 061,13

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 267,00000

267,00000

193	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	79,60500	59,00	4 696,70	21,00	5 683,01
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 79,60500

79,60500

194	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	267,00000	141,00	37 647,00	21,00	45 552,87
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

skladby podlah na terénu :

hl. budova : 231,0

231,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		přístavek : 36,0		36,00000				
195	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, hl. budova : 0,9*(18,2+14,25+3,5+1,95+14,7+12,3) + styk s přístavkem : přístavek : 0,9*(10,0+3,55+10,0)	m2	79,60500	141,00	11 224,31	21,00	13 581,42
				58,41000				
				21,19500				
196	711152111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu na polystyren : na detaily kolem vrat : 1,2*(3,3+3,3+3,9) na detaily kolem vstupních dveří : 0,5*(1,2+1,75+1,2+1,2)	m2	15,27500	318,00	4 857,45	21,00	5 877,51
				12,60000				
				2,67500				
197	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 210,01450	m2	210,01450	29,00	6 090,42	21,00	7 369,41
				210,01450				
198	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá 1.NP : 105a : 3,14 stěny : (1+1)*2,6 107 : 48,8 stěny : (8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5)*3 2,85*0,15 -3,9*3 -0,9*2*5 -1,2*0,45*2 2.NP : 211.1 : 7,82 stěny : (3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6)*2,6 -0,8*2 -0,9*2	m2	210,01450	343,00	72 034,97	21,00	87 162,31
				3,14000				
				5,20000				
				48,80000				
				101,70000				
				0,42750				
				-11,70000				
				-9,00000				
				-1,08000				
				7,82000				
				38,16800				
				-1,60000				
				-1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-2,7*0,8		-2,16000				
		211.2 : 1,53		1,53000				
		212.1 : 1,65		1,65000				
		212.2 : 1,7		1,70000				
		stěny : (0,88+0,93+0,88)*1,5		4,03500				
		212.3 : 1,3		1,30000				
		213.1 : 1,65		1,65000				
		213.2 : 1,63		1,63000				
		214.1 : 3,81		3,81000				
		stěny : (1,48+0,93+1,48)*2,6		10,11400				
		214.2 : 1,59		1,59000				
		216 : 3,09		3,09000				
199	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	155,38000	88,00	13 673,44	21,00	16 544,86

1.NP :		
101 : (3,5+1,83)*2		10,66000
105a : (1,9+1,65)*2		7,10000
105b : (0,9+1,65)*2		5,10000
107 : (5,25+11,62)*2		33,74000
111 : (5,25+1,53)*2		13,56000
112 : (1,98+2,73)*2		9,42000
116 : (1,8+3,05)*2		9,70000
2.NP :		
211.1 : 3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6		14,68000
211.2 : (1,5+0,9)*2		4,80000
212.1 : (1,73+0,88)*2		5,22000
212.2 : (1,73+0,93)*2		5,32000
212.3 : (1,03+1,18)*2		4,42000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		213.1 : (1,73+0,88)*2		5,22000				
		213.2 : (1,58+0,93)*2		5,02000				
		214.1 : (2,55+2,15)*2		9,40000				
		214.2 : (1,35+1,1)*2		4,90000				
		216 : (1,63+1,93)*2		7,12000				
200	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	60,80000	88,00	5 350,40	21,00	6 473,98
		1.NP :						
		105a : 2,6		2,60000				
		107 : 3*8		24,00000				
		2.NP :						
		211.1 : 2,6*10		26,00000				
		212.2 : 1,5*2		3,00000				
		214.1 : 2,6*2		5,20000				
201	711491272RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	150,38000	69,00	10 376,22	21,00	12 555,23
		300 g/m2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 150,38000		150,38000				
202	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	150,38000	142,00	21 353,96	21,00	25 838,29
		skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt : 2,0*(0,27+18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01)		126,88000				
		skladba F7 - sokl pod teréne - přístavek : 1,0*(9,9+3,7+9,9)		23,50000				
203	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	86,94000	150,00	13 041,00	21,00	15 779,61
		skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt : (0,27+18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01)		63,44000				
		skladba F7 - sokl pod teréne - přístavek : (9,9+3,7+9,9)		23,50000				
204	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	398,59575	161,00	64 173,92	21,00	77 650,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 267,00000		267,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 79,60500 Koefficient prořez a přeložení: 0,15		79,60500 51,99075				
205	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204, : Součet : 3,17454	t	3,17454	1 070,00	3 396,76	21,00	4 110,08
					3,17454			
Díl: 712		Povlakové krytiny				640 624,81		775 156,02
206	711778088R00	Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů kotevní body záchytného systému osob : 11	kus	11,00000	469,00	5 159,00	21,00	6 242,39
					11,00000			
207	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálů Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 293,59000	m2	293,59000	59,00	17 321,81	21,00	20 959,39
					293,59000			
208	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu skladba S1 - střecha nad hl. částí - vč. atiky : 18,2*14,25 - výlez : -1,4*0,9 skladba S2 - střecha nad přístavkem - vč. atiky : 10,0*3,55	m2	293,59000	146,00	42 864,14	21,00	51 865,61
					259,35000 -1,26000 35,50000			
209	712373111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. skladba S2 - střecha nad přístavkem - vč. atiky : 9,8*3,55	m2	34,79000	433,00	15 064,07	21,00	18 227,52
					34,79000			
210	712373111Rxx	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 700 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. skladba S1 - střecha nad hl. částí - vč. atiky : 18,72*14,77 - výlez : -0,9*1,39	m2	275,24340	630,00	173 403,34	21,00	209 818,04
					276,49440 -1,25100			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
211	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	3,80000	266,00	1 010,80	21,00	1 223,07

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K/14 : 3,8

3,80000

212	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	85,13000	266,00	22 644,58	21,00	27 399,94
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K/09 : 60,5+21,68+2,95

85,13000

213	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	169,96000	266,00	45 209,36	21,00	54 703,33
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K/10 : 60,5+62,5+21,68+22,33+2,95

169,96000

214	712391171RZ7	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotností 120 g/m2	m2	350,47490	71,00	24 883,72	21,00	30 109,30
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 34,79000

34,79000

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 275,24340

275,24340

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 40,44150

40,44150

215	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	113,87960	61,00	6 946,66	21,00	8 405,46
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 113,87960		113,87960				
216	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	113,87960	152,00	17 309,70	21,00	20 944,74
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, skladba S1 - střecha nad hl. částí - vytažení parozábrany na okolní kce : atiky : 1,02*(17,6+13,65)*2 63,75000 výlez : 0,33*(1,32+1,81)*2 2,06580 0,27*(0,91+1,41)*2 1,25280 skladba S2 - střecha nad přístavkem - vytažení parozábrany na okolní kce : 10,0*3,55 35,50000 atiky : 0,42*(10,0+3,55+10,0) 9,89100 stěna hl. objektu : 0,4*3,55 1,42000						
217	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	40,44150	266,00	10 757,44	21,00	13 016,50
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, skladba S1 - střecha nad hl. částí - vytažení fólie na okolní kce : atiky : 0,5*(17,2+13,25)*2 30,45000 výlez : 0,2*(0,9+1,39)*2 0,91600 skladba S2 - střecha nad přístavkem- vytažení fólie na okolní kce : atiky : 0,37*(9,4+2,85+9,4) 8,01050 stěna hl. objektu : 0,3*3,55 1,06500						
218	712997001RT1	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	100,70000	99,00	9 969,30	21,00	12 062,85
		dle detailů : skladba S1 - náběhový klín z MW (50 mm) : u atiky : (17,6+13,65)*2 62,50000 u výlezu : (1,3+1,8)*2 6,20000 skladba S2 - náběhový klín z MW (50 mm) : u atiky : (9,9+3,05+9,9) 22,85000 skladba S2 - náběhový klín z MW (80 mm) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		u stěny hl. objektu : 3,05*2 skladba S2 - náběhový klín z MW (100 mm) : u stěny hl. objektu : 3,05		6,10000				
				3,05000				
219	721231114RT4	Střešní vtoky pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	4 422,00	17 688,00	21,00	21 402,48
		OV/13 : 4		4,00000				
220	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 509,00	6 036,00	21,00	7 303,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 4,00000		4,00000				
221	721231334R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 570,00	10 280,00	21,00	12 438,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 4,00000		4,00000				
222	712378004xxx	závětrná lišta, RŠ 295 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	90,07000	339,00	30 533,73	21,00	36 945,81
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K/08 : 66,98+23,09		90,07000				
223	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m ² ; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m ²	392,53189	251,00	98 525,50	21,00	119 215,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 34,79000		34,79000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 275,24340		275,24340				
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 40,44150		40,44150				
		Koeficient prořez a přeložení: 0,12		42,05699				
224	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m ²	468,59004	161,00	75 443,00	21,00	91 286,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 293,59000		293,59000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 113,87960		113,87960				
		Koeficient prořez a přeložení: 0,15		61,12044				
225	63152902R	klín atikový minerální vlákno; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 150,00 kg/m ³ ; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK	m	94,29650	49,00	4 620,53	21,00	5 590,84
		dle detailů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		skladba S1 - náběhový klín z MW (50 mm) : u atiky : (17,6+13,65)*2 u výlezu : (1,3+1,8)*2 skladba S2 - náběhový klín z MW (50 mm) : u atiky : (9,9+3,05+9,9) Koefficient průřez: 0,03						
					62,50000			
					6,20000			
					22,85000			
					2,74650			
226	63152906R	klín atikový minerální vlákno; š = 80,0 mm; v = 80 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK	m	6,28300	54,00	339,28	21,00	410,53
		skladba S2 - náběhový klín z MW (80 mm) : u stěny hl. objektu : 3,05*2 Koefficient průřez: 0,03			6,10000			
					0,18300			
227	63152908R	klín atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 100 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK	m	3,14150	59,00	185,35	21,00	224,27
		skladba S2 - náběhový klín z MW (100 mm) : u stěny hl. objektu : 3,05 Koefficient průřez: 0,03			3,05000			
					0,09150			
228	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	3,76019	1 178,00	4 429,50	21,00	5 359,70
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 206,207,208,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,222,223,224,225,226,227, : Součet: : 3,76019			3,76019			
Díl: 713		Izolace tepelné				1 097 254,50		1 327 677,95
229	622315511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.	m2	19,47000	78,00	1 518,66	21,00	1 837,58
		skladba S1 - střecha nad hl. částí - TI atiky zhora : 0,3*(18,2+14,25)*2 pohled P7 : 2.NP :			19,47000			
230	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	64,37000	96,00	6 179,52	21,00	7 477,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		205 : 10,01		10,01000				
		206 : 15,91		15,91000				
		207 : 15,91		15,91000				
		208 : 22,54		22,54000				
231	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu skladby na terénu - hl. budova (R1 -R5, R17) - TI pod deskou XPS tl. 50 / 100 / 150 mm : mezi zákl. prahy - area : 206,0 + pod 105a a 105b : 4,8	m2	210,80000	34,00	7 167,20	21,00	8 672,31
232	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 1.NP : 117 : 4,42 118 : 8,07 119 : 11,08 2.NP : 201 : 7,06 202 : 25,17 203 : 14,82 205 : 10,01 206 : 15,91 207 : 15,91 208 : 22,71 209 : 12,93 210 : 33,96 211.1 : 7,82 211.2 : 1,53 212.1 : 1,65 212.2 : 1,7	m2	227,65000	34,00	7 740,10	21,00	9 365,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		212.3 : 1,3		1,30000				
		213.1 : 1,65		1,65000				
		213.2 : 1,63		1,63000				
		214.1 : 3,81		3,81000				
		214.2 : 1,59		1,59000				
		215 : 19,83		19,83000				
		216 : 3,09		3,09000				
233	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	204,57000	69,00	14 115,33	21,00	17 079,55
		1.NP :						
		101 : 9,81		9,81000				
		102 : 5,55		5,55000				
		103 : 4,61		4,61000				
		104 : 10,94		10,94000				
		105a : 3,14		3,14000				
		105b : 1,49		1,49000				
		106 : 71,11		71,11000				
		107 : 48,8		48,80000				
		108 : 2,61		2,61000				
		109 : 4,63		4,63000				
		110 : 2,57		2,57000				
		111 : 8,5		8,50000				
		112 : 5,51		5,51000				
		113 : 6,65		6,65000				
		114 : 6,26		6,26000				
		115 : 12,39		12,39000				
234	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	1,13600	84,00	95,42	21,00	115,46
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. strop (střecha) nad přístavkem - TI věnce vložním do bednění - EPS tl. 80 mm : 0,16*3,55*2		1,13600				
235	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. 2.NP nadpraží 203-208 (uvnitř objektu) : (1,65+17,6+1,65)*0,65	m2	13,58500	254,00	3 450,59	21,00	4 175,21
236	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. základy - styk přístavby a patek A1+B1 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 0,63*0,55*2 0,3*0,93 0,6*1,23 0,3*0,95*2 styk základů pod 105a a 105b s patkami D3 a D4 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 0,6*(0,5+0,33+0,7)*2 montážní blok z termoplastické pěny pro žaluziový box (160 x 90 mm) : 0,16*1,0*1 0,16*1,65*1 0,16*2,1*2 0,16*1,7*4 0,16*1,8*4 0,16*1,9*1 0,16*1,5*1 0,16*0,9*1	m2	8,14000	352,00	2 865,28	21,00	3 466,99
237	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Lepidlo bitumenové skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt - tl. 260 mm : 1,45*(18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01)	m2	115,88050	445,00	51 566,82	21,00	62 395,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- odpočet u vrat : -0,5*(3,0+3,0+3,6)			-4,80000			
		- odpočet u dveří : -0,2*(1,12+1,67+1,12+1,12)			-1,00600			
		skladba F7 - sokl pod terénem (+ nad terén) - přístavek - tl. 50 mm : 1,0*(9,9+9,9)			19,80000			
		dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna před vraty tl. 260 mm : 0,5*(3,3+3,3+3,9)			5,25000			
		dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna pod vraty tl. 80 mm : 0,17*(3,3+3,3+3,9)			1,78500			
		dle detailu soklu u garážových vrat - XPS na pórobetonových tvárnících tl. 50 mm : 0,31*(3,3+3,3+3,9)			3,25500			
238	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních desek, na lepidlo	m2	1 108,53050	103,00	114 178,64	21,00	138 156,15
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		skladba S1 - střeška nad hl. částí :						
		hl. plocha - celkem 4 vrstvy TI : 17,6*13,65*4			960,96000			
		- výlez : -1,4*0,9*4			-5,04000			
		TI atiky zhora XPS 80 mm - jedna vrstva : 0,3*(18,2+14,25)*2			19,47000			
		TI atiky z boku EPS 200 mm - jedna vrstva : 0,4*(17,6+13,25)*2			24,68000			
		skladba S2 - střeška nad přístavkem :						
		hl. plocha - celkem 3 vrstvy TI : 10,0*3,05*3			91,50000			
		TI atiky zhora XPS 40 mm - jedna vrstva : 0,26*(10,0+3,55+10,0)			6,12300			
		TI atiky z boku EPS 100 mm - jedna vrstva : 0,35*(10,0+2,85+10,0)			7,99750			
		TI stěny hl. objekt MW 80+120 mm - dvě vrstvy : 0,4*3,55*2			2,84000			
239	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	432,22000	10,00	4 322,20	21,00	5 229,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 227,65000			227,65000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 204,57000			204,57000			
240	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	54,52357	2 838,00	154 737,89	21,00	187 232,85
		1.NP :						
		101 : 9,81*0,3			2,94300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		102 : 5,55*0,3			1,66500			
		103 : 4,61*0,3			1,38300			
		104 : 10,94*0,3			3,28200			
		105a : 3,14*0,3			0,94200			
		105b : 1,49*0,3			0,44700			
		106 : 71,11*0,25			17,77750			
		107 : 48,8*0,2			9,76000			
		108 : 2,61*0,3			0,78300			
		109 : 4,63*0,3			1,38900			
		110 : 2,57*0,3			0,77100			
		111 : 8,5*0,3			2,55000			
		112 : 5,51*0,3			1,65300			
		113 : 6,65*0,3			1,99500			
		114 : 6,26*0,3			1,87800			
		115 : 12,39*0,3			3,71700			
		Koeficient průřez: 0,03			1,58807			
241	283754611R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	6,17400	103,00	635,92	21,00	769,46
		základy - styk přístavby a patek A1+B1 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 0,63*0,55*2			0,69300			
		0,3*0,93			0,27900			
		0,6*1,23			0,73800			
		0,3*0,95*2			0,57000			
		styk základů pod 105a a 105b s patkami D3 a D4 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm :			1,83600			
		0,6*(0,5+0,33+0,7)*2						
		Koeficient průřez: 0,5			2,05800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	
	242	28375461R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,081 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	6,30669	213,00	1 343,32	21,00	1 625,42
skladba S2 - střecha nad přístavkem :									
TI atiky zhora XPS 40 mm - jedna vrstva : 0,26*(10,0+3,55+10,0)					6,12300				
Koeficient prořez: 0,03					0,18369				
	243	283754621R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	20,79000	171,00	3 555,09	21,00	4 301,66
skladba F7 - sokl pod terénem (+ nad terén) - přístavek - tl. 50 mm : 1,0*(9,9+9,9)					19,80000				
Koeficient prořez: 0,05					0,99000				
	244	28375463R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,162 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	23,86125	427,00	10 188,75	21,00	12 328,39
skladba S1 - střecha nad hl. částí :									
TI atiky zhora XPS 80 mm - jedna vrstva : 0,3*(18,2+14,25)*2					19,47000				
dle detailu soklu u garážových vrat - XPS na pórobetonových tvárnících tl. 50 mm : 0,31*(3,3+3,3+3,9)					3,25500				
Koeficient prořez: 0,05					1,13625				
	245	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	14,26425	343,00	4 892,64	21,00	5 920,09
2.NP nadpraží 203-208 : (1,65+17,6+1,65)*0,65					13,58500				
Koeficient prořez: 0,05					0,67925				
	246	283754xxxx	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK	m3	23,42081	3 426,00	80 239,70	21,00	97 090,04
skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt - tl. 260 mm :					23,81509				
1,45*(18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01)*0,26									
- odpočet u vrat : -0,5*(3,0+3,0+3,6)*0,26					-1,24800				
- odpočet u dveří : -0,2*(1,12+1,67+1,12+1,12)*0,26					-0,26156				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Koefficient průřez: 0,05			1,11528			
247	283754xxxx	deska izolační tepelně izol.; termoplastická pěna na bázi polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	m3	2,05696	68 288,00	140 465,68	21,00	169 963,47
		dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna před vraty tl. 260 mm : 0,5*(3,3+3,3+3,9)*0,26			1,36500			
		dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna pod vraty tl. 80 mm : 0,17*(3,3+3,3+3,9)*0,08			0,14280			
		montážní blok z termoplastické pěny pro žaluziový box (160 x 90 mm) : 0,16*1,0*1*0,09			0,01440			
		0,16*1,65*1*0,09			0,02376			
		0,16*2,1*2*0,09			0,06048			
		0,16*1,7*4*0,09			0,09792			
		0,16*1,8*4*0,09			0,10368			
		0,16*1,9*1*0,09			0,02736			
		0,16*1,5*1*0,09			0,02160			
		0,16*0,9*1*0,09			0,01296			
		Koefficient průřez: 0,1			0,18700			
248	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,97108	2 838,00	2 755,93	21,00	3 334,68
		1.NP skl.R6 :						
		117 : 4,42*0,04			0,17680			
		118 : 8,07*0,04			0,32280			
		119 : 11,08*0,04			0,44320			
		Koefficient průřez: 0,03			0,02828			
249	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	129,28577	2 237,00	289 212,27	21,00	349 946,85
		skladba S1 - střecha nad hl. částí - celkem 3 vrstvy, celkem 500 mm : 17,6*13,65*0,5			120,12000			
		- výlez : -1,4*0,9*0,5			-0,63000			
		TI atiky z boku EPS 200 mm - jedna vrstva : 0,4*(17,6+13,25)*2*0,2			4,93600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		skladba S2 - střecha nad přístavkem : hl. plocha - celkem 2 vrstvy, celkem 50 mm : 10,0*3,05*0,05 TI atiky z boku EPS 100 mm - jedna vrstva : 0,35*(10,0+2,85+10,0)*0,1 Koefficient prořez: 0,02			1,52500 0,79975 2,53502			
250	28375936R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; U = 0,490 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	1,24960	141,00	176,19	21,00	213,19
		strop (střecha) nad přístavkem - TI věnce vložení do bednění - EPS tl. 80 mm : 0,16*3,55*2 Koefficient prořez: 0,1			1,13600 0,11360			
251	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	31,42885	2 507,00	78 792,13	21,00	95 338,48
		skladba S1 - střecha nad hl. částí - 40 až 200 mm : 17,6*13,65*0,12 - výlez : -1,4*0,9*0,12 skladba S2 - střecha nad přístavkem : hl. plocha - 40 až 100 mm : 10,0*3,05*0,07 Koefficient prořez: 0,02			28,82880 -0,15120 2,13500 0,61625			
252	283761xx	deska izolační extrudovaný polystyren tl. 50 mm; polodrážka, součinitel tepel. vodivosti 0,032 W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa; faktor difúzního odporu 80 - 200	m2	89,04000	171,00	15 225,84	21,00	18 423,27
		skladby na terénu - hl. budova (R3, R4, R5, R17) - TI pod deskou XPS tl. 50 mm : mezi zákl. prahy - area : 206,0 + pod 105a a 105b : 4,8 - R1 (tl. 100 mm) : -75,0 - R2 (tl. 150 mm) : -51,0 Koefficient prořez: 0,05			206,00000 4,80000 -75,00000 -51,00000 4,24000			
253	283761xxx	deska izolační extrudovaný polystyren tl. 100 mm; polodrážka, součinitel tepel. vodivosti 0,032 W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa; faktor difúzního odporu 80 - 200	m2	78,75000	343,00	27 011,25	21,00	32 683,61
		skladby na terénu - hl. budova (R1) - TI pod deskou XPS tl. 100 mm : 75,0 Koefficient prořez: 0,05			75,00000 3,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
254	283761xxxx	deska izolační extrudovaný polystyren tl. 150 mm; polodrážka, součinitel tepel. vodivosti 0,032 W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa; faktor difúzního odporu 80 - 200	m2	53,55000	514,00	27 524,70	21,00	33 304,89
skladby na terénu - hl. budova (R2) - Tl pod deskou XPS tl. 150 mm : 51,0				51,00000				
Koefficient prořez: 0,05				2,55000				
255	63140155R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m2	1,46260	258,00	377,35	21,00	456,59
skladba S2 - střecha nad přístavkem :								
Tl stěny hl. objekt MW 80+120 mm - dvě vrstvy : 0,4*3,55				1,42000				
Koefficient prořez: 0,03				0,04260				
256	63140157R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m2	1,46260	256,00	374,43	21,00	453,06
skladba S2 - střecha nad přístavkem :								
Tl stěny hl. objekt MW 80+120 mm - dvě vrstvy : 0,4*3,55				1,42000				
Koefficient prořez: 0,03				0,04260				
257	63151370.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	66,30110	155,00	10 276,67	21,00	12 434,77
Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 64,37000				64,37000				
Koefficient prořez: 0,03				1,93110				
258	63166813R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	33,81490	117,00	3 956,34	21,00	4 787,17
2.NP :								
201 : 7,06				7,06000				
211.1 : 7,82				7,82000				
211.2 : 1,53				1,53000				
212.1 : 1,65				1,65000				
212.2 : 1,7				1,70000				
212.3 : 1,3				1,30000				
213.1 : 1,65				1,65000				
213.2 : 1,63				1,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		214.1 : 3,81		3,81000				
		214.2 : 1,59		1,59000				
		216 : 3,09		3,09000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,98490				
259	63166815R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 1,250 m ² K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m ³	m ²	176,38750	157,00	27 692,84	21,00	33 508,34
		2.NP :						
		202 : 25,17		25,17000				
		203 : 14,82		14,82000				
		205 : 10,01		10,01000				
		206 : 15,91		15,91000				
		207 : 15,91		15,91000				
		208 : 22,71		22,71000				
		209 : 12,93		12,93000				
		210 : 33,96		33,96000				
		215 : 19,83		19,83000				
		Koeficient prořez: 0,03		5,13750				
260	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	9,16629	504,00	4 619,81	21,00	5 589,97
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		229,230,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,						
		254,255,256, :						
		257,258,259, :						
		Součet : 9,16629		9,16629				
Díl: 725		Zařizovací předměty				215 914,20		261 256,18
261	OV/09	Polymerbetonová vana k čištění obuvy 1000/500 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	1,00000	2 515,00	2 515,00	21,00	3 043,15
262	OV/12	Chladicí box 1800/1500/2500, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	1,00000	139 628,00	139 628,00	21,00	168 949,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
263	OV/23	Vysoušeč obuvi , počet háků 18, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	1,00000	28 997,00	28 997,00	21,00	35 086,37
264	OV/23a	Radiátor elektrický 1320/600, 500W, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	3,00000	4 776,00	14 328,00	21,00	17 336,88
265	OV/24	Posuvné sprchové dvířka do niky 900 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	3,00000	7 939,00	23 817,00	21,00	28 818,57
266	OV/25	Dvoukolové nádoby na tříděný odpad plastové, objem 240 L, různobarevná sada 5 ks, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	sada	1,00000	6 332,00	6 332,00	21,00	7 661,72
267	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,40000	743,00	297,20	21,00	359,61

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

261,262,263,264,265,266, :

Součet : 0,40000

0,40000

Díl: 762	Konstrukce tesařské	50 463,81	61 061,21
-----------------	----------------------------	------------------	------------------

268	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,38834	1 093,00	1 517,46	21,00	1 836,13
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

OSB desky - atiky - turbošrouby ke kotvení do věnce (přes izolant) : 63,1065*0,022

1,38834

269	762441112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	63,10650	755,00	47 645,41	21,00	57 650,95
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

skladba S1 - střecha nad hl. částí - atiky : 0,8*(18,72+14,77)*2

53,58400

skladba S2 - střecha nad přístavkem - atiky : 0,35*(9,8+3,55+9,8)

8,10250

skladba S2 - střecha nad přístavkem - TI stěny hl. objekt - svísele : 0,4*3,55

1,42000

270	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,91874	1 416,00	1 300,94	21,00	1 574,14
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

268,269, :

Součet : 0,91874

0,91874

Díl: 764	Konstrukce klempířské	38 252,26	46 285,23
-----------------	------------------------------	------------------	------------------

271	764817143R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 430 mm, dodávka a montáž	m	3,50000	602,00	2 107,00	21,00	2 549,47
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		r.š.405 mm : K/11 : 3,5		3,50000				
272	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty	m	3,50000	442,00	1 547,00	21,00	1 871,87
		K/13 : 3,5		3,50000				
273	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty	m	3,50000	602,00	2 107,00	21,00	2 549,47
		r.š.310 mm : K/13 : 3,5		3,50000				
274	764816131R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků.	m	48,39000	666,00	32 227,74	21,00	38 995,57
		r.š.280 mm : K/01 : 0,82 K/02 : 0,92 K/03 : 1,12*6 K/04 : 1,42 K/05 : 1,57 K/06 : 2,32*6 K/07 : 23,02		0,82000 0,92000 6,72000 1,42000 1,57000 13,92000 23,02000				
275	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 271,272,273,274, : Součet : 0,13104	t	0,13104	2 011,00	263,52	21,00	318,86
				0,13104				
Díl: 766						401 852,96		486 242,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
276	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,00000	1 008,00	15 120,00	21,00	18 295,20
		D/01 : 1		1,00000				
		D/02 : 1		1,00000				
		D/03 : 3		3,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
		D/06 : 1		1,00000				
		D/07 : 1		1,00000				
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
277	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,00000	1 008,00	9 072,00	21,00	10 977,12
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
		D/10 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
278	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 204,00	1 204,00	21,00	1 456,84
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D/5 : 1		1,00000				
279	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 204,00	3 612,00	21,00	4 370,52
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D/14 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
280	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	28,00000	196,00	5 488,00	21,00	6 640,48
		D/01 : 1		1,00000				
		D/02 : 1		1,00000				
		D/03 : 3		3,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
		D/05 : 1		1,00000				
		D/06 : 1		1,00000				
		D/07 : 1		1,00000				
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/14 : 3		3,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
		D/16 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
281	771577113RV2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm	m	7,50000	489,00	3 667,50	21,00	4 437,68
		D/02 : 0,7		0,70000				
		D/05 : 0,8		0,80000				
		D/10 : 0,8*2		1,60000				
		D/11 : 0,8		0,80000				
		D/13 : 0,9		0,90000				
		D/14 : 0,9*3		2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
282	766664911xxx	Příplatek za dvevní mřížku, včetně mřížky	pár	7,00000	566,00	3 962,00	21,00	4 794,02
		vyřezání otvoru, dodávka a montáž dvevní mřížky						
		D/02 : 1		1,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
		D/16 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
283	766670021xxx	Příplatek za panikové kování	kus	15,00000	2 320,00	34 800,00	21,00	42 108,00
		D/05 : 1		1,00000				
		D/06 : 1		1,00000				
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/14 : 3		3,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
284	766670022xxx	Dvevní zarážka, D+ M	kus	18,00000	340,00	6 120,00	21,00	7 405,20
		D/05 : 1		1,00000				
		D/06 : 1		1,00000				
		D/08 : 3		3,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/14 : 3		3,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
		D/16 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		D/17 : 1		1,00000				
285	KL/01	Kuchyňská linka dl. 2,35 m, techn. specifikace dle výpisu kuchyňských linek, D+ M, včetně spotřebičů	ks	1,00000	70 183,00	70 183,00	21,00	84 921,43
		spotřebiče: dřez (nerez), varná el. deska (2x plotýnka), recirkulační digestoř, vestavěná lednice, vestavěná mikrovlnná trouba						
286	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	5,00000	668,00	3 340,00	21,00	4 041,40
		D/01 : 1		1,00000				
		D/03 : 3		3,00000				
		D/07 : 1		1,00000				
287	549145xxx	Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr, včetně vložky	kus	23,00000	596,00	13 708,00	21,00	16 586,68
		D/02 : 1		1,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
		D/05 : 1		1,00000				
		D/06 : 1		1,00000				
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/14 : 3		3,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
		D/16 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
288	611654xxx	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 70x197, plná DTD	kus	6,00000	6 620,00	39 720,00	21,00	48 061,20
		D/01 : 1		1,00000				
		D/02 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		D/03 : 3		3,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
289	611655xxx	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197, plná DTD	kus	9,00000	8 219,00	73 971,00	21,00	89 504,91
		D/06 : 1		1,00000				
		D/07 : 1		1,00000				
		D/08 : 3		3,00000				
		D/09 : 1		1,00000				
		D/10 : 2		2,00000				
		D/11 : 1		1,00000				
290	611656xxx	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197, plná DTD	kus	9,00000	8 447,00	76 023,00	21,00	91 987,83
		D/12 : 3		3,00000				
		D/13 : 1		1,00000				
		D/15 : 2		2,00000				
		D/16 : 1		1,00000				
		D/17 : 1		1,00000				
		D/18 : 1		1,00000				
291	611657xxx	Dveře požární EI30, 80x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000	9 965,00	9 965,00	21,00	12 057,65
		D/05 : 1		1,00000				
292	611658xxx	Dveře požární EI30, 90x197 cm HPL 0,8	kus	3,00000	10 194,00	30 582,00	21,00	37 004,22
		D/14 : 3		3,00000				
293	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 281,282,284,285,286,287,288,289,290,291,292, : Součet : 1,14388	t	1,14388	1 150,00	1 315,46	21,00	1 591,71
					1,14388			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 435 151,29		1 736 533,06
294	767135722R00	Montáž stěn a příček z plechu Montáž stěn kovových Montáž doplňujících částí pro montáž stěn a příček soklové lišty, do zdiva, bez určení r.š.	m	68,24000	136,00	9 280,64	21,00	11 229,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		obvod místností skl. R3, 6 :						
		108 : (1,5+1,5+0,3)*2			6,60000			
		-1			-1,00000			
		110 : (1,6+1,53)*2			6,26000			
		-0,9			-0,90000			
		113 : (2,5+2,6)*2			10,20000			
		-0,9			-0,90000			
		114 : (2,35+2,6)*2			9,90000			
		-0,9			-0,90000			
		115 : (2,1+2,6)*2			9,40000			
		-0,9			-0,90000			
		117 : (1,35+3,18)*2			9,06000			
		-1			-1,00000			
		118 : (2,6+3,18)*2			11,56000			
		-1			-1,00000			
		119 : (3,5+3,18)*2			13,36000			
		-1,5			-1,50000			
295	767586201xxx	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových Kazetový SDK podhled, kazety 600x1200 mm, tl. 8 mm, bez roštu	m2	77,55000	1 213,00	94 068,15	21,00	113 822,46
		Dodávka a montáž kazet.						
		podhled P6 :						
		2. NP :						
		202 : 23,76			23,76000			
		210 : 33,96			33,96000			
		215 : 19,83			19,83000			
296	767586101RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 1200 mm,	m2	77,55000	1 861,00	144 320,55	21,00	174 627,87

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 77,55000 77,55000								
297	767592122R00	Zdvojená podlaha , z kalcium sulfátových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s nastavitelnou výškou do 200 mm	m2	5,40000	1 389,00	7 500,60	21,00	9 075,73
skl. R15 : 204 : 5,4 5,40000								
298	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	18,00000	489,00	8 802,00	21,00	10 650,42
D/05 : 1 1,00000 D/06 : 1 1,00000 D/08 : 3 3,00000 D/10 : 2 2,00000 D/12 : 3 3,00000 D/13 : 1 1,00000 D/14 : 3 3,00000 D/15 : 2 2,00000 D/16 : 1 1,00000 D/17 : 1 1,00000								
299	767842160R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové konstrukce minimální tloušťky 140 mm	kus	11,00000	4 353,00	47 883,00	21,00	57 938,43
OV/15 : 11 11,00000								
300	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	18,00000	161,00	2 898,00	21,00	3 506,58
OV/16 : 18 18,00000								
301	767849122R00	Ochranný systém proti pádu osob napínací nerezová koncovka k lanu, průměr 8 mm,	kus	1,00000	5 123,00	5 123,00	21,00	6 198,83
302	767849124R00	Ochranný systém proti pádu osob pevná nerezová koncovka k lanu pr. 8 mm, délky 140 mm,	kus	1,00000	1 661,00	1 661,00	21,00	2 009,81
303	767849131R00	Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení ,	kus	1,00000	222,00	222,00	21,00	268,62
304	767849133R00	Ochranný systém proti pádu osob ztužující nerezová trubka o průměru 42 mm, délky 300 mm,	kus	11,00000	1 202,00	13 222,00	21,00	15 998,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 11,00000			11,00000			
305	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	14,09020	98,00	1 380,84	21,00	1 670,82
		Z/04 :						
		L80/80/6 : 1,1*7,34			8,07400			
		L60/60/6 : 0,37*5,42*3			6,01620			
306	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	255,94100	88,00	22 522,81	21,00	27 252,60
		Z/05 :						
		L80/80/6 : 1,65*7,34*5			60,55500			
		L60/60/6 : 0,37*5,42*4*5			40,10800			
		Z/07 :						
		L100/100/6 : 2,7*9,26			25,00200			
		Z/08 :						
		L80/80/6 : 3*7,34*2			44,04000			
		L60/60/6 : 0,2*5,42*7*2			15,17600			
		Z/09 :						
		L80/80/6 : 3,6*7,34			26,42400			
		L60/60/6 : 0,2*5,42*9			9,75600			
		Z/14 :						
		jakl 50/50/4 : 6*5,29			31,74000			
		P10 : 0,1*0,1*78,5*4			3,14000			
307	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 104,00000	83,00	91 632,00	21,00	110 874,72
		Z/06 L200/100/10 : (3,6+3+3)*23*5			1 104,00000			
308	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 092,28450	98,00	107 043,88	21,00	129 523,09
		Z/10 :						
		jakl 100/100/6 : 10,7*16,49*3			529,32900			
		P10 : 0,2*0,2*78,5*4*3			37,68000			
		Z/11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		jakl 100/100/6 : 11,8*16,49			194,58200			
		P10 : 0,2*0,2*78,5*4			12,56000			
		Z/12 :						
		jakl 100/100/6 : 10*16,49			164,90000			
		P10 : 0,2*0,2*78,5*4			12,56000			
		Z/13 :						
		jakl 100/100/6 : 8,15*16,49			134,39350			
		P10 : 0,2*0,2*78,5*2			6,28000			
309	767xxxxxx	Revize záchytného systému a předání do užívání	kus	1,00000	4 239,00	4 239,00	21,00	5 129,19
310	OV/14	Střešní výlez včetně skládacích schodů, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	kus	1,00000	48 448,00	48 448,00	21,00	58 622,08
		OV/14 : 1			1,00000			
311	OV/17	Kovová skříňka se setem pro údržbu střechy, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	1,00000	8 065,00	8 065,00	21,00	9 758,65
312	OV/18	Bezpečnostní tabulky a značky, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	soubor	1,00000	4 894,00	4 894,00	21,00	5 921,74
313	OV/20	Parkovací doraz 780/80/60, plastový, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	kus	4,00000	573,00	2 292,00	21,00	2 773,32
314	OV/21	Poštovní schránka pro zapuštěnou montáž do zatepl. systému, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M včetně montážních bloků z termoplastické pěny	ks	1,00000	2 470,00	2 470,00	21,00	2 988,70
315	OV/22	Základní kámen 250/250/40, žluta s nápisem, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M, kotvení přes montážní bloky z termoplastické pěny	ks	1,00000	14 681,00	14 681,00	21,00	17 764,01
		Nápis: VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE						
316	Z/01	Zábradlí na schodišti dl. 4,05 m, včetně madla, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, D+ M	ks	2,00000	12 721,00	25 442,00	21,00	30 784,82
317	Z/02	Zábradlí na schodišti dl. 4,01 m, včetně madla, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, D+ M	ks	2,00000	12 724,00	25 448,00	21,00	30 792,08
318	Z/03	Zábradlí na podestěi 1500x1000 mm, včetně madla, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, D+ M	ks	1,00000	8 221,00	8 221,00	21,00	9 947,41
319	Z/15	Dodatečné schody ve střešním výlezu, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	1 615,00	1 615,00	21,00	1 954,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
320	Z/16	Ocelová branka pro záložní výjezd 2690/2000 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	44 044,00	44 044,00	21,00	53 293,24
321	Z/17	Přístřešek na popelnice, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	72 427,00	72 427,00	21,00	87 636,67
322	Z/18	Převislá konstrukce nad vstupy objektu 4000/1285 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, kompletní D+ M dle detailu, včetně kotvení přes termoplastickou pěnu	ks	2,00000	107 662,00	215 324,00	21,00	260 542,04

Kompletní dodávka včetně skladby dle detailu, kotvení pomocí termoplastických bloků

PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA DRENÁŽNÍ ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN OSB DESKA TL. 22 mm, VLHKUODOLNÁ, VE SPÁDU 1% NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JÁKL 60/60/6 JÁKL 60/60/6 + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY + PŘÍMÁ ZÁVĚSY FeZn PRO SDK KONSTRUKCI DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ CEMENTEM POJENÝCH DESEK Z LEHKÉHO BETONU SE SENDVIČOVOU STRUKTUROU A OBOUSTRANOU VÝZTUHOU 2x LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZUŽNÁ TKANINA PENETRACE SILIKONOVÁ OMÍTKA V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ

323	Z/19	Bezpečnostní skleněné zábradlí 1300/1050 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	19 575,00	19 575,00	21,00	23 685,75
324	Z/20	Madlo z nerezové oceli dl. 4,22 m, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	17 617,00	17 617,00	21,00	21 316,57
325	Z/21	Dilatace - úhelník 150/100/40 tl. 3mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	10,00000	245,00	2 450,00	21,00	2 964,50
326	Z/22	Kovový nápis výšky 160 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	39 150,00	39 150,00	21,00	47 371,50

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHMORAVSKÉHO KRAJE

327	Z/23	Ocelová konstrukce 800/2600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	10 766,00	10 766,00	21,00	13 026,86
328	Z/24	Hygienický žlab z nerezové oceli 6350/500 mm, včetně roštu, techn. specifikace dle výpisu zám. výrob, D+ M	ks	1,00000	34 745,00	34 745,00	21,00	42 041,45
329	13331630R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	0,02700	34 256,00	924,91	21,00	1 119,14

Z/07 :

L100/100/6 : 2,7*9,26/1000

0,02500

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,00200

330	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,07674	34 256,00	2 628,81	21,00	3 180,86
-----	-----------	---	---	---------	-----------	----------	-------	----------

Z/04 :

L60/60/6 : 0,37*5,42*3/1000

0,00602

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Z/05 :						
		L60/60/6 : 0,37*5,42*4*5/1000		0,04011				
		Z/08 :						
		L60/60/6 : 0,2*5,42*7*2/1000		0,01518				
		Z/09 :						
		L60/60/6 : 0,2*5,42*9/1000		0,00976				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,00568				
331	13331780R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,15022	34 256,00	5 145,94	21,00	6 226,59
		Z/04 :						
		L80/80/6 : 1,1*7,34/1000		0,00807				
		Z/05 :						
		L80/80/6 : 1,65*7,34*5/1000		0,06056				
		Z/08 :						
		L80/80/6 : 3*7,34*2/1000		0,04404				
		Z/09 :						
		L80/80/6 : 3,6*7,34/1000		0,02642				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,01113				
332	134326xxx	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 200x100x10 mm, 11375	t	1,19232	34 256,00	40 844,11	21,00	49 421,37
		Z/06 L200/100/10 : (3,6+3+3)*23*5/1000		1,10400				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,08832				
333	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,07800	34 256,00	2 671,97	21,00	3 233,08
		Z/10 :						
		P10 : 0,2*0,2*78,5*4*3/1000		0,03768				
		Z/11 :						
		P10 : 0,2*0,2*78,5*4/1000		0,01256				
		Z/12 :						
		P10 : 0,2*0,2*78,5*4/1000		0,01256				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Z/13 :						
		P10 : 0,2*0,2*78,5*2/1000		0,00628				
		Z/14 :						
		P10 : 0,1*0,1*78,5*4/1000		0,00314				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,00578				
334	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	270,03120	34,00	9 181,06	21,00	11 109,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 14,09020		14,09020				
		Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 255,94100		255,94100				
335	13890203R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	1 104,00000	20,00	22 080,00	21,00	26 716,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 1104,00000		1 104,00000				
336	13890204R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukc od 100 kg do 500 kg	kg	1 092,28450	20,00	21 845,69	21,00	26 433,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 1092,28450		1 092,28450				
337	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,03428	39 150,00	1 342,06	21,00	1 623,89
		Z/14 :						
		jakl 50/50/4 : 6*5,29/1000		0,03174				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,00254				
338	145872xxx	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 6 mm	t	1,10506	39 150,00	43 263,10	21,00	52 348,35
		Z/10 :						
		jakl 100/100/6 : 10,7*16,49*3/1000		0,52933				
		Z/11 :						
		jakl 100/100/6 : 11,8*16,49/1000		0,19458				
		Z/12 :						
		jakl 100/100/6 : 10*16,49/1000		0,16490				
		Z/13 :						
		jakl 100/100/6 : 8,15*16,49/1000		0,13439				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Koefficient řezání a prořez: 0,08			0,08186			
339	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	18,00000	4 370,00	78 660,00	21,00	95 178,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 18,00000			18,00000			
340	55370513xxx	Lišta soklová nerezová v.60 mm	m	68,24000	635,00	43 332,40	21,00	52 432,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 68,24000			68,24000			
341	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	5,26299	714,00	3 757,77	21,00	4 546,90
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315, 316,317,318, : 319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,337,338,339,340, : Součet : 5,26299			5,26299			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				199 744,74		241 691,14
342	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	139,06600	29,00	4 032,91	21,00	4 879,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 28,96000			28,96000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 5,83000			5,83000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 349 : 2,84000			2,84000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 19,59000			19,59000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 60,39000			60,39000			
		schodiště : (0,18+0,3)*1,55*24			17,85600			
		soklíky : 36*0,1			3,60000			
343	771275511RT2	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	37,20000	436,00	16 219,20	21,00	19 625,23
		schodiště : 1,55*24			37,20000			
344	771275521RT2	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	37,20000	294,00	10 936,80	21,00	13 233,53
		schodiště : 1,55*24			37,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
345	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	24,74000	195,00	4 824,30	21,00	5 837,40
		101 : (3,5+1,83)*2		10,66000				
		-1,6-0,8-1,75-0,9		-5,05000				
		116 : 3,3+1,8+3,3		8,40000				
		201 mezipodesta : 1,8+3,2+1,5		6,50000				
		podesta : 2,28+1,95		4,23000				
346	771475024RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových šikmých, kladených do flexibilního tmele	m	11,28000	293,00	3 305,04	21,00	3 999,10
		schodiště : (0,18+0,29)*24		11,28000				
347	771575113RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	28,96000	646,00	18 708,16	21,00	22 636,87
		skl. 4,9,10 :						
		1.NP :						
		101 : 6,51		6,51000				
		105a : 3,14		3,14000				
		105b : 1,49		1,49000				
		112 : 5,51		5,51000				
		2.NP :						
		201 : 5,25+7,06		12,31000				
348	771575118RU1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,83000	685,00	3 993,55	21,00	4 832,20
		1.NP :						
		116 : 5,83		5,83000				
349	771575102RT8	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,84000	734,00	2 084,56	21,00	2 522,32
		skl. R13 :						
		2.NP :						
		211.1 : 1,84		1,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		214.1 : 1		1,00000				
350	771575107RT8	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	19,59000	685,00	13 419,15	21,00	16 237,17
		skl.R12 :						
		2.NP :						
		211.1 : 5,83		5,83000				
		211.2 : 1,53		1,53000				
		212.1 : 1,65		1,65000				
		212.2 : 1,7		1,70000				
		212.3 : 1,3		1,30000				
		213.1 : 1,65		1,65000				
		213.2 : 1,63		1,63000				
		214.1 : 2,71		2,71000				
		214.2 : 1,59		1,59000				
351	771575109RT8	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	60,39000	646,00	39 011,94	21,00	47 204,45
		skl. 2,11,17 :						
		1.NP :						
		107 : 48,8		48,80000				
		111 : 8,5		8,50000				
		2.NP :						
		216 : 3,09		3,09000				
352	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	148,90000	78,00	11 614,20	21,00	14 053,18
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 24,74000		24,74000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 11,28000		11,28000				
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		105a : (1,9+1,65)*2				7,10000		
		-0,7*2				-1,40000		
		105b : (0,9+1,65)*2				5,10000		
		0,9				0,90000		
		-0,7				-0,70000		
		106 : 1,68				1,68000		
		107 : 8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5				33,90000		
		2,85				2,85000		
		-3,9				-3,90000		
		-0,9*5				-4,50000		
		111 : 2,4				2,40000		
		112 : (1,98+2,73)*2				9,42000		
		-0,9				-0,90000		
		2.NP :						
		203 : 1,2+0,83				2,03000		
		205 : 1,4				1,40000		
		206 : 1,4				1,40000		
		207 : 1,4				1,40000		
		211.1 : 3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6				14,68000		
		-0,8				-0,80000		
		-0,9				-0,90000		
		211.2 : (1,5+0,9)*2				4,80000		
		-0,8				-0,80000		
		212.1 : (1,73+0,88)*2				5,22000		
		-0,8				-0,80000		
		-0,7				-0,70000		
		212.2 : (1,73+0,93)*2				5,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-0,7*2		-1,40000				
		212.3 : (1,18+1,03)*2		4,42000				
		-0,7		-0,70000				
		213.1 : (1,73+0,88)*2		5,22000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,8		-0,80000				
		213.2 : (1,58+0,93)*2		5,02000				
		-0,7		-0,70000				
		214.1 : (2,15+2,55)*2		9,40000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		214.2 : (1,35+1,1)*2		4,90000				
		-0,7		-0,70000				
		216 : (1,63+1,93)*2		7,12000				
		-0,9		-0,90000				
353	597642000R	dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,12400	573,00	1 790,05	21,00	2 165,96
		protiskluznost R10/B						
		Odkaz na mn. položky pořadí 349 : 2,84000		2,84000				
		Koeficient prořez: 0,1		0,28400				
354	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	21,54900	490,00	10 559,01	21,00	12 776,40
		protiskluznost R10/B						
		Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 19,59000		19,59000				
		Koeficient prořez: 0,1		1,95900				
355	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	73,79460	376,00	27 746,77	21,00	33 573,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 60,39000		60,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		schodiště - podstupnice : 1,55*0,18*24 Koefficient prořez: 0,1			6,69600 6,70860			
356	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér protiskluznost R10 Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 28,96000 Koefficient prořez: 0,1	m2	31,85600	490,00	15 609,44	21,00	18 887,42
357	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér protiskluznost R10/B Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 5,83000 Koefficient prořez: 0,1	m2	6,41300	573,00	3 674,65	21,00	4 446,33
358	597642400R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér schodiště : 1,55*0,3*24	m2	11,16000	433,00	4 832,28	21,00	5 847,06
359	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 36/0,3 prořez : 10	kus	130,00000	41,00	5 330,00	21,00	6 449,30
360	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359, : Součet : 3,48511	t	3,48511	589,00	2 052,73	21,00	2 483,80
Díl: 776 Podlahy povlakové						596 533,58		721 805,63
361	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 196,98000	m2	196,98000	20,00	3 939,60	21,00	4 766,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
362	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	197,50000	265,00	52 337,50	21,00	63 328,38

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

1.NP :

102 : (3,23+1,55+0,3)*2

10,16000

-0,8-1

-1,80000

103 : (2,9+1,55)*2

8,90000

-0,8

-0,80000

104 : (4,78+3,2+0,3)*2

16,56000

-0,8-0,9-1-0,9-0,7

-4,30000

109 : (2,95+1,53)*2

8,96000

-0,9

-0,90000

2.NP :

202 : (14,4+1,65)*2

32,10000

-0,9*6

-5,40000

-0,8*6

-4,80000

-1,65-1,55

-3,20000

203 : (4,8+3,2)*2

16,00000

-0,9

-0,90000

205 : (3,4+4,75)*2

16,30000

-0,8

-0,80000

206 : (3,35+4,75)*2

16,20000

-0,8

-0,80000

207 : (3,35+4,75)*2

16,20000

-0,8

-0,80000

208 : (6,55+3,4)*2

19,90000

-0,9

-0,90000

209 : (4,93+2,63)*2

15,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-0,9		-0,90000				
		210 : (6,9+7,1)*2		28,00000				
		-0,9		-0,90000				
		215 : (3,35+7,1+0,15)*2		21,20000				
		-0,9		-0,90000				
363	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	196,98000	373,00	73 473,54	21,00	88 902,98
		skl R5, R14, R16, :						
		1.NP :						
		102 : 5,55		5,55000				
		103 : 4,61		4,61000				
		104 : 10,94		10,94000				
		109 : 4,63		4,63000				
		2.NP :						
		202 : 25,17		25,17000				
		203 : 14,82		14,82000				
		205 : 10,01		10,01000				
		206 : 15,91		15,91000				
		207 : 15,91		15,91000				
		208 : 22,71		22,71000				
		209 : 12,93		12,93000				
		210 : 33,96		33,96000				
		215 : 19,83		19,83000				
364	776521230R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých montáž,	m2	5,40000	289,00	1 560,60	21,00	1 888,33
		skl. R15 :						
		204 : 5,4		5,40000				
365	776971210R00	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm	m2	0,93750	2 300,00	2 156,25	21,00	2 609,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		OV/11 : 1,25*0,75		0,93750				
366	776972122R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm	m2	0,50000	10 179,00	5 089,50	21,00	6 158,30
		OV/10 : 1*0,5		0,50000				
367	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	4,00000	734,00	2 936,00	21,00	3 552,56
		OV/11 : (1,25+0,75)*2		4,00000				
368	589152002xxx	Tlumící a antivibrační pryžové desky tl.10 mm, vč. dodávky pryž. desky, černá	m2	12,93000	786,00	10 162,98	21,00	12 297,21
		209 : 12,93		12,93000				
369	272520xxx	Kaučuková podlahovina, s kontrastním granul. desingem s tepaným povrchem, tl.3,5 mm, protiskl. R9	m2	227,56650	1 660,00	377 760,39	21,00	457 090,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 196,98000		196,98000				
		fabion : 197,5*0,1		19,75000				
		Koeficient prořez: 0,05		10,83650				
370	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	197,50000	284,00	56 090,00	21,00	67 868,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 362 : 197,50000		197,50000				
371	28410244R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	5,94000	1 752,00	10 406,88	21,00	12 592,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 5,40000		5,40000				
		Koeficient prořez: 0,1		0,54000				
372	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	1,18839	522,00	620,34	21,00	750,61
		vodorovně do 50 m						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 362,363,364,365,366,367,368,369,370,371, :						
		Součet : 1,18839		1,18839				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				232 445,34		281 258,86
373	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	59,56000	48,00	2 858,88	21,00	3 459,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 59,56000		59,56000				
374	777511112xxx	Epoxidová stěrka pigmentovaná, tloušťky 5 mm, vrstva nášlapná, protiskluzová	m2	59,56000	1 964,00	116 975,84	21,00	141 540,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<p style="color: green; font-size: small;">Epoxidová stěrka - Pigmentovaná, nízkoviskozní, dvoukomponentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi, bez nonylfenolu pro vytváření litých podlah; mísíci poměr složek 4,9 (A-pryskyřice) : 1 (B-tvrdidlo); pevnost v tlaku 50 Mpa; tahová přídržnost > 1,5 N/mm2; spotřeba 0,6 kg/m2; ve dvou vrstvách</p> <p style="color: blue; font-size: small;">skl. R3, R6 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1.NP :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">108 : 2,61</p> <p style="color: blue; font-size: small;">110 : 2,57</p> <p style="color: blue; font-size: small;">112 : 5,51</p> <p style="color: blue; font-size: small;">113 : 6,65</p> <p style="color: blue; font-size: small;">114 : 6,26</p> <p style="color: blue; font-size: small;">115 : 12,39</p> <p style="color: blue; font-size: small;">117 : 4,42</p> <p style="color: blue; font-size: small;">118 : 8,07</p> <p style="color: blue; font-size: small;">119 : 11,08</p>						
375	777511113xxx	Epoxidová stěrka transparentní, tloušťky 5 mm, vrstva penetrační	m2	59,56000	1 877,00	111 794,12	21,00	135 270,89
		<p style="color: green; font-size: small;">Epoxidová stěrka - Nízkoviskozní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi určena pro penetraci cementem vázaných podkladů; mísíci poměr složek 2 (A-pryskyřice) : 1 (B-tvrdidlo); Pevnost v tlaku 50 Mpa; spotřeba 0,3 - 0,5 kg/m2</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 59,56000</p> <p style="color: blue; font-size: small;">59,56000</p>						
376	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	1,27578	640,00	816,50	21,00	987,97
		<p style="color: blue; font-size: small;">50 m vodorovně</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">374,375, :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Součet: : 1,27578</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,27578</p>						
Díl: 781		Obklady keramické				299 342,35		362 204,24
377	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	174,30000	78,00	13 595,40	21,00	16 450,43
		<p style="color: green; font-size: small;">vč. dodávky a montáže silikonu.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1.NP :</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		105a : 2,6*4		10,40000				
		105b : 2,6*4		10,40000				
		107 : 3*6		18,00000				
		112 : 3*4		12,00000				
		1,5*2		3,00000				
		2.NP :						
		203 : 2		2,00000				
		211.1 : 2,6*7		18,20000				
		211.2 : 2,6*4		10,40000				
		212.1 : 2,6*4		10,40000				
		212.2 : 2,6*4		10,40000				
		212.3 : 2,6*4		10,40000				
		213.1 : 2,6*4		10,40000				
		213.2 : 2,6*4		10,40000				
		214.1 : 2,6*5		13,00000				
		214.2 : 2,6*4		10,40000				
		216 : 2,6*5		13,00000				
		1,5		1,50000				
378	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávek materiálů. Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 297,52750	m2	297,52750	29,00	8 628,30	21,00	10 440,24
379	781475114RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	297,52750	661,00	196 665,68	21,00	237 965,47
		1.NP :						
		105a : (1,9+1,65)*2*2,6		18,46000				
		-0,7*2*2		-2,80000				
		105b : (0,9+1,65)*2*2,6		13,26000				
		0,9*0,1		0,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-0,7*2				-1,40000		
		106 : 1,68*2				3,36000		
		107 : (8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5)*3				101,70000		
		2,85*0,15				0,42750		
		-3,9*3				-11,70000		
		-0,9*2*5				-9,00000		
		-1,2*0,45*2				-1,08000		
		111 : 2,4*2				4,80000		
		112 : (1,98+2,73)*2*3				28,26000		
		(1,5+0,9+1,5)*0,1				0,39000		
		-1,2*0,45				-0,54000		
		-0,9*2				-1,80000		
		2.NP :						
		203 : (1,2+0,83)*2				4,06000		
		205 : 1,4*2				2,80000		
		206 : 1,4*2				2,80000		
		207 : 1,4*2				2,80000		
		208 : 2,75*0,6				1,65000		
		211.1 : (3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6)*2,6				38,16800		
		-0,8*2				-1,60000		
		-0,9*2				-1,80000		
		-2,7*0,8				-2,16000		
		211.2 : (1,5+0,9)*2*2,6				12,48000		
		-0,8*2				-1,60000		
		212.1 : (1,73+0,88)*2*2,6				13,57200		
		-0,8*2				-1,60000		
		-0,7*2				-1,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		212.2 : (1,73+0,93)*2*2,6			13,83200			
		-0,7*2*2			-2,80000			
		212.3 : (1,18+1,03)*2*2,6			11,49200			
		-0,7*2			-1,40000			
		213.1 : (1,73+0,88)*2*2,6			13,57200			
		-0,7*2			-1,40000			
		-0,8*2			-1,60000			
		213.2 : (1,58+0,93)*2*2,6			13,05200			
		-0,7*2			-1,40000			
		214.1 : (2,15+2,55)*2*2,6			24,44000			
		-0,8*2			-1,60000			
		-0,7*2			-1,40000			
		214.2 : (1,35+1,1)*2*2,6			12,74000			
		-0,7*2			-1,40000			
		216 : (1,63+1,93)*2*2,6			18,51200			
		0,9*0,1			0,09000			
		-0,9*2			-1,80000			
		- nalepená zrcadla 1000 x 600 mm 10 ks :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000*-1			-6,00000			
380	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	33,15000	157,00	5 204,55	21,00	6 297,51
		1.NP :						
		105b : 0,9			0,90000			
		107 : 3+3+2,85			8,85000			
		112 : 1,5+1+1,5+0,15+0,15			4,30000			
		2.NP :						
		211.1 : 2,6+2,6+2,6			7,80000			
		0,9*4			3,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		214.1 : 2,6		2,60000				
		216 : 2,6+0,9+0,1+1,5		5,10000				
381	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	327,28025	229,00	74 947,18	21,00	90 686,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 297,52750		297,52750				
		Koeficient prořez: 0,1		29,75275				
382	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	4,93834	61,00	301,24	21,00	364,50
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 377,378,379,380,381, :						
		Součet : 4,93834		4,93834				
Díl: 783		Nátěry				19 813,71		23 974,59
383	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	33,60000	372,00	12 499,20	21,00	15 124,03
		včetně pomocného lešení.						
		zárubně : 1,2*28		33,60000				
384	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, jednonásobný	m2	119,91000	61,00	7 314,51	21,00	8 850,56
		bet. strop :						
		106 : 71,11		71,11000				
		107 : 48,8		48,80000				
Díl: 784		Malby				92 016,03		111 339,40
385	78456101xxx	Příprava povrchu Parotěsný nástřik stropů, 2 vrstvy, včetně penetrace	m2	40,98000	368,00	15 080,64	21,00	18 247,57
		pasta na vodní bázi, aplikace ve dvou vrstvách, včetně penetrace						
		skl. P5 :						
		1.NP :						
		115 : 12,39		12,39000				
		117 : 4,26		4,26000				
		118 : 8,07		8,07000				
		119 : 10,86		10,86000				
		2. NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		204 : 5,4		5,40000				
386	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 508,53700	10,00	15 085,37	21,00	18 253,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 1508,53700		1 508,53700				
387	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	1 508,53700	41,00	61 850,02	21,00	74 838,52
		1.NP :						
		101 : (4,05+3,2)*2*3,25		47,12500				
		102 : (3,23+1,55)*2*3,25		31,07000				
		103 : (2,9+1,55)*2*3,25		28,92500				
		104 : (4,78+3,2)*2*3,25		51,87000				
		106 : (7,98+8,95)*2*3,85		130,36100				
		107 : (11,7+5,25)*2*0,85		28,81500				
		108 : (1,5+1,5)*2*3,45		20,70000				
		109 : (2,95+1,53)*2*3,45		30,91200				
		110 : (1,6+1,53)*2*3,45		21,59700				
		111 : (1,53+5,25)*2*3,45		46,78200				
		112 : (1,98+2,73)*2*0,45		4,23900				
		113 : (2,5+2,6)*2*3,45		35,19000				
		114 : (2,6+2,35)*2*3,45		34,15500				
		115 : (2,1+2,6+2,1)*3,85		26,18000				
		(3,35+1,5+1,65+1,1+1,7)*1,95		18,13500				
		116 : (3,3+1,8+3,3)*2,6		21,84000				
		117 : (1,35+3,05)*2*2,8		24,64000				
		118 : (2,6+3,05)*2*2,8		31,64000				
		119 : (3,5+2,73)*2*2,8		34,88800				
		2.NP :						
		201 : (7+3,2)*2*3,1		63,24000				
		podesta : (1,79+3,2+1,79)*2,15		14,57700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		202 : (14,1+1,65)*2*2,8				88,20000		
		203 : (4,8+3,2)*2*2,8				44,80000		
		204 : (3+1,8)*2*2,8				26,88000		
		205 : (3,4+5,05)*2*2,8				47,32000		
		206 : (3,35+5,05)*2*2,8				47,04000		
		207 : (3,35+5,05)*2*2,8				47,04000		
		208 : (3,4+6,55)*2*2,8				55,72000		
		209 : (4,93+2,63)*2*2,8				42,33600		
		210 : (6,9+7,1)*2*2,7				75,60000		
		215 : (3,35+7,1)*2*2,7				56,43000		
		stropy :						
		1. NP :						
		101 : 9,78				9,78000		
		102 : 5,41				5,41000		
		103 : 4,5				4,50000		
		104 : 10,72				10,72000		
		105a : 3,14				3,14000		
		105b : 1,49				1,49000		
		108 : 2,29				2,29000		
		109 : 4,5				4,50000		
		110 : 2,44				2,44000		
		111 : 8,34				8,34000		
		112 : 5,39				5,39000		
		113 : 6,5				6,50000		
		114 : 6,11				6,11000		
		2. NP :						
		201 : 22,05				22,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		203 : 14,81			14,81000			
		205 : 10,01			10,01000			
		206 : 15,91			15,91000			
		207 : 15,91			15,91000			
		208 : 22,54			22,54000			
		210 : 33,96			33,96000			
		211.1 : 7,67			7,67000			
		211.2 : 1,35			1,35000			
		212.1 : 1,51			1,51000			
		212.2 : 1,6			1,60000			
		212.3 : 1,2			1,20000			
		213.1 : 1,51			1,51000			
		213.2 : 1,46			1,46000			
		214.1 : 3,68			3,68000			
		214.2 : 1,49			1,49000			
		216 : 3,02			3,02000			

Díl: 786		Zastiňující technika	282 087,23				341 325,55	
388	OV/01	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1000 / 750 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	12 502,00	12 502,00	21,00	15 127,42
389	OV/02	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1650 / 2550 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	19 846,00	19 846,00	21,00	24 013,66
390	OV/03	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 2100 / 1700 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	3,00000	19 518,00	58 554,00	21,00	70 850,34
391	OV/04	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1700 / 1700 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	4,00000	17 601,00	70 404,00	21,00	85 188,84
392	OV/05	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1800 / 1700 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	4,00000	18 039,00	72 156,00	21,00	87 308,76
393	OV/06	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1900 / 1700 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	18 641,00	18 641,00	21,00	22 555,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
394	OV/07	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1500 / 750 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	14 687,00	14 687,00	21,00	17 771,27
395	OV/08	Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 900 / 2550 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	15 096,00	15 096,00	21,00	18 266,16
396	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,20940	961,00	201,23	21,00	243,49

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

388,389,390,391,392,393,394,395, :

Součet : 0,20940

0,20940

Celkem	17 309 962,07
---------------	----------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-2	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-2	RTS 21/ II
-------	------------

800-2	Vlastní
-------	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 21/ II

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

821-1	RTS 21/ II
-------	------------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 21/ II

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 21/ II

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-787	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

801-2	RTS 21/ II
-------	------------

801-2	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-2	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 21/ II

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 21/ II

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	Vlastní
-------	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	Vlastní
-------	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

	Vlastní
--	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-3	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-3	RTS 21/ II
-------	------------

800-3	RTS 21/ II
-------	------------

800-3	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-3	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-4	RTS 21/ II
-------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 21/ II

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	Vlastní
---------	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-711	RTS 21/ II

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

800-711	RTS 21/ II
---------	------------

801-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

800-713	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-721	RTS 21/ II

800-762	RTS 21/ II
---------	------------

800-762	RTS 21/ II
---------	------------

800-762	RTS 21/ II
---------	------------

800-764	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-764	RTS 21/ II
---------	------------

800-764	RTS 21/ II
---------	------------

800-764	RTS 21/ II
---------	------------

800-764	RTS 21/ II
---------	------------



Ceník	Cen. soustava / platnost
800-766	RTS 21/ II

800-766	RTS 21/ II
---------	------------

800-766	RTS 21/ II
---------	------------

800-766	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-766	RTS 21/ II

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

800-766	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-767	Vlastní
---------	---------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
800-767	RTS 21/ II
800-767	RTS 21/ II
800-767	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

	Vlastní
--	---------

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-771	RTS 21/ II

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-775	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

800-775	RTS 21/ II
---------	------------

800-773	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

800-773	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

800-771	RTS 21/ II
---------	------------

800-783	RTS 21/ II
---------	------------

800-783	RTS 21/ II
---------	------------

800-784	Vlastní
---------	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-784	RTS 21/ II
---------	------------

800-784	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
800-786	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						178 747,10		216 283,99
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající okapový chodník : 4	m2	4,00000	56,00	224,00	21,00	271,04
					4,00000			
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 26,8+3,33+7,4+13,27	m	50,80000	86,00	4 368,80	21,00	5 286,25
					50,80000			
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pro skl. S1 : 286,4*0,47 pro skl. S2 : 74,43*0,42 pro skl. S3 : 7,1*0,25	m3	167,64360	189,00	31 684,64	21,00	38 338,41
					134,60800			
					31,26060			
					1,77500			
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 167,64360 Koefficient : -0,5	m3	83,82180	15,00	1 257,33	21,00	1 521,37
					167,64360			
					-83,82180			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 167,64360	m3	167,64360	271,00	45 431,42	21,00	54 972,02
					167,64360			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 167,64360 Koefficient : 11	m3	2 011,72320	2,00	4 023,45	21,00	4 868,37
					167,64360			
					1 844,07960			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
7	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	29,00000	83,00	2 407,00	21,00	2 912,47

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

bude použita stávající zemina :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,00000

29,00000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	167,64360	529,00	88 683,46	21,00	107 306,99
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 167,64360

167,64360

9	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	29,00000	23,00	667,00	21,00	807,07
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	--------

doseť u plochy S1 : 29

29,00000

Díl: 5		Komunikace					573 443,44			693 866,56
10	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	8,65000	95,00	821,75	21,00	994,32		

skl. S4 : 8,65

8,65000

11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	81,53000	223,00	18 181,19	21,00	21 999,24
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

skl. S2 : 74,43

74,43000

skl. S3 : 7,1

7,10000

12	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	286,40000	270,00	77 328,00	21,00	93 566,88
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

skl. S1 : 286,4

286,40000

13	565161111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	286,40000	552,00	158 092,80	21,00	191 292,29
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

s rozprostřením a zhutněním

skl. S1 : 286,4

286,40000

14	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	360,83000	336,00	121 238,88	21,00	146 699,04
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

skl. S1 : 286,4

286,40000

skl. S2 : 74,43

74,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m skl. S1 : 286,4 skl. S2 : 74,43 skl. S3 : 7,1	m2	367,93000 286,40000 74,43000 7,10000	35,00	12 877,55	21,00	15 581,84
16	57321111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 skl. S1 : 286,4	m2	286,40000 286,40000	28,00	8 019,20	21,00	9 703,23
17	577112113RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 skl. S1 : 286,4	m2	286,40000 286,40000	360,00	103 104,00	21,00	124 755,84
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skl. S3 : 7,1 skl. S4 : 8,65	m2	15,75000 7,10000 8,65000	254,00	4 000,50	21,00	4 840,61
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skl. S2 : 74,43	m2	74,43000 74,43000	254,00	18 905,22	21,00	22 875,32
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm skl. S3 : 1,9+3,4 skl. S4 : 0,3+28,6	m	34,20000 5,30000 28,90000	117,00	4 001,40	21,00	4 841,69
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm skl. S2 : 5,5+13,25	m	18,75000 18,75000	124,00	2 325,00	21,00	2 813,25
22	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skl. S3 : 7,1 Koefficient prořez: 0,05	m2	7,45500 7,10000 0,35500	263,00	1 960,67	21,00	2 372,41
23	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	78,15150	326,00	25 477,39	21,00	30 827,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 74,43000			74,43000			
		Koeficient prořez: 0,05			3,72150			
24	5924511xxx	Dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 50,0 mm	m2	8,65000	263,00	2 274,95	21,00	2 752,69
		skl. S4 : 8,65			8,65000			
25	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	412,08160	36,00	14 834,94	21,00	17 950,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 367,93000			367,93000			
		Koeficient přeložení a prořez: 0,12			44,15160			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				65 282,53		78 991,86
26	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	29,40000	331,00	9 731,40	21,00	11 774,99
		S4 : 0,4+9,8+0,3+18,9			29,40000			
27	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,80000	400,00	8 320,00	21,00	10 067,20
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		S1 : 13,3			13,30000			
		S3 : 2+3,5+2			7,50000			
28	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	46,00000	423,00	19 458,00	21,00	23 544,18
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		S1 : 2,5+8,5+5+2,4+1,3+7,1			26,80000			
		S2 : 5,8+13,4			19,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
29	917932121RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby <i>S1 : 10+9+3+2,15+4,4+15+0,6+1,3+0,6</i>	m	46,05000	319,00	14 689,95	21,00	17 774,84
					46,05000			
30	919723211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlívkou a impregnace spár před záhlívkou, <i>stará/nová plocha : 26,9+3,29+7,4+13,12</i>	m	50,71000	32,00	1 622,72	21,00	1 963,49
					50,71000			
31	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy <i>stará/nová plocha : 26,9+3,29+7,4+13,12</i>	m	50,71000	113,00	5 730,23	21,00	6 933,58
					50,71000			
32	11163642R	asfaltová záhlívka zpracování za studena <i>stará/nová plocha : (26,9+3,29+7,4+13,12)*0,1*0,01*1000</i>	l	50,71000	113,00	5 730,23	21,00	6 933,58
					50,71000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 333,30	25 813,29	
33	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32, : Součet : 435,37350	t	435,37350	49,00	21 333,30	21,00	25 813,29
					435,37350			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 170,34	9 886,11	
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 14,61600	t	14,61600	223,00	3 259,37	21,00	3 943,84
					14,61600			
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 306,93600	t	306,93600	2,00	613,87	21,00	742,78
					306,93600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,61600	294,00	4 297,10	21,00	5 199,49

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 14,61600

14,61600

Celkem	846 976,71
---------------	-------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 21/ II

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

	RTS 21/ II
--	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 21/ II

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 21/ II

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

822-1	RTS 21/ II
-------	------------

801-3	RTS 21/ II
-------	------------

801-3	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 9						7 840,00		9 486,40
		Ostatní konstrukce, bourání						
1	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h	32,00000	245,00	7 840,00	21,00	9 486,40
Díl: 721						197 573,44		239 063,86
		Vnitřní kanalizace						
2	721152208R00	Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	21,00000	962,00	20 202,00	21,00	24 444,42
3	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	245,00	1 470,00	21,00	1 778,70
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	31,00000	245,00	7 595,00	21,00	9 189,95
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	17,00000	256,00	4 352,00	21,00	5 265,92
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	349,00	349,00	21,00	422,29
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,50000	432,00	5 400,00	21,00	6 534,00
8	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	10,00000	256,00	2 560,00	21,00	3 097,60
9	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	28,00000	349,00	9 772,00	21,00	11 824,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
10	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	18,00000	432,00	7 776,00	21,00	9 408,96
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
11	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	23,00000	507,00	11 661,00	21,00	14 109,81
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
12	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	19,00000	186,00	3 534,00	21,00	4 276,14
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
13	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,00000	186,00	1 860,00	21,00	2 250,60
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	186,00	1 302,00	21,00	1 575,42
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
15	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 546,00	6 184,00	21,00	7 482,64
16	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky mate...	kus	4,00000	3 845,00	15 380,00	21,00	18 609,80
17	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 475,00	4 950,00	21,00	5 989,50
18	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	5,00000	1 161,00	5 805,00	21,00	7 024,05
19	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 888,00	1 888,00	21,00	2 284,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
20	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	634,00	1 902,00	21,00	2 301,42
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	144,50000	20,00	2 890,00	21,00	3 496,90
					144,50000			
22	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	23,00000	20,00	460,00	21,00	556,60
23	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1,00000	527,00	527,00	21,00	637,67
24	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	908,00	5 448,00	21,00	6 592,08
25	721182015146	Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm	m	30,00000	391,00	11 730,00	21,00	14 193,30
26	721100011RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	50,00000	341,00	17 050,00	21,00	20 630,50
27	721100012RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	75,00000	411,00	30 825,00	21,00	37 298,25
28	721100013RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	6,00000	540,00	3 240,00	21,00	3 920,40
29	28615441.AR	kus čistící DN 50,0 mm; PP	kus	1,00000	147,00	147,00	21,00	177,87
30	28615442.AR	kus čistící DN 70,0 mm; PP	kus	4,00000	166,00	664,00	21,00	803,44
31	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	4,00000	206,00	824,00	21,00	997,04
32	28615444.AR	kus čistící DN 125,0 mm; PP	kus	3,00000	245,00	735,00	21,00	889,35
33	55162253R	nástavec střešní vpusti; PP, PVC; DN 125 mm; výška 300 mm; příslušenství pevná izolační příruba, PVC izolační příruba	kus	4,00000	1 889,00	7 556,00	21,00	9 142,76
34	55162351R	kroužek odvodňovací d 150 mm; PP	kus	4,00000	323,00	1 292,00	21,00	1 563,32
35	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,35332	689,00	243,44	21,00	294,56
					0,35332			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				224 570,30		271 730,06
36	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	155,00000	233,00	36 115,00	21,00	43 699,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 45 TV,C : 110			45,00000 110,00000			
37	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 50 TV : 42	m	92,00000	260,00	23 920,00	21,00	28 943,20
38	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 35 TV : 32	m	67,00000	315,00	21 105,00	21,00	25 537,05
39	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 20 TV : 25	m	45,00000	356,00	16 020,00	21,00	19 384,20
40	722172735R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 20 TV : 25	m	30,00000	411,00	12 330,00	21,00	14 919,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 20 TV : 10			20,00000 10,00000			
41	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	45,00000	92,00	4 140,00	21,00	5 009,40
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
42	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	50,00000	96,00	4 800,00	21,00	5 808,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
43	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	35,00000	106,00	3 710,00	21,00	4 489,10
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
44	722181213RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	20,00000	116,00	2 320,00	21,00	2 807,20
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
45	722181213RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm	m	20,00000	123,00	2 460,00	21,00	2 976,60
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
46	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	209,00000	39,00	8 151,00	21,00	9 862,71
		110+42+32+25		209,00000				
47	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	20,00000	49,00	980,00	21,00	1 185,80
48	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	55,00000	215,00	11 825,00	21,00	14 308,25
49	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	316,00	316,00	21,00	382,36
50	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	239,00	239,00	21,00	289,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
51	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	239,00	239,00	21,00	289,19
52	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	916,00	916,00	21,00	1 108,36
53	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	410,00	820,00	21,00	992,20
54	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 349,00	1 349,00	21,00	1 632,29
55	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 349,00	1 349,00	21,00	1 632,29
56	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	433,00	433,00	21,00	523,93
57	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00	21,00	1 413,28
58	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	5,00000	98,00	490,00	21,00	592,90
59	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	314,00000	20,00	6 280,00	21,00	7 598,80
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		155+92+67		314,00000				
60	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	45,00000	20,00	900,00	21,00	1 089,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
61	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	30,00000	20,00	600,00	21,00	726,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	389,00000	20,00	7 780,00	21,00	9 413,80
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		314+45+30		389,00000				
63	722001R	Zpětná klapka CA DN15	ks	1,00000	1 202,00	1 202,00	21,00	1 454,42
64	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	5,00000	2 882,00	14 410,00	21,00	17 436,10
65	631433201R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	110,00000	158,00	17 380,00	21,00	21 029,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
66	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	42,00000	163,00	6 846,00	21,00	8 283,66
67	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	32,00000	171,00	5 472,00	21,00	6 621,12
68	631433204R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	25,00000	181,00	4 525,00	21,00	5 475,25
69	631433206R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	20,00000	187,00	3 740,00	21,00	4 525,40
70	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,38204	629,00	240,30	21,00	290,76

vodorovně do 50 m

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,62,64,65,66,67,68,69. :

Součet : 0,38204

0,38204

Díl: 724	Strojní vybavení					24 497,03	29 641,41	
71	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	489,00	489,00	21,00	591,69
72	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	196,00	196,00	21,00	237,16
73	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 237,00	1 237,00	21,00	1 496,77
74	42610981.AR	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	kus	1,00000	8 158,00	8 158,00	21,00	9 871,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
75	48466607R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vyměnitelným vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 60 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojaté na podstavcových nohou; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 1"; barva modrá	kus	1,00000	13 597,00	13 597,00	21,00	16 452,37
76	900013969DDD	Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4"	KS	1,00000	787,00	787,00	21,00	952,27
77	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,02877	1 148,00	33,03	21,00	39,97

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

71,73,74,75, :

Součet : 0,02877

0,02877

Díl: 725	Zařizovací předměty	177 449,58	214 713,99
-----------------	----------------------------	-------------------	-------------------

78	721213436R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	6 522,00	26 088,00	21,00	31 566,48
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

79	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,00000	489,00	2 445,00	21,00	2 958,45
80	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	1 468,00	1 468,00	21,00	1 776,28
81	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	13,00000	391,00	5 083,00	21,00	6 150,43

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

82	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	4,00000	1 468,00	5 872,00	21,00	7 105,12
83	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	5,00000	391,00	1 955,00	21,00	2 365,55
84	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	489,00	978,00	21,00	1 183,38
85	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	36,00000	173,00	6 228,00	21,00	7 535,88
86	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	196,00	392,00	21,00	474,32

VL : 2

2,00000

87	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	18,00000	196,00	3 528,00	21,00	4 268,88
88	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	4,00000	294,00	1 176,00	21,00	1 422,96
89	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	4,00000	98,00	392,00	21,00	474,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
90	55144203R	baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm	kus	2,00000	2 193,00	4 386,00	21,00	5 307,06
91	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	13,00000	1 978,00	25 714,00	21,00	31 113,94
92	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	4,00000	2 010,00	8 040,00	21,00	9 728,40
93	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	5,00000	1 870,00	9 350,00	21,00	11 313,50
94	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	4,00000	1 273,00	5 092,00	21,00	6 161,32
95	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	5,00000	661,00	3 305,00	21,00	3 999,05
96	55231346R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; 177 mm; obdélníkový	kus	2,00000	1 326,00	2 652,00	21,00	3 208,92
97	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	4,00000	6 568,00	26 272,00	21,00	31 789,12
98	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	13,00000	935,00	12 155,00	21,00	14 707,55
99	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	5,00000	1 458,00	7 290,00	21,00	8 820,90
100	64251335R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod ze zadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení integrovaný napájecí zdroj	kus	1,00000	8 065,00	8 065,00	21,00	9 758,65
101	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	2,00000	4 460,00	8 920,00	21,00	10 793,20
102	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,84772	712,00	603,58	21,00	730,33

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101, :

Součet: : 0,84772

0,84772

Díl: 726	Předstěnové systémy	44 473,56	53 813,01
-----------------	----------------------------	------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
103	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	4 330,00	21 650,00	21,00	26 196,50
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
104	726212367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	6 217,00	12 434,00	21,00	15 045,14
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
105	551070101R	tlačítko ovladač plastové; ovladačí síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	7,00000	1 478,00	10 346,00	21,00	12 518,66
106	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,05578	781,00	43,56	21,00	52,71

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

103,104,105, :

Součet : 0,05578

0,05578

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
107	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	55,50000	147,00	8 158,50	21,00	9 871,79
0,25KG/M : 222*0,25				55,50000			
108	pro potrubí D 25	m	200,00000	98,00	19 600,00	21,00	23 716,00
109	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	55,50000	147,00	8 158,50	21,00	9 871,79
Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 55,5				55,50000			
110	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,05883	979,00	57,59	21,00	69,68

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

107,109, :

Součet : 0,05883

0,05883

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	03	Zdravotechnická instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem						712 378,50		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
	Vlastní
AP-PSV	RTS 21/ II
AP-PSV	RTS 21/ II
AP-PSV	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
SPCM	RTS 14/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II
	Vlastní
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

SPCM	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	04	Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						268 459,93		324 836,52
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. předpoklad 5% : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 280,60000*0,05	m3	14,03000	571,00	8 011,13	21,00	9 693,47
		14,03000						
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Kanalizace : 1,0*49,0*1,0 1,2*60,0*1,8 Vodovod : 1,2*50,0*1,7	m3	280,60000	157,00	44 054,20	21,00	53 305,58
		49,00000 129,60000 102,00000						
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : 280,6*0,5	m3	140,30000	15,00	2 104,50	21,00	2 546,45
		140,30000						
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Kanalizace : 2*60,0*1,8 Vodovod : 2*50,0*1,7	m2	386,00000	67,00	25 862,00	21,00	31 293,02
		216,00000 170,00000						
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	386,00000	15,00	5 790,00	21,00	7 005,90
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Kanalizace : 1,2*60,0*1,8 Vodovod : 1,2*50,0*1,7	m3	231,60000	1,00	231,60	21,00	280,24
		129,60000 102,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	04	Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	280,60000	20,00	5 612,00	21,00	6 790,52
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhloubeno : 280,6 Zásyp : -187,05	m3	93,55000	271,00	25 352,05	21,00	30 675,98
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : 93,55*5	m3	467,75000	2,00	935,50	21,00	1 131,96
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	93,55000	39,00	3 648,45	21,00	4 414,62
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	93,55000	15,00	1 403,25	21,00	1 697,93
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Kanalizace : 1,0*49,0*(1,0-0,45-0,1) 1,2*60,0*(1,8-0,45-0,1) Vodovod : 1,2*50,0*(1,7-0,35-0,1)	m3	187,05000	123,00	23 007,15	21,00	27 838,65
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Kanalizace : 1,0*49,0*0,45 1,2*60,0*0,45 Vodovod : 1,2*50,0*0,35	m3	75,45000	967,00	72 960,15	21,00	88 281,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	04	Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	93,55000	529,00	49 487,95	21,00	59 880,42
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						18 896,40		22 864,64
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Kanalizace : 1,0*49,0*0,1 1,2*60,0*0,1 Vodovod : 1,2*50,0*0,1	m3	18,10000	1 044,00	18 896,40	21,00	22 864,64
Díl: 8 Trubní vedení						71 211,47		86 165,88
16	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	52,00000	98,00	5 096,00	21,00	6 166,16
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 22+32+55	m	109,00000	49,00	5 341,00	21,00	6 462,61
18	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	30,00000	20,00	600,00	21,00	726,00
19	28611141.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm +3% : 1*1,03	kus	1,03000	292,00	300,76	21,00	363,92
20	28611142.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm +3% : 1*1,03	kus	1,03000	583,00	600,49	21,00	726,59
21	28611143.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm +3% : 1*1,03	kus	1,03000	875,00	901,25	21,00	1 090,51
22	28611144.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm +3% : 3*1,03	kus	3,09000	1 458,00	4 505,22	21,00	5 451,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	04	Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
23	28611146.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,03000	362,00	372,86	21,00	451,16
		+3% : 1*1,03		1,03000				
24	28611148.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,06000	928,00	1 911,68	21,00	2 313,13
		+3% : 2*1,03		2,06000				
25	28611149.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	5,15000	1 811,00	9 326,65	21,00	11 285,25
		+3% : 5*1,03		5,15000				
26	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	5,15000	1 474,00	7 591,10	21,00	9 185,23
		+3% : 5*1,03		5,15000				
27	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	8,24000	2 457,00	20 245,68	21,00	24 497,27
		+3% : 8*1,03		8,24000				
28	28613743R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm	m	52,78000	201,00	10 608,78	21,00	12 836,62
		+1,5% : 52*1,015		52,78000				
29	28651652.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,00000	78,00	780,00	21,00	943,80
30	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,00000	127,00	1 270,00	21,00	1 536,70
31	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,00000	176,00	1 760,00	21,00	2 129,60
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						67 616,00		81 815,36
32	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	52,00000	20,00	1 040,00	21,00	1 258,40
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
33	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	52,00000	20,00	1 040,00	21,00	1 258,40
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
34	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	109,00000	20,00	2 180,00	21,00	2 637,80
		vodou nebo vzduchem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	04	Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
35	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	1 458,00	1 458,00	21,00	1 764,18
36	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm vodou nebo vzduchem,	sada	1,00000	1 458,00	1 458,00	21,00	1 764,18
37	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	6,00000	979,00	5 874,00	21,00	7 107,54
38	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	52,00000	54,00	2 808,00	21,00	3 397,68
39	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	52,00000	59,00	3 068,00	21,00	3 712,28
40	894431321RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	6,00000	8 115,00	48 690,00	21,00	58 914,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 259,35		13 623,81
41	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotností z položek s pořadovými čísly : 4,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,39, : Součet : 163,17893	t	163,17893	69,00	11 259,35	21,00	13 623,81

163,17893

Celkem	437 443,15
---------------	-------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
800-1	RTS 21/ II
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II
827-1	RTS 21/ II

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
827-1	RTS 21/ II

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
827-1	RTS 21/ II
827-1	RTS 21/ II
AP-HSV	RTS 21/ II

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	05	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				27 080,13		32 766,96
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,81600	571,00	465,94	21,00	563,79
<p>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.</p> <p>předpoklad 5% :</p> <p style="text-align: right;">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,32000*0,05 0,81600</p>								
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,00000	342,00	3 078,00	21,00	3 724,38
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p style="text-align: right;">Vodoměrná šachta : 9,0 9,00000</p>								
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,50000	15,00	67,50	21,00	81,68
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p style="text-align: right;">50% : 9,0*0,5 4,50000</p>								
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,32000	469,00	7 654,08	21,00	9 261,44
<p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p style="text-align: right;">1,2*8,0*1,7 16,32000</p>								
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,16000	15,00	122,40	21,00	148,10
<p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p style="text-align: right;">50% : 16,32*0,5 8,16000</p>								
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	27,20000	67,00	1 822,40	21,00	2 205,10
<p>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</p> <p style="text-align: right;">2*8,0*1,7 27,20000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	05	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	27,20000	15,00	408,00	21,00	493,68
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 9,0+16,32	m3	25,32000	20,00	506,40	21,00	612,74
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhlobeno : 9,0+16,32 Zásyp : -16,424	m3	8,89600	271,00	2 410,82	21,00	2 917,09
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : 8,896*5	m3	44,48000	2,00	88,96	21,00	107,64
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,89600	39,00	346,94	21,00	419,80
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,89600	15,00	133,44	21,00	161,46
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 1,2*8,0*(1,7-0,35-0,1) Vodoměrná šachta : 9,0-1,6*1,3*2,2	m3	16,42400	123,00	2 020,15	21,00	2 444,38
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 1,2*8,0*0,35	m3	3,36000	967,00	3 249,12	21,00	3 931,44

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	05	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,89600	529,00	4 705,98	21,00	5 694,24
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 423,42		2 932,34
16	273320140RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. Vodoměrná šachta : 1,2*0,8*0,2	m3	0,19200	12 622,00	2 423,42	21,00	2 932,34
						0,19200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 558,19		10 355,41
17	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 se zřízením a odstraněním bednění Vodommá šachta : 1,6*1,3*2,0-1,2*0,9*1,8	m3	2,21600	3 862,00	8 558,19	21,00	10 355,41
						2,21600		
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						1 002,24		1 212,71
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženeho 0+4 mm v otevřeném výkopu, 1,2*8,0*0,1	m3	0,96000	1 044,00	1 002,24	21,00	1 212,71
						0,96000		
Díl: 8 Trubní vedení						2 392,00		2 894,32
19	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	8,00000	98,00	784,00	21,00	948,64
20	28613743R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm	m	8,00000	201,00	1 608,00	21,00	1 945,68
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						40 731,00		49 284,51
21	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,00000	587,00	587,00	21,00	710,27
22	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	1 468,00	1 468,00	21,00	1 776,28
23	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	8,00000	20,00	160,00	21,00	193,60
24	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	8,00000	20,00	160,00	21,00	193,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	05	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
25	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	1,00000	391,00	391,00	21,00	473,11
26	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	8,00000	54,00	432,00	21,00	522,72
27	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	8,00000	59,00	472,00	21,00	571,12
28	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	1,00000	147,00	147,00	21,00	177,87
29	722237624R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	936,00	936,00	21,00	1 132,56
30	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	606,00	606,00	21,00	733,26
31	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 026,00	1 026,00	21,00	1 241,46
32	89001R	Vodoměrná šachta 1,2x0,9x1,8m	ks	1,00000	17 324,00	17 324,00	21,00	20 962,04
33	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	940,00	940,00	21,00	1 137,40
34	42228256R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 6/4", (vnější pr. potrubí 50 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 232 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00000	7 611,00	7 611,00	21,00	9 209,31
35	42273370R	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm; DN výstupu 40 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	6 318,00	6 318,00	21,00	7 644,78
36	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	2 153,00	2 153,00	21,00	2 605,13
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						928,97		1 124,05
37	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	13,46332	69,00	928,97	21,00	1 124,05

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

6,14,17,18,20,21,25,27,29,30,31,33,34,35,36, :

Součet : 13,46332

13,46332

Celkem	83 115,95
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	05	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
800-1	RTS 21/ II
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

AP-HSV	RTS 21/ II
--------	------------

801-2	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
827-1	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	06	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						17 099,46		20 690,35
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,54000	571,00	308,34	21,00	373,09
<p>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.</p> <p>předpoklad 5% :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,80000*0,05 0,54000</p>								
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,80000	469,00	5 065,20	21,00	6 128,89
<p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>1,2*3,0*3,0 10,80000</p>								
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,40000	15,00	81,00	21,00	98,01
<p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>50% : 10,8*0,5 5,40000</p>								
4	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	18,00000	251,00	4 518,00	21,00	5 466,78
<p>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</p> <p>2*3,0*3,0 18,00000</p>								
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	18,00000	132,00	2 376,00	21,00	2 874,96
<p>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</p>								
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	10,80000	16,00	172,80	21,00	209,09
<p>s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,</p> <p>1,2*3,0*3,0 10,80000</p>								
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,80000	20,00	216,00	21,00	261,36
<p>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</p>								
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,98000	271,00	536,58	21,00	649,26
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	06	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Vyhloubeno : 10,8 Zásyp : -8,82		10,80000 -8,82000				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : 1,98*5	m3	9,90000	2,00	19,80	21,00	23,96
				9,90000				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,98000	39,00	77,22	21,00	93,44
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,98000	15,00	29,70	21,00	35,94
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 1,2*3,0*(3,0-0,45-0,1)	m3	8,82000	123,00	1 084,86	21,00	1 312,68
				8,82000				
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 1,2*3,0*0,45	m3	1,62000	967,00	1 566,54	21,00	1 895,51
				1,62000				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,98000	529,00	1 047,42	21,00	1 267,38
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				375,84		454,77
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm v otevřeném výkopu, 1,2*3,0*0,1	m3	0,36000	1 044,00	375,84	21,00	454,77
				0,36000				
Díl: 8		Trubní vedení				1 643,60		1 988,76
16	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	2,00000	49,00	98,00	21,00	118,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	06	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
17	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	20,00	40,00	21,00	48,40
18	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm +3% : 2*1,03	kus	2,06000	560,00	1 153,60	21,00	1 395,86
					2,06000			
19	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	176,00	352,00	21,00	425,92
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						12 050,00		14 580,50
20	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	2,00000	20,00	40,00	21,00	48,40
21	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	1 458,00	1 458,00	21,00	1 764,18
22	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm vodou nebo vzduchem,	sada	1,00000	1 458,00	1 458,00	21,00	1 764,18
23	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	979,00	979,00	21,00	1 184,59
24	894431321RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	1,00000	8 115,00	8 115,00	21,00	9 819,15
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						238,62		288,73
25	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,13,15,17,18,19,21,22, :	t	3,45826	69,00	238,62	21,00	288,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	06	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Součet : 3,45826		3,45826				

Celkem	31 407,52
---------------	------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
800-1	RTS 21/ II
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
827-1	RTS 21/ II

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

SPCM	RTS 21/ II
------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

827-1	RTS 21/ II
AP-HSV	RTS 21/ II

827-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 9						37 511,75		45 389,22
Ostatní konstrukce, bourání								
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	14,00000	343,00	4 802,00	21,00	5 810,42
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	538,00	1 614,00	21,00	1 952,94
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	27,00000	734,00	19 818,00	21,00	23 979,78
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
4	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci	hod	40,00000	245,00	9 800,00	21,00	11 858,00
5	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,59300	1 334,00	791,06	21,00	957,18
6	979100012RA0	Odvozy sutí a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP	t	0,59300	1 158,00	686,69	21,00	830,89
Díl: 700						28 397,00		34 360,37
HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize								
7	732339993R00	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	2,00000	832,00	1 664,00	21,00	2 013,44
8	R1	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	sbr.	1,00000	16 149,00	16 149,00	21,00	19 540,29
9	R2	Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování	hod	72,00000	147,00	10 584,00	21,00	12 806,64
Díl: 713						42 682,38		51 645,68
Izolace tepelné								
10	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	270,00000	39,00	10 530,00	21,00	12 741,30
					152+61+57	270,00000		
11	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	12,00000	39,00	468,00	21,00	566,28
12	722182021RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25	m	16,00000	39,00	624,00	21,00	755,04
					1+15	16,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
13	722182024RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40	m	25,00000	39,00	975,00	21,00	1 179,75
15+10				25,00000				
14	722182098KPL	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kus	1,00000	2 447,00	2 447,00	21,00	2 960,87
15	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	152,00000	56,00	8 512,00	21,00	10 299,52
16	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	61,00000	57,00	3 477,00	21,00	4 207,17
17	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	57,00000	61,00	3 477,00	21,00	4 207,17
18	283771141R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	12,00000	105,00	1 260,00	21,00	1 524,60
19	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	1 200,00000	1,00	1 200,00	21,00	1 452,00
20	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	5,00000	147,00	735,00	21,00	889,35
21	8700637070T	Izolace Kaučuk 13x18 mm	M	1,00000	181,00	181,00	21,00	219,01
22	8700637071T	Izolace Kaučuk 13x22 mm	M	15,00000	186,00	2 790,00	21,00	3 375,90
23	8700637073T	Izolace Kaučuk 13x28 mm	M	15,00000	191,00	2 865,00	21,00	3 466,65
24	8700637074T	Izolace Kaučuk 13x35 mm	M	10,00000	196,00	1 960,00	21,00	2 371,60
25	900212800100020	Příslušenství k izolacím - - Samolepicí páska Kaiflex ST tl.3mm, 15m	KS	1,00000	636,00	636,00	21,00	769,56
26	900212800100020	Příslušenství k izolacím - - Kaiflex 414 lepidlo 450g / 0,5 l	KS	1,00000	538,00	538,00	21,00	650,98
27	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00799	924,00	7,38	21,00	8,93

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18, :

Součet : 0,00799

0,00799

Díl: 724	Strojní vybavení				22 041,25			26 669,91
28	722190221R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 15	soubor	1,00000	1 468,00	1 468,00	21,00	1 776,28

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

montáž/dopojení ADZ : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
29	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11353.0, pro pevné připojení, DN 20	soubor	1,00000	1 957,00	1 957,00	21,00	2 367,97
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
Montáž/dopojení úpravy a příslušenství : 1								
30	4363240199F	Zařízení pro úpravu vody s náplní, vč. příslušenství, dle požadavku výrobce zdroje tepla (změkčení/demineralizace)	kus	1,00000	18 156,00	18 156,00	21,00	21 968,76
31	43632401F	Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody, připojení: R 1/2,	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
dodávka MaR : 0								
32	5512001870F	Externí tlakové čidlo	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
dodávka MaR : 0								
33	5512001891F	Sada pro měření tvrdosti	kus	1,00000	440,00	440,00	21,00	532,40
34	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,01764	1 148,00	20,25	21,00	24,50
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28,29,30,31,32,33, :								
Součet : 0,01764								
						0,01764		
Díl: 731.2		Zdroj tepla - T.Č.				453 636,84	548 900,58	
35	4847611114R	čerpadlo tepelné země/voda; pro vytápění, ohřev TV a případně vytápění bazénu ; jmenovitý tepelný výkon 13 kW; napájení 400 V; hlučnost 47,0 dB; teplotní rozsah vytápěcí/chlad.vody 20 až 60 °C; teplotní rozsah zdrojové nemrznoucí kapaliny -8 až 20 °C; max.výstupní teplota vody 60 °C; hmotnost:vnitřní + venkovní jednotka 145 kg; jmenovitý průtok - okruh nemrznoucí kapaliny 0,840 l/s; jmenovitý průtok - okruh otopná soustava 0,310 l/s	kus	1,00000	416 945,00	416 945,00	21,00	504 503,45
reverzibilní frekvenčně řízené zemní tepelné čerpadlo : 1								
1,00000								
36	731.2-R01	Příslušenství T.Č. - modbusová karta	kus	1,00000	7 243,00	7 243,00	21,00	8 764,03
doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu								
37	731.2-R02	Příslušenství T.Č. - internetový modul Easynet	kus	1,00000	20 554,00	20 554,00	21,00	24 870,34
řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev vody								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
38	998731201R00	Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	4 447,42000	2,00	8 894,84	21,00	10 762,76

Díl: 732		Strojovny	116 322,97				140 750,79	
39	732119192R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125	kus	1,00000	979,00	979,00	21,00	1 184,59
40	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	20,00000	176,00	3 520,00	21,00	4 259,20
41	732219302R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 300 l	soubor	2,00000	1 468,00	2 936,00	21,00	3 552,56
42	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	294,00	294,00	21,00	355,74
43	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	soubor	1,00000	391,00	391,00	21,00	473,11
44	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	3,00000	294,00	882,00	21,00	1 067,22
45	732429116SK	Montáž čerpadlové skupiny	soubor	2,00000	1 957,00	3 914,00	21,00	4 735,94
46	405417050NTC	Příslušenství ohříváče - teplotní čidlo-snímač ohříváče vody	kus	3,00000	538,00	1 614,00	21,00	1 952,94
47	42640101R	čerpadlo elektronické oběhové se závitovými vstupy; pro otopné a klimatizační systémy; závit.vstupy 1 1/4"; rozteč 180 mm; provozní rozsah od 0,4 do 4,2 m3/h; druh čerpané kapaliny čistá bez pevných částic a olejů, neviskózní, chemicky neutrální; teplotní rozsah kapaliny -10 až 110 °C; H max 8,0 m; instalace s horizontální osou hřídele motoru; IPX5; třída izolace F; standardní vstupní napětí jednofázové 1 x 230 V/50 -60 Hz	kus	3,00000	7 810,00	23 430,00	21,00	28 350,30
48	48434701009	Akumulační nádoba tepla/chladu, vč. izolace, pro uzavřené topné systémy - 300 l	kus	1,00000	16 409,00	16 409,00	21,00	19 854,89
49	48434702228	Zásobníkový teplé vody, vč. izolace, s 1 trubk.výměňníkem - 300 l	kus	1,00000	18 784,00	18 784,00	21,00	22 728,64
50	48466205R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 426,00	2 426,00	21,00	2 935,46
51	48467305R	nádoba solární expanzní, membránová; objem 18 l; pracovní tlak 1,5 bar; max.provozní tlak do 10 bar; max.provoz.teplota membrána/systém 70°C/120°C; připojení 3/4"; rozměry pr.280 mm, výška 380 mm	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00	21,00	2 371,60
52	4848160310RS	RS KOMBI rozdělovač/sběrač pro 2 okruhy	kus	1,00000	4 927,00	4 927,00	21,00	5 961,67
53	4848160319RS	RS KOMBI - příslušenství-konzoly na stěnu	pár	1,00000	867,00	867,00	21,00	1 049,07
54	48481603522540	Čerpadlová skupina MK DN25 se servem, s čerpadlem s el.řiz.otáčkami 25-40	kus	2,00000	14 392,00	28 784,00	21,00	34 828,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
55	4848160353299	Šroubení pro napojení čerp.skupin	pár	2,00000	726,00	1 452,00	21,00	1 756,92
56	90001393822T	Příslušenství k exp. nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 3/4"	kus	2,00000	1 052,00	2 104,00	21,00	2 545,84
57	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,34851	1 865,00	649,97	21,00	786,46

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55, :
 Součet : 0,34851

0,34851

Díl: 733		Rozvod potrubí					140 177,60	169 614,90	
58	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	152,00000	312,00	47 424,00	21,00	57 383,04	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
59	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	62,00000	362,00	22 444,00	21,00	27 157,24	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
60	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	72,00000	396,00	28 512,00	21,00	34 499,52	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
61	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	15,00000	462,00	6 930,00	21,00	8 385,30	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
62	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	20,00000	689,00	13 780,00	21,00	16 673,80	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
63	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	54,00000	186,00	10 044,00	21,00	12 153,24	
					27*2				
					54,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
64	733167002R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	196,00	392,00	21,00	474,32
65	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	4,00000	215,00	860,00	21,00	1 040,60
66	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	321,00000	20,00	6 420,00	21,00	7 768,20

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

152+62+72+15+20

321,00000

67	733224225T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5	kus	6,00000	235,00	1 410,00	21,00	1 706,10
68	733224226T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5	kus	6,00000	254,00	1 524,00	21,00	1 844,04
69	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,30666	1 427,00	437,60	21,00	529,50

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

58,59,60,61,62,67,68, :

Součet : 0,30666

0,30666

Díl: 734	Armatury							117 346,78	141 989,60
70	734255132R00	Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 186,00	4 372,00	21,00	5 290,12	
71	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	3,00000	489,00	1 467,00	21,00	1 775,07	
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,00000			3,00000				
72	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	489,00	978,00	21,00	1 183,38	
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,00000			2,00000				
73	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	489,00	489,00	21,00	591,69	
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000			1,00000				
74	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	342,00	2 394,00	21,00	2 896,74	
75	734224821R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkou, šikmý, mosazný, DN 15, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 115,00	6 345,00	21,00	7 677,45	
76	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	239,00	1 673,00	21,00	2 024,33	
77	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	292,00	2 920,00	21,00	3 533,20	
78	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	427,00	854,00	21,00	1 033,34	
79	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	606,00	4 242,00	21,00	5 132,82	
80	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	433,00	433,00	21,00	523,93	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
81	734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	547,00	1 094,00	21,00	1 323,74
82	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	614,00	614,00	21,00	742,94
83	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	936,00	936,00	21,00	1 132,56
84	734263312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	176,00	1 056,00	21,00	1 277,76
85	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	196,00	1 176,00	21,00	1 422,96
86	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	245,00	1 470,00	21,00	1 778,70
87	734263315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	294,00	2 352,00	21,00	2 845,92
88	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	25,00000	734,00	18 350,00	21,00	22 203,50
89	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	978,00	1 956,00	21,00	2 366,76
90	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	54,00000	157,00	8 478,00	21,00	10 258,38
(25+2)*2				54,00000				
91	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	239,00	2 868,00	21,00	3 470,28
92	734413122R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímkou 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	935,00	9 350,00	21,00	11 313,50
93	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	974,00	1 948,00	21,00	2 357,08
94	734291951MTZ	Montáž hlavice ručního/termostat.ovládání	kus	27,00000	98,00	2 646,00	21,00	3 201,66
95	42218510112V	2-cestný ventil DN15, kvs=0,25, vč. servopohonu	kus	3,00000	4 067,00	12 201,00	21,00	14 763,21
96	5512001878R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 5/4" F x 5/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	6 347,00	6 347,00	21,00	7 679,87
97	551216891	Ventil tlakově nezávislý seřizovací a regulační DN15 (3/4"), nastavení průtoku 110 l/hod	kus	2,00000	3 899,00	7 798,00	21,00	9 435,58

Regulační ventil DN15, seřizovací, tlakově nezávislý, vnější závit G3/4A, automatický regulátor průtoku, který je schopen řídit teplotu při nízkém zatížení s rovnoměrnou stabilitou v celém rozsahu použití. Ventily lze nastavit přesně na projektovanou hodnotu – umožňují tím plně řídit soustavu ve skutečných podmínkách.

TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: DN 15 Vnější závit: G 3/4A Průtok Qnom: 450 l/h Zdvih: 2,25 mm Diferenční tlak: 16 - 400/600 kPa Jmenovitý tlak: PN16 Regulační rozsah: 1:1000 Teplota média: -10 °C - +120 °C; Materiál: mosaz.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
98	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	27,00000	387,00	10 449,00	21,00	12 643,29
99	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,08390	1 082,00	90,78	21,00	109,84

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

70,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98, :

Součet : 0,08390

0,08390

Díl: 735	Otopná tělesa					174 612,01		211 280,53
100	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	2,00000	98,00	196,00	21,00	237,16
101	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	21,00000	707,00	14 847,00	21,00	17 964,87
102	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	4,00000	707,00	2 828,00	21,00	3 421,88
103	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	25,00000	391,00	9 775,00	21,00	11 827,75
104	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	391,00	782,00	21,00	946,22
105	484518228R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	2,00000	3 430,00	6 860,00	21,00	8 300,60
106	48457419R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 401 W	kus	6,00000	4 143,00	24 858,00	21,00	30 078,18
107	48457420.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 501 W	kus	2,00000	4 786,00	9 572,00	21,00	11 582,12
108	48457422.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 701 W	kus	1,00000	4 856,00	4 856,00	21,00	5 875,76
109	48457423.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 802 W	kus	1,00000	5 094,00	5 094,00	21,00	6 163,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
110	48457424.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W	kus	1,00000	5 327,00	5 327,00	21,00	6 445,67
111	48457427.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 202 W	kus	1,00000	5 803,00	5 803,00	21,00	7 021,63
112	48457435R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 558 W	kus	1,00000	5 053,00	5 053,00	21,00	6 114,13
113	48457436.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W	kus	2,00000	5 400,00	10 800,00	21,00	13 068,00
114	48457437.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 836 W	kus	4,00000	5 747,00	22 988,00	21,00	27 815,48
115	48457438.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 976 W	kus	2,00000	6 096,00	12 192,00	21,00	14 752,32
116	48457510.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 803 W	kus	1,00000	8 186,00	8 186,00	21,00	9 905,06
117	48457518.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 403 W	kus	3,00000	7 986,00	23 958,00	21,00	28 989,18
118	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,49650	1 283,00	637,01	21,00	770,78

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117, :

Součet : 0,49650

0,49650

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	14 751,89	17 849,79				
119	767995101R00 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	50,00000	147,00	7 350,00	21,00	8 893,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	07	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
120	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	50,00000	147,00	7 350,00	21,00	8 893,50
					50,00000			
				Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 50				
121	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,05300	979,00	51,89	21,00	62,79
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 119,120, : Součet : 0,05300				
					0,05300			
Celkem						1 147 480,47		

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

801-3	RTS 21/ II
-------	------------

801-3	RTS 21/ II
-------	------------

801-3	RTS 21/ II
-------	------------

	Vlastní
801-3	RTS 21/ II
AP-HSV	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
	Vlastní
	Vlastní

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

800-721	RTS 21/ II
800-721	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 21/ II

	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-713	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 21/ II

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
800-721	RTS 21/ II

SPCM	RTS 21/ II

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II
	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
800-731	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II

	Vlastní
	Vlastní
800-731	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
---------	------------

800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 21/ II
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II

800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
SPCM	RTS 21/ II
800-731	RTS 21/ II

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 21/ II

800-767	RTS 21/ II
---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						72 537,50		87 770,38
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	45,00000	469,00	21 105,00	21,00	25 537,05
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. předpoklad 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000*0,5	m3	22,50000	15,00	337,50	21,00	408,38
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	45,00000	20,00	900,00	21,00	1 089,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	8,00000	271,00	2 168,00	21,00	2 623,28
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : 8,0*5	m3	40,00000	2,00	80,00	21,00	96,80
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,00000	39,00	312,00	21,00	377,52
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,00000	15,00	120,00	21,00	145,20
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	37,00000	600,00	22 200,00	21,00	26 862,00
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	37,00000	285,00	10 545,00	21,00	12 759,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,00000	529,00	4 232,00	21,00	5 120,72
11	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	8,00000	1 044,00	8 352,00	21,00	10 105,92
12	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm <i>Osazení prostupových pažnic : 2</i>	m	2,00000	1 093,00	2 186,00	21,00	2 645,06
					<i>2,00000</i>			

Díl: 27.1		Vrty pro T.Č. - organizační, projektové, administrativní a režijní náklady spojené s provedením díla	42 817,00				51 808,57	
------------------	--	---	------------------	--	--	--	------------------	--

13	R01	Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č., 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ	kpl	1,00000	3 915,00	3 915,00	21,00	4 737,15
14	R02	Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad)	kpl	1,00000	489,00	489,00	21,00	591,69
15	R03	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,00000	5 872,00	5 872,00	21,00	7 105,12
16	R04	Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika	kpl	1,00000	5 872,00	5 872,00	21,00	7 105,12
17	R05	Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla	kpl	1,00000	5 872,00	5 872,00	21,00	7 105,12
18	R06	Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud)	kpl	1,00000	1 957,00	1 957,00	21,00	2 367,97
19	R07	Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů	kpl	1,00000	5 872,00	5 872,00	21,00	7 105,12
20	R08	Doplňkový hydrogeologický průzkum	kpl	1,00000	3 915,00	3 915,00	21,00	4 737,15
21	R10	Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání, kolaudačního souhlasu stavby)	kpl	1,00000	3 915,00	3 915,00	21,00	4 737,15
22	R09	Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře	bod	7,00000	734,00	5 138,00	21,00	6 216,98

Díl: 27.2		Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů	234 216,00				283 401,36	
------------------	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--

23	R11	Vrtné práce - 3 x 70 m - v ceně jsou i položky R12 - R15 :	m	210,00000	734,00	154 140,00	21,00	186 509,40
----	-----	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

- vrtnání do vyprojektované hloubky - vrtný průměr cca O120-150 mm s dočasným Fe pažením v úvodních metrech
- instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy
- průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu

24	R12	Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda	ks	3,00000	16 634,00	49 902,00	21,00	60 381,42
----	-----	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

- délka normované sondy 70 m
- typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16
- vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm³ • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zaušťené hloubky! 						
25	R13	Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy <ul style="list-style-type: none"> • délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 19,0 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídatného závaží 	ks	3,00000	979,00	2 937,00	21,00	3 553,77
26	R14	Injekční potrubí <ul style="list-style-type: none"> • Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16 • délka 82 m 	ks	3,00000	2 569,00	7 707,00	21,00	9 325,47
27	R15	Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlouvanou směsí zaručených parametrů <ul style="list-style-type: none"> • materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2 • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou 	m	210,00000	93,00	19 530,00	21,00	23 631,30
Díl: 27.3		Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti				89 844,00		108 711,24
28	R16	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) <ul style="list-style-type: none"> • redukce 2 x Ø 32 > 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka : Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 	ks	6,00000	930,00	5 580,00	21,00	6 751,80
29	R17	Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - celozelené potrubí PE100 RC <ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy 	m	100,00000	56,00	5 600,00	21,00	6 776,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 50 • potrubí pro ukládku BEZ pískového lože 						
30	R18	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku	ks	6,00000	245,00	1 470,00	21,00	1 778,70
		<ul style="list-style-type: none"> • elektrokoleno 45°: O 40 mm, PE 100, SDR 11 						
31	R19	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí	ks	6,00000	93,00	558,00	21,00	675,18
		<ul style="list-style-type: none"> • elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11 						
32	R20	Plně vybavená jímka s vývody 3 / 3	ks	1,00000	39 566,00	39 566,00	21,00	47 874,86
		<ul style="list-style-type: none"> • orientace vývodů: 1 levá , 2 pravá • vodotěsná • 1 x poklop, třída zatížení B125 • 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 3 výstupy • 1 x sběrač, PVC vyvažovací ventily – 3 vstupy • 3 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odzdušňovací kohout • 6 x vývod z jímky potrubí O 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí O 63 mm • 2 x uzavírací klapka armatura na výstupu páteře z jímky 						
33	R21	Elektrotvarovka pro spojení potrubí	ks	14,00000	152,00	2 128,00	21,00	2 574,88
		<ul style="list-style-type: none"> • elektrospojka: O 50 mm, PE 100, SDR 11 						
34	R22	Elektrotvarovka pro spojení potrubí	ks	8,00000	318,00	2 544,00	21,00	3 078,24
		<ul style="list-style-type: none"> • elektrokoleno 90°: O 50 mm, PE 100, SDR 11 						
35	R23	Elektrotvarovka pro spojení potrubí	ks	2,00000	318,00	636,00	21,00	769,56
		<ul style="list-style-type: none"> • elektrokoleno 45°: O 50 mm, PE 100, SDR 11 						
36	R24	Elektrotvarovka pro spojení potrubí	ks	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00
		<ul style="list-style-type: none"> • elektroredukce: O 63-50 mm, PE 100, SDR 11 						
37	R25	Potrubí PE100 RC	m	102,00000	80,00	8 160,00	21,00	9 873,60
		<ul style="list-style-type: none"> • O 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) 						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože 						
38	R26	Tvarovka pro ukončení potrubí - kovový závit <ul style="list-style-type: none"> • vložka k přechodce: O 50 - 6/4", PE 100 - mosaz, vnější závit, SDR 11 	ks	2,00000	636,00	1 272,00	21,00	1 539,12
39	R27	Nemrzoucí směs - KONCENTRÁT <ul style="list-style-type: none"> • chemická báze - ethanol • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,0 (koncentrát / voda) • teplotnosná antikorozi kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobcí TČ v EU • množství koncentráту počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za vstupem do technické místnosti) 	l	225,00000	44,00	9 900,00	21,00	11 979,00
40	R28	Izolace potrubí <ul style="list-style-type: none"> • O 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou 	m	50,00000	53,00	2 650,00	21,00	3 206,50
41	R29	Chráníčka izolace potrubí <ul style="list-style-type: none"> • korugovaná, O 110 mm (vnější), PEHD 	m	48,00000	73,00	3 504,00	21,00	4 239,84
42	R30	Prostupová pažnice: 100/300 <ul style="list-style-type: none"> • pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice DN/ID 100 • navulkanizovaný 4 násobný pryžový těsnící hřeben 4LOCK* - monolitické spojení s betonem - fixační funkce • límec s povrchem, pro návaznost na hydroizolaci, tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar • 2x montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před betonáží • tloušťka konstrukce: L = 300 mm před objednávkou nutno upřesnit! 	ks	2,00000	1 860,00	3 720,00	21,00	4 501,20
43	R31	Těsnící vložka 100/50 <ul style="list-style-type: none"> • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 100 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x O 50 mm 	ks	2,00000	1 028,00	2 056,00	21,00	2 487,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

- přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm
- stahovací šrouby a matice Würth: V2A - šroub, V4A - matice
- pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
- materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C)
- šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm
- tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar
- možná úhlová odchylka potrubí až 8°
- chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace
- bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat

Díl: 27.4		Práce - napojení vrtů do technické místnosti					90 595,00	109 619,95
44	R32	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování horizontálních rozvodů (rozvody od vrtů k jímce,, napojení na sběrnou jímku)	m	50,00000	343,00	17 150,00	21,00	20 751,50
45	R33	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování páteřního potrubí (napojení na sběrnou jímku, vedení a, svařování páteřního vedení od jímky do technické místnosti dle výkresové dokumentace)	m	100,00000	245,00	24 500,00	21,00	29 645,00
46	R34	Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního betonu,, hutněný obsyp potrubních výstupů	kpl	1,00000	7 830,00	7 830,00	21,00	9 474,30
47	R35	Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace	kpl	1,00000	2 202,00	2 202,00	21,00	2 664,42
48	R36	Tepelné izolování páteřního potrubí, osazení chráničky, zapěnění konců nanasákovou PUR pěnou nebo, osazení smršťovací manžety	m	50,00000	147,00	7 350,00	21,00	8 893,50
49	R37	Míchání, plnění a odvzdušnění celého systému vč. sběrné jímky a páteřního vedení nemrznoucí, kapalinou	kpl	1,00000	2 202,00	2 202,00	21,00	2 664,42
50	R38	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné	kpl	3,00000	9 787,00	29 361,00	21,00	35 526,81

(předpoklad 3ks řetězových kontejnerů á 7 m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k terénním úpravám pozemku a záhrnu potrubí)
 Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude na místě vsakována vsakovacími zářezy nebo roztříklem na pozemku. Bude účtováno dle skutečného množství odpadu!

Celkem	530 009,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	08	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

800-1	RTS 21/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 21/ II
827-1	RTS 21/ II

800-721	RTS 21/ II
---------	------------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	09	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01		Zař. č. 1 - Větrání obytných místností a zázemí				673 107,00		814 459,47
1	1.01	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 950m3/h při 250 Pa. Jednotka bude, dodána včetně MaR a ovladače Rozměr jednotky (VxŠxH) 390x1385x1700, hmotnost 170Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Elektrický předehříváč a ohřev vzduchu Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by pass Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem	kpl	1,00000	168 219,00	168 219,00	21,00	203 544,99
2	1.01.2	Externí potrubní modul pro vodní chlazení/ohřev vzduchu	ks	1,00000	52 367,00	52 367,00	21,00	63 364,07
3	1.01.3	Pružná spojka 500x250	ks	4,00000	978,00	3 912,00	21,00	4 733,52
4	1.02	Rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení, horní připojení 4 x hrdlo DN250, Vp,o= 880m3/h, při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače Rozměr jednotky (VxŠxH) 1458x1416x817, hmotnost 200Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Integrovaný vodní ohřev/chlazení vzduchu Rotační rekuperátor s účinností až 85% a schopností přenosu vlhkosti Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem Plynulý by-pass pro chlazení v letním období Protimrazová ochrana Kotvicí rám	ks	1,00000	196 181,00	196 181,00	21,00	237 379,01
5	1.03	Těsná uzavírací klapka 500x250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu	ks	2,00000	2 752,00	5 504,00	21,00	6 659,84
6	1.04	Těsná uzavírací klapka DN250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu	ks	2,00000	2 348,00	4 696,00	21,00	5 682,16
7	1.05	Kulisový tlumič hluku 560x250x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy	ks	4,00000	5 382,00	21 528,00	21,00	26 048,88
8	1.06	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900mm	ks	1,00000	2 552,00	2 552,00	21,00	3 087,92
9	1.07	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900mm	ks	1,00000	2 042,00	2 042,00	21,00	2 470,82
10	1.08	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x250 se sítím proti hmyzu, RAL dle stavby	ks	4,00000	1 842,00	7 368,00	21,00	8 915,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	09	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
11	1.09	Ruční regulační klapka DN125	ks	4,00000	442,00	1 768,00	21,00	2 139,28
12	1.10	Ruční regulační klapka DN160	ks	3,00000	462,00	1 386,00	21,00	1 677,06
13	1.11	Ruční regulační klapka DN200	ks	1,00000	495,00	495,00	21,00	598,95
14	1.12	Požární větrací mřížka 200x200 (skutečný rozměr 380x250), základní provedení ruční/teplotní	ks	1,00000	5 010,00	5 010,00	21,00	6 062,10
15	1.13	Požární klapka DN250, základní provedení ruční/teplotní	ks	1,00000	2 694,00	2 694,00	21,00	3 259,74
16	1.14	Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 500x24, plenum box 500x500 s horizontálním připojením, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby	ks	1,00000	1 658,00	1 658,00	21,00	2 006,18
17	1.15	Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x24, plenum box 600x600 s horizontálním připojením, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby	ks	1,00000	2 108,00	2 108,00	21,00	2 550,68
18	1.16	Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x16, plenum box 600x600 s horizontálním připojením, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby	ks	1,00000	2 071,00	2 071,00	21,00	2 505,91
19	1.17	Přívodní vyústka dvouřadá na kruhové potrubí s regulací, rozměr 625x75	ks	3,00000	913,00	2 739,00	21,00	3 314,19
20	1.18	Přívodní talířový ventil DN125	ks	6,00000	160,00	960,00	21,00	1 161,60
21	1.19	Plastový talířový odvodní DN 100	ks	5,00000	145,00	725,00	21,00	877,25
22	1.20	Plastový talířový odvodní DN 125	ks	18,00000	160,00	2 880,00	21,00	3 484,80
23	1.21	Plastový talířový odvodní DN 200	ks	4,00000	233,00	932,00	21,00	1 127,72
24	1.22	Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí s regulací, rozměr 225x75	ks	2,00000	508,00	1 016,00	21,00	1 229,36
25	1.23	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	12,00000	638,00	7 656,00	21,00	9 263,76
26	1.24	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100	bm	4,00000	423,00	1 692,00	21,00	2 047,32
27	1.24.2	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125	bm	52,00000	442,00	22 984,00	21,00	27 810,64
28	1.24.3	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160	bm	60,00000	523,00	31 380,00	21,00	37 969,80
29	1.24.4	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200	bm	31,00000	616,00	19 096,00	21,00	23 106,16
30	1.24.5	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250	bm	29,00000	733,00	21 257,00	21,00	25 720,97
31	1.25	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	5,00000	207,00	1 035,00	21,00	1 252,35
32	1.25.2	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	29,00000	227,00	6 583,00	21,00	7 965,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	09	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
33	1.25.3	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	5,00000	264,00	1 320,00	21,00	1 597,20
34	1.25.4	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	3,00000	299,00	897,00	21,00	1 085,37
35	1.25.5	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	5,00000	345,00	1 725,00	21,00	2 087,25
36	1.26	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 50mm	bm	5,00000	602,00	3 010,00	21,00	3 642,10
37	1.27	Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm	m2	25,00000	447,00	11 175,00	21,00	13 521,75
38	1.28	Tepelná izolace kaučuk tl. 25mm s AL polepem, samolepící	m2	8,00000	673,00	5 384,00	21,00	6 514,64
39	9.1.1	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00000	7 952,00	7 952,00	21,00	9 621,92
40	9.1.2	Montáž VZT zařízení	kpl	1,00000	39 150,00	39 150,00	21,00	47 371,50
Díl: 02 Zař. č. 2 - Větrání technických místností						93 204,00		112 776,84
41	2.01	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN315, třítáčkové provedení	ks	1,00000	6 856,00	6 856,00	21,00	8 295,76
42	2.01.2	Pružná manžeta DN315	ks	2,00000	182,00	364,00	21,00	440,44
43	2.01a	Těsná uzavírací klapka DN315 se servopohonem otevřeno/zavřeno	ks	1,00000	2 453,00	2 453,00	21,00	2 968,13
44	2.02	Malý nástěnný axiální ventilátor DN125, zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska	ks	1,00000	2 242,00	2 242,00	21,00	2 712,82
45	2.03	Malý nástěnný axiální ventilátor DN125, zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska	ks	1,00000	2 242,00	2 242,00	21,00	2 712,82
46	2.04	Malý nástěnný axiální ventilátor DN125, zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska	ks	1,00000	2 242,00	2 242,00	21,00	2 712,82
47	2.06	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN315, třítáčkové provedení	ks	1,00000	6 856,00	6 856,00	21,00	8 295,76
48	2.06.2	Pružná manžeta DN315	ks	2,00000	182,00	364,00	21,00	440,44
49	2.06a	Těsná uzavírací klapka DN315 se servopohonem otevřeno/zavřeno	ks	1,00000	2 453,00	2 453,00	21,00	2 968,13
50	2.07	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315, délka 900mm	ks	4,00000	5 487,00	21 948,00	21,00	26 557,08
51	2.08	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x315 se sítím proti hmyzu, RAL dle Stavby	ks	2,00000	1 988,00	3 976,00	21,00	4 810,96
52	2.09	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu DN125 se sítím proti hmyzu, RAL dle Stavby	ks	3,00000	826,00	2 478,00	21,00	2 998,38
53	2.10	Odvodní výústka jednořadá na kruhové potrubí s regulací, rozměr 625x125	ks	6,00000	889,00	5 334,00	21,00	6 454,14
54	2.11	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	2,00000	638,00	1 276,00	21,00	1 543,96
55	2.12	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125	bm	2,00000	442,00	884,00	21,00	1 069,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	09	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
56	2.12.2	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315	bm	21,00000	934,00	19 614,00	21,00	23 732,94
57	9.2.1	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,00000	1 835,00	1 835,00	21,00	2 220,35
58	9.2.2	Montáž VZT zařízení	kpl	1,00000	9 787,00	9 787,00	21,00	11 842,27
Díl: 03 Zař. č. 3 - Chlazení rozvodny NN, datový uzel a skladu léčiv						106 344,00		128 676,24
59	3.01	Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 2,5/3,2 kW, chladivo R410A nebo R32,, 230V, konzole pro zavěšení na stěnu <i>Celoroční provoz, vyhřívání venkovní jednotky elektrickým topným kabelem</i>	kpl	1,00000	22 350,00	22 350,00	21,00	27 043,50
60	3.02	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,5 kW, včetně infraovladače	ks	1,00000	4 908,00	4 908,00	21,00	5 938,68
61	3.03.1	Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 2,0/2,7 kW, chladivo R410A nebo R32,, 230V, podstavné nohy <i>Celoroční provoz, vyhřívání venkovní jednotky elektrickým topným kabelem</i>	kpl	1,00000	22 350,00	22 350,00	21,00	27 043,50
62	3.03.2	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,0 kW, včetně infraovladače	ks	1,00000	4 908,00	4 908,00	21,00	5 938,68
63	3.05	Podstropní fancoil jednotka, Qch= 2,3 kW <i>- včetně ocelové pozinkované elektroskříně se svorkovnicí - BEZ čerpadla kondenzátu - cirkulace, 2-tr. systém chlazení - voda 8/14°C</i>	ks	1,00000	13 714,00	13 714,00	21,00	16 593,94
64	3.05.2	Pružný nástavec sání	ks	1,00000	1 101,00	1 101,00	21,00	1 332,21
65	3.05.3	Pružný nástavec výdechu	ks	1,00000	1 101,00	1 101,00	21,00	1 332,21
66	3.05.4	Přechodka pro pružný nástavec sání	ks	1,00000	627,00	627,00	21,00	758,67
67	3.05.5	Termostatový ovladač	ks	1,00000	1 786,00	1 786,00	21,00	2 161,06
68	3.05.6	Ventilové vybavení 3-cestné - pohon 230V on / off	ks	1,00000	2 689,00	2 689,00	21,00	3 253,69
69	3.06	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	3,00000	638,00	1 914,00	21,00	2 315,94
70	3.07	Přívodní výústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí s regulací, rozměr 800x200	ks	1,00000	1 854,00	1 854,00	21,00	2 243,34
71	3.08	Odvodní výústka jednořadá do čtyřhranného potrubí s regulací, rozměr 800x200	ks	1,00000	1 371,00	1 371,00	21,00	1 658,91
72	3.09	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	24,00000	588,00	14 112,00	21,00	17 075,52
73	3.09.2	Doplnění chladiva R410A nebo R32	kpl	2,00000	306,00	612,00	21,00	740,52
74	3.09.3	Tlaková zkouška	kpl	2,00000	274,00	548,00	21,00	663,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	09	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
75	9.3.1	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,00000	612,00	612,00	21,00	740,52
76	9.3.2	Montáž VZT zařízení	kpl	1,00000	9 787,00	9 787,00	21,00	11 842,27
Díl: 04 Zař. č. O - Ostatní						41 280,00		49 948,80
77	O.1	Doprava materiálu	kpl	1,00000	11 839,00	11 839,00	21,00	14 325,19
78	O.2	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1,00000	4 894,00	4 894,00	21,00	5 921,74
79	O.3	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému	kpl	1,00000	8 770,00	8 770,00	21,00	10 611,70
80	O.4	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	kpl	1,00000	1 096,00	1 096,00	21,00	1 326,16
81	O.5	Požární ucpávky	kpl	1,00000	14 681,00	14 681,00	21,00	17 764,01
Celkem						913 935,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	10	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01		Kabely, vodiče, mat. + montáž				27 720,00		33 541,20
1	17018	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)	M	80,00000	31,00	2 480,00	21,00	3 000,80
2	17139	KV H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	M	100,00000	66,00	6 600,00	21,00	7 986,00
3	80967445	KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 ČERNÁ	M	330,00000	48,00	15 840,00	21,00	19 166,40
4	81770817	INTE SOLARIX KABEL SXKD-5E-FTP-PVC CAT5E, BAL. 500M CÍVKA, 27655144	M	100,00000	28,00	2 800,00	21,00	3 388,00
Díl: 02		Technologie				787 687,00		953 101,27
5	10	Smart meter	ks	2,00000	3 658,00	7 316,00	21,00	8 852,36
6	11	Měřicí cívky pro každou fázi	ks	2,00000	1 372,00	2 744,00	21,00	3 320,24
7	12	AL konstrukce nakloněná, včetně kotvení	ks	78,00000	1 200,00	93 600,00	21,00	113 256,00
8	7	Fotovoltaický panel 370 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	78,00000	4 390,00	342 420,00	21,00	414 328,20
9	8	Výkonový optimalizér	ks	78,00000	2 401,00	187 278,00	21,00	226 606,38
10	9	Fotovoltaický střídač SE10K	ks	3,00000	51 443,00	154 329,00	21,00	186 738,09
Díl: 03		Jističe, krabice, rozvaděče + montáž				12 864,00		15 565,44
11	13	Rozvaděč RFVE1 a RFVE 36M	ks	2,00000	6 432,00	12 864,00	21,00	15 565,44
Díl: 04		DC část				30 084,00		36 401,64
12	14	Pojistkové odpínače s pojistkou 16A/1000V	ks	6,00000	328,00	1 968,00	21,00	2 381,28
13	15	Svodič přepětí 1+2/1000 V	ks	3,00000	9 372,00	28 116,00	21,00	34 020,36
Díl: 05		AC část				15 538,00		18 800,98
14	17	Jistič B6/1, 6kA	ks	4,00000	179,00	716,00	21,00	866,36
15	18	Jistič B6/3, 10kA	ks	2,00000	598,00	1 196,00	21,00	1 447,16
16	19	Jistič B50/3, 10kA	ks	1,00000	712,00	712,00	21,00	861,52
17	20	Jistič B20/3, 10kA	ks	3,00000	517,00	1 551,00	21,00	1 876,71
18	21	Jistič B25/3, 10kA	ks	1,00000	529,00	529,00	21,00	640,09
19	22	Jistič B40/3, 10kA	ks	1,00000	598,00	598,00	21,00	723,58
20	23	U/f ochrana	ks	1,00000	1 834,00	1 834,00	21,00	2 219,14
21	24	3f stykač 40A NO	ks	1,00000	586,00	586,00	21,00	709,06
22	34994019	POJISTKA 2A POMALÁ S POUZDREM	KS	6,00000	97,00	582,00	21,00	704,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	10	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
23	81296590	SIE 3RF2420-1AC45 STYKAČ POLOVODIČOVÝ NULOVÝ SPÍNAČ 3F. 3F 20A 4-30VDC	KS	1,00000	922,00	922,00	21,00	1 115,62
24	81495751	SAL SVODIČ FLP-PV1000 VS/Y, TYP1, 3X12,5KA/30KA, 1000VDC, 3PÓL, PRO FV SYSTÉMY,	KS	2,00000	3 156,00	6 312,00	21,00	7 637,52
Díl: 08 Montáž						137 798,00		166 735,58
25	210800628	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm ² uložený volně	m	100,00000	20,00	2 000,00	21,00	2 420,00
26	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený	m	80,00000	18,00	1 440,00	21,00	1 742,40
27	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm ² ,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm ²	m	20,00000	130,00	2 600,00	21,00	3 146,00
28	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm ² ,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm ²	m	60,00000	188,00	11 280,00	21,00	13 648,80
29	222280214	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	100,00000	17,00	1 700,00	21,00	2 057,00
30	MTZ06	KABELH1Z2Z2-K 6 mm ²	m	330,00000	18,00	5 940,00	21,00	7 187,40
31	MTZ07	Fotovoltaický panel 370 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	78,00000	418,00	32 604,00	21,00	39 450,84
32	MTZ08	Výkonový optimalizér	ks	78,00000	466,00	36 348,00	21,00	43 981,08
33	MTZ09	Fotovoltaický střídač SE10K	ks	3,00000	776,00	2 328,00	21,00	2 816,88
34	MTZ10	Smart meter	ks	2,00000	358,00	716,00	21,00	866,36
35	MTZ11	Měřicí cívky pro každou fázi	ks	2,00000	179,00	358,00	21,00	433,18
36	MTZ12	AL konstrukce nakloněná, včetně kotvení	ks	78,00000	394,00	30 732,00	21,00	37 185,72
37	MTZ13	Rozvaděč RFVE1 a RFVE 36M	ks	2,00000	1 493,00	2 986,00	21,00	3 613,06
38	MTZ14	Kabelová lišta 30x30 včetně kotvení	m	10,00000	42,00	420,00	21,00	508,20
39	MTZ15	Ohebná PVC chránička UV stabilní 2330	m	150,00000	38,00	5 700,00	21,00	6 897,00
40	MTZ16.	POJISTKA 2A POMALÁ S POUZDREM (AC)	ks	6,00000	18,00	108,00	21,00	130,68
41	MTZ17.	Pojistkové odpínače s pojistkou 12A/1000V (DC)	ks	6,00000	42,00	252,00	21,00	304,92
42	MTZ18.	Svodič přepětí 1+2/1000 V (DC)	ks	2,00000	143,00	286,00	21,00	346,06
Díl: 799 Ostatní						39 605,00		47 922,05
43	26	příprava HDO	ks	2,00000	537,00	1 074,00	21,00	1 299,54
44	27	Provedení prostupu ze střechy do RFVE1 a RFVE2	soub	1,00000	372,00	372,00	21,00	450,12
45	34	Ochranné pospojování podkonstrukce panelů a technologie	Soub	1,00000	3 907,00	3 907,00	21,00	4 727,47
46	28	Revizní zpráva	soub	2,00000	3 430,00	6 860,00	21,00	8 300,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	10	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
47	29	Asistence při revizi	hod	4,00000	333,00	1 332,00	21,00	1 611,72
48	30	Asistence při prvním paralelním připojení	hod	2,00000	333,00	666,00	21,00	805,86
49	31	Inženýrská činnost vč. zajištění licence od ERU	hod	35,00000	333,00	11 655,00	21,00	14 102,55
50	32	Nastavení střídačů	hod	2,00000	333,00	666,00	21,00	805,86
51	33	Funkční zkouška a testovací provoz	hod	5,00000	333,00	1 665,00	21,00	2 014,65
52	35	Kabelová lišta 30x30 včetně kotvení	m	10,00000	37,00	370,00	21,00	447,70
53	36	Ohebná PVC chránička UV stabilní 2330	m	150,00000	34,00	5 100,00	21,00	6 171,00
54	37	Pásy stahovací 4,8x120 bal. 100ks	ks	4,00000	252,00	1 008,00	21,00	1 219,68
55	38	Ostatní montážní mat. 2%	soub	1,00000	4 930,00	4 930,00	21,00	5 965,30

Celkem	1 051 296,00
---------------	---------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	11	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01-50		Systém technologie				185 200,00		224 092,00
1	CLNXSERIES8	Regulátor bez wifi modulu - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu)	ks	1,00000	17 118,00	17 118,00	21,00	20 712,78
2	CLNXHAWK88025	Licence pro 1250 DB	ks	1,00000	27 307,00	27 307,00	21,00	33 041,47
3	CLNXSMA80105Y	Udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 500-1249 DB	ks	1,00000	9 690,00	9 690,00	21,00	11 724,90
4	CLNXHAWK8SD	Paměťová karta pro regulátor, micro-SD 4GB	ks	1,00000	343,00	343,00	21,00	415,03
5	HONNXEMLON	Komunikační modul LonWorks pro regulátor	ks	1,00000	7 536,00	7 536,00	21,00	9 118,56
6	HONNXEM232	Komunikační modul RS232 pro regulátory	ks	1,00000	6 949,00	6 949,00	21,00	8 408,29
7	CLIOP821A	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	ks	3,00000	6 558,00	19 674,00	21,00	23 805,54
8	CLIOP822A	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	ks	1,00000	6 318,00	6 318,00	21,00	7 644,78
9	CLIOP823A	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	ks	5,00000	6 078,00	30 390,00	21,00	36 771,90
10	CLIOP824A	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	ks	3,00000	6 562,00	19 686,00	21,00	23 820,06
11	XS82122	Svorkovnicový blok pro moduly CLIOP(L) 821, 822 vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	4,00000	1 615,00	6 460,00	21,00	7 816,60
12	XS823	Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	5,00000	2 095,00	10 475,00	21,00	12 674,75
13	XS82425	Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	3,00000	2 711,00	8 133,00	21,00	9 840,93
14	XALTERM2	FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu	ks	1,00000	1 223,00	1 223,00	21,00	1 479,83
15	PW20	Koncentrátor M-bus pro 20 měřičů	ks	1,00000	13 898,00	13 898,00	21,00	16 816,58
Díl: 01-51		Periferie vstupní				104 919,00		126 951,99
16	AF20B65	Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65	ks	3,00000	675,00	2 025,00	21,00	2 450,25
17	T7470A1009	Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30	ks	10,00000	411,00	4 110,00	21,00	4 973,10
18	VF201B54NW	Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	2,00000	714,00	1 428,00	21,00	1 727,88
19	VF203B54NW	Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	3,00000	754,00	2 262,00	21,00	2 737,02
20	WB150	Mosazná jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN10	ks	2,00000	328,00	656,00	21,00	793,76
21	WB300	Mosazná jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN10	ks	3,00000	421,00	1 263,00	21,00	1 528,23
22	H7012B1030	Kombinovaný prostorový snímač teploty (0...10V) a vlhkosti (0..10V), 5..95% rv, 0..50°C, IP 30	ks	1,00000	5 726,00	5 726,00	21,00	6 928,46
23	PTSRB0101V3	Snímač tlaku, 0..10bar, výstup 0..10V (3-vodiče)	ks	1,00000	4 649,00	4 649,00	21,00	5 625,29
24	DPS200	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství	ks	2,00000	734,00	1 468,00	21,00	1 776,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	11	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	STWTR	Bezpečnostní omezovač teploty, 20 - 150 °C do jímky 1/2" 150 mm	ks	1,00000	1 253,00	1 253,00	21,00	1 516,13
26	SZ4	Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC	ks	2,00000	930,00	1 860,00	21,00	2 250,60
27	20010	4-úrovňová ústředna pro 8 snímačů, pevné úrovně	ks	2,00000	6 655,00	13 310,00	21,00	16 105,10
28	24050	Detektor koncentrace plynu HFO, R1234yf, 0 - 1000ppm	ks	1,00000	16 834,00	16 834,00	21,00	20 369,14
29	220901	Detektor koncentrace plynu Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm	ks	2,00000	9 004,00	18 008,00	21,00	21 789,68
30	VDK-10	Detektor kouře pro VZT	ks	2,00000	12 234,00	24 468,00	21,00	29 606,28
31	81766086	KR OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ S DOUTNAVKOU BILÝ DS S 1101-10 ŘAZ.1/0	KS	11,00000	509,00	5 599,00	21,00	6 774,79
Díl: 01-52 Periferie výstupní						23 127,00		27 983,67
32	40562960	Ventil elektromagnetický DN 1/2"	kus	1,00000	1 811,00	1 811,00	21,00	2 191,31
33	27010	Světelná tabule 500x150x100 mm, 230VAC, 20VA (ÚNIK PLYNU)	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00	21,00	4 026,88
34	27030	Světelná tabule 500x220x100 mm, text dle požadavku max. 2 x 12 znaků	ks	1,00000	3 719,00	3 719,00	21,00	4 499,99
35	27200	Výstražná siréna 9-28Vdc, 80-110dB, 32mA	ks	1,00000	959,00	959,00	21,00	1 160,39
36	NFAS2	Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10...25,4 mm, 75 s, 24...125 V DC, otevřeno-zavřeno, 2x pomocný spínač	ks	2,00000	6 655,00	13 310,00	21,00	16 105,10
Díl: 01-53 Rozvaděč						103 160,00		124 823,60
37	MR1.	Oceloplechový rozvaděč 2000x1000x400, 1 pole, IP44, komplet vč. vnitřního vybavení	ks	1,00000	103 160,00	103 160,00	21,00	124 823,60
Díl: 01-54 Montážní materiál						84 117,00		101 781,57
38	99031	KV JYTY-O 2 X 1 (D)	M	1 640,00000	11,00	18 040,00	21,00	21 828,40
39	40990547	KV JYTY-O 4 X 1 (D)	M	235,00000	18,00	4 230,00	21,00	5 118,30
40	89800016	KV JYTY-O 7 X 1 (D)	M	25,00000	28,00	700,00	21,00	847,00
41	81490693	IES BELDEN U/UTP CAT5E AWG24 PVC 305M /1583E/	M	35,00000	11,00	385,00	21,00	465,85
42	17018	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)	M	447,00000	15,00	6 705,00	21,00	8 113,05
43	17016	KV CYKY-O 3 X 1,5 (A)	M	77,00000	15,00	1 155,00	21,00	1 397,55
44	98236	KV CYY 6 ZZ ŽLUTOZELENÁ	M	20,00000	23,00	460,00	21,00	556,60
45	204412	TRUBKA PEVNÁ 4025 LA 750N 25/21,4MM 3M TM ŠEDÁ	M	70,00000	27,00	1 890,00	21,00	2 286,90
46	67351	TRUBKA PEVNÁ 4032 LA 750N 32/28MM 3M TM ŠEDÁ	M	55,00000	31,00	1 705,00	21,00	2 063,05
47	42230	PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	150,00000	3,00	450,00	21,00	544,50
48	20886	PŘÍCHYTKA 5332 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	120,00000	4,00	480,00	21,00	580,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	11	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
49	34988913	TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ	M	60,00000	16,00	960,00	21,00	1 161,60
50	34988914	TRUBKA OHEB 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ	M	70,00000	18,00	1 260,00	21,00	1 524,60
51	34572305	Pásy stahovací 180 x 4,5mm	100 ks	6,00000	176,00	1 056,00	21,00	1 277,76
52	34572309	Pásy stahovací 360 x 4,5mm	100 ks	4,00000	235,00	940,00	21,00	1 137,40
53	81592184	ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.70 INTEGR SPOJ 2M	M	60,00000	181,00	10 860,00	21,00	13 140,60
54	80969823	VÍKO ŽLABU PLECH V 125 S 2M	M	60,00000	61,00	3 660,00	21,00	4 428,60
55	80969824	OBLOUK 90ST NO 90X100X125 S	KS	4,00000	142,00	568,00	21,00	687,28
56	80969826	OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90° NSO 90X100X125 S	KS	2,00000	161,00	322,00	21,00	389,62
57	81193113	T-KUS NT 100X125 S	KS	3,00000	181,00	543,00	21,00	657,03
58	81290142	VÍKO T-KUSU 125	KS	3,00000	57,00	171,00	21,00	206,91
59	80971626	OBLOUK KLESAJÍCÍ 90° NKO 90X100X125 S	KS	2,00000	161,00	322,00	21,00	389,62
60	55347501	Víko oblouku 90° 90X125 0,6 mm S	ks	8,00000	55,00	440,00	21,00	532,40
61	55347552	Podpěra na stěnu 125 2,0 mm ZNCR	ks	60,00000	73,00	4 380,00	21,00	5 299,80
62	80973122	PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 S 2M	M	60,00000	53,00	3 180,00	21,00	3 847,80
63	MB-STĚNA	Montážní bod - zavěšení na zeď pro žlab - pomocný materiál	ks	40,00000	25,00	1 000,00	21,00	1 210,00
64	MB-STROP	Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost max. 0,5m - pomocný materiál	ks	75,00000	37,00	2 775,00	21,00	3 357,75
65	žlab_d_60_60	Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče)	m	10,00000	215,00	2 150,00	21,00	2 601,50
66	34571521	Krabice univerzální, pr. 71mm	ks	3,00000	64,00	192,00	21,00	232,32
67	Mini25-L.	Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm	ks	16,00000	117,00	1 872,00	21,00	2 265,12
68	PPUT070	Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 70 mm	ks	6,00000	1 811,00	10 866,00	21,00	13 147,86
69	81694905	RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TR.B DO METRA	KS	100,00000	4,00	400,00	21,00	484,00
Díl: 19-51		Elektromontážní práce				141 141,00		170 780,61
70	MTZ_RS_001	Montáž regulátor MaR	ks	1,00000	489,00	489,00	21,00	591,69
71	MTZ_RS_004	Montáž vstupně / výstupní modul MaR	ks	12,00000	245,00	2 940,00	21,00	3 557,40
72	MTZ_VST_004	Montáž snímač teploty do místnosti	ks	10,00000	176,00	1 760,00	21,00	2 129,60
73	MTZ_VST_005	Montáž snímač teploty venkovní	ks	3,00000	176,00	528,00	21,00	638,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	11	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
74	MTZ_VST_001	Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou	ks	5,00000	196,00	980,00	21,00	1 185,80
75	MTZ_VST_008	Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti	ks	1,00000	196,00	196,00	21,00	237,16
76	MTZ_VST_013	Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	1,00000	215,00	215,00	21,00	260,15
77	MTZ_VST_018	Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí	ks	2,00000	215,00	430,00	21,00	520,30
78	MTZ_VST_022	Montáž snímač hladiny zaplavení	ks	2,00000	176,00	352,00	21,00	425,92
79	MTZ_DET_002	Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 8 detektorů	ks	2,00000	832,00	1 664,00	21,00	2 013,44
80	MTZ_DET_004	Montáž snímač koncentrace plynu	ks	3,00000	196,00	588,00	21,00	711,48
81	MTZ_DET_005	Prvotní kalibrace snímače standardní	ks	3,00000	714,00	2 142,00	21,00	2 591,82
82	220711301	Montáž detektoru kouře	kus	2,00000	215,00	430,00	21,00	520,30
83	MTZ_VYST_002	Montáž servopohon ventilový	ks	2,00000	245,00	490,00	21,00	592,90
84	MTZ_VYST_001	Montáž servopohon klapkový VZT	ks	2,00000	245,00	490,00	21,00	592,90
85	MTZ_DET_008	Montáž optická signalizace	ks	2,00000	343,00	686,00	21,00	830,06
86	MTZ_DET_007	Montáž siréna	ks	1,00000	147,00	147,00	21,00	177,87
87	650072111	Montáž vypínače hlavního 1pól modulového do 25 A	kus	11,00000	294,00	3 234,00	21,00	3 913,14
88	MTZ_ROZV_005	Montáž rozvaděč do 300kg	ks	1,00000	2 936,00	2 936,00	21,00	3 552,56
89	210860201	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	1 640,00000	25,00	41 000,00	21,00	49 610,00
90	210860202	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	235,00000	25,00	5 875,00	21,00	7 108,75
91	210860203	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený	m	25,00000	25,00	625,00	21,00	756,25
92	210800527	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně	m	20,00000	29,00	580,00	21,00	701,80
93	222280214	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	35,00000	25,00	875,00	21,00	1 058,75
94	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	524,00000	27,00	14 148,00	21,00	17 119,08
95	210010022	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25 mm	m	70,00000	44,00	3 080,00	21,00	3 726,80
96	210010023	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm	m	55,00000	49,00	2 695,00	21,00	3 260,95
97	210010043	Trubka ohebná, uložená pevně, 20 mm	m	150,00000	39,00	5 850,00	21,00	7 078,50
98	210010003	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	130,00000	39,00	5 070,00	21,00	6 134,70
99	210020305	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm s víkem	m	60,00000	176,00	10 560,00	21,00	12 777,60
100	650011111	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	10,00000	147,00	1 470,00	21,00	1 778,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	11	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
101	220260048	Krabice montážní na povrchu	ks	3,00000	117,00	351,00	21,00	424,71
102	MTZ_MAT_007	Montáž propojovací krabice na omítku	ks	16,00000	117,00	1 872,00	21,00	2 265,12
103	210020911	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	6,00000	1 762,00	10 572,00	21,00	12 792,12
104	210950101	Štítek označovací na kabel	ks	100,00000	12,00	1 200,00	21,00	1 452,00
105	MTZ_SIL_010	El. připojení - motor 1x230V	ks	7,00000	147,00	1 029,00	21,00	1 245,09
106	MTZ_OST_022T00	Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů	ks	4,00000	176,00	704,00	21,00	851,84
107	MTZ_SIL_015	Připojení sběrnice Modbus - FCU	ks	1,00000	196,00	196,00	21,00	237,16
108	MTZ_EN_007	Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem	ks	2,00000	343,00	686,00	21,00	830,06
109	MTZ_EN_004	Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem	ks	1,00000	343,00	343,00	21,00	415,03
110	460680041	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2	ks	4,00000	245,00	980,00	21,00	1 185,80
111	460680042	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2	ks	1,00000	343,00	343,00	21,00	415,03
112	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	235,00000	44,00	10 340,00	21,00	12 511,40
Díl: 19-52 Uvedení do provozu						19 382,00		23 452,22
113	HZS97011	Oživení systému MaR	hod	16,00000	881,00	14 096,00	21,00	17 056,16
114	HZS97029	Zaučení obsluhy	hod	6,00000	881,00	5 286,00	21,00	6 396,06
Díl: 19-53 Software DDC - práce						67 338,00		81 478,98
115	MTZ_SW_001	Uživatelský software pro DDC, (100-249)	d.b.	86,00000	538,00	46 268,00	21,00	55 984,28
116	MTZ_SW_011	Test zařízení 1:1	d.b.	86,00000	245,00	21 070,00	21,00	25 494,70
Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky						18 792,00		22 738,32
117	HZS90550	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	587,00	4 696,00	21,00	5 682,16
118	HZS90553	Revizní práce	hod	16,00000	881,00	14 096,00	21,00	17 056,16
Díl: 19-55 Inženýring						39 936,00		48 322,56
119	HZS98010	Inženýrská činnost	hod	8,00000	1 468,00	11 744,00	21,00	14 210,24
120	HZS98013	Vedoucí zakázky	hod	32,00000	881,00	28 192,00	21,00	34 112,32
Díl: 19-57 Projekční práce						28 192,00		34 112,32
121	HZS92038	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	32,00000	881,00	28 192,00	21,00	34 112,32
Díl: 18-80 Ostatní služby						31 909,00		38 609,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	11	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
122	HZS90662	Přesun materiálu v místě stavby	hod	8,00000	343,00	2 744,00	21,00	3 320,24
123	HZS90660	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	587,00	4 696,00	21,00	5 682,16
124	HZS90661	Doprava	kmpl.	1,00000	24 469,00	24 469,00	21,00	29 607,49

Celkem						847 213,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	12	Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01		VO				109 519,00		132 517,99
1	100905	SVÍTIDLO VO LED 70W VÝLOŽNÍKOVÉ IP65	KS	4,00000	4 733,00	18 932,00	21,00	22 907,72
2	25	A svítidlo	ks	1,00000	2 745,00	2 745,00	21,00	3 321,45
3	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	450,00000	15,00	6 750,00	21,00	8 167,50
4	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	100,00000	25,00	2 500,00	21,00	3 025,00
5	99017096	KV CYKY-J 5 X 25 (C)	M	105,00000	450,00	47 250,00	21,00	57 172,50
6	17213	KV CYKY-J 5 X 10 (C)	M	105,00000	156,00	16 380,00	21,00	19 819,80
7	52017	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 110/94MM 50M	M	94,00000	59,00	5 546,00	21,00	6 710,66
8	14562	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 40/32MM 50M	M	94,00000	24,00	2 256,00	21,00	2 729,76
9	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	50,00000	71,00	3 550,00	21,00	4 295,50
10	80998334	DRŽÁK PÁSKY ZEMNICÍ DP DO ZÁKLADŮ	KS	60,00000	30,00	1 800,00	21,00	2 178,00
11	2733	H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	KG	10,00000	47,00	470,00	21,00	568,70
12	254441	SVORKA SPOJOVACÍ PÁSKA-DRÁT	KS	10,00000	24,00	240,00	21,00	290,40
13	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	100,00000	11,00	1 100,00	21,00	1 331,00
Díl: 03		HZS				22 824,00		27 617,04
14	42	Montážní plošina	hod	8,00000	636,00	5 088,00	21,00	6 156,48
15	HZS98013	Vedoucí zakázky	hod	14,00000	333,00	4 662,00	21,00	5 641,02
16	HZS90663	Doprava osob (km)	Km	240,00000	8,00	1 920,00	21,00	2 323,20
17	48	Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu	kpl	1,00000	6 926,00	6 926,00	21,00	8 380,46
18	HZS90553	Revizní práce	hod	8,00000	362,00	2 896,00	21,00	3 504,16
19	HZS90550	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	333,00	1 332,00	21,00	1 611,72
Díl: M21		Elektromontáže				36 332,00		43 961,72
20	210202111	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	4,00000	406,00	1 624,00	21,00	1 965,04
21	650101521	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	1,00000	278,00	278,00	21,00	336,38
22	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	450,00000	18,00	8 100,00	21,00	9 801,00
23	210810006	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	100,00000	18,00	1 800,00	21,00	2 178,00
24	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	210,00000	41,00	8 610,00	21,00	10 418,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	12	Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	230191018	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	94,00000	38,00	3 572,00	21,00	4 322,12
26	230191003	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	94,00000	36,00	3 384,00	21,00	4 094,64
27	210220001	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	94,00000	54,00	5 076,00	21,00	6 141,96
28	26	Držák zemnicí pásky - montáž	ks	60,00000	36,00	2 160,00	21,00	2 613,60
29	210220111	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	30,00000	48,00	1 440,00	21,00	1 742,40
30	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,00000	36,00	288,00	21,00	348,48
Díl: M46 Zemní práce při montážích						59 896,42		72 474,67
31	31	Vytýčení kabelové trasy	km	0,09400	49 196,00	4 624,42	21,00	5 595,55
32	32	Geodetické zaměření	m	94,00000	42,00	3 948,00	21,00	4 777,08
33	460200305	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 strojní výkop rýhy	m	94,00000	358,00	33 652,00	21,00	40 718,92
34	460560305	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 5	m	94,00000	72,00	6 768,00	21,00	8 189,28
35	35	Hutnění zeminy	m	94,00000	48,00	4 512,00	21,00	5 459,52
36	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	94,00000	50,00	4 700,00	21,00	5 687,00
37	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	94,00000	18,00	1 692,00	21,00	2 047,32

Celkem	228 571,42
---------------	-------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01		Rozváděče				217 591,00		263 285,11
1	Pol__0001	Rozváděč RH1	ks	1,00000	66 592,00	66 592,00	21,00	80 576,32
2	Pol__0003	Rozváděč RH2	ks	1,00000	42 561,00	42 561,00	21,00	51 498,81
3	Pol__0005	Rozváděč RP1	ks	1,00000	38 364,00	38 364,00	21,00	46 420,44
4	Pol__0007	Rozváděč RP2	ks	1,00000	40 403,00	40 403,00	21,00	48 887,63
5	Pol__0009	Rozváděč RATS	ks	1,00000	6 293,00	6 293,00	21,00	7 614,53
6	Pol__0011	Elekroměrový rozvaděč ER1, včetně přijímače HDO	ks	1,00000	11 689,00	11 689,00	21,00	14 143,69
7	Pol__0013	Elekroměrový rozvaděč ER2, včetně přijímače HDO	ks	1,00000	11 689,00	11 689,00	21,00	14 143,69
Díl: 02		Náhradní zdroj elektrické energie				737 267,00		892 093,07
8	143164	SVORKOVNICE EPS 2 S KRYTEM	KS	8,00000	352,00	2 816,00	21,00	3 407,36
9	DA_Pol_0015.1	sací a výdechová vzduchotechnika	kpl	1,00000	35 650,00	35 650,00	21,00	43 136,50
10	DA_Pol_0015.2	Výfukové potrubí	kpl	1,00000	40 991,00	40 991,00	21,00	49 599,11
11	Pol__0015	Dieselagregát	ks	1,00000	484 479,00	484 479,00	21,00	586 219,59

Motorgenerátor o výkonu 110 kVA/88kW :

Technické vybavení:

- Kontrolní a řídicí panel automatiky
- Automatický předešev chladicí kapaliny motoru
- Automatické dobíjení palubního akumulátoru
- Automatika pro monitorování napětí sítě a rotace fází
- Jistič alternátoru
- Interní nádrž
- Kapotáž Eurosilent
- Jistič s motorovým pohonem

Technická data:

Provedení / třída provedení Eurosilent / G3
 Otáčky motoru (ot/min.) 1500 ot/min.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Napětí : 400-230V @ 50 Hz Trvalý výkon / výkon Stand By [kVA] 100 / 110 Trvalý výkon / výkon Stand BY cos fi = 0,8 [kW] 80 / 88 Rozměry Eurosilent [mm] (d x š x v) 2572 x 1126 x 1571 Hmotnost Eurosilent [kg] (čistá) 1335 Spotřeba L/h (@75% / @100%) 17,9 L/h / 23,8 L/h Velikost nádrže 190 L Odhlučnění (dB@7m/dB@1m) 68 dB(A) / 80 dB(A)						
12	Pol__0017	Záložní zdroj UPS, 10 kVA/10 kW, 3f/3f,	ks	1,00000	130 173,00	130 173,00	21,00	157 509,33
		Výkon 10 kVA / 10 kW Doba zálohování 10 minut / 10kW Vstup : 3x 400V 3F + N Nominální frekvence 50/60 Hz Účinek/THDi 0,99 / <2,5% Výstup 3x 400V 3F + N Provozní účinnost - certifikovaná 96,5% Rozměry šxvxh /mm/ 444x800x800 Hmotnost /kg/ 173						
13	Pol__0018	ATS IP31 - 35A 3P	ks	1,00000	20 380,00	20 380,00	21,00	24 659,80
14	Pol__0020	ATS IP31 - 63A 3P	ks	1,00000	22 778,00	22 778,00	21,00	27 561,38
Díl: 03 Svítidla						249 760,00		302 209,60
15	Pol__0025	A svítidlo	ks	23,00000	1 177,00	27 071,00	21,00	32 755,91
16	Pol__0027	B svítidlo	ks	9,00000	1 559,00	14 031,00	21,00	16 977,51
17	Pol__0029	D svítidlo	ks	38,00000	724,00	27 512,00	21,00	33 289,52
18	Pol__0031	E svítidlo	ks	3,00000	2 119,00	6 357,00	21,00	7 691,97
19	Pol__0033	F svítidlo	ks	17,00000	2 119,00	36 023,00	21,00	43 587,83
20	Pol__0035	G svítidlo	ks	1,00000	3 755,00	3 755,00	21,00	4 543,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
21	Pol__0037	H svítidlo	ks	6,00000	1 550,00	9 300,00	21,00	11 253,00
22	Pol__0039	I svítidlo	ks	4,00000	4 237,00	16 948,00	21,00	20 507,08
23	Pol__0041	1/N svítidlo nouzové	ks	3,00000	3 160,00	9 480,00	21,00	11 470,80
24	Pol__0043	2/N svítidlo nouzové	ks	4,00000	3 160,00	12 640,00	21,00	15 294,40
25	Pol__0045	3/N svítidlo nouzové	ks	1,00000	3 694,00	3 694,00	21,00	4 469,74
26	Pol__0047	4/N svítidlo nouzové	ks	6,00000	2 643,00	15 858,00	21,00	19 188,18
27	Pol__0049	5/N svítidlo nouzové	ks	1,00000	2 374,00	2 374,00	21,00	2 872,54
28	Pol__0051	Recyklační poplatek	ks	116,00000	5,00	580,00	21,00	701,80
29	Pol__0052	CBS	ks	1,00000	64 137,00	64 137,00	21,00	77 605,77
Díl: 04 Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky						48 730,00		58 963,30
30	13871	Kryt spínače jednoduchý, pro spínače řazení 1,6,7, bílý	KS	56,00000	36,00	2 016,00	21,00	2 439,36
31	14872	Kryt spínače dělený, pro spínače řazení 5, bílý	KS	6,00000	42,00	252,00	21,00	304,92
32	14873	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílý	KS	159,00000	20,00	3 180,00	21,00	3 847,80
33	20041	Spínač řazení 1, IP20	KS	20,00000	96,00	1 920,00	21,00	2 323,20
34	20044	Spínač řazení 6, IP20	KS	10,00000	102,00	1 020,00	21,00	1 234,20
35	70995839	SPÍNAČ Č.6 IP55	KS	2,00000	294,00	588,00	21,00	711,48
36	20141	Spínač řazení 5, IP20	KS	6,00000	159,00	954,00	21,00	1 154,34
37	202	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bílá	KS	4,00000	126,00	504,00	21,00	609,84
38	23587	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, IP55	KS	5,00000	294,00	1 470,00	21,00	1 778,70
39	33582	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, barevně odlišený	KS	21,00000	20,00	420,00	21,00	508,20
40	34992003	Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami - barevně odlišená (Z UPS)	KS	14,00000	129,00	1 806,00	21,00	2 185,26
41	34992453	Zásuvka jednonásobná 400V/16A 3P+N+PE, IP44	KS	2,00000	204,00	408,00	21,00	493,68
42	34997829	Tlačítko TOTAL STOP IP55 v požární krabici	KS	1,00000	492,00	492,00	21,00	595,32
43	35589	Spínač řazení 1, IP44, kompletní	KS	2,00000	167,00	334,00	21,00	404,14
44	42997480	Spínač žaluziový IP20 s blokováním	KS	6,00000	199,00	1 194,00	21,00	1 444,74
45	43991121	Spínač řazení 7, IP55	KS	1,00000	318,00	318,00	21,00	384,78
46	43992508	Spínač řazení 1/0, IP20	KS	20,00000	138,00	2 760,00	21,00	3 339,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
47	51477	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem, bílý	KS	6,00000	42,00	252,00	21,00	304,92
48	658200	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím	KS	7,00000	658,00	4 606,00	21,00	5 573,26
49	7321	Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami, bílá	KS	75,00000	126,00	9 450,00	21,00	11 434,50
50	80970612	Spínač stiskací, se signalizační doutnavkou	KS	2,00000	486,00	972,00	21,00	1 176,12
51	80986251	Zásuvka pro nabíjení sanitních vozidel, nástěnná 16A, IP44	KS	2,00000	1 439,00	2 878,00	21,00	3 482,38
52	80998970	Detektor pohybu 360°, dosah 20m, přisazený	KS	4,00000	778,00	3 112,00	21,00	3 765,52
53	81191538	Detektor pohybu 270°, dosah 20m, nástěnný	KS	7,00000	360,00	2 520,00	21,00	3 049,20
54	82696658	Zásuvka jednonásobná 400V/16A 3P+N+PE, IP55	KS	1,00000	210,00	210,00	21,00	254,10
55	Pol_0100	Podružný materiál - spínače, zásuvky	kpl	1,00000	5 094,00	5 094,00	21,00	6 163,74
Díl: 05 Elektroinstalační materiál - nosný						61 608,00		74 545,68
56	204412	Trubka elektroinstalační, tuhá, 25mm, včetně příchytěk, střední mechanická odolnost	M	140,00000	28,00	3 920,00	21,00	4 743,20
57	28399910	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	250,00000	2,00	500,00	21,00	605,00
58	3457120001	Příchytka instalační kovová pro kabelové svazky	kus	420,00000	26,00	10 920,00	21,00	13 213,20
59	34988014	Trubka elektroinstalační, ohebná, 25mm střední mechanická odolnost	M	230,00000	8,00	1 840,00	21,00	2 226,40
60	37100001	Žlab kabelový, drátěný 50/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	23,00000	141,00	3 243,00	21,00	3 924,03
61	37100002	Žlab kabelový, drátěný 100/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	18,00000	174,00	3 132,00	21,00	3 789,72
62	37100004	Žlab kabelový, drátěný 200/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	35,00000	228,00	7 980,00	21,00	9 655,80
63	37100012	Žlab kabelový, drátěný 250/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	15,00000	357,00	5 355,00	21,00	6 479,55
64	4008	Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová s víčkem	KS	55,00000	7,00	385,00	21,00	465,85
65	42230	Příchytka pro trubky 25mm	KS	160,00000	8,00	1 280,00	21,00	1 548,80
66	43990615	Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová	KS	90,00000	31,00	2 790,00	21,00	3 375,90
67	50349	SVORKA 4VOD.4X1-2.5	KS	70,00000	4,00	280,00	21,00	338,80
68	50377	SVORKA 5VOD.5X2,5	KS	30,00000	5,00	150,00	21,00	181,50
69	60998280	ŠROUB DO BETONU	KS	500,00000	8,00	4 000,00	21,00	4 840,00
70	692584	SVORKA 3VOD.3X.75-1,5	KS	250,00000	4,00	1 000,00	21,00	1 210,00
71	80970666	ŠROUB DO BETONU 6.3X35 POGMT	KS	400,00000	4,00	1 600,00	21,00	1 936,00
72	81279102	Kabelová příchytka pro požární trasu	KS	400,00000	8,00	3 200,00	21,00	3 872,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
73	81585381	Kabelová lávka stoupací 60/250, včetně spojovacího materiálu a nosného systému	M	4,00000	432,00	1 728,00	21,00	2 090,88
74	81793386	Krabice elektroinstalační, do dutých stěn, kruhová	KS	102,00000	20,00	2 040,00	21,00	2 468,40
75	990630	Krabice s víčkem hranatá, 150x150	KS	10,00000	237,00	2 370,00	21,00	2 867,70
76	Pol_0132	Podružný materiál - materiál nosný	kpl	1,00000	3 895,00	3 895,00	21,00	4 712,95
Díl: 06		Kabely + vodiče				230 455,00		278 850,55
77	17213	KV CYKY-J 5 X 10 (C)	M	105,00000	156,00	16 380,00	21,00	19 819,80
78	99017096	KV CYKY-J 5 X 25 (C)	M	105,00000	444,00	46 620,00	21,00	56 410,20
79	341118511	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 2 x 1,5 mm2	m	260,00000	24,00	6 240,00	21,00	7 550,40
80	341118515	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2	m	1 620,00000	25,00	40 500,00	21,00	49 005,00
81	341118516	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	2 600,00000	26,00	67 600,00	21,00	81 796,00
82	341118517	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 3 x 4 mm2	m	105,00000	40,00	4 200,00	21,00	5 082,00
83	341118550	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	130,00000	41,00	5 330,00	21,00	6 449,30
84	341118551	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2	m	160,00000	52,00	8 320,00	21,00	10 067,20
85	341118552	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 4 mm2	m	58,00000	68,00	3 944,00	21,00	4 772,24
86	341118553	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	35,00000	100,00	3 500,00	21,00	4 235,00
87	341118554	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 10 mm2	m	21,00000	198,00	4 158,00	21,00	5 031,18
88	341118557	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 35 mm2	m	10,00000	581,00	5 810,00	21,00	7 030,10
89	341118621	Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kv 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	225,00000	25,00	5 625,00	21,00	6 806,25
90	34142157	Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	340,00000	20,00	6 800,00	21,00	8 228,00
91	34142159	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	65,00000	52,00	3 380,00	21,00	4 089,80
92	34142160	Vodič H07V-K 25 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	m	32,00000	64,00	2 048,00	21,00	2 478,08
Díl: 07		Uzemnění a bleskosvod				64 453,00		77 988,13
93	17398	SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8	KS	26,00000	25,00	650,00	21,00	786,50
94	254441	SVORKA SPOJOVACÍ SR3B PÁSKA-DRÁT	KS	8,00000	26,00	208,00	21,00	251,68
95	2710	SVORKA SPOJOVACÍ SS	KS	25,00000	18,00	450,00	21,00	544,50
96	2712	DRŽÁK OCHR ÚHELNÍKU	KS	16,00000	53,00	848,00	21,00	1 026,08
97	2713	SVORKA K JÍMACÍ TYČI	KS	6,00000	26,00	156,00	21,00	188,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
98	2733	DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	KG	18,00000	47,00	846,00	21,00	1 023,66
99	2741	PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	185,00000	71,00	13 135,00	21,00	15 893,35
100	2890	ÚHELNIK OCHRANNÝ 1,7M	KS	8,00000	204,00	1 632,00	21,00	1 974,72
101	35441422	Podpěra vedení do zdiva	kus	72,00000	23,00	1 656,00	21,00	2 003,76
102	38999608	PODSTAVEC BETON 19KG	KS	8,00000	239,00	1 912,00	21,00	2 313,52
103	38999609	PODLOŽKA PODSTAVCE BETON PRYŽOVÁ	KS	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00
104	43993695	PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST	KS	165,00000	30,00	4 950,00	21,00	5 989,50
105	60995901	SKŘÍŇ PRO ZKUŠEBNÍ SVORKY, LITINA SE SZ	KS	8,00000	1 798,00	14 384,00	21,00	17 404,64
106	70996440	STOJAN JÍMACÍ TYČE	KS	1,00000	1 918,00	1 918,00	21,00	2 320,78
107	70999751	TYČ JÍMACÍ 5,0 ALMGSI	KS	1,00000	659,00	659,00	21,00	797,39
108	80963464	TYČ JÍMACÍ JR1,5 ALMGSI	KS	6,00000	480,00	2 880,00	21,00	3 484,80
109	80998334	DRŽÁK PÁSKY ZEMNICÍ DP DO ZÁKLADŮ	KS	195,00000	25,00	4 875,00	21,00	5 898,75
110	81286659	DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI POLOTVRDÝ (0,135KG/M)	KG	60,00000	144,00	8 640,00	21,00	10 454,40
111	82293349	TABULKA BEZPEČNOSTNÍ	KS	7,00000	53,00	371,00	21,00	448,91
112	992223	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU	KS	7,00000	10,00	70,00	21,00	84,70
113	Pol__0207	Asfaltová suspenze	Kg	5,00000	168,00	840,00	21,00	1 016,40
114	Pol__0210	Podružný materiál - bleskosvod a uzemnění	kpl	1,00000	2 637,00	2 637,00	21,00	3 190,77
115	VP125	izolační tyč pro jímací tyč, FeZn/GFK 680 mm	ks	2,00000	168,00	336,00	21,00	406,56
Díl: 08						10 072,00		12 187,12
Ostatní materiál								
116	Pol__0211	Protipožární ucpávky	m2	2,00000	5 036,00	10 072,00	21,00	12 187,12
Díl: 900						82 150,00		99 401,50
HZS								
117	DA_doprava	Doprava zařízení od výrobce	kpl	1,00000	9 611,00	9 611,00	21,00	11 629,31
118	HZS90553	Revizní práce	hod	24,00000	391,00	9 384,00	21,00	11 354,64
119	HZS90663	Doprava osob (km)	Km	2 000,00000	7,00	14 000,00	21,00	16 940,00
120	HZS97029	Zaučení obsluhy	hod	8,00000	323,00	2 584,00	21,00	3 126,64
121	HZS98013	Vedoucí zakázky	hod	80,00000	323,00	25 840,00	21,00	31 266,40
122	Pol__0222	Lešení a plošiny	kpl	1,00000	12 097,00	12 097,00	21,00	14 637,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
123	Pol_0228	Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu	kpl	1,00000	5 970,00	5 970,00	21,00	7 223,70
124	Pol_0231	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
Díl: 96 Bourání konstrukcí						16 691,00		20 196,11
125	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	50,00000	35,00	1 750,00	21,00	2 117,50
126	970051160	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	1,00000	716,00	716,00	21,00	866,36
127	971033441	Vybourání otvoru zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	275,00	550,00	21,00	665,50
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
128	973031345	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	15,00000	537,00	8 055,00	21,00	9 746,55
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
129	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	10,00000	35,00	350,00	21,00	423,50
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
130	974051313	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihel, tvárnice	m	100,00000	35,00	3 500,00	21,00	4 235,00
131	974051315	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihel, tvárnice	m	30,00000	59,00	1 770,00	21,00	2 141,70
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						40 640,00		49 174,40
132	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	10,00000	2 551,00	25 510,00	21,00	30 867,10
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
133	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	100,00000	8,00	800,00	21,00	968,00
134	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	10,00000	1 433,00	14 330,00	21,00	17 339,30
Díl: M21 Elektromontáže						329 853,40		399 122,61
135	210010003	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	230,00000	35,00	8 050,00	21,00	9 740,50
136	210010023	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	140,00000	32,00	4 480,00	21,00	5 420,80
137	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	90,00000	35,00	3 150,00	21,00	3 811,50
138	210010326	Krabice do dutých stěn, bez zapojení, kruhová	kus	102,00000	35,00	3 570,00	21,00	4 319,70
139	210020252	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 300 mm	m	4,00000	173,00	692,00	21,00	837,32
Výroba a montáž, včetně základního nátěru.								
140	210020931	Ucpávka protipožární, bez vany	m2	1,70000	1 182,00	2 009,40	21,00	2 431,37
141	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	226,00000	18,00	4 068,00	21,00	4 922,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
142	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	70,00000	23,00	1 610,00	21,00	1 948,10
143	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	65,00000	24,00	1 560,00	21,00	1 887,60
144	210100005	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	34,00000	30,00	1 020,00	21,00	1 234,20
145	210110024	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	2,00000	78,00	156,00	21,00	188,76
146	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	22,00000	78,00	1 716,00	21,00	2 076,36
147	210110043	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	12,00000	78,00	936,00	21,00	1 132,56
148	210110045	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	10,00000	78,00	780,00	21,00	943,80
149	210110046	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	1,00000	78,00	78,00	21,00	94,38
150	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	93,00000	78,00	7 254,00	21,00	8 777,34
151	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE	kus	7,00000	78,00	546,00	21,00	660,66
152	210111021	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	2,00000	78,00	156,00	21,00	188,76
153	210111113	Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 16 A	kus	1,00000	155,00	155,00	21,00	187,55
154	210111131	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus	5,00000	155,00	775,00	21,00	937,75
155	210111136	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,00000	155,00	310,00	21,00	375,10
156	210190001	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	2,00000	537,00	1 074,00	21,00	1 299,54
157	210190005	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg	kus	4,00000	2 746,00	10 984,00	21,00	13 290,64
158	210190006	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg	kus	2,00000	5 015,00	10 030,00	21,00	12 136,30
159	210201521	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	32,00000	275,00	8 800,00	21,00	10 648,00
160	210201526	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	69,00000	275,00	18 975,00	21,00	22 959,75
161	210220001	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	195,00000	54,00	10 530,00	21,00	12 741,30
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
162	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	186,00000	113,00	21 018,00	21,00	25 431,78
163	210220111	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	45,00000	48,00	2 160,00	21,00	2 613,60
164	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	25,00000	36,00	900,00	21,00	1 089,00
165	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	40,00000	36,00	1 440,00	21,00	1 742,40
166	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	10,00000	149,00	1 490,00	21,00	1 802,90
167	210800282	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	485,00000	18,00	8 730,00	21,00	10 563,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
168	210800285	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	1 620,00000	18,00	29 160,00	21,00	35 283,60
169	210800286	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	2 600,00000	18,00	46 800,00	21,00	56 628,00
170	210800287	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 pevně uložený	m	105,00000	19,00	1 995,00	21,00	2 413,95
171	210800315	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	130,00000	18,00	2 340,00	21,00	2 831,40
172	210800316	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	160,00000	18,00	2 880,00	21,00	3 484,80
173	210800317	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	58,00000	36,00	2 088,00	21,00	2 526,48
174	210800318	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	35,00000	38,00	1 330,00	21,00	1 609,30
175	210800319	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	21,00000	39,00	819,00	21,00	990,99
176	210800322	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 pevně uložený	m	10,00000	48,00	480,00	21,00	580,80
177	210800626	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně	m	340,00000	18,00	6 120,00	21,00	7 405,20
178	210800628	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně	m	65,00000	19,00	1 235,00	21,00	1 494,35
179	210800629	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený volně	m	32,00000	23,00	736,00	21,00	890,56
180	210802470	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 6 mm2 pevně uložená	m	30,00000	36,00	1 080,00	21,00	1 306,80
181	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	55,00000	41,00	2 255,00	21,00	2 728,55
182	210810109	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	55,00000	47,00	2 585,00	21,00	3 127,85
183	210950101	Štítek označovací na kabel	kus	270,00000	7,00	1 890,00	21,00	2 286,90
184	220111765	Změření zemního odporu	kus	8,00000	299,00	2 392,00	21,00	2 894,32
185	222260007	Krabice KO 125 pod omítku do připraveného lůžka	kus	10,00000	86,00	860,00	21,00	1 040,60
186	222261221	Skupinový držák GRIP M 15	kus	450,00000	17,00	7 650,00	21,00	9 256,50
187	222261251	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	450,00000	6,00	2 700,00	21,00	3 267,00
188	338963181	Montáž výstražné tabulky	kus	8,00000	17,00	136,00	21,00	164,56
189	650011112	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 300 mm	m	91,00000	165,00	15 015,00	21,00	18 168,15
190	650041112	Montáž svorkovnice ekvipotenciální	kus	8,00000	150,00	1 200,00	21,00	1 452,00
191	650051372	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0So	kus	20,00000	72,00	1 440,00	21,00	1 742,40
192	650051961	Montáž spínače vačkového v krytu 25 A	kus	7,00000	143,00	1 001,00	21,00	1 211,21
193	650072611	Montáž čidla pohybu nástěnného přisazeného	kus	7,00000	125,00	875,00	21,00	1 058,75
194	650072621	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	4,00000	125,00	500,00	21,00	605,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	13	Elektroinstalace- Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
195	650101921	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	15,00000	275,00	4 125,00	21,00	4 991,25
196	650111781	Označení svodu štítkem	kus	7,00000	2,00	14,00	21,00	16,94
197	650111913	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan	kus	5,00000	167,00	835,00	21,00	1 010,35
198	650111915	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	1,00000	155,00	155,00	21,00	187,55
199	Pol__0016	dieselagregát - montáž včetně uvedení do provozu	ks	1,00000	17 911,00	17 911,00	21,00	21 672,31
200	Pol__0022	Záložní zdroj UPS, 10 kVA/10 kW, 3f/3f - montáž včetně oživení	ks	1,00000	4 179,00	4 179,00	21,00	5 056,59
201	Pol__0053	CBS - montáž	ks	1,00000	7 761,00	7 761,00	21,00	9 390,81
202	Pol__0174	Držák zemnicí pásky - montáž	ks	195,00000	36,00	7 020,00	21,00	8 494,20
203	Pol__0184	Podpěra vedení pro ploché střechy - montáž	ks	165,00000	36,00	5 940,00	21,00	7 187,40
204	Pol__0186	Podpěra vedení do zdiva - montáž	ks	72,00000	35,00	2 520,00	21,00	3 049,20
205	Pol__0192	Izolační tyč pro jímací tyč 680mm - montáž	kus	2,00000	48,00	96,00	21,00	116,16
206	Pol__0198	Podstavec betonový pro jímací tyče 19kg včetně podložky - montáž	ks	8,00000	18,00	144,00	21,00	174,24
207	Pol__0200	Krabice litinová, chodníková, pro zkušební svorku včetně zkušební svorky - montáž	ks	7,00000	239,00	1 673,00	21,00	2 024,33
208	Pol__0208	Zaizolování svorek asfaltovou suspenzí	kpl	1,00000	716,00	716,00	21,00	866,36

Celkem	2 089 270,40
---------------	---------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14	BMS - Monitorovací systém server + dispečink

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01-55		Dispečink				100 000,00		121 000,00
1	Server.	Server pro BMS a PMS - CPU min. 4 jádra, min. 3,5GHz; RAM min. 8GB DDR4; HDD min. 2x 300GB RAID; 2-portová síťová karta 100/1000Mbps; zdroj min. 300W, RACKmount 1U	ks	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00
Díl: 01-56		SW technologie				220 415,00		266 702,15
2	EBI-DBP00250	Rozšíření databáze o 250 datových bodů	ks	2,00000	34 256,00	68 512,00	21,00	82 899,52
3	EBIZZDOC430BT	BMS - Base Documentation Set	ks	1,00000	7 145,00	7 145,00	21,00	8 645,45
4	EBIZZDVD430U	BMS instalační médium	ks	1,00000	5 872,00	5 872,00	21,00	7 105,12
5	OS_SVR.	Operační systém Windows pro Slave server	ks	1,00000	22 511,00	22 511,00	21,00	27 238,31
6	OS.KANC.	Balík kancelářského sw pro server - Office	ks	1,00000	13 605,00	13 605,00	21,00	16 462,05
7	sqlcal.	Licence pro připojení do databáze	ks	4,00000	7 341,00	29 364,00	21,00	35 530,44
8	EBI-CLSTU	Aditonal Station connection license	ks	1,00000	73 406,00	73 406,00	21,00	88 821,26
Díl: 19-56		Vizualizace				41 104,00		49 735,84
9	MTZ_SW_004	Dispečink - vykreslení obrazovek (informační, odborné, dokumentační)	ks	12,00000	1 957,00	23 484,00	21,00	28 415,64
10	931T00	Dispečink - vykreslení obrazovek práce	hod	20,00000	881,00	17 620,00	21,00	21 320,20
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				67 837,00		82 082,77
11	SL-INSTAL SVR.	Instalace a konfigurace PMS slave serveru	hod	23,00000	881,00	20 263,00	21,00	24 518,23
12	Instalace	Instalace point severu BMS	hod	20,00000	881,00	17 620,00	21,00	21 320,20
13	Param	Parametrizace point severu BMS	hod	8,00000	881,00	7 048,00	21,00	8 528,08
14	Poj_26	Koordinace a nastavení sítě LAN ZZS JMK	hod	14,00000	881,00	12 334,00	21,00	14 924,14
15	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	12,00000	881,00	10 572,00	21,00	12 792,12
Celkem						429 356,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring systému měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-56		Vizualizace				108 570,00		131 369,70
1	MTZ_SW_003	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	180,00000	489,00	88 020,00	21,00	106 504,20
2	MTZ_SW_004	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	8,00000	1 957,00	15 656,00	21,00	18 943,76
3	101100136	Parametrizace interface MaR	ks	1,00000	4 894,00	4 894,00	21,00	5 921,74
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				12 334,00		14 924,14
4	920T00	Hzs - oživení komunikace BacnetIP	hod	8,00000	881,00	7 048,00	21,00	8 528,08
5	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	6,00000	881,00	5 286,00	21,00	6 396,06
Celkem						120 904,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring spotřeby energií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				4 405,00		5 330,05
1	Pol__8	Monitoring elektroměru - parametrizace interface	hod	1,00000	881,00	881,00	21,00	1 066,01
2	Pol__9	Monitoring vodoměru - parametrizace interface	hod	1,00000	881,00	881,00	21,00	1 066,01
3	Pol__10	Monitoring tepelného čerpadla - parametrizace interface	hod	3,00000	881,00	2 643,00	21,00	3 198,03
Díl: 19-56		Vizualizace				10 760,00		13 019,60
4	MTZ_SW_003	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	14,00000	489,00	6 846,00	21,00	8 283,66
5	MTZ_SW_004	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	2,00000	1 957,00	3 914,00	21,00	4 735,94
Celkem						15 165,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				5 286,00		6 396,06
1	Pol__8	Monitoring FEV1 - parametrizace interface	hod	4,00000	881,00	3 524,00	21,00	4 264,04
2	Pol__9	Monitoring FVE2 - parametrizace interface	hod	2,00000	881,00	1 762,00	21,00	2 132,02
Díl: 19-56		Vizualizace				14 183,00		17 161,43
3	MTZ_SW_003	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	21,00000	489,00	10 269,00	21,00	12 425,49
4	MTZ_SW_004	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	2,00000	1 957,00	3 914,00	21,00	4 735,94
Celkem						19 469,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 18-80		Ostatní služby				29 362,00		35 528,02
1	930	Hzs-doprava osob	kpl	1,00000	29 362,00	29 362,00	21,00	35 528,02
Díl: 19-52		Uvedení do provozu				13 801,00		16 699,21
2	913	Hzs - zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	587,00	2 348,00	21,00	2 841,08
3	923	Hzs - zaučení obsluhy	hod	13,00000	881,00	11 453,00	21,00	13 858,13
Díl: 19-54		Revize, zkoušky, odborné prohlídky				63 133,00		76 390,93
4	960	Hzs - Inženýrská činnost (kooperace vedoucího zakázky, koordinace zakázky)	hod	16,00000	1 468,00	23 488,00	21,00	28 420,48
5	960a	Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor	hod	10,00000	881,00	8 810,00	21,00	10 660,10
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	hod	20,00000	881,00	17 620,00	21,00	21 320,20
7	005231030R	Zkušební provoz	hod	15,00000	881,00	13 215,00	21,00	15 990,15
Celkem						106 296,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Systém pro export a import personálních dat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01-56		SW technologie				21 043,00		25 462,03
1	SBISlave_1.	PMS Slave vč. mapového rozhraní	ks	1,00000	6 362,00	6 362,00	21,00	7 698,02
2	SBIL-LIC-DS.	Licence okruhu docházky	ks	1,00000	14 681,00	14 681,00	21,00	17 764,01
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				163 529,00		197 870,09
3	SL-INSTAL DOCH	Instalace a konfigurace okruhů docházky, nastavení přístupových práv	hod	6,00000	881,00	5 286,00	21,00	6 396,06
4	SL-TEST DS.	Závěrečný test funkcionality DOCH	hod	2,00000	881,00	1 762,00	21,00	2 132,02
5	SL-PODKLADY.	Vytvoření grafických podkladů pro vizualizaci	ks	4,00000	1 957,00	7 828,00	21,00	9 471,88
6	SL-SYMBOL.	Umístění symbolů do vizualizace a nastavení vazeb (master i slave)	ks	400,00000	343,00	137 200,00	21,00	166 012,00
7	SL-KARTY.	Zavedení nových identifikátorů	hod	2,00000	881,00	1 762,00	21,00	2 132,02
8	SL-LICENCE.	Aplikace nových licencí do vizualizace	hod	1,00000	881,00	881,00	21,00	1 066,01
9	901	Hzs - práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	10,00000	881,00	8 810,00	21,00	10 660,10

Celkem	184 572,00
---------------	-------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01-50		Systém technologie				29 460,00		35 646,60
1	HON-NXEM-LON.	Komunikační modul LonWorks	ks	1,00000	11 256,00	11 256,00	21,00	13 619,76
2	imp5001S.	Koncentrátor M-bus pro max. 125 měřičů, výstup RS232	ks	1,00000	9 592,00	9 592,00	21,00	11 606,32
3	DM232TO485	Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání	ks	1,00000	3 719,00	3 719,00	21,00	4 499,99
4	XALTERM2	FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu	ks	2,00000	1 223,00	2 446,00	21,00	2 959,66
5	Pol_5	Napájecí zdroj pro převodník 24V/1A	ks	1,00000	2 447,00	2 447,00	21,00	2 960,87
Díl: 01-56		SW technologie				24 664,00		29 843,44
6	HON43195642-00	Lonmaker - 100 kreditů	ks	1,00000	24 664,00	24 664,00	21,00	29 843,44
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				15 858,00		19 188,18
7	920T00	Hzs - oživení komunikace M-Bus	hod	4,00000	881,00	3 524,00	21,00	4 264,04
8	920T02	Hzs - oživení komunikace LonWorks	hod	8,00000	881,00	7 048,00	21,00	8 528,08
9	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	6,00000	881,00	5 286,00	21,00	6 396,06
Díl: 19-51		Elektromontážní práce				2 838,00		3 433,98
10	MTZ_COM_002	Montáž převodník Mbus	ks	1,00000	1 223,00	1 223,00	21,00	1 479,83
11	MTZ_COM_004	Montáž převodník LonWorks	ks	1,00000	1 223,00	1 223,00	21,00	1 479,83
12	MTZ_RS_006	Montáž ukončovač sběrnice (terminátor)	ks	2,00000	196,00	392,00	21,00	474,32
Celkem						72 820,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				52 757,00		63 835,97
1	SL-INSTAL EZS.	Instalace a konfigurace okruhů EZS, nastavení přístupových práv	hod	12,00000	881,00	10 572,00	21,00	12 792,12
2	SL-TEST EZS.	Závěrečný test funkcionality EZS	hod	8,00000	881,00	7 048,00	21,00	8 528,08
3	SBIL-LIC-PZTS.	Licence okruhu EZS	ks	1,00000	21 532,00	21 532,00	21,00	26 053,72
4	SBIL-LIC-PZTS_S	Slave licence okruhu EZS	ks	1,00000	10 962,00	10 962,00	21,00	13 264,02
5	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	3,00000	881,00	2 643,00	21,00	3 198,03
Celkem						52 757,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01-56		SW technologie				90 044,00		108 953,24
1	SBIL-LIC-EKV.	Licence okruhu EKV	ks	4,00000	15 660,00	62 640,00	21,00	75 794,40
2	SBIL-LIC-EKV_Sla	Slave licence okruhu EKV	ks	4,00000	6 851,00	27 404,00	21,00	33 158,84
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				30 835,00		37 310,35
3	SL-INSTAL EKV.	Instalace a konfigurace okruhů EKV, nastavení přístupových práv	hod	16,00000	881,00	14 096,00	21,00	17 056,16
4	SL-TEST EKV.	Závěrečný test funkcionality EKV	hod	10,00000	881,00	8 810,00	21,00	10 660,10
5	SL-INSTAL EKV_K	Instalace a konfigurace okruhů KW, nastavení přístupových práv	hod	4,00000	881,00	3 524,00	21,00	4 264,04
6	SL-TEST EKV_KW	Závěrečný test funkcionality EKV	hod	3,00000	881,00	2 643,00	21,00	3 198,03
7	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	2,00000	881,00	1 762,00	21,00	2 132,02
Celkem						120 879,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 01-56 SW technologie						41 064,00		49 687,44
1	SBIL-LIC-CCTV_S	Slave licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh)	ks	2,00000	6 851,00	13 702,00	21,00	16 579,42
2	SBIL-LIC-CCTV.	Licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh)	ks	2,00000	13 681,00	27 362,00	21,00	33 108,02
Díl: 19-58 Software dispečinku - práce						23 787,00		28 782,27
3	SL-INSTAL CCTV.	Instalace a konfigurace okruhů CCTV, nastavení záznamu, práv operátorů	hod	11,00000	881,00	9 691,00	21,00	11 726,11
4	SL-TEST CCTV.	Závěrečný test funkcionality CCTV	hod	11,00000	881,00	9 691,00	21,00	11 726,11
5	Pol__1	Nastavení komunikace	hod	2,00000	881,00	1 762,00	21,00	2 132,02
6	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	3,00000	881,00	2 643,00	21,00	3 198,03
Celkem						64 851,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring nouzového osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				4 405,00		5 330,05
1	Pol_8	Monitoring nouz.osvětlení - parametrizace Interface	hod	5,00000	881,00	4 405,00	21,00	5 330,05
Díl: 19-56		Vizualizace				32 766,00		39 646,86
2	MTZ_SW_003	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	55,00000	489,00	26 895,00	21,00	32 542,95
3	931T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	3,00000	1 957,00	5 871,00	21,00	7 103,91
Celkem						37 171,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring VRV systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-56		Vizualizace				38 144,00		46 154,24
1	MTZ_SW_003	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	70,00000	489,00	34 230,00	21,00	41 418,30
2	931T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	2,00000	1 957,00	3 914,00	21,00	4 735,94
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				9 691,00		11 726,11
3	Pol_9	Monitoring VRV jednotek - parametrizace Interface	hod	7,00000	881,00	6 167,00	21,00	7 462,07
4	900	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	4,00000	881,00	3 524,00	21,00	4 264,04
Celkem						47 835,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	14/14	BMS - Monitoring Dieselagregátu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 19-56		Vizualizace				6 847,00		8 284,87
1	101100135	Dispečink-parametrizace datových bodů	d.bod	10,00000	489,00	4 890,00	21,00	5 916,90
2	931T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	1,00000	1 957,00	1 957,00	21,00	2 367,97
Díl: 19-58		Software dispečinku - práce				2 447,00		2 960,87
3	Monitoing	Monitoring diesel - parametrizace SW	ks	1,00000	2 447,00	2 447,00	21,00	2 960,87
Celkem						9 294,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M21 Elektromontáže						26 798,40		32 426,06
1	210020911R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm <i>Montáž včetně dodávky.</i>	m2	2,10000	5 036,00	10 575,60	21,00	12 796,48
2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm <i>Montáž včetně dodávky.</i>	m2	3,30000	4 916,00	16 222,80	21,00	19 629,59
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech						1 051 739,00		1 272 604,19
3	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání <i>Montáž.</i>	kus	44,00000	35,00	1 540,00	21,00	1 863,40
4	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 <i>Dodávka.</i>	kus	44,00000	8,00	352,00	21,00	425,92
5	222260552R00	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky <i>Montáž.</i>	m	560,00000	35,00	19 600,00	21,00	23 716,00
6	34571051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm <i>Dodávka.</i>	m	560,00000	8,00	4 480,00	21,00	5 420,80
7	222260553R00	Trubka plast.ohebná 29 pod omítku vč.drážky <i>Montáž.</i>	m	120,00000	36,00	4 320,00	21,00	5 227,20
8	34571052R	Trubka elektroinstal. ohebná 2329/LPE-1 d 28,4 mm <i>Dodávka.</i>	m	120,00000	12,00	1 440,00	21,00	1 742,40
9	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.přichytek <i>Montáž.</i>	m	85,00000	33,00	2 805,00	21,00	3 394,05
10	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E <i>Dodávka.</i>	m	85,00000	26,00	2 210,00	21,00	2 674,10
11	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.přichytek <i>Montáž.</i>	m	90,00000	36,00	3 240,00	21,00	3 920,40
12	34571092R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 <i>Dodávka.</i>	m	90,00000	28,00	2 520,00	21,00	3 049,20
13	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	855,00000	3,00	2 565,00	21,00	3 103,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dodávka.						
14	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	680,00000	33,00	22 440,00	21,00	27 152,40
		Dodávka.						
15	222260723R03	Žlab drát 300/100 mm,vč.přísluš.,na úch.body	m	12,00000	173,00	2 076,00	21,00	2 511,96
		Montáž.						
16	ARK221250	Žlab drát 300/100 "žz" - vzdálenost podpěr, cca.1,4m	m	12,00000	899,00	10 788,00	21,00	13 053,48
		Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod. Pro stoupací trasu. Dodávka.						
17	220263132RT8	Žlab celoplechový 150x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství	m	55,00000	167,00	9 185,00	21,00	11 113,85
		Montáž.						
18	ARK221455	Celoplechový kabelový žlab 150/100 s víkem	m	55,00000	552,00	30 360,00	21,00	36 735,60
		Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu. Zahrnuje i pomocné závitové tyče pro uchycení ze stropu. Dodávka.						
19	220263134RT4	Žlab celoplechový 250x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství	m	45,00000	173,00	7 785,00	21,00	9 419,85
		Montáž.						
20	ARK221460	Celoplechový kabelový žlab 250/100 s víkem	m	45,00000	827,00	37 215,00	21,00	45 030,15
		Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu. Zahrnuje i pomocné závitové tyče pro uchycení ze stropu. Dodávka.						
21	222280215R00	Kabel STP kat.6A v trubkách	m	1 445,00000	17,00	24 565,00	21,00	29 723,65
		Montáž.						
22	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	4 890,00000	10,00	48 900,00	21,00	59 169,00
		Montáž.						
23	26000025	Instalační kabel kat.6A STP LSOH, 500m/cívka	m	6 425,00000	13,00	83 525,00	21,00	101 065,25
		Dodávka.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
24	27655194	Instalační kabel kat.6A FTP PE, venkovní 500m/cívka <i>Dodávka.</i>	m	590,00000	15,00	8 850,00	21,00	10 708,50
25	222290101R01	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A na omítku <i>Montáž.</i>	kus	11,00000	191,00	2 101,00	21,00	2 542,21
26	0501133331	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A, na omítku <i>Kompletní včetně veškerého příslušenství. Dodávka.</i>	ks	11,00000	348,00	3 828,00	21,00	4 631,88
27	222290008R01	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A, pod omítku <i>Montáž.</i>	kus	33,00000	197,00	6 501,00	21,00	7 866,21
28	0501133330	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A, pod omítku <i>Kompletní včetně veškerého příslušenství. Dodávka.</i>	ks	33,00000	396,00	13 068,00	21,00	15 812,28
29	222290306R01	Modul 1xRJ45 STP kat.6A na DIN lištu <i>Montáž.</i>	kus	7,00000	24,00	168,00	21,00	203,28
30	23064920	Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý <i>Dodávka.</i>	ks	7,00000	116,00	812,00	21,00	982,52
31	222290306R02	Konektor RJ45 <i>Montáž.</i>	kus	19,00000	13,00	247,00	21,00	298,87
32	0501311418	Krytka RJ45 šedá s výřezem <i>Dodávka.</i>	ks	19,00000	8,00	152,00	21,00	183,92
33	0501315050	Keystone STP kat.6A, RJ45 <i>Dodávka+montáž.</i>	ks	187,00000	80,00	14 960,00	21,00	18 101,60
34	222260466R00	Stojanový 19" rozvaděč 32U-47U do 800x1000 mm <i>Montáž.</i>	kus	1,00000	1 791,00	1 791,00	21,00	2 167,11
35	0502126890	Datový rozvaděč stojanový v provedení, 45U a rozměrech 800x1000 <i>Včetně podstavce a kompletního vybavení. Dodávka.</i>	ks	1,00000	21 421,00	21 421,00	21,00	25 919,41

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
36	0502358310	Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu <i>Dodávka.</i>	ks	22,00000	30,00	660,00	21,00	798,60
37	10005101	Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	2 637,00	2 637,00	21,00	3 190,77
38	1000101	Vertikální napájecí panel Rack PDU, Switched, Zero, 10A, 230V, (16) C13 <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	19 234,00	38 468,00	21,00	46 546,28
39	1000102	Senzor teploty a vlhkosti <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	597,00	597,00	21,00	722,37
40	1000103	Propojovací kabel PDU-UPS <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	204,00	408,00	21,00	493,68
41	10001104	Napájecí přepínač RACK, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	45 357,00	45 357,00	21,00	54 881,97
42	222290971R00	Patch panel <i>Montáž.</i>	kus	5,00000	1 493,00	7 465,00	21,00	9 032,65
43	0501262613	Patch panel 24 portů, modulární <i>Dodávka.</i>	ks	5,00000	1 439,00	7 195,00	21,00	8 705,95
44	222290981R00	Vyvazovací panel <i>Montáž.</i>	kus	9,00000	1 493,00	13 437,00	21,00	16 258,77
45	0501262613	Patch panel 24 portů, modulární <i>Dodávka.</i>	ks	9,00000	3 057,00	27 513,00	21,00	33 290,73
46	28770109	10G patch kabel kat.6A SFTP LSOH 1m šedý <i>Dodávka.</i>	ks	50,00000	83,00	4 150,00	21,00	5 021,50
47	28770209	10G patch kabel kat.6A SFTP LSOH 2m šedý <i>Dodávka.</i>	ks	53,00000	95,00	5 035,00	21,00	6 092,35
48	222291991R01	Aktivní síťový prvek vč. konfigurace <i>Montáž.</i>	kus	3,00000	1 493,00	4 479,00	21,00	5 419,59
49	0504286450.01	Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	2,00000	22 473,00	44 946,00	21,00	54 384,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS. Dodávka.						
50	0504286450.02	Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS. Dodávka.	ks	1,00000	25 178,00	25 178,00	21,00	30 465,38
51	222291991R01	Aktivní síťový prvek vč. konfigurace Montáž.	kus	5,00000	1 493,00	7 465,00	21,00	9 032,65
52	0505400064.01	Wi-Fi AP 802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg Domain Dodávka.	ks	4,00000	5 055,00	20 220,00	21,00	24 466,20
53	0505400064.03	2504 WLAN Controller pro, 5x AP Dodávka.	ks	1,00000	105 843,00	105 843,00	21,00	128 070,03
54	0505400064.02	1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller, (e-Delivery) Dodávka.	ks	4,00000	1 798,00	7 192,00	21,00	8 702,32
55	222290991R00	Ukládací police Montáž.	kus	4,00000	48,00	192,00	21,00	232,32
56	0502311794	Ukládací police do datového rozvaděče, s perforací, výška 1U, hloubka 650mm nosn. 40kg. Dodávka.	ks	4,00000	597,00	2 388,00	21,00	2 889,48
57	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči Dodávka.	kus	103,00000	2,00	206,00	21,00	249,26
58	222293011R00	Kontrolní měření kabelu Dodávka.	kus	103,00000	82,00	8 446,00	21,00	10 219,66
59	222293012R00	Měření do protokolu Dodávka.	kus	103,00000	30,00	3 090,00	21,00	3 738,90
60	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči Dodávka.	kus	1,00000	836,00	836,00	21,00	1 011,56
61	222490001R00	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení Montáž.	kus	5,00000	179,00	895,00	21,00	1 082,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
62	46636.01	Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, podružný, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS	ks	4,00000	9 911,00	39 644,00	21,00	47 969,24

Kompatibilní s HiPath 3000/5000, HiPath 4000, HiPath OpenOffice EE / ME, OpenScape Office MX

Vlastnosti:

- monochromatický grafický displej, 2 řádky
- Pushbutton keypad
- 3 tlačítek fixních funkcí
- 8 volně programovatelných tlačítek s papírovými popisky
- 3 tlačítka pro navigaci v menu
- +/- tlačítka ovládní nastavení
- Plně duplexní hlasité telefonování nebo hlasitý příposlech
- rozšíření o max. 1 Key Module 15
- možnost připevnit na zeď

Dodávka.

63	46636.02	Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, systémový, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS	ks	1,00000	9 971,00	9 971,00	21,00	12 064,91
----	----------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

Kompatibilní s HiPath 4000 od verze 4, HiPath 2000 od V2, HiPath 3000/5000 od V7, HiPath OpenOffice, OpenScape Office MX

Vlastnosti:

- nastavitelný barevný TFT displej 320x240 pixel (QVGA), podsvícený
- optická signalizace vyzvánění
- tlačítková číselnice
- 6 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí
- 8 volně programovatelných tlačítek funkcí
- 6 tlačítek pro spec. použití
(jako telefonní seznam, seznam volání, schránka, nápověda)
- dotykový "TouchSlider" pro nastavení hlasitosti
- dotykový "TouchGuide" pro jednoduchou navigaci
- hlasité telefonování (full duplex)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- Ethernet switch (10/100 Base-T) - 802.3af Power over Ethernet - přípojka pro náhlavní soupravu - rozhraní USB Master - přípojka pro OpenStage Key Module 60 Dodávka.						
64	222490581R00	Komunikátor Montáž.	kus	4,00000	776,00	3 104,00	21,00	3 755,84
65	0408675035	IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí Vč. licence ke stávající ústředně Siemens Hipath používané v ZZS. Dodávka.	ks	4,00000	14 227,00	56 908,00	21,00	68 858,68
66	50136	Stříška a krabice 1 modul zápučná Dodávka.	ks	3,00000	779,00	2 337,00	21,00	2 827,77
67	0408680021	Stříška a krabice 2 moduly zápučná Dodávka.	ks	1,00000	947,00	947,00	21,00	1 145,87
68	0408680025	Infopanel bez tlačítek-podsvícený informační panel Dodávka.	ks	1,00000	348,00	348,00	21,00	421,08
69	222730151R01	Kompletní montáž a zprovoznění GSM vykrývače Montáž.	kus	1,00000	2 388,00	2 388,00	21,00	2 889,48
70	10010001	Kompletní sestava pro zesílení GSM signálu Obsahuje: Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db Anténa externí všesměrová 7/10 db Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x) Koaxiální kabel RLH 1000 (80m) N konektor pro RLH 1000 (14ks) Anténní odbočovač (4ks)	ks	1,00000	18 423,00	18 423,00	21,00	22 291,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Anténní splitter Spojka NN (5x) Dodávka.						
71	222730151R00	Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků <i>Obsahuje:</i> Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db Anténa externí všesměrová 7/10 db Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x) Koaxiální kabel RLH 1000 (80m) N konektor pro RLH 1000 (14ks) Anténní odbočovač (4ks) Anténní splitter Spojka NN (5x) Dodávka.	kus	2,00000	18 663,00	37 326,00	21,00	45 164,46
72	10150012	Anténa DVB-T UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 12,5dB, LTE. Dodávka.	ks	2,00000	947,00	1 894,00	21,00	2 291,74
73	10150040	Anténní stožár v.3m Dodávka.	ks	1,00000	4 554,00	4 554,00	21,00	5 510,34
74	222730141R00	Výložné ráhno se třmenem Montáž.	kus	2,00000	455,00	910,00	21,00	1 101,10
75	222730154R00	Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků Montáž.	kus	2,00000	776,00	1 552,00	21,00	1 877,92
76	222730172R00	Anténní zesilovač Montáž.	kus	1,00000	7 133,00	7 133,00	21,00	8 630,93
77	222730331R00	Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA Montáž.	kus	1,00000	179,00	179,00	21,00	216,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
78	222730364R00	Systémový zdroj do rozvaděče <i>Montáž.</i>	kus	1,00000	419,00	419,00	21,00	506,99
79	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hl.stanice <i>Montáž.</i>	kus	1,00000	716,00	716,00	21,00	866,36
80	222730375R00	Montáž F konektoru <i>Montáž.</i>	kus	24,00000	47,00	1 128,00	21,00	1 364,88
81	222730361R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na přípr.body <i>Montáž.</i>	kus	2,00000	330,00	660,00	21,00	798,60
82	10150002	TV zesilovač <i>Programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB/UHF, 1 výstup, 52dB, 5 filtrů. Dodávka.</i>	ks	1,00000	3 296,00	3 296,00	21,00	3 988,16
83	10150003	Rozbočovač TV, 1 vstup, 8 výstupů <i>Průchozí pro napájení. Dodávka.</i>	ks	1,00000	348,00	348,00	21,00	421,08
84	10150006	Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m <i>Montáž.</i>	ks	8,00000	629,00	5 032,00	21,00	6 088,72
85	10150005	Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m <i>Průchozí pro napájení. Dodávka.</i>	ks	8,00000	629,00	5 032,00	21,00	6 088,72
86	222730396R00	Měření TV signálu <i>Průchozí pro napájení. Dodávka.</i>	kus	1,00000	1 433,00	1 433,00	21,00	1 733,93
87	10150005	Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m <i>Obsahuje F-konektory, drobné kabelové propoje. Dále obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.</i>	ks	1,00000	629,00	629,00	21,00	761,09
88	3	Přepětová ochrana koax rozvodu	ks	2,00000	1 265,00	2 530,00	21,00	3 061,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dodávka.						
89	2	Přepětová ochrana 10/100M, Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box	ks	5,00000	1 636,00	8 180,00	21,00	9 897,80
		Dodávka.						
90	4	Rozváděč pro uložení P.O.	ks	2,00000	5 034,00	10 068,00	21,00	12 182,28
		Dodávka.						
91	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	h	12,00000	333,00	3 996,00	21,00	4 835,16
		Dodávka.						
92	005231030R	Zkušební provoz	h	24,00000	333,00	7 992,00	21,00	9 670,32
		Dodávka.						
93	005231010R	Revize	h	40,00000	333,00	13 320,00	21,00	16 117,20
		Dodávka.						
94	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
		Zaškolení obsluhy.						
95	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
		Ostatní související činnosti.						
96	900 RT9	HZS, programátor	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
		Ostatní související činnosti.						
97	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000	2 642,00	2 642,00	21,00	3 196,82
		Ostatní související činnosti.						
98	202 R00	Zednické výpomoci HSV	h	24,00000	150,00	3 600,00	21,00	4 356,00
		Ostatní související činnosti.						
99	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	5 000,00000	1,00	5 000,00	21,00	6 050,00
		Ostatní související činnosti.						
Díl: ON						2 664,00		3 223,44
		Ostatní náklady						
100	004111010R	Průzkumné práce	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
		Výrobní dokumentace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15	Slaboproud - SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem						1 081 201,40		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech						1 740 409,00		2 105 894,89
1	222260551R00	Trubka plast.ohebná 16 pod omítku vč.drážky <i>Montáž.</i>	m	680,00000	35,00	23 800,00	21,00	28 798,00
2	34571050R	Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm <i>Dodávka.</i>	m	680,00000	7,00	4 760,00	21,00	5 759,60
3	222260552R00	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky <i>Montáž.</i>	m	210,00000	35,00	7 350,00	21,00	8 893,50
4	34571051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm <i>Dodávka.</i>	m	210,00000	8,00	1 680,00	21,00	2 032,80
5	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytěk <i>Montáž.</i>	m	280,00000	33,00	9 240,00	21,00	11 180,40
6	4016E_KA	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytěk, 750N <i>Dodávka.</i>	m	280,00000	26,00	7 280,00	21,00	8 808,80
7	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytěk <i>Montáž.</i>	m	190,00000	36,00	6 840,00	21,00	8 276,40
8	4025_KA	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytěk, 750N <i>Dodávka.</i>	m	190,00000	29,00	5 510,00	21,00	6 667,10
9	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení <i>Dodávka.</i>	m	1 360,00000	3,00	4 080,00	21,00	4 936,80
10	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava <i>Dodávka.</i>	m	890,00000	33,00	29 370,00	21,00	35 537,70
11	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách <i>Montáž.</i>	m	750,00000	16,00	12 000,00	21,00	14 520,00
12	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách <i>Montáž.</i>	m	1 050,00000	16,00	16 800,00	21,00	20 328,00
13	222280503R00	Kabel EZS do 7 mm vně.prům. volně ve žlabu, liště <i>Montáž.</i>	m	7 700,00000	13,00	100 100,00	21,00	121 121,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	341350210R	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, baleno po 100 m délky <i>Dodávka.</i>	m	390,00000	8,00	3 120,00	21,00	3 775,20
15	341350212R	Kabel J-Y(st)Y 5x2x0,8, baleno po 100 m délky <i>Dodávka.</i>	m	590,00000	10,00	5 900,00	21,00	7 139,00
16	27655147	Instalační kabel kat.5E, FTP LSOH <i>Dodávka.</i>	m	1 760,00000	9,00	15 840,00	21,00	19 166,40
17	27655171	Instalační kabel kat.5E UTP LSOH <i>Dodávka.</i>	m	5 310,00000	8,00	42 480,00	21,00	51 400,80
18	27655192	Instalační kabel kat.5E FTP PE, venkovní 305m/box <i>Dodávka.</i>	m	700,00000	15,00	10 500,00	21,00	12 705,00
19	222280801R00	Kabel do 0,5 kg/m do žlabu <i>Montáž.</i>	m	1 210,00000	17,00	20 570,00	21,00	24 889,70
20	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm ² <i>Dodávka.</i>	m	1 055,00000	13,00	13 715,00	21,00	16 595,15
21	34111006R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm ² <i>Dodávka.</i>	m	155,00000	24,00	3 720,00	21,00	4 501,20
22	222325301R00	Ústředna EZS na připravené úchytné body <i>Montáž.</i>	kus	1,00000	2 627,00	2 627,00	21,00	3 178,67
23	34	GALAXYGD-264 Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	16 666,00	16 666,00	21,00	20 165,86
24	0704022226	AKU 17-12, akumulátor 12V / 17 Ah <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	1 487,00	1 487,00	21,00	1 799,27
25	283	UDS1100B, Převodník 232/TCP pro KW <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00	21,00	4 658,50
26	35	E080-08 Nový TCP/IP komunikátor pro GALAXYGD verze, dle posledních EN norem <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	8 021,00	8 021,00	21,00	9 705,41
27	33	ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100	ks	1,00000	504,00	504,00	21,00	609,84

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dodávka.						
28	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	27,00000	287,00	7 749,00	21,00	9 376,29
		Montáž.						
29	1	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	27,00000	827,00	22 329,00	21,00	27 018,09
		Dodávka.						
30	222325002R00	Duální detektor na předem připravené úchytné body	kus	3,00000	287,00	861,00	21,00	1 041,81
		Montáž.						
31	13	Venk. duální (PIR+MW) detektor, det. char., 12x1 m, mont. výška 2,1 m, AM, bílý	ks	3,00000	2 014,00	6 042,00	21,00	7 310,82
		Dodávka.						
32	222325003R00	Držák detektoru na předem připravené úchytné body	kus	30,00000	113,00	3 390,00	21,00	4 101,90
		Montáž.						
33	13	Venk. duální (PIR+MW) detektor, det. char., 12x1 m, mont. výška 2,1 m, AM, bílý	ks	30,00000	2 014,00	60 420,00	21,00	73 108,20
		Dodávka.						
34	222325005R00	Detektor GB na předem připravené úchytné body	kus	8,00000	287,00	2 296,00	21,00	2 778,16
		Montáž.						
35	14	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m, i pro skla s fóliemi	ks	8,00000	851,00	6 808,00	21,00	8 237,68
		Dodávka.						
36	222325014R00	Magnetický kontakt vratový	kus	3,00000	293,00	879,00	21,00	1 063,59
		Montáž.						
37	19	MG kontakt vratový čtyřdrátový s úhelníkem,, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm	ks	3,00000	468,00	1 404,00	21,00	1 698,84
		Dodávka.						
38	222325013R00	Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní	kus	21,00000	275,00	5 775,00	21,00	6 987,75
		Montáž.						
39	17	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní, mezerou až 22 mm	ks	21,00000	174,00	3 654,00	21,00	4 421,34
		Dodávka.						
40	18	Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm, pro MK při instalaci do kovu	ks	21,00000	11,00	231,00	21,00	279,51
		Dodávka.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
41	222325602R00	Svorkovnicová skříňka na úchytné body <i>Montáž.</i>	kus	20,00000	125,00	2 500,00	21,00	3 025,00
42	20	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1, pájecích svorek <i>Dodávka.</i>	ks	20,00000	108,00	2 160,00	21,00	2 613,60
43	222325033R00	Požární sběrniceový hlásič na omítku v EZS, na kci <i>Montáž.</i>	kus	19,00000	287,00	5 453,00	21,00	6 598,13
44	15	Konv. optickokouřový hlásič, samoresetovací reléová patice 12 V <i>Dodávka.</i>	ks	16,00000	887,00	14 192,00	21,00	17 172,32
45	16	Konv. teplotní hlásič (tř. A1R), samoresetovací reléová patice 12 V <i>Dodávka.</i>	ks	3,00000	893,00	2 679,00	21,00	3 241,59
46	210140201R00	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový <i>Montáž.</i>	kus	5,00000	125,00	625,00	21,00	756,25
47	202	Tlačítkový ovladač s jedním kontaktem <i>Připojený na ovl.vstup řídicí jednotky EKV - odchodové tlačítko.</i> <i>Dodávka.</i>	ks	4,00000	162,00	648,00	21,00	784,08
48	205	Tlačítkový ovladač s pěti kontakty <i>Připojený na ovl.vstup řídicích jednotek EKV - odchodové tlačítko.</i> <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	246,00	246,00	21,00	297,66
49	222325265R00	Poplachová siréna na připravené úchyt.body <i>Montáž.</i>	kus	3,00000	281,00	843,00	21,00	1 020,03
50	5	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	827,00	1 654,00	21,00	2 001,34
51	11	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m, s majákem a akumulátorem <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	1 487,00	1 487,00	21,00	1 799,27
52	222330802R00	Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce <i>Montáž.</i>	kus	1,00000	1 493,00	1 493,00	21,00	1 806,53
53	28	Požární klíčový trezor , včetně zámku regionu Jihomoravský kraj	ks	1,00000	32 372,00	32 372,00	21,00	39 170,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dodávka.						
54	222330172R00	Světelný maják na budovu na úchytné body	kus	1,00000	275,00	275,00	21,00	332,75
		Montáž.						
55	29	Maják červený, 12V/24V, vysoká patice	ks	1,00000	1 559,00	1 559,00	21,00	1 886,39
		Dodávka.						
56	222330802R01	Klíčový depozit, přezkoušení funkce	kus	1,00000	1 493,00	1 493,00	21,00	1 806,53
		Montáž.						
57	281	Klíčový depozit KW skleněné dvířka, 32 klíčů (2x16 pozic) včetně licence pro SBI	ks	1,00000	197 978,00	197 978,00	21,00	239 553,38
		Dodávka.						
58	282	Bezkontaktní čtečka iClass, malé provedení, pro KW	ks	1,00000	537,00	537,00	21,00	649,77
		Dodávka.						
59	283	UDS1100B, Převodník 232/TCP pro KW	ks	1,00000	6 033,00	6 033,00	21,00	7 299,93
		Dodávka.						
60	33	ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100	ks	1,00000	504,00	504,00	21,00	609,84
		Dodávka.						
61	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body	kus	14,00000	685,00	9 590,00	21,00	11 603,90
		Pro PZTS.						
		Montáž.						
62	7	C080 Řídicí modul pro připojení dvou, bezkontaktních čteček	ks	9,00000	6 235,00	56 115,00	21,00	67 899,15
		Dodávka.						
63	8	GVM16PLED, Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	ks	1,00000	5 995,00	5 995,00	21,00	7 253,95
		Dodávka.						
64	9	GVM16R Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového, modulu GRM4	ks	2,00000	2 638,00	5 276,00	21,00	6 383,96
		Dodávka.						
65	24	WRR-44, Bezdrátový přijímač, 4x výstup Wiegand	ks	2,00000	7 613,00	15 226,00	21,00	18 423,46
		Dodávka.						
66	25	WRT-4 Bezdrátový vysílač pro WRR-22 nebo WRR-44, 4-tlačítkový, RFID čip	ks	20,00000	779,00	15 580,00	21,00	18 851,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dodávka.						
67	222325101R00	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body	kus	12,00000	418,00	5 016,00	21,00	6 069,36
		Montáž.						
68	10	G8 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM, výstupy	ks	12,00000	2 937,00	35 244,00	21,00	42 645,24
		Dodávka.						
69	222325201R00	Klávesnice na předem připravené úchytné body	kus	1,00000	537,00	537,00	21,00	649,77
		Montáž.						
70	2	CP050-00-01 MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy, Flex a Dimension	ks	1,00000	7 434,00	7 434,00	21,00	8 995,14
		Dodávka.						
71	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS	kus	18,00000	537,00	9 666,00	21,00	11 695,86
		Montáž.						
72	222325261R00	Externí indikátor na omítku v normálním prostředí	kus	16,00000	294,00	4 704,00	21,00	5 691,84
		Montáž.						
73	21	iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká	ks	18,00000	3 730,00	67 140,00	21,00	81 239,40
		Dodávka.						
74	22	EX-17 Piezo dotek.tlačítko úzké, relé, barevná, indikace stavu	ks	16,00000	1 870,00	29 920,00	21,00	36 203,20
		Dodávka.						
75	23	MP-16 Instalační krabice na povrch pro tlač. EX-16, a EX-17	ks	16,00000	540,00	8 640,00	21,00	10 454,40
		Dodávka.						
76	222325731R00	Kódový zámek na připravené úchytné body	kus	16,00000	776,00	12 416,00	21,00	15 023,36
		Pro dveře v systému PZTS.						
		Montáž.						
77	0420011513	Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří	ks	16,00000	13 202,00	211 232,00	21,00	255 590,72
		prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování a ostatního příslušenství.						
		Dodávka.						
78	222325251R00	Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body	kus	3,00000	299,00	897,00	21,00	1 085,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Pro PZTS. Montáž.						
79	12	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s výstupy a odpojovačem	ks	2,00000	5 755,00	11 510,00	21,00	13 927,10
		Dodávka.						
80	27	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss / 10A, s výstupy a odpojovačem	ks	1,00000	7 793,00	7 793,00	21,00	9 429,53
		Dodávka.						
81	3	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	2,00000	1 679,00	3 358,00	21,00	4 063,18
		Dodávka.						
82	4	Akumulátor 12V / 38Ah	ks	1,00000	2 386,00	2 386,00	21,00	2 887,06
		Dodávka.						
83	222325292R00	Měření smyčky	kus	2,00000	299,00	598,00	21,00	723,58
		Dodávka.						
84	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	40,00000	333,00	13 320,00	21,00	16 117,20
		Dodávka.						
85	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body	kus	11,00000	685,00	7 535,00	21,00	9 117,35
		Pro EKV. Montáž.						
86	6	Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, zákaznický firmware pro integraci do SBI	ks	11,00000	7 494,00	82 434,00	21,00	99 745,14
		HUB PRO. Dodávka.						
87	26	Kovový kryt pro kontrolér	ks	11,00000	311,00	3 421,00	21,00	4 139,41
		Dodávka.						
88	32	UDS1100POE 1-portový převodník z RS232/485/422 na, 10/100Base-TX, PoE	ks	1,00000	7 254,00	7 254,00	21,00	8 777,34
		Dodávka.						
89	33	ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100	ks	1,00000	504,00	504,00	21,00	609,84
		Dodávka.						
90	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS	kus	15,00000	537,00	8 055,00	21,00	9 746,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Montáž.						
91	21	iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká	ks	15,00000	3 730,00	55 950,00	21,00	67 699,50
		Dodávka.						
92	222325731R00	Kódový zámek na připravené úchytné body	kus	12,00000	776,00	9 312,00	21,00	11 267,52
		Pro dveře v systému EKV.						
		Montáž.						
93	0420011513	Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří	ks	11,00000	13 202,00	145 222,00	21,00	175 718,62
		prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování a ostatního příslušenství.						
		Dodávka.						
94	0420020015	Elektrický dveřní otvírač, antivandal, 12V AC/DC	ks	1,00000	1 965,00	1 965,00	21,00	2 377,65
		Dodávka.						
95	222325251R00	Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body	kus	3,00000	299,00	897,00	21,00	1 085,37
		Pro EKV.						
		Montáž.						
96	12	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s výstupy a odpojovačem	ks	2,00000	6 354,00	12 708,00	21,00	15 376,68
		Dodávka.						
97	27	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss / 10A, s výstupy a odpojovačem	ks	1,00000	8 633,00	8 633,00	21,00	10 445,93
		Dodávka.						
98	3	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	2,00000	1 732,00	3 464,00	21,00	4 191,44
		Dodávka.						
99	4	Akumulátor 12V / 38Ah	ks	1,00000	2 440,00	2 440,00	21,00	2 952,40
		Dodávka.						
100	222325292R00	Měření smyčky	kus	1,00000	299,00	299,00	21,00	361,79
		Dodávka.						
101	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS	kus	1,00000	537,00	537,00	21,00	649,77
		Pro personalizaci.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Montáž.						
102	288	Personalizační R/W čtečka Mifare včetně pasivního PoE injektoru s napájecím adaptérem 12V a převodníku PoE na pasivní PoE 12 V.	ks	1,00000	4 796,00	4 796,00	21,00	5 803,16
		Dodávka.						
103	289	SBIL-LIC EKV R/W čtečka (licence okruhu SBI pro, připojení CGC R/W čtečky)	ks	1,00000	4 795,00	4 795,00	21,00	5 801,95
		Dodávka včetně konfigurace.						
104	10150005	Pomocný instalační materiál Obsahuje izol.pásky,sádry,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.	ks	1,00000	6 592,00	6 592,00	21,00	7 976,32
105	31	DM-006/1 3R DJ Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová, ochrana RS485 třívodičová Montáž+dodávka.	ks	1,00000	1 582,00	1 582,00	21,00	1 914,22
106	0701627124	OVP-1/24/10-BOX, přepěťová ochrana 12/24VDC/10A Montáž+dodávka.	ks	2,00000	1 930,00	3 860,00	21,00	4 670,60
107	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 Zaškolení obsluhy.	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
108	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Ostatní související činnosti.	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
109	900 RT9	HZS, programátor Ostatní související činnosti.	h	40,00000	333,00	13 320,00	21,00	16 117,20
110	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Ostatní související činnosti.	ks	1,00000	2 642,00	2 642,00	21,00	3 196,82
111	005231030R	Zkušební provoz Ostatní související činnosti.	h	24,00000	333,00	7 992,00	21,00	9 670,32
112	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Ostatní související činnosti.	h	12,00000	333,00	3 996,00	21,00	4 835,16
113	005231010R	Revize Ostatní související činnosti.	h	24,00000	333,00	7 992,00	21,00	9 670,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15a	Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
114	202 R00	Zednické výpomoci HSV <i>Ostatní související činnosti.</i>	h	24,00000	538,00	12 912,00	21,00	15 623,52
Díl: ON						2 664,00		3 223,44
115	004111010R	Průzkumné práce <i>Výrobní dokumentace</i>	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44

Celkem	1 743 073,00
---------------	---------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15b	Slaboproud - DS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				16 991,00		20 559,11
1	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body <i>Docházkový terminál - montáž.</i>	kus	1,00000	685,00	685,00	21,00	828,85
2	1	DT3000SA iClass B Docházkový terminál s vestavěnou, čtečkou iClass/Mifare, béžový kryt <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	16 306,00	16 306,00	21,00	19 730,26
Díl: ON		Ostatní náklady				440,00		532,40
3	900 RT9	HZS, programátor <i>Konfigurace a programování DT.</i>	h	1,00000	440,00	440,00	21,00	532,40
Celkem						17 431,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15c	Slaboproud - CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech						136 803,00		165 531,63
1	222731201R00	Vnitřní IP dome kamera na úchytné body <i>Montáž.</i>	kus	2,00000	537,00	1 074,00	21,00	1 299,54
2	1	IP dome kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	5 395,00	10 790,00	21,00	13 055,90
3	222731206R00	Venkovní IP kompak.kamera na úchytné body <i>Montáž.</i>	kus	9,00000	573,00	5 157,00	21,00	6 239,97
4	2	Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67 <i>Dodávka.</i>	ks	7,00000	5 319,00	37 233,00	21,00	45 051,93
5	3	Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZV 2.8-12mm, WDR, IR 50m, SPZ <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	19 742,00	39 484,00	21,00	47 775,64
6	4	Pomocné instalační příslušenství <i>Dodávka.</i>	kpl	1,00000	3 296,00	3 296,00	21,00	3 988,16
7	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu <i>Dodávka.</i>	hod	12,00000	333,00	3 996,00	21,00	4 835,16
8	10150005	Pomocný instalační materiál <i>Obsahuje izol.pásky,sádro,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.</i>	ks	1,00000	2 637,00	2 637,00	21,00	3 190,77
9	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 <i>Kamerové zkoušky</i>	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
10	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 <i>Zaškolení obsluhy.</i>	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
11	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 <i>Konfigurace a nastavení.</i>	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení <i>Konfigurace a nastavení.</i>	h	12,00000	333,00	3 996,00	21,00	4 835,16
13	005231010R	Revize	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15c	Slaboproud - CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Konfigurace a nastavení.						
14	900 RT9	HZS, programátor	h	24,00000	333,00	7 992,00	21,00	9 670,32
		Konfigurace a nastavení.						
15	005231030R	Zkušební provoz	h	24,00000	333,00	7 992,00	21,00	9 670,32
		Konfigurace a nastavení.						
16	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,00000	1,00	2 500,00	21,00	3 025,00
		Konfigurace a nastavení.						

Celkem	136 803,00
---------------	-------------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15e	Slaboproud - SJČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech						134 891,00		163 218,11
1	222320031R01	Montáž hodin jednotného času <i>Montáž.</i>	kus	6,00000	333,00	1 998,00	21,00	2 417,58
2	39444500R	Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1 - NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC - SNMP traps, E-Mail alarm reporting - vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4) - 1 podružná linka - výstup MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA NTP / SNTP (server) NTP podružné hodiny s serverem časových zón hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení <i>Dodávka.</i>	kus	1,00000	33 010,00	33 010,00	21,00	39 942,10
3	39444501R	Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény - pro venkovní montáž, krytí IP 54 - výstup DCF 77 - minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180 - GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25 - standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m <i>Dodávka.</i>	kus	1,00000	10 977,00	10 977,00	21,00	13 282,17
4	39444502R	Hodiny interiérové digitální jednostranné <i>Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné</i> - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3 - barva číslic červená, výška číslic 100 mm - možnost střídavého zobrazení údajů	kus	4,00000	8 192,00	32 768,00	21,00	39 649,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15e	Slaboproud - SJČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou - barvu rámu - černá Dodávka.						
5	39444506R	Hodiny interiérové digitální oboustranné Čtyřmístné digitální hodiny, oboustranné - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3, pro jeden display - barva číslic červená, výška číslic 100 mm - možnost střídavého zobrazení údajů - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou - barvu rámu - černá Dodávka.	kus	2,00000	13 818,00	27 636,00	21,00	33 439,56
6	100550	Stropní konzole 10cm pro zavěšení dig.hodin Dodávka.	ks	2,00000	2 565,00	5 130,00	21,00	6 207,30
7	222320031R02	Konfigurace a zprovoznění systému jednotného času Dodávka.	kus	1,00000	1 791,00	1 791,00	21,00	2 167,11
8	10150005	Pomocný instalační materiál Obsahuje izol.pásky,sádro,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.	ks	1,00000	2 097,00	2 097,00	21,00	2 537,37
9	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Obsahuje izol.pásky,sádro,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.	h	12,00000	333,00	3 996,00	21,00	4 835,16
10	005231030R	Zkušební provoz Obsahuje izol.pásky,sádro,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.	h	24,00000	333,00	7 992,00	21,00	9 670,32
11	005231010R	Revize	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15e	Slaboproud - SJČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Obsahuje izol.pásky,sádro,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.						
12	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 Zaškolení obsluhy.	h	4,00000	333,00	1 332,00	21,00	1 611,72
13	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. Zaškolení obsluhy.	Kč	3 500,00000	1,00	3 500,00	21,00	4 235,00
Celkem						134 891,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15f	Slaboproud - areálové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M22						33 497,00		40 531,37
Montáž sdělovací a zabezp.tech								
1	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	195,00000	38,00	7 410,00	21,00	8 966,10
		Montáž.						
2	651240	Trubka HDPE 40mm	m	195,00000	38,00	7 410,00	21,00	8 966,10
		Dodávka.						
3	222085101R00	Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná	ks	6,00000	48,00	288,00	21,00	348,48
		Montáž.						
4	05040_KB	Spojka PLASSON SPP40	ks	6,00000	297,00	1 782,00	21,00	2 156,22
		Dodávka.						
5	222085111R00	Koncovka trubky HDPE	ks	6,00000	48,00	288,00	21,00	348,48
		Montáž.						
6	05041_KB	Spojka PLASSON KPP40	ks	6,00000	294,00	1 764,00	21,00	2 134,44
		Dodávka.						
7	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	195,00000	25,00	4 875,00	21,00	5 898,75
		Dodávka.						
8	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	195,00000	24,00	4 680,00	21,00	5 662,80
		Dodávka.						
9	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	5 000,00000	1,00	5 000,00	21,00	6 050,00
		Dodávka.						
Díl: M46						480 527,91		581 438,77
Zemní práce při montážích								
10	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,11000	46 569,00	5 122,59	21,00	6 198,33
		Dodávka.						
11	460030011RT1	Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných	m2	45,00000	48,00	2 160,00	21,00	2 613,60
		Dodávka.						
12	460030020R00	Odstranění travnatého porostu	m2	45,00000	10,00	450,00	21,00	544,50
		Dodávka.						
13	460200314RT2	Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	30,00000	827,00	24 810,00	21,00	30 020,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15f	Slaboproud - areálové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dodávka.						
14	460200714RT2	Výkop kabelové rýhy 65/150 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	80,00000	1 141,00	91 280,00	21,00	110 448,80
		Dodávka.						
15	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	220,00000	18,00	3 960,00	21,00	4 791,60
		Dodávka.						
16	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 40	m	120,00000	59,00	7 080,00	21,00	8 566,80
		Dodávka.						
17	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	190,00000	95,00	18 050,00	21,00	21 840,50
		Dodávka.						
18	58922400R	Beton samozhutnitelný C25/30 SZB fr.do 16 mm	m3	19,14000	3 699,00	70 798,86	21,00	85 666,62
		Dodávka.						
19	460570314R00	Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	30,00000	191,00	5 730,00	21,00	6 933,30
		Dodávka.						
20	460570714R00	Zához rýhy 65/150 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	80,00000	287,00	22 960,00	21,00	27 781,60
		Dodávka.						
21	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	19,14000	239,00	4 574,46	21,00	5 535,10
		Dodávka.						
22	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	110,00000	48,00	5 280,00	21,00	6 388,80
		Dodávka.						
23	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	110,00000	18,00	1 980,00	21,00	2 395,80
		Dodávka.						
24	460070654R00	Jáma pro šachtu 100 x 100 x 150 cm, hornina 4	kus	6,00000	3 582,00	21 492,00	21,00	26 005,32
		Dodávka.						
25	460070654R01	Montáž kabelové komory plast 800x800x1200	kus	6,00000	1 158,00	6 948,00	21,00	8 407,08
		Dodávka.						
26	0101	Kabelová komora plast 2424-1220	ks	6,00000	25 017,00	150 102,00	21,00	181 623,42
		800x795x1220, víko litina						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	136_2021_1	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
O:	01	Objekt
R:	15/15f	Slaboproud - areálové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
27	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m <i>800x795x1220, víko litina</i>	kus	5,00000	1 516,00	7 580,00	21,00	9 171,80
28	3500000003	Sloupek pro umístění kamery SPZ, žz, včetně betonového základu a přířuby <i>800x795x1220, víko litina</i>	ks	2,00000	6 394,00	12 788,00	21,00	15 473,48
29	3500000555	Sloupek pro umístění čtečky a EV, žz, včetně betonového základu a přířuby <i>800x795x1220, víko litina</i>	ks	3,00000	5 794,00	17 382,00	21,00	21 032,22
Díl: ON	Ostatní náklady					2 664,00		3 223,44
30	004111010R	Průzkumné práce <i>Výrobní dokumentace</i>	h	8,00000	333,00	2 664,00	21,00	3 223,44
Celkem						516 688,91		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------