

# SMLOUVA O DÍLO č. SM5/2022

na realizaci díla s názvem: „Parčík na ulici Cornovova, Brno-Černovice - nové vyhlášení“

## Článek I Smluvní strany

**1. Objednatel:** Statutární město Brno,  
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

**Konečný příjemce:** Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice,  
se sídlem: Bolzanova 1, 618 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Oprávněný zástupce: Bc. Petra Quittová, starostka  
- ve věcech technických: xxx  
- mob.: xxx  
- email: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel:** SIDO reality, s.r.o.  
se sídlem: Vinohradská 1255/85, 618 00 Brno  
IČO: 27697908  
DIČ: CZ27697908  
Kontaktní e-mail: info@sido.cz  
Oprávněný zástupce: Ing. František Mozga, jednatel  
- ve věcech smluvních: Ing. František Mozga  
- ve věcech technických: Ing. František Mozga  
- ve věcech stavby: Ing. František Mozga  
Zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 52839  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“).

## Článek II Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ust. § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „**Identifikační údaje**“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy;
  - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci Smluvních stran podepisující tuto Smlouvu změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé Smluvní straně:
  - a) písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, Smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé Smluvní strany ve věcech technických;
  - b) písemné oznámení o změně zástupce Smluvní strany podepisujícího tuto Smlouvu Smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;
  - c) v písemném oznámení Smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo Smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy;
  - b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat Dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy;
  - c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách;
  - d) že nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
  - e) že veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě;
  - f) že ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
6. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Parčík na ulici Cornovova, Brno-Černovice – nové vyhlášení**“, a to na základě nabídky Zhotovitele ze dne 28.1.2022 a v jejím rozsahu.
7. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad.
8. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora v čl. II odst. 6., se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné.

### Článek III Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby pod názvem „**Parčík na ulici Cornovova, Brno-Černovice – nové vyhlášení**“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované: Ing. arch. Dagmar Květovou, IČ: 40387453, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a „**Dílo**“).
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektová dokumentace mu byla předána před podpisem této Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla.
5. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této Smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, Zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných součástí.
7. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:
  - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně vytyčení inženýrských sítí;
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
  - c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů;
  - e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
  - f) zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení;
  - g) zajištění stanovení trvalého dopravního značení.
8. Součástí díla je vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby.
9. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení.
10. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného Díla.
11. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů.
12. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.

## **Článek IV**

### **Vlastnictví k Dílu**

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové dokumentace a dle požadavků Objednatele.

## **Článek V**

### **Místo plnění**

1. Místem plnění je město Brno, ulice Cornovova, p.č. 1563 a 1574/1, vše v k.ú. Černovice.

## **Článek VI**

### **Termín plnění**

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 31.5.2022.
2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.
3. Předpokládaný termín zahájení je **do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo**.
4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplyvá právo na odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla.
5. Předá-li Objednatel místo provádění díla Zhotoviteli a ten nezačíná práce do 5 dnů ode dne předání, případně pokud Zhotovitel odmítne místo plnění z důvodu na jeho straně převzít, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
6. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.
7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít.
9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
10. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit Zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla, a to pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, uzavřeného Smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.
11. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než šest měsíců z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení.

## Článek VII

### Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení provedeného Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto výběrovém řízení a činí:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Celková cena            |                       |
| Celková cena bez DPH    | 1 430 853,- Kč        |
| DPH                     | 300 479,- Kč          |
| Celková cena včetně DPH | <b>1 731 332,- Kč</b> |

2. Cena Díla je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací (dodávek a služeb), v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, (dodávek a služeb) a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství.
3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.
4. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu s platnými právními předpisy, zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy.
7. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny), ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku VI. této Smlouvy.
8. Cenu podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy).

Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného Smluvními stranami.

9. Cenu podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předaném výkazu výměr a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Ke zvýšení objemu požadovaných prací může dojít na základě požadavku Objednatelům na rozšíření předmětu díla, v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy,

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného Smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.

10. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
12. Sjednaná cena může být změněna tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
13. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

## **Článek VIII**

### **Platební podmínky**

1. V souladu s ust. § 21 odst. 7. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají Smluvní strany dílčí plnění.
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání Díla bez vad, resp. po odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle ust. § 435 Občanského zákoníku a ust. § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další povinné údaje. Povinně uvedené údaje uvede Zhotovitel na faktuře takto:
  1. označení plátce;
  2. rozsah a předmět plnění:
    - a. název stavby dle čl. III odst. 1. této Smlouvy;
    - b. číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele);
    - c. bankovní spojení;
    - d. označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
  - a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I této Smlouvy.
8. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

### **Článek IX Jakost díla**

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům a uživatelským standardům. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

### **Článek X Provádění Díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou Smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž

nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „**Odborná způsobilost**“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby.
4. Po vyzvání Objednatelem je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují.
5. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 3. tohoto článku výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne.
6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
7. **Kontrolní dny**  
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen „**Kontrolní den**“), a to v pravidelných termínech, nejméně jedenkrát za dva týdny. V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami.  
Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem.  
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění.  
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.
9. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat Smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. A nařízení vlády č. 591/2006 Sb.



12. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
  - a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
  - b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.);
  - c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení);
  - d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání;
  - e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  - f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.
13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 11. a odst. 12. tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.
14. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.
15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
16. Zhotovitel je povinen realizovat provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 06:00 hodin a zároveň provádění stavby s nepřekročením hladiny hluku přes 40 dB v časovém rozmezí od 18:00 do 22:00 hodin a od 06:00 do 8:00 hodin.
17. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací Objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
19. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „**Harmonogram provádění Díla**“). Harmonogram provádění Díla musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných prací a činností v přesném souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností.
20. Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli původní Harmonogram provádění Díla neodpovídá skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho odsouhlasení tak, aby měl Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.

## **Článek XI**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.
3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů;
  - identifikační údaje stavby;
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn;
  - seznam subdodavatelů;
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby;
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;
  - denní záznamy;
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
11. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

## **Článek XII**

### **Předání a převzetí Díla**

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě a předá jej dokončené ve všech podrobnostech Objednateli včetně všech dokladů stanovených Smlouvou do termínu dokončení díla.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců

po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel.

4. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat:
  - označení Díla;
  - označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
  - číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy;
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
  - soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele;
  - prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá;
  - datum a místo sepsání zápisu;
  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
  - seznam předané dokumentace;
  - termín vyklizení staveniště;
  - datum ukončení záruky na Dílo,Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní.
5. Bez dodání výše uvedených dokumentů nebude dílo považováno za dokončené.
6. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani za provedené.
7. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.
9. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů.
10. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou způsobitou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
11. Dílo se považuje za řádně splněné a dokončené až po protokolárním předáním Objednateli bez vad a nedodělků a naplnění povinností dle tohoto článku.

### **Článek XIII**

#### **Záruka za jakost a zkoušky Díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatel v případě, že

- Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.
3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
    - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.);
    - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
    - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla.
  4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem.
  5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
  6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4. nebo 5. tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
  7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
  8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 2. tohoto článku Smlouvy.
  9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem.
  10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.
  11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
  12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

#### **Článek XIV**

#### **Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele**

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci Díla využil.

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Náklady na pojištění nese Zhotovitel. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této Smlouvy.

### **Článek XV** **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč bez DPH za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelům určeném termínu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení.
5. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty.
6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
7. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

8. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení sankce dle výše uvedeného nebo na upuštění od udělení sankce.

## **Článek XVI**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla.
2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci.
3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění povinnosti dle této Smlouvy, zproští se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy.
4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy.
5. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, Smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé Smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.

## **Článek XVII**

### **Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka.
2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran.
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
  - a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu;
  - b) Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci;
  - c) Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi či autorského dozoru projektanta;
  - d) jestliže Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele nebo zamítnutí

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- e) jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - f) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro zajištění tzv. pasportu stavby.
  6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení.
  7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.
  8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
  9. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
  10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.
  12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
  13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích oprávnění.
  14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení.
  15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle **Zákona o registru smluv** zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu **Zákona o registru smluv**.

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby**

**Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla**

**Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů**

V Brně dne 7.3. 2021

V Brně dne 7.3. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Bc. Petra Quittová  
starostka

---

Ing. František Mozga  
jednatel

**Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření Smlouvy o Dílo bylo schváleno Radou městské části města Brna, Brno-Černovice na schůzi č. 75 dne 28.2. 2022 usnesením č. 2022/R/75/23b.

V Brně dne 7.3. 2022

.....  
Bc. Petra Quittová



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**SIDO reality, s.r.o.**  
**Vinohradská 1255/85**  
**61800 Brno**

IČO: **27697908**

DIČ: **CZ27697908**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 332 749,55        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 59 603,54           |
| Vedlejší náklady |  |  | 21 500,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 17 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 430 853,09</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 430 853,09 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>300 479,00 CZK</b>   |
| Zaokrouhlení            |             | <b>-0,09 CZK</b>        |

**Cena celkem s DPH**

**1 731 332,00 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo        | Název                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
|              | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>       | <b>0,00</b>             | <b>38 500,00</b>        | <b>8 085,00</b>   | <b>46 585,00</b>    | <b>3</b>   |
| 00           | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY              | 0,00                    | 38 500,00               | 8 085,00          | 46 585,00           | 3          |
|              | <b>Stavební objekt</b>                  |                         |                         | <b>0,00</b>       |                     |            |
| <b>SO 01</b> | <b>CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1 042 565,70</b>     | <b>218 938,80</b> | <b>1 261 504,50</b> | <b>73</b>  |
| SO 01        | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY              | 0,00                    | 1 042 565,70            | 218 938,80        | 1 261 504,50        | 73         |
| <b>SO 02</b> | <b>SADOVNICKÉ ÚPRAVY</b>                | <b>0,00</b>             | <b>168 717,39</b>       | <b>35 430,65</b>  | <b>204 148,04</b>   | <b>12</b>  |
| SO 02        | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) | 0,00                    | 168 717,39              | 35 430,65         | 204 148,04          | 12         |
| <b>SO 03</b> | <b>ELEKTROMONTÁŽE</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>181 070,00</b>       | <b>38 024,70</b>  | <b>219 094,70</b>   | <b>13</b>  |
| SO 03        | ELEKTROMONTÁŽE                          | 0,00                    | 181 070,00              | 38 024,70         | 219 094,70          | 13         |
|              | <b>Celkem za stavbu</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>1 430 853,09</b>     | <b>300 479,15</b> | <b>1 731 332,24</b> | <b>100</b> |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| _1    | Rozvaděč RE  | HSV      |  |  | 14 500,00  | 1  |
| _10   | Uzemnění   | HSV      |  |  | 6 230,00   | 0  |
| _14   | Hodinová zúčtovací sazba   | HSV      |  |  | 9 000,00   | 1  |
| _2    | Energetický sloupek  | HSV      |  |  | 83 400,00  | 6  |
| _3    | SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU                            | HSV      |  |  | 3 569,15   | 0  |
| _5    | SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU                            | HSV      |  |  | 10 196,23  | 1  |
| _8    | Úložný materiál  | HSV      |  |  | 3 480,00   | 0  |
| 00    | Poznámka   | HSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 1     | Zemní práce  | HSV      |  |  | 163 212,43 | 11 |
| 1.1.  | PRÍPRAVNÉ PRÁCE - KACENÍ DŘEVIN, OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ | HSV      |  |  | 21 633,90  | 2  |

|             |   |     |  |  |              |     |
|-------------|---|-----|--|--|--------------|-----|
| 1.2.        | PARKOVÝ TRÁVNÍK výsevem,<br>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ             | HSV |  |  | 33 823,02    | 2   |
| 1.3.        | KVETOUČÍ EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK<br>výsevem, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ | HSV |  |  | 99 495,09    | 7   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                             | HSV |  |  | 45 850,74    | 3   |
| 43_VT       | Venkovní schodiště a terasy                               | HSV |  |  | 75 579,54    | 5   |
| 5           | Komunikace  | HSV |  |  | 341 559,87   | 24  |
| 5_OCH       | Okapový chodník   | HSV |  |  | 9 800,00     | 1   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci                            | HSV |  |  | 13 736,53    | 1   |
| 95_M        | Mobiliář  | HSV |  |  | 351 114,00   | 25  |
| 96          | Bourání konstrukcí  | HSV |  |  | 5 306,10     | 0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                                   | HSV |  |  | 41 262,95    | 3   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                           | MON |  |  | 10 663,54    | 1   |
| M21_4       | Kabely a vodiče   | MON |  |  | 15 940,00    | 1   |
| M21_S       | Svítlidla   | MON |  |  | 33 000,00    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady  | VN  |  |  | 21 500,00    | 2   |
| ON          | Ostatní náklady   | ON  |  |  | 17 000,00    | 1   |
| Cena celkem |   |     |  |  | 1 430 853,09 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |
| O: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |
| R: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |  |
|----------------|---------------|--|------|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|--|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>  |      |          |           |           | <b>21 500,00</b> |                          |  |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště   | sada | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00 |                  | RTS 21/ II               |  |
|                |               | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.  |      |          |           |           |                  |                          |  |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště   | sada | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  |                  | RTS 21/ II               |  |
|                |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.  |      |          |           |           |                  |                          |  |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště   | sada | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00  |                  | RTS 21/ II               |  |
|                |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.  |      |          |           |           |                  |                          |  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>   |      |          |           |           | <b>17 000,00</b> |                          |  |
| 4              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi   | sada | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00  |                  | RTS 21/ II               |  |
|                |               | Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu ( 24hod denně ) staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |      |          |           |           |                  |                          |  |
| 5              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení   | sada | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00  |                  | RTS 21/ II               |  |
|                |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   |      |          |           |           |                  |                          |  |
| 6              | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení   | sada | 1,00000  | 7 000,00  | 7 000,00  |                  | RTS 21/ II               |  |
|                |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.   |      |          |           |           |                  |                          |  |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |
| O: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |
| R: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>38 500,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>            |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |
| 1              | 00            | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |    | 0,00000  |           | 0,00        |       | Vlastní                  |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

|               |              |   |    |           |       |          |       |                   |  |
|---------------|--------------|---|----|-----------|-------|----------|-------|-------------------|--|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>  |    |           |       |          |       | <b>147 692,43</b> |  |
| 2             | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 113,10000 | 65,00 | 7 351,50 | 822-1 | RTS 21/ II        |  |

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

č.v. 4, 6 :

S2a - zámková dlažba - předláždění :

16,4

16,40000

stávající + odstranění :

(195,0-16,4-81,9)

96,70000

|   |              |  |    |          |        |          |       |            |
|---|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 3 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 16,40000 | 137,00 | 2 246,80 | 822-1 | RTS 21/ II |
|---|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|------------|

č.v. 4 :

S2a - zámková dlažba - předláždění :

16,4

16,40000

|   |              |   |    |           |       |          |       |            |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 4 | 113107415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 113,10000 | 23,20 | 2 623,92 | 822-1 | RTS 21/ II |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|----------|-------|------------|

č.v. 3, 6 :

č.v. 4 :

S2a - zámková dlažba - předláždění :

16,4

16,40000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | stávající - odstranění :<br>(195,0-16,4-81,9)  |    |          |           | 96,70000  |       |                          |
| 5    | 113109310R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm  | m2 | 15,00000 | 468,00    | 7 020,00  | 822-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | č.v. 3 :<br>15   |    |          |           | 15,00000  |       |                          |
| 6    | 120001101R00  | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy  | m3 | 5,27712  | 640,00    | 3 377,36  | 800-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,<br>na cca 10-ti% objemu :<br>odměřeno kreslicím programem :<br>48,9/100*10 |    |          |           | 4,89000   |       |                          |
|      |               | č.v. 4, 8 :<br>0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1)/100*10   |    |          |           | 0,38712   |       |                          |
| 7    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3  | m3 | 3,87120  | 1 321,00  | 5 113,86  | 800-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | č.v. 4, 8 :<br>0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1)  |    |          |           | 3,87120   |       |                          |
| 8    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  | m3 | 52,77120 | 269,00    | 14 195,45 | 800-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,<br>odměřeno kreslicím programem :<br>48,9  |    |          |           | 48,90000  |       |                          |
|      |               | č.v. 4, 8 :<br>0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1)  |    |          |           | 3,87120   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 9  | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 527,71200 | 21,20     | 11 187,49 | 800-1 | RTS 21/ II               |
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>odměřeno kreslicím programem :<br>48,9*10 <span style="float: right;">489,00000</span><br>č.v. 4, 8 :<br>0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1)*10 <span style="float: right;">38,71200</span> |               |  |    |           |           |           |       |                          |
| 10   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4   | m3 | 52,77120  | 550,00    | 29 024,16 | 800-1 | RTS 21/ II               |
| odměřeno kreslicím programem :<br>48,9 <span style="float: right;">48,90000</span><br>č.v. 4, 8 :<br>0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1) <span style="float: right;">3,87120</span>   |               |  |    |           |           |           |       |                          |
| 11   | 113201111R00  | chodníkových ležatých  | m  | 75,00000  | 112,00    | 8 400,00  |       | RTS 21/ II               |
| č.v. 3 :<br>75 <span style="float: right;">75,00000</span>   |               |  |    |           |           |           |       |                          |
| 12   | 122202201R00  | do 100 m3  | m3 | 48,90000  | 212,50    | 10 391,25 |       | RTS 21/ II               |
| odměřeno kreslicím programem :<br>48,9 <span style="float: right;">48,90000</span>   |               |  |    |           |           |           |       |                          |
| 13   | 181101102R00  | v hornině 1 až 4, se zhuťněním   | m2 | 346,39500 | 16,00     | 5 542,32  |       | RTS 21/ II               |
| č.v. 4 :<br>betonová distanční dlažba :<br>(21,6+151,4)*1,05 <span style="float: right;">181,65000</span>  |               |  |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|      |               | zámková dlažba :<br>(61,0+16,4)*1,05   |    | 81,27000  |           |           |        |                          |
|      |               | beton :<br>(16,0+5,5)*1,05   |    | 22,57500  |           |           |        |                          |
|      |               | mlát :<br>42,0*1,05  |    | 44,10000  |           |           |        |                          |
|      |               | okapový chodník - kačírek :<br>16,0*1,05   |    | 16,80000  |           |           |        |                          |
|      |               |  |    |           |           |           |        |                          |
| 14   | 182001111R00  | při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 346,39500 | 36,00     | 12 470,22 |        | RTS 21/ II               |
|      |               | č.v. 4 :<br>betonová distanční dlažba :<br>(21,6+151,4)*1,05   |    | 181,65000 |           |           |        |                          |
|      |               | zámková dlažba :<br>(61,0+16,4)*1,05   |    | 81,27000  |           |           |        |                          |
|      |               | beton :<br>(16,0+5,5)*1,05   |    | 22,57500  |           |           |        |                          |
|      |               | mlát :<br>42,0*1,05  |    | 44,10000  |           |           |        |                          |
|      |               | okapový chodník - kačírek :<br>16,0*1,05   |    | 16,80000  |           |           |        |                          |
|      |               |  |    |           |           |           |        |                          |
| 15   | 121100002RAB  | Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun<br>rozprostření v tloušťce 300 mm   | m3 | 20,62100  | 740,00    | 15 259,54 | AP-HSV | RTS 21/ II               |
|      |               | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.<br>výměra viz TZ :<br>plocha nového trávníku a trvalek :<br>zp. rozprostření tl. 250cm : |    |           |           |           |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |  |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|--|
|               |               | (39,0+46,0)*0,1213*2   |    | 20,62100 |           |           |                  |                          |  |
|               |               |  |    |          |           |           |                  |                          |  |
| 16            | 121100002RA0  | rozprostření v tloušťce 200 mm   | m3 | 19,40800 | 695,00    | 13 488,56 |                  | RTS 21/ II               |  |
|               |               | <p style="color: green;">Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.</p> <p style="color: blue;">přebytek ornice bude uložen dle pokynu zadavatele :</p> <p style="color: blue;">výměra viz TZ :</p> <p style="color: blue;">40m3 :</p> <p style="color: blue;">plocha stávajícího trávníku :</p> <p style="color: blue;">330,0*0,1213 <span style="float: right;">40,02900</span></p> <p style="color: blue;">plocha nového trávníku a trvalek :</p> <p style="color: blue;">zp. rozprostření tl. 250cm :</p> <p style="color: blue;">-(39,0+46,0)*0,1213*2 <span style="float: right;">-20,62100</span></p> |    |          |           |           |                  |                          |  |
|               |               |  |    |          |           |           |                  |                          |  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |    |          |           |           | <b>45 850,74</b> |                          |  |
| 17            | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísk z tříděný,  | m3 | 0,48390  | 1 220,00  | 590,36    | 800-2            | RTS 21/ II               |  |
|               |               | <p style="color: blue;">č.v. 4, 8 :</p> <p style="color: blue;">0,3*0,1*(5,0+7,03+4,1) <span style="float: right;">0,48390</span></p>  |    |          |           |           |                  |                          |  |
|               |               |  |    |          |           |           |                  |                          |  |
| 18            | 311321824R00  | Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C20/25  | m3 | 6,04875  | 3 450,00  | 20 868,19 | 801-1            | RTS 21/ II               |  |
|               |               | <p style="color: green;">nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,</p> <p style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.</p> <p style="color: blue;">č.v. 4, 8 :</p> <p style="color: blue;">0,3*1,25*(5,0+7,03+4,1) <span style="float: right;">6,04875</span></p>   |    |          |           |           |                  |                          |  |
|               |               |  |    |          |           |           |                  |                          |  |
| 19            | 311351111R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení  | m2 | 26,61450 | 665,00    | 17 698,64 | 801-1            | RTS 21/ II               |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem             | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------------------|-------|--------------------------|
|                   |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>č.v. 4, 8 :<br>$2*1,25*(5,0+7,03+4,1)*0,66$ |    |          |           | 26,61450           |       |                          |
| 20                | 311351112R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění   | m2 | 26,61450 | 251,50    | 6 693,55           | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                   |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>č.v. 4, 8 :<br>$2*1,25*(5,0+7,03+4,1)*0,66$ |    |          |           | 26,61450           |       |                          |
| <b>Díl: 43 VT</b> |               | <b>Venkovní schodiště a terasy</b>   |    |          |           | <b>75 579,54</b>   |       |                          |
| 21                | 581114118R00  | Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm   | m2 | 16,81050 | 650,00    | 10 926,83          | 822-1 | RTS 21/ II               |
|                   |               | č.v. 4 :<br>rampa - vč. finální povrchové úpravy :<br>$((4,325+3,68)/2*(4,1+4,3)/2)$   |    |          |           | 16,81050           |       |                          |
| 22                | 631571003R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu  | m3 | 9,34894  | 1 288,00  | 12 041,43          | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                   |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>č.v. 4 :<br>pod bet schody :<br>$(1,98+4,555)/2*(4,0+5,0)/2*0,35$<br>pod rampu :<br>$0,25*((4,325+3,68)/2*(4,1+4,3)/2)$   |    |          |           | 5,14631<br>4,20263 |       |                          |
| 23                | 430321314R99  | Beton schodišťových konstrukcí C 20/25 s finální povrchovou úpravou vč. bednění a odbednění, a konstrukční výztuže   | m3 | 3,67594  | 12 000,00 | 44 111,28          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

č.v. 4 :

bet schody :

(1,98+4,555)/2\*(4,0+5,0)/2\*0,25

3,67594

|    |         |   |     |         |          |          |  |         |
|----|---------|---|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 24 | 45_M_01 | D + M schodišťového madla, viz výkres 4 | kus | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  | Vlastní |
|----|---------|---|-----|---------|----------|----------|--|---------|

|               |  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 5</b> |  | <b>Komunikace</b> |  |  |  |  |  | <b>341 559,87</b> |
|---------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|    |              |  |    |          |        |           |       |            |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 25 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 61,00000 | 351,50 | 21 441,50 | 822-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

č.v. 4 :

zámková dlažba :

61,0

61,00000

|    |              |   |    |          |        |           |       |            |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 26 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 77,40000 | 271,50 | 21 014,10 | 822-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

č.v. 4 :

S2 - zámková dlažba :

61,0

61,00000

S2a - zámková dlažba - předláždění :

16,4

16,40000

|    |              |   |    |           |        |           |  |            |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 27 | 564851111R00 | frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 137,30000 | 175,50 | 24 096,15 |  | RTS 21/ II |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|--|------------|

č.v. 4 :

betonová distanční dlažba :

(21,6+151,4)

173,00000

zámková dlažba :

61,0

61,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|      |               | č.v. 3 :<br>stávající - pro další použití :<br>-(195,0-16,4-81,9)   |    |           |           | -96,70000 |        |                          |
| 28   | 564851112RXX  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, pouze práce   | m2 | 96,70000  | 40,50     | 3 916,35  |        | Vlastní                  |
|      |               | č.v. 4 :<br>č.v. 3 :<br>stávající - pro další použití :<br>(195,0-16,4-81,9)  |    |           |           | 96,70000  |        |                          |
| 29   | 59248000RXK   | D + M Mlat - MZK  | m2 | 25,70000  | 450,00    | 11 565,00 |        | Vlastní                  |
|      |               | svrchní vrstva 4 cm prosívka 0/4 (0/2) :<br>nosná vrstva 6 cm prosívka 0/16. :<br>filtrační vrstva 10 cm prosívka 0/32 (0/45) :<br>č.v. 4 :<br>mlat :<br>25,7 |    |           |           | 25,70000  |        |                          |
| 30   | 59248000RXKA  | D + M ocelové obruby  | bm | 115,60000 | 650,00    | 75 140,00 |        | Vlastní                  |
| 31   | 596215061RXX  | Kladení distanční dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, vč. lože a zásypu spár propustným trávnickovým substrátem   | m2 | 151,40000 | 320,50    | 48 523,70 |        | Vlastní                  |
|      |               | č.v. 4 :<br>S1- betonová distanční dlažba :<br>151,4  |    |           |           | 151,40000 |        |                          |
| 32   | 597101020RAA  | Odvodňovací žlabů komunikací a zpevněných ploch žlabů odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125                             | m  | 3,68000   | 1 781,00  | 6 554,08  | AP-HSV | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

č.v. 4 :

3,68

3,68000

|    |            |  |    |          |        |           |  |         |
|----|------------|--|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 33 | 59245020RX | Dlažba zámková čtverec 20x20x6 cm přírodní | m2 | 89,01000 | 324,00 | 28 839,24 |  | Vlastní |
|----|------------|--|----|----------|--------|-----------|--|---------|

č.v. 4 :

S2 - zámková dlažba :

61,0\*1,15

70,15000

S2a - zámková dlažba - předláždění :

16,4\*1,15

18,86000

|    |            |                       |    |           |        |            |  |         |
|----|------------|-----------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|
| 34 | 59248000RX | Dlažba distanční 6 cm | m2 | 198,95000 | 505,00 | 100 469,75 |  | Vlastní |
|----|------------|-----------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|

č.v. 4 :

S1- betonová distanční dlažba :

(21,6+151,4)\*1,15

198,95000

|                   |  |                        |  |  |  |                 |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Díl: 5_OCH</b> |  | <b>Okapový chodník</b> |  |  |  | <b>9 800,00</b> |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|

|    |              |  |    |          |        |          |       |            |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 35 | 639571215R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 | 16,00000 | 437,00 | 6 992,00 | 801-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|------------|

č.v. 4 :

okapový chodník - kačírek :

16,0

16,00000

|    |              |   |    |          |        |          |  |            |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|--|------------|
| 36 | 564851111R00 | frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm | m2 | 16,00000 | 175,50 | 2 808,00 |  | RTS 21/ II |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|--|------------|

č.v. 4 :

okapový chodník - kačírek :

16,0

16,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b>   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>   |     |          |           | <b>13 736,53</b>  |       |                          |
| 37               | 917862111R00  | stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15            | m   | 24,15000 | 302,50    | 7 305,38          |       | RTS 21/ II               |
|                  |               | č.v. 4 :<br>chodníkový :<br>(4,0+8,95+3,91+10,54-3,25)                                    |     | 24,15000 |           |                   |       |                          |
| 38               | 918101111R00  | z betonu prostého C 12/15   | m3  | 0,72450  | 2 935,00  | 2 126,41          |       | RTS 21/ II               |
|                  |               | č.v. 4 :<br>chodníkový :<br>(4,0+8,95+3,91+10,54-3,25)*0,15*0,2                           |     | 0,72450  |           |                   |       |                          |
| 39               | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 27,77250 | 155,00    | 4 304,74          | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                  |               | č.v. 4 :<br>chodníkový :<br>(4,0+8,95+3,91+10,54-3,25)*1,15                               |     | 27,77250 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 95_M</b> |               | <b>Mobiliář</b>   |     |          |           | <b>351 114,00</b> |       |                          |
| 40               | 95_M_01       | D + M Otočná litinová lavička vč. základu, viz výkres 4 a výpis mobiliáře                 | kus | 3,00000  | 24 296,00 | 72 888,00         |       | Vlastní                  |
| 41               | 95_M_02       | D + M Kruhová lavice kolem stromu, viz výkres 4 a výpis mobiliáře                         | kus | 1,00000  | 14 058,00 | 14 058,00         |       | Vlastní                  |
| 42               | 95_M_03       | D + M Lavice ke stávající šachtě, viz výkres 4 a výpis mobiliáře                          | kus | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
| 43               | 95_M_04       | D + M Rošt ke stromům 1600/1600, viz výkres 4 a výpis mobiliáře                           | kus | 6,00000  | 24 891,00 | 149 346,00        |       | Vlastní                  |
| 44               | 95_M_05       | D + M Stojany pro jízdní kola, viz výkres 4 a výpis mobiliáře                             | kus | 3,00000  | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
|                  |               | budou použity stávající, které se pouze přemístí viz pol. 47                              |     |          |           |                   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 45              | 95_M_06       | D + M Válcová plakátovací plocha, viz výkres 4 a výpis mobiliáře   | kus | 1,00000   | 50 834,00 | 50 834,00        |       | Vlastní                  |
| 46              | 95_M_08       | D + M Odpadkový koš, viz výkres 4 a výpis mobiliáře  | kus | 4,00000   | 11 247,00 | 44 988,00        |       | Vlastní                  |
| 47              | 95_M_09       | Přemístění stávající Stojany pro jízdní kola, viz výkres 4 a výpis mobiliáře   | kus | 3,00000   | 3 000,00  | 9 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>5 306,10</b>  |       |                          |
| 48              | 963042819R00  | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě   | m   | 6,30000   | 247,00    | 1 556,10         | 801-3 | RTS 21/ II               |
|                 |               | č.v. 3 :<br>2,1*3  |     | 6,30000   |           |                  |       |                          |
| 49              | 96_M_001      | Demontáž stávajících prvků mobiliáře, odvoz a ekologická likvidace   | kus | 5,00000   | 750,00    | 3 750,00         |       | Vlastní                  |
|                 |               | č.v. 3 :<br>5  |     | 5,00000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |           |           | <b>41 262,95</b> |       |                          |
| 50              | 998223014R00  | Přesun hmot pro parkové úpravy   | t   | 181,77510 | 227,00    | 41 262,95        |       | Vlastní                  |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, :<br>Součet : 181,77510 |     | 181,77510 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |     |           |           | <b>10 663,54</b> |       |                          |
| 51              | 979082219R00  | příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  | t   | 205,30500 | 10,90     | 2 237,82         |       | RTS 21/ II               |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>2,3,5,11,48, :<br>Součet : 205,30500  |     | 205,30500 |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                            |  |
| O: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| R: | SO 01  | CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 52   | 979083513R00  | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t  | 20,53050 | 90,40     | 1 855,96 |       | RTS 21/ II               |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,5,11,48, :

Součet : 20,53050

20,53050

|    |              |                                   |   |          |        |          |  |           |
|----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|--|-----------|
| 53 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 20,53050 | 320,00 | 6 569,76 |  | RTS 20/ I |
|----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|--|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,5,11,48, :

Součet : 20,53050

20,53050

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 042 565,70</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: _3</b> |               | <b>SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU</b> |    |          |           | <b>3 569,15</b> |       |                          |
| 1              | 185803111R00  | Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5                      | m2 | 34,00000 | 5,20      | 176,80          | 823-1 | RTS 21/ II               |

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

" kosení 1x - ROZVOJ.PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU " :

" V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km " :

34

34,00000

|   |              |   |    |         |        |        |       |            |
|---|--------------|---|----|---------|--------|--------|-------|------------|
| 2 | 185804312R00 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 1,70000 | 145,50 | 247,35 | 823-1 | RTS 21/ II |
|---|--------------|---|----|---------|--------|--------|-------|------------|

" zálivka rozvoj.péče do předání: 5 x 10L/m2" :

m2\*0,010\*5 :

1,7

1,70000

|   |           |  |    |         |          |          |  |         |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 3 | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 1,70000 | 1 000,00 | 1 700,00 |  | Vlastní |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|

|   |           |  |    |         |        |          |  |         |
|---|-----------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|
| 4 | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 1,70000 | 850,00 | 1 445,00 |  | Vlastní |
|---|-----------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|

" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " :

1,7

1,70000

|                |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Díl: _5</b> |  | <b>SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU</b> |  |  |  | <b>10 196,23</b> |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

|   |              |   |    |          |      |        |       |            |
|---|--------------|---|----|----------|------|--------|-------|------------|
| 5 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 97,13000 | 5,20 | 505,08 | 823-1 | RTS 21/ II |
|---|--------------|---|----|----------|------|--------|-------|------------|

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

" kosení 1x - ROZVOJ.PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU " :

" V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km " :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník            | Cen. soustava / platnost |  |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|------------------|--------------------------|--|
|                  |               | 97,13   |     | 97,13000 |           |          |                  |                          |  |
| 6                | 185804312R00  | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>" zálivka rozvoj.péče do předání: 5 x 10L/m2" :<br>m2*0,010*5 :<br>4,8565  | m3  | 4,85650  | 145,50    | 706,62   | 823-1            | RTS 21/ II               |  |
|                  |               |   |     | 4,86000  |           |          |                  |                          |  |
| 7                | 185851121     | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m  | m3  | 4,85650  | 1 000,00  | 4 856,50 |                  | Vlastní                  |  |
| 8                | 185851129     | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m<br>" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " :<br><br>4,8565  | m3  | 4,85650  | 850,00    | 4 128,03 |                  | Vlastní                  |  |
|                  |               |   |     | 4,86000  |           |          |                  |                          |  |
| <b>Díl: 1.1.</b> |               | <b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - KÁCENÍ DŘEVIN, OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ</b>   |     |          |           |          | <b>21 633,90</b> |                          |  |
| 9                | 112101121R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm<br>s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | kus | 1,00000  | 154,50    | 154,50   | 800-1            | RTS 21/ II               |  |
| 10               | 112101122R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm<br>s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | kus | 1,00000  | 303,50    | 303,50   | 800-1            | RTS 21/ II               |  |
| 11               | 112101124R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 700 do 900 mm   | kus | 1,00000  | 696,00    | 696,00   | 800-1            | RTS 21/ II               |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                |     |          |           |          |       |                          |
| 12   | 11221111R00   | Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm<br>01   | kus | 1,00000  | 255,00    | 255,00   | 823-2 | RTS 21/ II               |
| 13   | 112211112R00  | Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm<br>01   | kus | 1,00000  | 490,50    | 490,50   | 823-2 | RTS 21/ II               |
| 14   | 112211113R00  | Spálení pařezů na hromadách průměr přes 500 do 1000 mm<br>dopadu 20 02 01   | kus | 1,00000  | 1 217,00  | 1 217,00 | 823-2 | RTS 21/ II               |
| 15   | 162201405R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou, | kus | 1,00000  | 40,80     | 40,80    | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 16   | 162201406R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou, | kus | 1,00000  | 192,50    | 192,50   | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 17   | 162201408R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou, | kus | 1,00000  | 750,00    | 750,00   | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 18   | 162201415R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou, | kus | 1,00000  | 497,00    | 497,00   | 800-1 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 19   | 162201416R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou, | kus | 1,00000  | 1 006,00  | 1 006,00 | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 20   | 162201418R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou, | kus | 1,00000  | 3 350,00  | 3 350,00 | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 21   | 162201421R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,                    | kus | 1,00000  | 108,00    | 108,00   | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 22   | 162201422R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,                    | kus | 1,00000  | 410,00    | 410,00   | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 23   | 162201424R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,                    | kus | 1,00000  | 907,00    | 907,00   | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 24   | 112251101     | Odstranění pařezů D do 300 mm   | kus | 1,00000  | 312,00    | 312,00   |       | Vlastní                  |
| 25   | 112251102     | Odstranění pařezů D do 500 mm   | kus | 1,00000  | 750,00    | 750,00   |       | Vlastní                  |
| 26   | 112251104     | Odstranění pařezů D do 900 mm   | kus | 1,00000  | 2 010,00  | 2 010,00 |       | Vlastní                  |
| 27   | 162301941     | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km   | kus | 1,00000  | 7,20      | 7,20     |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 28   | 162301942     | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km | kus | 1,00000  | 31,90     | 31,90    |       | Vlastní                  |
| 29   | 162301944     | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km | kus | 1,00000  | 137,00    | 137,00   |       | Vlastní                  |
| 30   | 162301961     | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km | kus | 1,00000  | 15,60     | 15,60    |       | Vlastní                  |
| 31   | 162301962     | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km | kus | 1,00000  | 83,70     | 83,70    |       | Vlastní                  |
| 32   | 162301964     | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km | kus | 1,00000  | 483,50    | 483,50   |       | Vlastní                  |
| 33   | 162301971     | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km                             | kus | 1,00000  | 23,10     | 23,10    |       | Vlastní                  |
| 34   | 162301972     | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km                             | kus | 1,00000  | 47,60     | 47,60    |       | Vlastní                  |
| 35   | 162301974     | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km                             | kus | 1,00000  | 158,00    | 158,00   |       | Vlastní                  |
| 36   | 174251201     | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm  | kus | 1,00000  | 135,00    | 135,00   |       | Vlastní                  |
| 37   | 174251202     | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm  | kus | 1,00000  | 286,50    | 286,50   |       | Vlastní                  |
| 38   | 174251204     | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm  | kus | 1,00000  | 552,00    | 552,00   |       | Vlastní                  |
| 39   | 184818234     | Ochrana kmene průměru do 900 mm bedněním výšky do 2 m                                   | kus | 1,00000  | 1 225,00  | 1 225,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 40   | 184852234     | Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou | ks | 6,00000  | 833,00    | 4 998,00 |       | Vlastní                  |

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| <b>Díl: 1.2.</b> | <b>PARKOVÝ TRÁVNÍK výsevem, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ</b> | <b>33 823,02</b> |
|------------------|---|------------------|

|    |              |  |    |          |       |        |       |            |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|-------|------------|
| 41 | 183403114R00 | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 34,00000 | 14,90 | 506,60 | 823-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|-------|------------|

" obdělání půd pro trávník - rotavátorování-zapravení substrátu " :

34

34,00000

|    |              |  |    |           |      |        |       |            |
|----|--------------|--|----|-----------|------|--------|-------|------------|
| 42 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 102,00000 | 5,30 | 540,60 | 823-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|--|----|-----------|------|--------|-------|------------|

" obdělání půd pro trávník / hrabání 3x " :

102

102,00000

|    |              |   |    |          |       |        |       |            |
|----|--------------|---|----|----------|-------|--------|-------|------------|
| 43 | 183403161R00 | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 34,00000 | 10,00 | 340,00 | 823-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|---|----|----------|-------|--------|-------|------------|

" válcování 1x " :

34

34,00000

|    |              |  |    |          |      |        |       |            |
|----|--------------|--|----|----------|------|--------|-------|------------|
| 44 | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 68,00000 | 4,55 | 309,40 | 823-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|--|----|----------|------|--------|-------|------------|

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

" odplevelení původ. pláň před návozy veget. vrstvy substrátů : min. 1x cykl " :

" bezplevelná úprava pro trávníky: min. 1x cykl po slehnutí nové veget. vrstvy " :

68

68,00000

|    |              |   |   |         |          |      |       |            |
|----|--------------|---|---|---------|----------|------|-------|------------|
| 45 | 185802113R00 | Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | t | 0,00102 | 8 280,00 | 8,45 | 823-1 | RTS 21/ II |
|----|--------------|---|---|---------|----------|------|-------|------------|

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

" obdělání půd pro trávník : TZ startovací hnojivo / hnojení " :

m2\*0,030\*0,001 :

0,00102



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 46   | 185804312R00  | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>" trávník, založení výsevem: závlaha po výsevu 10 l/m2 " :<br>m2*0,010*1 :<br>0,34   | m3 | 0,34000  | 145,50    | 49,47    | 823-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |   |    | 0,34000  |           |          |       |                          |
| 47   | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu   | t  | 8,67088  | 1 014,00  | 8 792,27 | 823-1 | RTS 21/ II               |
| 48   | 181111111     | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5<br>" Technologie založení trávníků: JTÚ, urovnání substrátu " :<br>34  | m2 | 34,00000 | 97,30     | 3 308,20 |       | Vlastní                  |
|      |               |   |    | 34,00000 |           |          |       |                          |
| 49   | 181351103     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně<br>" rozprostření trávníkového substrátu, tl. 15 cm "  | m2 | 34,00000 | 98,10     | 3 335,40 |       | Vlastní                  |
| 50   | 181411131     | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5  | m2 | 34,00000 | 25,00     | 850,00   |       | Vlastní                  |
| 51   | 181911101     | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně<br>" Úprava profilu pláně bez zhutnění / srovnání a vyspádování podkladních vrstev pod návozy veget. vrstvy substrátů " :<br>34 | m2 | 34,00000 | 50,00     | 1 700,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |   |    | 34,00000 |           |          |       |                          |
| 52   | 183402121     | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5<br>" rozrušení podloží pod návozy veget. vrstvy substrátů " :<br>34  | m2 | 34,00000 | 29,00     | 986,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |   |    | 34,00000 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 53  | 185851121     | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   | m3 | 0,34000  | 1 000,00  | 340,00           |       | Vlastní                  |
| 54  | 185851129     | Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m<br>" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " :<br><br>0,34   | m3 | 0,34000  | 850,00    | 289,00           |       | Vlastní                  |
|   |               |   |    | 0,34000  |           |                  |       |                          |
| 55  | 00572490-28   | osivo travní - speciální suchovzdorná směs, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek, během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30 g/m2, travobylinná společenstva<br>" travník suchomilný - výsev 20-30 g/m2 + 3% ztratné " :<br>m2*(0,020+0,030)/2*1,03 :<br>0,8755                               | kg | 0,87550  | 200,00    | 175,10           |       | Vlastní                  |
|   |               |   |    | 0,88000  |           |                  |       |                          |
| 56  | 10371500-01   | substrát pro travníky VL základací - zemina, kompost, štěrk, písek - substrát (A) určen k, vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)<br>" dodávka vegetační vrstvy substrátů (zahliněn.štěrk) " :<br>" cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m " :<br>5,1 | m3 | 5,10000  | 2 400,00  | 12 240,00        |       | Vlastní                  |
|   |               |   |    | 5,10000  |           |                  |       |                          |
| 57  | 25191155-11   | hnojivo startovací - pro založení travníků, spotřeba 30g/m2<br>m2*0,030*1,03 :<br>1,0506  | kg | 1,05060  | 50,00     | 52,53            |       | Vlastní                  |
|   |               |   |    | 1,05000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 1.3. KVETOUČÍ EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK výsevem, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ</b> |               |   |    |          |           | <b>99 495,09</b> |       |                          |
| 58  | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br>" obdělání půd pro travník - rotavátorování-zapravení substrátu " :<br>97,13  | m2 | 97,13000 | 14,90     | 1 447,24         | 823-1 | RTS 21/ II               |
|   |               |   |    | 97,13000 |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 59   | 183403153R00  | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5<br>" obdělání půd pro trávník / hrabání 3x " :<br>291,39  | m2 | 291,39000 | 5,30      | 1 544,37  | 823-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |  |    | 291,39000 |           |           |       |                          |
| 60   | 183403161R00  | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5<br>" válcování 1x " :<br>97,13   | m2 | 97,13000  | 10,00     | 971,30    | 823-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |  |    | 97,13000  |           |           |       |                          |
| 61   | 185804211R00  | Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin<br>s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením<br>" MECHANICKÉ odplevelení původ. pláň před návozy veget. vrstvy substrátů : min. 1x cykl " :<br><br>" bezplevelná úprava pro trávníky " :<br>97,13 | m2 | 97,13000  | 44,90     | 4 361,14  | 823-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |  |    | 97,13000  |           |           |       |                          |
| 62   | 185804312R00  | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>" trávník, založení výsevem: závlaha po výsevu 10 l/m2 " :<br>m2*0,010*1 :<br>0,9713  | m3 | 0,97130   | 145,50    | 141,32    | 823-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |  |    | 0,97000   |           |           |       |                          |
| 63   | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu  | t  | 24,76850  | 1 014,00  | 25 115,26 | 823-1 | RTS 21/ II               |
| 64   | 181111111     | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5<br>" Technologie založení trávníků: JTÚ, urovnání spec. substrátu " :<br>97,13   | m2 | 97,13000  | 97,30     | 9 450,75  |       | Vlastní                  |
|      |               |  |    | 97,13000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 65   | 181351103     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně<br>" rozprostření trávnickového substrátu, tl. 15 cm "  | m2 | 97,13000 | 98,10     | 9 528,45 |       | Vlastní                  |
| 66   | 181411121     | Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5<br>" výkr. Situace: suchomilné trávniky podél komunikací " :<br>97,13   | m2 | 97,13000 | 25,00     | 2 428,25 |       | Vlastní                  |
| 67   | 181911101     | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně<br>" Úprava profilu pláně bez zhutnění / srovnání a vyspádování podkladních vrstev pod návozy veget. vrstvy substrátů " :<br>97,13 | m2 | 97,13000 | 50,00     | 4 856,50 |       | Vlastní                  |
| 68   | 183402121     | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5<br>" rozrušení podloží pod návozy veget. vrstvy substrátů " :<br>97,13  | m2 | 97,13000 | 29,00     | 2 816,77 |       | Vlastní                  |
| 69   | 185851121     | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m  | m3 | 0,97130  | 1 000,00  | 971,30   |       | Vlastní                  |
| 70   | 185851129     | Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m<br>" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " :<br>0,9713  | m3 | 0,97130  | 850,00    | 825,61   |       | Vlastní                  |
| 71   | 00572490-28   | osivo travní - parková směs do sucha s příměsí bylin a letniček, přesné složení upřesněno dle, stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 2-5 g/m2, travobylinná                   | kg | 0,35015  | 200,00    | 70,03    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |   |  |
| O: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY                       |  |
| R: | SO 02  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče ) |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | společenstva<br>" trávnik kvetoucí extenzivní - výsev 2-5 g/m2 + 3% ztratné " :<br>m2*(0,002+0,005)/2*1,03 :<br>0,35015365  |    |          | 0,35000   |                   |       |                          |
|               |               |   |    |          |           |                   |       |                          |
| 72            | 10371500-01   | substrát pro trávniky VL zakládací - zemina, kompost, štěrk, písek - substrát (A) určen k, vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)<br>" dodávka vegetační vrstvy substrátů (zahliněn.štěrk) " :<br>" cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m " :<br>14,5695 | m3 | 14,56950 | 2 400,00  | 34 966,80         |       | Vlastní                  |
|               |               |   |    |          |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |   |    |          |           | <b>168 717,39</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                |
| O: | SO 03  | ELEKTROMONTÁŽE |
| R: | SO 03  | ELEKTROMONTÁŽE |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |  |
|----------------|---------------|---|------|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|--|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Rozvaděč RE</b>  |      |          |           |           | <b>14 500,00</b> |                          |  |
| 1              | Pol__0001     | Typový elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, typ ER112 NKP7P, jistič před elektroměrem 3x25A., včetně osazení a zapojení  | ks   | 1,00000  | 14 500,00 | 14 500,00 |                  | Vlastní                  |  |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Uzemnění</b>   |      |          |           |           | <b>6 230,00</b>  |                          |  |
| 2              | Pol__0005     | Uzemňovací pásek FeZn 30/4mm  | m    | 40,00000 | 137,00    | 5 480,00  |                  | Vlastní                  |  |
| 3              | Pol__0006     | Uzemňovací vodič FeZn A 10  | m    | 5,00000  | 120,00    | 600,00    |                  | Vlastní                  |  |
| 4              | Pol__0007     | Svorka na páskové a kruhové vodiče SR03   | ks   | 1,00000  | 150,00    | 150,00    |                  | Vlastní                  |  |
| <b>Díl: 14</b> |               | <b>Hodinová zúčtovací sazba</b>   |      |          |           |           | <b>9 000,00</b>  |                          |  |
| 5              | Pol__0001     | Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy  | hod. | 20,00000 | 450,00    | 9 000,00  |                  | Vlastní                  |  |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Energetický sloupek</b>  |      |          |           |           | <b>83 400,00</b> |                          |  |
| 6              | Pol__0002     | Multifunční výklopný sloupek, osazený trojfázovou zásuvkou 32A a jednofázovou zásuvkou 16A, doplněný, jednopólovým jističem 10A s proudovým chráničem 30mA, modulovým vypínačem 16A a časovým spínačem.<br><span style="color: green;">(Např. sloupek MSS ENERGO mini)</span> | ks   | 1,00000  | 83 400,00 | 83 400,00 |                  | Vlastní                  |  |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Úložný materiál</b>  |      |          |           |           | <b>3 480,00</b>  |                          |  |
| 7              | Pol__0001     | Smršťovací záklopka O 30-50mm   | ks   | 3,00000  | 1 000,00  | 3 000,00  |                  | Vlastní                  |  |
| 8              | Pol__0002     | Výkonová pojistka 60A   | ks   | 3,00000  | 160,00    | 480,00    |                  | Vlastní                  |  |
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>  |      |          |           |           | <b>15 520,00</b> |                          |  |
| 9              | Pol__0008     | Výkop rýhy 35/70 v zemině tř. 3, včetně kabelového lože, výstražné folie a zásypu   | m    | 20,00000 | 293,00    | 5 860,00  |                  | Vlastní                  |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| S: | DKVĚT/N001.1 PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE |                |  |
| O: | SO 03  | ELEKTROMONTÁŽE |  |
| R: | SO 03  | ELEKTROMONTÁŽE |  |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 10                                | Pol__0009     | Výkop rýhy 35/70 v zemině tř. 3, včetně demontáže dlažby, kabelového lože, výstražné folie a zásypu, a opětovného zadláždění   | m  | 20,00000 | 443,00    | 8 860,00          |       | Vlastní                  |
| 11                                | Pol__0010     | Výkop zeminy tř. 3 pro výklopný sloupek, včetně odvozu zbylé zeminy  | m3 | 0,40000  | 2 000,00  | 800,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_4 Kabely a vodiče</b> |               |  |    |          |           | <b>15 940,00</b>  |       |                          |
| 12                                | Pol__0003     | CYKY 3x 2,5  | m  | 50,00000 | 50,00     | 2 500,00          |       | Vlastní                  |
| 13                                | Pol__0004     | CYKY 4x 10   | m  | 64,00000 | 210,00    | 13 440,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_S Svítidla</b>        |               |  |    |          |           | <b>33 000,00</b>  |       |                          |
| 14                                | Pol__0001     | Zemní pojezdové svítidlo LED, nerezová ocel, vyzařovací úhel 120 st. světelný tok 1450 lm, krytí, IP67, teplota chromatičnosti 3000K, 230V, 20W, rozměry d200/105mm, včetně spojek T pro průběžnou<br>montáž (např. TERRA, rendl light studio) | ks | 6,00000  | 5 500,00  | 33 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                     |               |  |    |          |           | <b>181 070,00</b> |       |                          |





**Seznam poddodavatelů**

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Název veřejné zakázky:  | Popis části plnění,<br>kterou účastník zadá<br>poddodavateli | % podíl na plnění<br>VZ |
| <b>„Parčík na ulici Cornovova, Brno-<br/>Černovice – nové vyhlášení.“</b> |  |                         |

|                             |                                      |  |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Identifikace poddodavatele: |                                      |  | / |  |
| 1.                          | Název:                               |  |   |  |
|                             | Sídlo:                               |  |   |  |
|                             | Tel./fax:                            |  |   |  |
|                             | E-mail:                              |  |   |  |
|                             | IČ:                                  |  |   |  |
|                             | DIČ:                                 |  |   |  |
|                             | Spisová značka v<br>obch. rejstříku: |  |   |  |
|                             | Osob oprávněná k<br>jednání:         |  |   |  |

|                             |                                      |  |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Identifikace poddodavatele: |                                      |  | / |  |
| 2.                          | Název:                               |  |   |  |
|                             | Sídlo:                               |  |   |  |
|                             | Tel./fax:                            |  |   |  |
|                             | E-mail:                              |  |   |  |
|                             | IČ:                                  |  |   |  |
|                             | DIČ:                                 |  |   |  |
|                             | Spisová značka v<br>obch. rejstříku: |  |   |  |
|                             | Osoba oprávněná<br>k jednání:        |  |   |  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Celkový objem poddodávek | 0 % |
|--------------------------|-----|

VBrně dne 7.3. 2022

*podpis osoby oprávněné jednat za účastníka*

.....

*doplnit titul, jméno, příjmení a funkci osoby  
oprávněné jednat za účastníka*