

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přípojky NN Moravský Krumlov-stavení	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	K.Ú. Moravský Krumlov
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	sfd-stavby, s.r.o.	02628830	CZ02628830
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="17.03.2022"/>	<input type="text"/>
			CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	11 796,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	57 885,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	21 923,45	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	88 703,35	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		180 309,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 180 309,47**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	180 309,47	37 864,99

**Cena s DPH 218 174,46**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přípojky NN Moravský Krumlov-stavení  
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: sfđ-stavby, s.r.o.

Místo: K.Ú. Moravský Krumlov

Zpracoval: ██████████

Datum: 17. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 64 682,67**

**1 Zemní práce 36 792,32**

1	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	12,600	139,00	1 751,40
			9*1,4		12,600		
			Součet		12,600		

2	221	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech ručně	m2	3,250	969,00	3 149,25
			1*1		1,000		
			4,5*0,5		2,250		
			Součet		3,250		

3	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,000	65,30	391,80
			6		6,000		
			Součet		6,000		

4	001	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	9,600	2 110,00	20 256,00
			40*0,4*0,6		9,600		
			Součet		9,600		

5	001	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	9,600	250,00	2 400,00
			(rýha*0,6)		5,760		
			rýha*0,4		3,840		
			Součet		9,600		

6	583	58344171	šterkdrť frakce 0/32	t	11,232	431,00	4 840,99
			rýha*0,6*1,95		11,232		
			Součet		11,232		

7	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,273	561,00	1 836,15
			kabel1*0,85*0,05		3,273		
			Součet		3,273		

8	583	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,546	331,00	2 166,73
			3,273 * 2		6,546		

**2 Zakládání 1 218,00**

9	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	58 000,00	1 218,00
			((4,5*0,5)*7,9/1000)*1,2		0,021		
			Součet		0,021		

**4 Vodorovné konstrukce 1 212,75**

10	211	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	2,250	539,00	1 212,75
			4,5*0,5		2,250		
			Součet		2,250		

**5 Komunikace pozemní 5 670,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přípojky NN Moravský Krumlov-stavení

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: sfd-stavby, s.r.o.

Místo: K.Ú. Moravský Krumlov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	12,600	450,00	5 670,00
			12,6		12,600		
			Součet		12,600		

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 446,40

12	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	237,00	1 422,00
			6		6,000		
			Součet		6,000		

13	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,000	152,00	912,00
			5,88235294117647 * 1,02		6,000		

14	221	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	9,000	77,90	701,10
			2*4,5		9,000		
			Součet		9,000		

15	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	9,000	45,70	411,30
			2*4,5		9,000		
			Součet		9,000		

16	221	R220001	Sekání včetně zapravení drážek pro elektroinstalaci, D+M	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
			"směrové sloupky v místech sjezdu"				
			2		2,000		
			Součet		2,000		

## 997 Přesun sutě 6 343,20

17	002	R18002	Likvidace vybouraných hmot včetně dopravy a poplatku	t	5,286	1 200,00	6 343,20
			<i>Obsahem položky je kompletní nakládání s vybouranými hmotami, dle zákona o odpadech.</i>				
			<i>Součástí položky je např.: vodorovná doprava na skládku, ověření skládky, nakládka, vykládka, poplatek za uložení odpadu, protokolární předání.</i>				

## PSV Práce a dodávky PSV 110 626,80

### 741 Elektroinstalace - silnoproud 110 626,80

18	741	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	77,000	30,30	2 333,10
			(25+25+20)*1,1		77,000		
			kabel1		77,000		
			Součet		77,000		

19	345	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	80,850	53,10	4 293,14
			77 * 1,05		80,850		

20	741	R220006	Provedení revize elektroinstalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
21	741	R220004	Kompletace včetně zprovoznění a vystrojení elektroinstalací	kus	3,000	8 000,00	24 000,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přípojky NN Moravský Krumlov-stavení

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: sf-d-stavby, s.r.o.

Místo: K.Ú. Moravský Krumlov

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 17. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	741	R220003	Rozvodná skříň, dodávka včetně montáže	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
23	741	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	84,700	57,50	4 870,25
			kabel1*1,1		84,700		
			Součet		84,700		
24	341	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup>	m	97,405	181,00	17 630,31
			CYKY				
			84,7 * 1,15		97,405		
25	741	R220002	Elektroměrná skříň, dodávka včetně montáže	kus	3,000	12 500,00	37 500,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		

**Ostatní      Ostatní      5 000,00**

**999      Ostatní náklady      5 000,00**

26	R	G11	Zřízení včetně zabezpečení a odstranění staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

*Součástí položky je zřízení, zabezpečení a následné odstranění staveniště*

*Obsahem položky je např.: zřízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro zřízení staveniště, skládky materiálu, mezidoplně, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, osvětlení, oplocení, ostraha, dopravní značení v průběhu stavby, označení staveniště, atd...*

"staveniště"

1      1,000

Součet      1,000

**Celkem      180 309,47**

